A-18502 II

NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES EESTI NSV KOLHOOSIDES



A-18502

NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES EESTI NSV KOLHOOSIDES

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1950

Käesolevas raamatus on toodud Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 668 16. juulist 1948 „Abinõudest töö organiseerimise, tööjõudluse tõstmise ja töötasu maksmise korra parandamiseks Eesti NSV kolhoosides" lisa nr. 2 „Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidistöönormid ja ühtsed hinded normipäevades".

Mainitud lisa nr. 2 on täiendatud järgmistes osades: II. Väetiste ettevalmistus ja väljavedu. III. Melioratiivsed ja irrigatsioonilised tööd. IV. Maaharimine. V. Külvamine ja istutamine. VI. Külvide hooldamine. VII. Saagi koristamine. X. Köögiviljakasvatus avamaal. XI. Köögiviljade seemnekasvatus. XII. Katmik-kultuurid. XIII. Puuviljakasvatus. Mitmesugused majanduslikud tööd. Metsa ülestöötamine. Müüritööd. Vesivarustus ja kanalisatsioon. Veotööd.

Kolmas, muudetud ja täiendatud trükk

2
Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu
S 2.53

Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidis-töönormid ja ühtsed hinded normipäevades

KOLHOOSIDES TEOSTATAVATE PÕHILISTE PÕLLUTÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Umbrohu põletamine põllul.
2. Kultuuride kaitsmine öökülmade eest suitsutamise teel.
3. Sidemete valmistamine viljavihkude sidumiseks.
4. Rehepeksukohtade puhastamine rehepeksu jäätmeist.

Majanduse alal

5. Kottide parandamine ja õmblemine, presendi ja jämeda lõuendi parandamine.
6. Pehme inventari parandamine.
7. Hao ja vitste valmistamine korvide punumiseks lumeväravate ja varbtarade valmistamiseks ning teivaste varumine.
8. Ladude desinsektseerimine (putukate hävitamine).
9. Põranda-aluste puhastamine.
10. Muud majapidamise kvalifitseerimata sisemised tööd.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Mattide valmistamine õlgedest, roguskist ja pilliroost.
2. Seemnete ümberkühveldamine ja niisutamine.
3. Abitööd seemnete jaroviseerimisel ja nitrageerimisel.
4. Teravilja ja teiste põllundussaaduste taarasse panemine hoidlates.
5. Kartulite valik ja sortimine.
6. Tubaka ja teiste kultuuride istikute toomine põllule ja asetamine istutusaukude juurde.
7. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: mürkhõrgutiste valmistamine ja väljapanemine, künakeste kohaleasetamine, neisse siirupi kallamine ja liblikate väljavõtmine, kirpude tõrje kirbupüünistega.
8. Kõrvitsaliste kultuuride võsundite korrastamine.
9. Juurvilja seemnekandjate sidumine.
10. Rehepeksukoha puhastamine, rullimine ja kastmine.

11. Hobuseajaja peksumasina juurest põhu äravedamisel köiega või puuga, või aganate vedamisel kuhjategemise kohale.
12. Hobuseajaja heina koristamisel lohistiga.
13. Viljapeade korjamine käsitsi.
14. Tubaka pesemine.
15. Tubaka paigutamine närtsitamisele.
16. Mahorka lükkimine oradele.
17. Mahorka sidumine puntidesse, vihkudesse, vanikutesse.

Majanduse alal

18. Hobuseajaja hobuveovärgil tšigiiril (veepumbal) ja teistel majanduslikel sisemistel töödel.
19. Küttepuude ja teiste majanduslike materjalide varumine ja kohalevedu.
20. Lumeväravate, varbtarade, fašiinide ja karjaaedade valmistamine.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kompostide valmistamine.
2. Kohalike väetiste kogumine.
3. Väetiste kuivatamine, purustamine ja sõelumine.
4. Umbrohu kokkuriisumine hoburehaga, siksak-äkkega ja käsitsi. Umbrohu ärakandmine põllult.
5. Seemnete puhastamine ja sortimine ladudes; seemnete valik sõela abil ja käsitsi.
6. Abitööd seemnete kuivpuhtimisel, märjal ja termilisel puhtimisel.
7. Seemnete ja väetiste toimetamine külvimasina juurde.
8. Kartulite lõikamine mahapanemiseks.
9. Istutusaukude ettevalmistamine tubaka istutamiseks.
10. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: kahjurite korjamine käsitsi, liblikate püüdmine, närijate püük ja hävitamine.
11. Umbrohu niitmine põllupeenardel, jäätmaal, teeäärtel, kraavipervedel, niisutuskanalite ja terrasside nõlvakutel.
12. Teraviljaliste ja heintaimede kunstlik tolmutamine.
13. Viljapeade kokkuriisumine hoburehaga.
14. Saadude, aunade, koonuste ja hakkide viimistlemine.
15. Kõrvitsaliste kultuuride saagi koristamine.
16. Kõrte koristamine käsitsi, vihkudesse sidumisega ja põllult äraviimisega.
17. Mahorka riputamine kuivatamiseks; mahorka kuivatusnööridelt mahavõtmine.
18. Mahorka pakkimine.
19. Teivaste kohaleasetamine humalaistandustes; humalatõusmete keeramine teivaste ümber esimest ja teist korda ühes sidumisega.
20. Humalakasvude sidumine teivaste külge trepi kasutamisega; alumiste okste kõrvaldamine.
21. Humalate mahavõtmine traadilt ja õienoppijatele kätteandmine.

22. Metsikult kasvavate heintaimede seemnete kogumine käsitsi.
23. Ravimtaimede kogumine.
24. Siloaukude puhastamine. Aukude, kraavide ja kaevikute kinniajamine.
25. Jäälõhkumine hüdrotehniliste ehitiste juures. Lumekaevikute kaevamine.
26. Abitööd uurimistel lahtisel maastikul.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kesa ja heinakülvi äestamine.
2. Mulla ja külvide rullimine.
3. Kõrvitsaliste kultuuride külvamine käsitsi.
4. Kartulipanek mutiga või harkadraga aetud vagudesse.
5. Hobusteajaja kõigil põllutöödel.
6. Kõigil lauskülvidel umbrohu kitkumine käsitsi.
7. Mahorka, tubaka kärpimine ja võrsete näpistamine.
8. Kartulipealsete kohendamine pärast muldamist.
9. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: püünis- ja takistusvagude ajamine, kanakarja juhtimine kahjurite hävitamiseks, herne fumigatsioon (suitsutamine).
10. Põhu ja aganate kandmine peksumasina eest.
11. Varajase kartuli korjamine adraga lahtiajamisel.
12. Heina riisumine ja kaarutamine käsitsi.
13. Heina riisumine hoburehaga.
14. Maharaiutud mahorka kogumine.
15. Kõik veod (välja arvatud saagi koristamisel): sõnnikuvedu, väetiste, söötade, vee-, kütteõlide, ehitusmaterjalide vedu, peale- ja mahalaadimisega.
16. Drenaaživõrgu remont.
17. Abitööd kaevude puurimisel.
18. Abitööd soiste ja metsastunud maa-alade uurimisel.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Künni libistamine.
2. Külvieelne mulla äestamine ja külvide äestamine.
3. Randaalimine.
4. Kesa täieulatuslik kultiveerimine.
5. Kõrrekoorimine.
6. Sõnniku laotamine.
7. Põllu märkimine hobumärgistiga rühvelkultuuride külviks.
8. Mineraalväetiste käsitsikülvamine.
9. Mullakooriku purustamine rotatsioon-kultivaatoriga.
10. Täiendav käsitsi juurdekülvamine või istikute juurdeistutamine juurvilja istanduste ja teiste kultuuride täienduseks.
11. Tubaka ja mahorka külvamine ja istutamine.
12. Ravimtaimede, humalate ja teiste taimede pistokste istutamine.
13. Rühvelkultuuride harimine käsitsi: kõplamine ühes harvendamisega, rohimine ühes mulla kobestamisega, kõplamine; kultuuride (välja arvatud juur-

vili) puhmaste jaotamine, muldamise järel lahtivõtmine; kontrollimine, käsitsi muldamine.
14. Põllukultuuride sordiline puhastamine.
15. Herne, türgioa ja teiste kaunviljade kokkuriisumine käsirehaga.
16. Masina teede lahtiniitmine käsitsi.
17. Rühvelkultuuride koristamine käsitsi.
18. Töö kombaini põhukogujal.
19. Heina saadupanemine.
20. Vihkude, heina, põhu koormassepanek. Vihkude, põhu, heina, aganate vedu ühes koormasse andmisega ja kuhja tõstmisega.
21. Seemnete, terade vedu rehepeksukohtadest, samuti kartuli ja juurviljade vedu koristamise perioodil kolhoosi ladudesse ning hoidlatesse ühes peale- ja mahalaadimisega.
22. Kuivatite ja rehetarede täitmine ning tühjendamine vilja kuivatamisel.
23. Lina ja kanepi vihkude kandmine Eddy ja Titovi kupardamismasinate juurde.
24. Lina- ja kanepivarte peksmine käsitsi. Lina raatsimine.
25. Lina- ja kanepivarte vihkude kaupa sortimine.
26. Lina kastelikku laotamine.
27. Tubakataimede mahakoolutamine. Tubakalehtede lükkimine. Tubaka sortimine ühes kimpudesse asetamisega.
28. Tubaka kuivatusraamide kohalepanek ja äravõtmine.
29. Mahorka ladestamine, raiumine ja sortimine. Tubakapuntide sidumine ja ülesriputamine.
30. Silomaterjali lõikamine, ladumine ja kinnitampimine.
31. Kraavide ja aukude kaevamine peedi, juurvilja, kartuli ja silo jaoks.
32. Kraavide, aukude ja kuhilate täitmine ning katmine.
33. Aukude löömine sõnnikupanemiseks humalaistandustes.
34. Postide ülespanemine humalaistandustes.
35. Põldude, niitude ja maatükkide puhastamine põõsastest, mätastest ja kividest.
36. Uudismaade ülesharimine: kändude juurimine, drenaažkuivenduskraavide kaevamine, nõlvade kinnitamine.
37. Drenaaztorude ja fašiinide ladumine.
38. Tammide, vallide ja täidetud teede remont. Tiikide puhastamine kõntsast.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Täieulatuslik külvieelne pinnase kultiveerimine.
2. Mineraalväetiste külvamine väetiste külvimasinaga.
3. Kõikide kultuuride pealtväetamine (hobujõuga ja käsitsi).
4. Mitmeaastaste heinte seemnete käsitsikülvamine.
5. Vagude ajamine kartuli ja teiste kultuuride istutamiseks.
6. Külvide pritsimine ja tolmutamine hobumasinate ja käsiaparaatidega. Töötamine röövikupüünistega.
7. Rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobujõuga. Kartuli ja teiste kultuuride muldamine hobujõuga.

8. Kaunviljade käsitsikitkumine.
9. Teraviljade, herne ja tatra peksmine.
10. Vihkude kätteandja hobujõulise viljapeksumasina platvormile.
11. Vihkude kätteandja viljapeksumasinal allalaskjale.
12. Õlgede ja aganate kätteandja kuhja.
13. Õlgede ja aganate viljapeksumasina juurest ärariisumine.
14. Terade äraviimine viljapeksumasinalt.
15. Terade tuulamine ja sortimine rehepeksukohas.
16. Terade vedu kombainidelt väljalaadimisega liikumisel.
17. Suhkrupeedi koristamine käsitsi ühes puhastamise, lõikamise ja juurikate hunnikusse kandmisega.
18. Kartulivagude lahtiajamine adraga.
19. Hilise kartuli võtmine käsitsi, adra järel korjamine, hunnikusse kandmine.
20. Juurviljade koristamine ühes puhastamise, lõikamise ja hunnikusse kandmisega.
21. Kanepi käsitsikoristamine.
22. Heina niitmine käsitsi.
23. Kätteandja Titovi ja Eddy linapeksumasinate peal.
24. Lina ülesvõtmine kasteleost. Leotatud linavarte sidumine koos sortimisega.
25. Tubaka nööriline töötlemine. Sorditud tubaka kontroll-vastuvõtmine. Tubaka pallimine.
26. Teravilja, suhkrupeedi ja teiste põllumajandussaaduste vedu riiklikesse vastuvõtupunktidesse.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kõikidel künniliikidel (välja arvatud kõrrekünd).
2. Külvaja hobukülvimasinal. Roolija eelikuga külvimasinal töötades.
3. Masinist istikutemasinal tubaka ja teiste kultuuride istutamisel.
4. Suhkrupeedi harvendamine.
5. Salkudesse harvendaja hoburühvlil.
6. Masinist heinaniidumasinal.
7. Kuhjategija heina kokkupanekul.
8. Teravilja ja teiste kultuuride vihkude sidumine ühes ladumisega aunadesse, hakkidesse ja rõukudesse.
9. Vihkude kätteandja kuhja.
10. Vihkude ülesandja rehepeksumasina platvormile.
11. Kuhjategija õle- ja aganakuhjade tegemisel.
12. Linakitkumine käsitsi koos sortimisega.
13. Lina ja kanepi ladumine likku.
14. Lina- ja kanepivarte kätteandja mitmevaltsilisse murrumasinasse. Toorlina vastuvõtja murrumasinal.
15. Murdja käsitsi linamurrumasinal.
16. Linavarte, linakiu, kanepivarte ja kanepikiu kolkmetegija ja sortija.
17. Teravilja-, tubaka- ja humalakuivataja kuivatises.
18. Peedi ülesvõtmine Koštšuki käpaga.
19. Peedi kuhilasse paigutaja.

20. Põllumajanduslike kultuuride ja aedade kastmine vagusid mööda, vihmutamine. Vee jaotamine kastmisel.
21. Mätaste ja põõsaste lõikamine hobutööriistadega.

8-ndasse rühma töönormi tasuga 2,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Uudismaa ja kõrremaa kündja.
2. Masinist viljalõikusmasinal.
3. Teravilja ja kaunvilja kultuuride ning seemneheina põldude niitmine käsitsi.
4. Vilja koristamine sirbiga, ühes aunadesse ja hakkidesse panekuga.
5. Masinist-allalaskja hobupeksumasinal.
6. Masinist ristiku ja lutserni seemne hõõrumisel.

9-ndasse rühma töönormi tasuga 2,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kuivendatud soomaa künnil.
2. Masinist isesidujal.
3. Teraviljade ja seemneheina mahaviskaja lihtlõikusmasinal (igale vahetusele).
4. Kuhjategija viljakuhjade tegemisel.
5. Allalaskja viljapeksumasinal.
6. Lina- ja kanepivarte väljavõtmine leost.
7. Linaropsija käsitsi ja Santalovi agregaadil.
8. Etteandja ja vastuvõtja Antonovi, Sergejevi jt. ropsimasinatel.

TÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES KÖÖGIVILJA- JA PUUVILJAKASVATUSE PÕHITÖÖDEL KOLHOOSIDES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögivilja ja sibula valiksortimine ja puhastamine hoidlates ning nende pakkimine.
2. Istikute kohaletoimetamine ja asetamine istutamisaukude juurde.
3. Värske köögivilja sidumine kimpudesse.
4. Kapsa puhastamine.
5. Kurkide ja tomatite pesemine ja sissesoolamine.
6. Kapsa riivimine ja hapendamine.
7. Sibulate sidumine palmikuisse.

Puuviljakasvatuses

1. Lehtede kogumine ja põletamine. Mahalõigatud okste koristamine.
2. Istikute toomine istutuskohale ajutise muldapaigutamisega.
3. Lehekärsakate maharaputamine riidele. Õunamähkuri ja põualiblika pesade kõrvaldamine, aia-kahjurite munade puudelt ärakorjamine.
4. Mahalangenud puuvilja koristamine.
5. Puuvilja pesemine, lõikamine ja kuivatamine.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Lavade hooldamine (lavade katmine mattidega ja nendest vabastamine, ventilatsioon, akende pesemine, lavade avamine ja sulgemine, akende ja mattide koristamine).
2. Keppide asetamine ja koristamine.
3. Tomatite ja seemnekandjate sidumine keppide külge.
4. Köögivilja emataimede järelevaatus, valik, sortimine hoiuruumides ja nende väljatoomine. Tomatite ladumine järelvalmimiseks.
5. Kurkide, tomatite ja kõrvitsaliste kultuuride seemnete eraldamine, pesemine ja kuivatamine.
6. Kapsa emataimede peade lõikamine.
7. Köögivilja emataimede juurdetoomine istutuskohale.
8. Seemnekandjate ülesriputamine ja mahavõtmine kuivatites ja varjualustes.

Puuviljakasvatuses

1. Viljapuude puhastamine enne silmastamist.
2. Lihtsate püünis- ja liimivööde valmistamine, ülespanek ja järelevaatus ühes röövikute ärakorjamisega.
3. Püünis- ja liimivööde mahavõtmine ja hävitamine.
4. Puuhaavade määrimine.
5. Puude sidumine närijate kaitseks ja sidemete kõrvaldamine.
6. Lume kinnitallamine puude ümber.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Istutusaukude valmistamine köögivilja istikute ja emataimede istutamiseks.
2. Tomatite kõrvalvõsude eemaldamine.
3. Köögivilja külviste multseerimine ja varjutamine.

4. Köögivilja emataimede valik, pealsete lõikamine, puhastamine ja sortimine põllul.
5. Kuhjade ja kraavide avamine emataimede väljakorjamisega ja sortimisega.

Puuviljakasvatuses

1. Istikute sortimine. Istikute juurte lõikamine.
2. Väljaistutatud istikute muldamine ja korrastamine.
3. Võrsete ülessidumine.
4. Viljapuutüvede puhastamine ja lupjamine.
5. Puuviljade ja marjade sortimine, kaliibrimine ja taarasse panek.
6. Metsikult kasvavate viljade kogumine.
7. Maasikate kinnikatmine talveks. Marjapõõsaste ümbruse katmine kõduga.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Lavade ja kasvuhoonete raamide klaasimine.
2. Värske mulla paigutamine lavadesse ja kasvuhoonetesse ning tarvitatud mulla väljakandmine.
3. Mulla kohendamine lavades ja kasvuhoonetes.
4. Peenarde tegemine ja korrastamine käsitsi.
5. Muldpottide valmistamine.
6. Köögiviljakultuuride istutamiskohtade märkimine käsitsi.
7. Köögiviljakultuuride rohimine, harvendamine ja mulla kobestamine.
8. Istikute harvendamine ja pikkimine. Istikute valik-väljavõtmine lavadest.
9. Köögiviljade istutamine ja hooldamine lavades ja kasvuhoonetes.
10. Köögiviljade pritsimine ja tolmutamine.
11. Köögiviljade kastmine käsitsi.
12. Köögiviljade koristamine, taarasse panek, kaalumine ja koormasse ladumine põllul (peale hilise kapsa ja juurvilja).
13. Porgandi ja teiste kultuuride seemnete hõõrumine käsitsi hõõrujal.

Puuviljakasvatuses

1. Aluste, istikute ja marjapõõsaste võrsikute väljakaevamine ühes muldalöömisega.
2. Viljapuude istikute jämendusokste lõikamine.
3. Pistokste varumine ja ettevalmistamine.
4. Vääristusokste varumine.
5. Viljapuude tugistamine.
6. Puuvilja- ja marjasaagi koristamine.
7. Viinamarja koristamine.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögiviljade ja kartuli sordiline puhastamine seemnekasvatuslikes kolhoosides.
2. Lavaaukude kaevamine ja puhastamine. Sõnniku ettevalmistamine ja lavade täitmine sõnnikuga. Mulla varumine lavade ja kasvuhoonete jaoks.
3. Köögiviljaistikute, tippsibulate, kartuli-idandite ja köögiviljade emataimede väljaistutamine.
4. Köögiviljaseemnete käsitsikülvamine.
5. Köögiviljakultuuride hõrenenud kohtade täiskülvamine idandatud seemnetega.
6. Köögiviljakultuuride reavahede harimine hobujõuga.
7. Hilise kapsa ja juurvilja koristamine.
8. Seemnekandjate koristamine, köögiviljakultuuride seemnete peksmine, puhastamine ja kuivatamine (päikese käes või kuivatites).

Puuviljakasvatuses

1. Seemnete külvamine puukooli.
2. Seemikute pikkimine, väljakaevamine, sortimine ja muldalöömine.
3. Puukoolide ja marjapõõsaste istandike reavaheline harimine.
4. Viljapuude aluste ja istikute istutamine.
5. Aluste ettevalmistamine vääristamiseks.
6. Okulantide kontroll ja sidumine.
7. Aukude kaevamine istikute istutamiseks.
8. Viljapuude pritsimine ja tolmutamine käsi- ja hobuaparaatidega.
9. Võraaluse maa ümberkaevamine.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögiviljaseemnete külvamine käsikülvimasinaga (porgand, peet jt.).
2. Seemnekandjate valik-koristamine.

Puuviljakasvatuses

1. Puuviljaaedade, puukoolide pindala planeerimine ja märkimine.
2. Viljapuuistikute väljakaevamine puukoolides.
3. Viljapuu võrade kujundamine puukoolides ja aedades.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses

1. Köögiviljaseemnete külvaja hobukülvimasinal.

Puuviljakasvatuses

1. Silmastamine ja jätkamine.
2. Viljapuude lõikamine.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
I. Seemnete ettevalmistamine ja terade puhastamine rehepeksukohas ja aidas					
1. Sortimine sortijaga „Triumf":					
Aidas					
a) rukis, nisu	tonn	7,0—10,0	1,00		
b) kaer, oder	„	6,0—9,0	1,00		
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0—4,0	1,00		
d) ristik	„	1,5—2,0	1,00		
e) lutsern	„	2,0	1,00		
Rehepeksukohas					
a) rukis, nisu	„	7,0—10,0	1,75		
b) kaer, oder	„	6,0—9,0	1,75		
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0—4,0	1,75		
d) ristik	„	1,5—2,0	1,75		
e) lutsern	„	2,0	1,75		
2. Sortimine sortijaga „Clayton":					
Aidas					
a) rukis, nisu	„	10,0—15,0	1,00		
b) kaer, oder	„	9,0—12,0	1,00		
c) lina, kanep	„	4,0—5,0	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
Rehepeksukohas					
a) rukis, nisu	tonn	10,0—13,0	1,75		
b) kaer, oder	,,	9,0—12,0	1,75		
c) lina, kanep	,,	4,0— 5,0	1,75		
3. Teraviljade triöörimine:					
Aidas					
a) triööriga nr. 2	,,	2,0—3,0	1,00		
b) triööriga nr. 3	,,	3,0—4,0	1,00		
Rehepeksukohas					
a) triööriga nr. 2		2,0—3,0	1,75		
b) triööriga nr. 3	,,	3,0—4,0	1,75		
4. Lina triöörimine triööriga TL/4:					
aidas	,,	1,5—2,0	1,00		
rehepeksukohas	,,	1,5—2,0	1,75		
5. Linaseemne sortimine üheosalise pinnasortijaga VNIIL:					
aidas	,,	0,3—0,4	1,00		
rehepeksukohas	,,	0,3—0,4	1,75		
6. Kaunvilja sortimine tigu-triööriga:					
aidas	,,	1,5—2,0	1,00		
rehepeksukohas	,,	1,5—2,0	1,75		

7. Teraviljaseemnete kuivpuhtimine:					
a) käsitsi — tünnides mahuga 50 kg	tonn	3,0— 4,0	1,00		
b) masinaga ,,Ideal"	,,	4,0— 5,0	1,00		
c) masinaga ,,AB-2"	,,	18,0—20,3	1,00		
d) masinaga ,,Urožai"	,,	8,0—10,0	1,00		
8. Teraviljaseemnete märgpuhtimine:					
a) hunnikutes	,,	3,5— 4,5	1,00		
b) masinaga ,,Ekstra"	,,	8,0—10,0	1,00		
9. Termiline puhtimine Hodakovski seadisel (mahuga 3 ts)	,,	3,0— 3,5	1,00		
10. Terade ümberkühveldamine	,,	10,0—15,0	0,75		
11. Seemnekartuli sortimine	,,	1,5— 2,0	0,75		
II. A. VÄETISTE ETTEVALMISTUS JA VÄLJAVEDU					
1. Sõnniku väljavedu põllule ühes hunnikutesse asetamisega (koorem 4—5 ts):					
a) kuni 1 km kaugusele	koorem	12—15	1,25		
b) kuni 2 km kaugusele	,,	8—10	1.25		
c) kuni 3 km kaugusele	,,	6—8	1,25		
2. Sõnniku pealepanek ühehobuveokile	,,	20—25	1,25		
3. Sõnniku laotamine põllul (20 tonni 1 ha-le)	,,	30—40	1,50		
4. Mineraalväetiste külvamine väetisekülvimasinaga (sõltuvalt väetamise normist)	ha	5,0—6,0	1,75		
5. Mineraalväetiste käsitsikülvamine ja lauskülvide pealtväetus (3 ts 1 ha-le)	,,	3,0—3,5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
6. Sõnniku väljavedu ilma laudast pealepanekuta, kuid põllul patareisse ladumisega					
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	koorem	30	1,25		
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	,,	24	1,25		
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	,,	18	1,25		
d) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	,,	13	1,25		
7. Sõnniku pealepanek patareist . . .	,,	30—40	1,25		
8. Külmunud sõnniku purustamine . .	m^3	9—10	1,75		
9. Sõnniku laudast välja loopimine .	koorem	15—18	1,50		
10. Sõnniku koormast patareisse asetamine	,,	60—65	1,50		
11. Sõnniku patarei tampimine	,,	60—65	1,25		
12. Hobuseajaja sõnnikuveol:					
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	,,	60—70	1,25		
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	,,	45—55	1,25		
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	,,	25—30	1,25		
d) veokaugusega kuni 3,0	,,	10—12	1,25		
13. Külmunud turba purustamine (väetiseks, veoks)	m^3	3—4	1,75		
14. Turba vedamine põllule ühes peale- ja mahapanekuga					
a) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	koorem	16—20	1,25		
b) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	koorem	12—14	1,25		
c) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	,,	6—8	1,25		
B. SUVINE JA SÜGISENE SÕNNIKU NING TURBA VÄLJAVEDU					
1. Sõnniku vankrilt maha tõmbamine põllul	,,	80	1,50		
2. Sõnniku laialivedamine sõnniku-patareidest ühes peale- ja mahalaadimisega	,,	25—30	1,25		
3. Turba ettevalmistamine (lahtikündmine) adraga	ha	0,3—0,4	2,25		
4. Turba kuivatamine ja hunnikusse asetamine pärast (adraga) kündmist	,,	0,8—1,0	1,50		
5. Alusturba lõikamine turbalõikuslabidaga	m^3	6—8	1,50		
III. MELIORATIIVSED JA IRRIGATSIOONILISED TÖÖD					
1. Tiheda põõsastiku juurimine niitudel	ha	0,05—0,08	1,50		
2. Käsitsi mättalõikus niitudel	,,	0,05—0,15	1,50		
3. Ühekordne niitude äestamine raskete kahelüliliste äketega	,,	3,5—4,5	1,25		
4. Suurte magistraal-kanalite puhastamine	m	3,0—5,0	1,25		
5. Jaotuskanalite puhastamine	,,	5,0—7,0	1,25		
6. Väikese, kuni 1 meetri laiuse irrigatsioonivõrgu puhastamine	j.m	100—150	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
7. Põllu tasandamine enne künni algust mättakirvega	ha	0,10—0,15			
8. Künni tasandamine mättakirvega	,,	0,25—0,30			
9. Kraavi kaevamine põllul, heinamaal ja karjamaal, pealtlaiusega kuni 2,5 m ja sügavusega kuni 1 m:					
a) turbamaal	j.m	15—20	1,50		
b) kergel maal	,,	12—15	1,50		
c) keskmisel maal	,,	10—12	1,50		
d) raskel (kivisel savi-räha) maal	,,	6—8	1,50		
10. Torukraavide kaevamine koos savitorude asetamisega ja kraavi kinniajamisega	,,	10—18	1,50		
11. Laud- ja frees-torukraavide kaevamine koos torude asetamisega, sambla-laga katmise ja kraavi kinniajamisega	,,	25—30	1,50		
12. Vanade magistraalkraavide puhastamine kuival pinnal	,,	40—50	1,50		
13. Vanade magistraalkraavide puhastamine märjas pinnases	,,	20—30	1,50		
14. Vanade kogujate kraavide puhastane	,,	80—100	1,50		
15. Torukraavide suudmete valmistamine savimaterjalist	toru	8—10	1,50		
16. Lattdrenaažsuudmete valmistamine	,,	6—8	1,50		
17. Drenaaž-kontrollkaevude mudast puhastamine	kaev	8—10	1,25		
18. Detail-kraavi süvendamine ja puhastamine pärast kraaviadraga kaevamist	j.m	60—80	1,50		
19. Laudtorude valmistamine (valmissaetud materjalist pikkusega kuni 5 m)	,,	130—150	1,25		
20. Freestorude valmistamine (valmisfreesitud materj. pikkusega kuni 2 m)	,,	130—150	1,25		
21. Karusambla kitkumine, kokkukandmine ja hunnikusse asetamine	m^3	3—4	1,25		
22. Lattdrenaaži kokkusidumine kohaleveetud materjalist 6—7 latti kimbus	j.m	90—100	1,25		
23. Lattdrenaažkraavide kaevamine ühes seotud latikimpude kraavi asetamisega, sambla ja okstega katmise ning kinniajamisega	,,	20—25	1,50		
24. Lattdrenaaži jaoks lattide raiumine	tk.	300—400	1,25		
25. Kraavidest rohu niitmine vikatiga	ha	0,10—0,15	1,75		
26. Kraavide kallastelt võsa raiumine:					
a) kirvega	,,	0,15—0,2	2,00		
b) vikatiga	,,	0,15—0,2	1,75		
27. Lahtistele kraavidele puitsildade ehitamine kuni 3,5 m pikk (3,5×3,5)	1 sild	10 päeva	15,00		
28. Mullavallide laialiajamine pärast kraavi kaevamist (muld ühel kraavi kaldal)					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
I. Mullavall, mis saadud 2×1 m kraavi kaevamisel					
a) turbamaal	j.m	36—40	1,25		
b) kergel maal	,,	32—35	1,25		
c) keskmisel maal	,,	20—24	1,25		
d) raskel (kivisel) maal	,,	16—18	1,25		
II. Mullavall, mis saadud 1,5×0,7 m kraavi kaevamisel					
a) turbamaal	,,	50	1,25		
b) kergel maal	,,	44	1,25		
c) keskmisel maal	,,	32	1,25		
d) raskel (kivisel) maal . . .	,,	24	1,25		
III. Mullavall, mis saadud 1,0×0,7 m kraavi kaevamisel					
a) turbamaal	,,	70	1,25		
b) kergel maal	,,	50	1,25		
c) keskmisel maal	,,	40	1,25		
d) raskel (kivisel) maal . . .	,,	30	1,25		
29. Tiheda võsaga kaetud maatüki puhastamine	ha	0,05 —0,1	1,50		
30. Harva võsaga kaetud maatüki puhastamine	,,	0,1 —0,15	1,50		
31. Harva põõsastiku juurimine . .	,,	0,1 —0,12	1,50		
32. Kändude juurimine läbimõõduga 25—40 sm	känd	25—30	1,50		
33. Juuritud põõsaste kogumine ja ladumine riita	m^3	15—20	1,50		
34. Väljajuuritud kändude lõhkumine ja riita ladumine koos mullast puhastamisega	,,	6—8	1,50		
35. Väikeste kivide korjamine põllult koos hunnikutesse asetamisega:					
a) kui põllul on vähe kive	,,	1,0	1,50		
b) kui põllul on palju kive	,,	1,5	1,50		
36. Suurte kivide vedamine hunnikusse (põllult, niidult)	,,	3—5	1,50		
IV. MAAHARIMINE					
1. Kündmine ühehõlmalise adraga 20 sm sügavusega, välja arvatud kõrrekünd	ha	0,7—0,9	2,0		
Sama, kõrrekünnil	,,	0,7—0,9	2,25		
2. Kündmine kahehõlmalise adraga 20 sm sügavusega, välja arvatud kõrrekünd	,,	1,0—1,3	2,0		
Sama, kõrrekünnil	,,	1,0—1,3	2,25		
3. Ristikusöödi ja söödimaade kündmine ühehõlmalise adraga 20 sm sügavusega	,,	0,5—0,7	2,0		
4. Ristikusöödi ja söödimaade kündmine kahehõlmalise adraga 20 sm sügavusega	,,	0,7—0,9	2,0		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
5. Uudismaade kündmine ühehôlmalise adraga 20 sm sügavusega	ha	0,4—0,6	2,25		
6. Korduskünd ühehôlmalise adraga 18 sm sügavusega	,,	0,8—1,0	2,0		
7. Korduskünd kahehôlmalise adraga 18 sm sügavusega	,,	1,3—1,5	2,0		
8. Peedimaa kündmine ühehôlmalise adraga 22—25 sm sügavusega	,,	0,5—0,6	2,00		
9. Libistamine ühelülilise libistajaga Dene	,,	4,0—5,0	1,50		
10. Ühekordne äestamine kahelülilise siksak-äkkega	,,	4,5—6,0	1,50		
11. Ühekordne äestamine kolmelülilise siksak-äkkega	,,	7,0—8,0	1,50		
12. Kôrrekoorimine 4-hôlmalise hobukoorijaga	,,	2,0—3,0	1,50		
13. Randaalimine 8—10-kettalise randaaliga (ühekordne)	,,	3,0—4,0	1,50		
14. Põllu märkimine 2 meetri laiuse hobumärgistiga rühvelkultuuride istutamiseks (ühes suunas)	,,	5,0—6,0	1,50		
15. Kultiveerimine 7-piilise kultivaatoriga	,,	2,5—4,0	1,50		
16. Kultiveerimine 9-piilise kultivaatoriga	ha	3,5—4,5	1,50		
17. Rullimine puurulliga	,,	6,0—7,0	1,25		
18. Põllunurkade kündmine pärast traktorikündi	,,	0,3	2,25		
19. Kôrrekoorimine kahehôlmalise adraga	,,	1,3—1,5	1,50		
20. Kündja kuivatatud soomaa künnil .	,,	0,5—0,6	2,50		
21. Mullakooriku purustamine rotatsioonkultivaatoriga	,,	2,0—2,5	1,50		
22. Ühekordne äestamine (vedrutamine) 9-piilise vedruäkkega	,,	2,0—2,5	1,50		
23. Rullimine rôngasrulliga (kahe hobusega)	,,	4,0—5,0	1,25		
24. Mutimulla-hunnikute laialiajamine.	,,	4,0	1,50		
25. Umbrohujuurte kokkuriisumine hoburehaga vôi siksak-äkkega	,,	3,0—4,0	1,00		
26. Umbrohujuurte kokkuriisumine käsitsi	,,	0,5	1,00		
27. Umbrohujuurte äravedu põllult . .	koorem	8	1,00		
28. Umbrohujuurte põletamine põllul .	ha	2,0	0,50		
V. KÜLVAMINE JA ISTUTAMINE					
1. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sôrg-reaskülvimasinaga (stepi- ja metsastepirajoonides) . .	,,	4,5—5,5	2,0		
2. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sôrg-reaskülvimasinaga (metsa- ja mägirajoonides)	,,	4,0—4,5	2,0		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
3. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvimasinaga (stepi- ja metsastepirajoonides)	ha	5,5—6,5	2,0		
4. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvimasinaga (metsa- ja mägirajoonides) . .	,,	4,5—5,0	2,0		
5. Heinaseemne külvamine käsitsi . .	,,	4,0	1,75		
6. Suhkrupeedi külvamine 6-realise reaskülvimasinaga		6,0—7,0	2,0		
8. Kartulivagude ajamine adraga . .	,,	0,9—1,2	1,75		
9. Kartulipanek vagudesse adra alla .	,,	0,3—0,35	1,25		
10. Istutusaukude tegemine istutuspulgaga tubaka ja mahorka istutamiseks	tuh. tk.	15,0—20,0	1,0		
11. Mahorkaistikute istutamine	,,	5,0—7,0	1,50		
12. Tubakaistikute istutamine istutuspulgaga	,,	6,0—9,0	1,50		
13. Istutusaukude kastmine mahorka, tubaka ja teiste kultuuride istikute istutamisel (0,5 l vett augu kohta) .	,,	10,0—12,0	1,25		
14. Seemnete vedu külvikohale ühes kottidesse panekuga					
a) veokaugusega kuni 0,5 km . . .	ts	40	1,50		
b) veokaugusega kuni 1,0 km . . .	,,	30	1,50		
c) veokaugusega kuni 2,0 km . . .	,,	25	1,50		
d) veokaugusega kuni 3,0 km . . .	,,	20	1,50		
15. Tera- ja kaunviljade külvamine 9-realise taldrik-reaskülvimasinaga .	ha	3,5—4,0	2,00		
16. Tera- ja kaunviljade külvamine 10-realise taldrik-reaskülvimasinaga	,,	3,5—4,0	2,00		
17. Tera- ja kaunviljade külvamine käsitsi	,,	4,0	2,00		
18. Lina külvamine käsitsi	,,	3,5	1,75		
19. Tähiste väljapanek külvamise ajal .	,,	3,5	1,00		
20. Kartuli jaroviseerimine (kogu aja eest)	ts	3,0	0,75		
21. Kartulite lõikamine mahapanekuks	,,	8,0—10,0	1,00		
22. Jaroviseeritud kartulite mahapanek	ha	0,25	1,25		
23. Söödajuurvilja ja suhkrupeedi külvamine „Planet" käsikülvimasinaga .	,,	0,75	1,75		
24. Söödajuurvilja ja suhkrupeedi külvamine käsitsi	,,	0,15	1,50		
25. Käsitsi juurdekülv või taimede juurdeistutamine juurvilja istanduste ja teiste kultuuride täienduseks . . .	,,	2,0	1,50		

VI. KÜLVIDE HOOLDAMINE

1. Tera- ja kaunviljade külvide sordiline puhastamine	,,	0,3—0,5	1,50		
2. Hirsi, lina ja heintaimede lauskülvide käsitsi rohimine olenevalt umbrohtumisest	,,	0,1—0,25	1,25		
3. Laiarealiste hirsi, lina ja seemneheina külvide reavahede käsitsi kobestamine ühes ridade rohimisega .	,,	0,1—0,20	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
4. Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine	ha	0,15—0,20	1,50		
5. Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine ühes rohimisega ja ridade harvendamisega	,,	0,10—0,15	1,50		
6. Peedi- ja teiste rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobukultivaatoriga	,,	1,25—2,0	1,75		
7. Rühvelkultuuride ridade käsitsi kobestamine ja rohimine pärast kultiveerimist (olenevalt reavahede laiusest)	,,	0,20—0,40	1,50		
8. Suhkrupeedi esimene kõplamine ühes harvendamisega	,,	0,20—0,25	1,50		
9. Suhkrupeedi harvendamine	,,	0,06—0,09	2,00		
10. Suhkrupeedi ja teiste rühvelkultuuride salkudesse harvendamine hobu-rühvliga „Ukrainka"	,,	5,5—7,0	2,00		
11. Suhkrupeedi ja teiste kultuuride lõplik harvendamine	,,	0,08—0,10	1,50		
12. Suhkrupeedi kontrollimine ridades	,,	0,10—0,15	1,50		
13. Mahorka ja tubaka kärpimine ja näpistamine	,,	0,15—0,20	1,25		
14. Kartuli muldamine hobujõul	ha	1,5—2,0	1,75		
15. Kartuli rohimine ühes pealsete kohendamisega pärast muldamist	,,	0,3—0,5	1,25		
16. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine vedelväetisega	,,	0,15—0,20	1,75		
17. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine kuivväetistega ühes muldasegamisega (3 ts ha-le)	,,	0,3—0,4	1,75		
18. Rühvelkultuuride pealtväetamine hobuväetiskülvajaga (vedelväetised)	,,	2,5—3,0	1,75		
19. Külvide äestamine (siksak- või võrkäketega)	,,	4,5—6,0	1,50		
20. Tugevalt umbrohtunud külvidelt (umbrohu) ohakate hävitamine	,,	1,2	1,25		
21. Seesama keskmise umbrohtumise puhul	,,	1,6	1,25		
22. Seesama nõrgalt umbrohtumise puhul	,,	2,0	1,25		
23. Kevadine taliviljade äestamine	,,	3,0—4,0	1,50		
24. Suviviljade oraste äestamine	,,	3,0—4,0	1,50		
25. Kartulipealsete kohendamine pärast muldamist	,,	1,0	1,25		
26. Ühekordne kartulipõllu äestamine siksak-äketega	,,	5,0	1,50		
VII. SAAGI KORISTAMINE					
A. Viljakoristamine					
1. Vilja niitmine viljaniidumasinaga stepi- ja metsastepirajoonides	,,	4,0—5,5	2,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
2. Vilja niitmine viljaniidumasinaga metsa- ja mägirajoonides	ha	3,5—4,5	2,25		
3. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga stepi- ja metsastepirajoonides . . .	,,	4,5—6,0	2,50		
4. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga metsa- ja mägirajoonides	,,	4,0—5,0	2,50		
5. Vilja niitmine vikatiga	,,	0,4—0,7	2,25		
6. Vilja lõikamine sirbiga	,,	0,12—0,18	2,25		
7. Vihkude sidumine koos hakkidesse panekuga	vihk	500—600	2,00		
8. Sidemete valmistamine	tuh. tk.	1,2—1,4	0,50		
9. Vihkude kokkukandmine ja ristakutesse ning hakkidesse panemine . .	tuh. vihku	1,2—1,5	1,00		
10. Vihkude koormasse kätteandmine (koormas 100 kuni 120 vihku) koos viljapeade riisumisega	koorem	25—30	1,50		
11. Vihkude vedu ühehobu-veokiga 1 km kaugusele koos koormasse panekuga ja kuhja või viljapeksumasinasse kätteandmisega	,,	12—14	1,50		
12. Vihkude vedu kahehobu-veokiga 1 km kaugusele (koorem 150—170 vihku) koos koormasse panekuga ja kuhja või viljapeksumasinasse kätteandmisega	koorem	12—14	1,50		
13. Teraviljade kuhjapanek:					
a) vihkude kuhja kätteandmine . .	,,	25—30	2,00		
b) vihkude kohalepanek kuhjas . .	,,	40—50	2,50		
14. Viljapeade kokkuriisumine hoburehaga	ha	7,0—8,0	1,00		
15. Teravilja peksmine viljapeksumasinaga MK-1100 ühes vahetuses . .	tonn	12,0—15,0	Teravilja peksmise normid on antud viljapeksumasina kohta päevas. Viljapeksu juures töötajaile on päevase töönormi hinded normipäevades antud erinevad, olenedes töölliigist. Nimetatud hinded on näidatud töörühmades 2—9, lk. 30—36. (Toimetus.)		
16. Teravilja peksmine viljapeksumasinaga BDO-34 ühes vahetuses . . .	,,	8,0—10,0			
17. Teravilja peksmine viljapeksumasinaga MO-900 ühes vahetuses . . .	,,	9,0—12,0			
18. Teravilja peksmine 6-hobuse viljapeksumasinaga ühes vahetuses . .	,,	5,0—6,0			
19. Teravilja peksmine 4-hobuse viljapeksumasinaga	,,	4,0—5,0			
20. Õlgede vedu pärast kombainiga koristamist ühes kuhja ülesandmisega .	koorem	10—12	1,50		
21. Õlgede kätteandmine koormasse .	,,	20—25	1,50		
22. Õlgede ladumine kuhja, rõuku . .	,,	35—45	2,00		
23. Taliviljade koristamine viljalõikusmasinaga:					
a) neljast küljest	ha	4,0—5,5	2,25		
b) kolmest küljest	,,	3,0—3,5	2,25		
c) kahest küljest	,,	2,0—2,5	2,25		
d) ühest küljest	,,	1,5—2,0	2,25		
24. Vilja vihkuniitmine lihtlõikusmasinaga (heinaniitjaga):					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
a) neljast küljest	ha	3,5—4,0	2,50		
b) kolmest küljest	,,	3,0—3,5	2,50		
c) kahest küljest	,,	2,0—2,5	2,50		
d) ühest küljest	,,	1,5—2,0	2,50		
25. Hobuste juhtimine vihku niidu puhul lihtlõikusmasinaga:					
a) neljast küljest	,,	3,5—4,0	1,25		
b) kolmest küljest	,,	3,0—3,5	1,25		
c) kahest küljest	,,	2,0—2,5	1,25		
d) ühest küljest	,,	1,5—2,0	1,25		
26. Suviteravilja koristamine viljalõikusmasinaga	,,	4,0—5,5	2,25		
27. Vihkude sidumine koos sidemete valmistamisega suviteraviljade sidumisel ja vihkude hakkidesse kandmisega	vihk	900—1000	2,00		
28. Masinateede lahtivõtmine käsitsiniitmisega	ha	0,4—0,6	1,50		
29. Kaunvilja niitmine käsitsi	,,	0,4—0,5	2,25		
30. Redelite (kärbiste) kohalevedamine kuni 1 km kaugusele	redel	50	1,00		
31. Vilja asetamine redelitele (rõuku tõstmine):					
a) tiheda vilja korral	rõuk	12	1,50		
b) keskmise vilja korral	,,	10	1,50		
c) hõreda vilja korral	,,	8	1,50		
32. Vilja asetamine kärbistele	ha	0,8—1,0	1,50		
33. Viljapeade korjamine	,,	0,2—0,3	0,75		
34. Rõukude seadmine koos riismete kokkukandmisega ja järelriisumisega käsitsi	rõuk	25	1,00		
35. Vihkude äravedu põllult koos kätteandmisega kuhja või küüni (koorem 100—200 vihku):					
a) veokaugusega kuni 1,0 km	koorem	15—20	1,50		
b) veokaugusega kuni 2,0 km	,,	10—15	1,50		
36. Vihkude kätteandmine küüni	,,	30—35	2,00		
37. Vihkude kohalepanek küünis	,,	50—60	2,50		
38. Lamandunud rukkiserva ülestõstmine (niitmisel)	,,	0,50	1,00		
39. Rehepeksukoha puhastamine ja rullimine	peksukoht	3	0,75		
40. Rehepeksukohtade puhastamine rehepeksu jäätmeist (2 inimest)	,,	2	à 0,50		
41. Vilja kuivatamine kuivatises (töötab 2 inimest)	tonn	2—3	à 1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
B. Heina koristamine					
1. Heina niitmine niidumasinaga:					
a) looduslike heinamaade niitmine stepi- ja metsastepirajoonides . .	ha	4,0—4,5	2,00		
b) looduslike heinamaade niitmine metsa- ja mägirajoonides	,,	3,5—4,0	2,00		
c) külvatud heinte niitmine	,,	4,0—5,0	2,00		
2. Heina niitmine käsivikatiga	,,	0,4—0,6	1,75		
3. Heina kaarutamine käsitsi	,,	1,75—2,50	1,25		
4. Heina riisumine hoburehaga . . .	,,	6,0—8,0	1,25		
5. Loodusliku ja põldheina kokkuriisumine käsitsi	,,	1,0—1,5	1,25		
6. Loodusliku ja põldheina saadupanek käsitsi	,,	1,3—1,5	1,50		
7. Heina koormasse tõstmine (koorem 4 ts)	koorem	20—25	1,50		
8. Heinavedu ühehobusevankril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 4 ts)	,,	12—14	1,50		
9. Heinavedu kahehobusevankril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 5—6 ts)	,,	12—14	1,50		
10. Kuhjapanek:					
a) heina kuhjatõstmine	koorem	20—25	1,75		
b) kuhjategemine	,,	30—40	2,00		
11. Ristiku või lutserni seemnepõldude koristamine lõikus- ja niidumasinaga	ha	4,0—4,5	2,25		
12. Mitmeaastaste heinte seemnete peksmine:					
a) 2-hobuse peksumasinaga	,,	2,5—3,0	2,25		
b) 4-hobuse peksumasinaga	,,	3,0—4,0	2,25		
13. Ristikheinaseemne hõõrumine masinaga	ts	2,0—3,0	2,25		
14. Masinateede lahtivõtmine ja põldheina niitmine käsitsi:					
a) tiheda heinakasvu puhul	ha	0,3—0,4	1,50		
b) keskmise heinakasvu puhul . . .	,,	0,4—0,5	1,50		
c) lamandunud heinakasvu puhul .	,,	0,25	1,50		
15. Põldheina niitmine niidumasinaga:					
a) tiheda heinakasvu puhul	,,	3,0—3,5	2,00		
b) keskmise heinakasvu puhul . . .	,,	3,5—4,0	2,00		
c) hõreda heinakasvu puhul . . .	,,	4,0—5,0	2,00		
16. Viirgudesse ajamine hoburehaga .	,,	4,0	1,25		
17. Hobuseajaja heina koristamisel lohistiga	,,	4,0	0,75		
18. Rõuku tõstmine:					
a) tiheda heinakasvu puhul	rõuk	15	1,50		
b) keskmise heinakasvu puhul . . .	,,	12	1,50		
c) hõreda heinakasvu puhul . . .	,,	8	1,50		
19. Servade riisumine käsitsi	ha	1,0—1,5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
20. Rõukude seadmine koos riismete kokkukandmisega ja järelriisumisega käsitsi	rõuk	25	1,00		
21. Saohagude raiumine ja kohaletoomine kuni 0,5 km	tk.	250	1,00		
22. Kuhjaaluse valmistamine 5-tonnilise kuhja jaoks	alus	5	1,25		
23. Saadude vedu küüni või kuhja juurde	saad	60—75	1,50		
24. Saadude tõstmine küüni või kuhja (koos saohagude riita panemisega)	,,	60—75	1,50		
25. Heinte vastuvõtmine küünis või kuhja tegemine (2 inimest)	,,	120—150	à 2,0		
26. Saadude laialilaotamine	,,	40—50	1,25		
27. Laialilaotatud heina kaarutamine	,,	40—50	1,25		
28. Laialilaotatud heina käsitsi kokkuriisumine	,,	20—30	1,25		
29. Käsitsiriisumine pärast saadupanekut	ha	1,5	1,25		
30. Umbrohu niitmine põllupeenardel, jäätmaadel, teeäärtel, kraavipervedel jne.	ha	0,15—0,2	1,75		
31. Heinaseemne niitmine käsitsi	,,	0,4—0,6	2,00		
32. Ristikheina- ja timutiseemne peksmine viljapeksumasinaga	ts	4—5	1,50		

C. Sileerimine

1. Silomaterjali vedu 1 km kaugusele (koorem 4 ts)	koorem	12—14	1,25		
2. Silomaterjali lõikamine hobu-silolõikuse masinal ühes ladumise ja kinnitampimisega (agregaadil)	tonn	10,0—12,0	1,50		
3. Silomaterjali auku panemine ja kinnitampimine	,,	8,0—10,0	1,50		
4. Siloaukude ja kaevikute kaevamine 2—3 m sügavusega	m^3	3,0—4,0	1,50		
5. Silohoidlate laudadega vooderdamine ja vahede saviga määrimine	,,	4—5	1,50		
6. Silohoidlate seinte punumine ühes saviga määrimisega	,,	3—4	1,50		
7. Vana silohoidla silojäätmetest ja prahist puhastamine	m^2	80	1,00		
8. Silohoidla katmine õlgede, aganate ja saviga (kihi paksus 15—20 sm) ühes kattematerjali juurdeveoga, pinnase niisutamisega ja õhukindlaks muutmisega	,,	15—20	1,50		
9. Silohoidla järeltampimine ja pinna niisutamine 5—6 päeva kestel pärast sulgemist	päev		0,10		
10. Silomaterjali (ädala, viki) niitmine:					
a) niidumasinaga	ha	4,0—5,0	1,50		
b) käsitsi	,,	0,4—0,5	1,50		
11. Silomaterjali riisumine käsitsi	,,	0,6	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
12. Silomaterjali koormasse tõstmine (koorem 5 ts, töötab 2 inimest) . .	koorem	45	à 1,25		
13. Silomaterjali auku panemine (ilma lõikamata) ja kinnitampimine (töötab 3 inimest)	tonn	12—15	à 1,50		
D. Suhkrupeedi, kartuli ja söödajuurviljade koristamine					
1. Suhkrupeedi koristamine peedivõtmismasinaga ühes puhastamise ja pealsete lõikamisega	ts	10—15	1,75		
2. Peetide kandmine kuhjade juurde 100 meetri kaugusele. Töötab 2 inimest	,,	30—40	1,75		
3. Suhkrupeedi ülesvõtmine Koštšuki käpaga	ha	1,0—1,2	2,00		
4. Suhkrupeedi käsitsi üleskaevamine, puhastamine ja pealsete lõikamine .	ts	7,0—10,0	1,75		
5. Söödajuurviljade üleskaevamine ühes puhastamise ja hunnikutesse ladumisega (25—30 t saagi juures) . . .	,,	12,0—16,0	1,75		
6. Juurvilja ladumine kuhjadesse . .	t	6,0—8,0	1,50		
7. Kuhjade katmine õlgede ja mullaga	m^2	25—30	1,50		
8. Kartulivõtmine kartulivõtmismasinaga	ha	1,5—2,0			
9. Kartuli korjamine kartulivõtmismasina järel	ts	10,0—15,0	1,75		
10. Kartulivagude lahtiajamine adraga .	ha	1,0—1,25	1,75		
11. Kartuli korjamine adra järel . . .	ts	8,0—12,0	1,75		
12. Kartulivõtmine käsitsi	,,	5,0—7,0	1,75		
13. Suhkrupeedi, kartuli ja söödajuurviljade vedu kuhjade ja kaevikute juurde ühehobusekoormatena 1 km kaugusele	koorem	10—12	1,50		
14. Kartulite väljavõtmine keldrist (töötab 2 inimest)	ts	60—70	à 1,00		
15. Kartulikuhjade lahtivõtmine . . .	m^2	60—70	1,50		
16. Kartulikuhja aseme puhastamine õlgedest koos õlgede äraveoga . . .	,,	180—200	1,50		
17. Kartulite kottidesse panemine (töötab 2 inimest)	ts	90—100	à 0,75		
18. Kartulite sortimine 3—5 ossa ühes idanemiseks paigutamisega	ts	10—12	1,25		
19. Kartulite korjamine pärast äestamist	ts	3—4	1,25		
20. Kartulite sortimine käsitsi ühes haigete ja vigaste mugulate eemaldamisega	,,	10	0,75		
21. Kartulite paigutamine hoidlatesse (keldritesse) või kuhjadesse põllul .	tonn	10	1,50		
22. Kartulihoidla (keldri) põrandate, seinte salvede ja lagede puhastamine ning lupjamine	m^2	15—20	1,00		
23. Lupjamine (valgendamine) pintsliga	,,	75—100	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
24. Keldri gaasitamine väävli auruga .	m^3	300	1,50		
25. Lupjamine seljaskantava piserdajaga	m^2	300	1,50		
26. Kartulikuhja katmine õlgedega koos katteõlgede kohaleveoga	,,	75—90	1,50		
27. Kartulipealsete kokkuriisumine hoburehaga	ha	4,0	1,25		
28. Kartulipealsete põllult äravedamine (koorem 3—4 ts)	koorem	13—15	1,25		
29. Kartuli sortimine normiks (resti abil) töötab 2 inimest	ts	60	à 1,00		
30. Suhkrupeedi ülesvõtmine käsitsi . .	ha	2,0	1,50		
31. Suhkrupeedi puhastamine koos pealsete lõikamisega	ts	7—10	1,50		
32. Söödajuurviljade üleskaevamine (kiskumine) koos puhastamise ja hunnikutesse ladumisega (60-tonnilise saagi juures 1 ha-lt)	ts	25—30	1,75		
E. Lina ja kanepi koristamine					
1. Lina kitkumine käsitsi ühes sortimisega, peodesse sidumisega ja hakkidesse asetamisega	ha	0,10—0,15	2,0		
2. Lina sidumine peodesse linakitkumise masina järel ühes hakkidesse asetamisega	peo	700—1000	2,0		
3. Lina kupardamine masinaga ,,Eddy"	tuh. peod	4,5—6,0	1,75		
4. Lina kupardamine käsitsi	peo	500—600	1,50		
5. Lina raatsimine	,,	500—600	1,50		
6. Linavarte laotamine kastelikku . .	ha	0,4—0,5 (600 peod)	1,50		
7. Linavarte ümberpööramine kasteleos	ha	0,9—1,0	1,50		
8. Linavarte kasteleost ülesvõtmine (ühes sortimise ja koonustesse asetamisega)	,,	0,5—0,65	1,75		
9. Linavarte likkupanek	tuh. peod	1,8—2,0	2,0		
10. Linavarte leost väljavõtmine . . .	,,	1,4—1,5	2,5		
11. Leotatud linavarte laotamine pleegituspõllule	ha	0,4—0,5	1,50		
12. Leotatud linavarte kuivatamine VNIIL-kuivatises	ts	10,0—15,0			
13. Pleegitatud linavarte sidumine kubudesse	ha	1,0—1,2	1,75		
14. Lina murdmine 3 paari valtsidega hobumurrumasinal	ts	10,0—12,0	2,00		
15. Lina murdmine 6 paari valtsidega hobumurrumasinal	,,	20,0—22,0	2,00		
16. Lina murdmine käsimurrumasinal .	ts leot. linavarsi	2,5—3,0	2,00		
17. Lina ropsimine Santalovi agregaadil 1 inimese kohta	kg kiudu	20,0—30,0	2,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
18. Linavarte käsitsi ropsimine (olenedes kiu numbrist)	kg kiudu	10,0—15,0	2,50		
19. Linakiu sortimine ja sidumine . .	ts	1,0—1,2	2,00		
20. Isaskanepi väljakorjamine ühes sortimisega, vihkudesse sidumisega ja hakki asetamisega	ha	0,08—0,12	1,75		
21. Emaskanepi koristamine ühes sortimisega, vihkudesse sidumisega ja hakki asetamisega	,,	0,06—0,10	1,75		
22. Kanepi peksmine Titovi masinal .	,,	12,0—20,0	1,75		
23. Kanepi likkupanek aukudesse . . .	vihk	450—600	2,00		
24. Kanepi likkupanek parvedena lahtistes veekogudes	,,	400—500	2,00		
25. Kanepivarte leost väljavõtmine . .	,,	300—400	2,50		
26. Leotatud kanepivarte kuivatamine standardkuivatites	ts	20,0—22,0	1,50		
27. Leotatud kanepi vihkude asetamine kuivatamiseks	vihk	300—550	1,50		
28. Leotatud lina- ja kanepivarte sortimine (vihkudesse)	ts	10,0—15,0	2,00		
29. Kanepivarte murdmine 6 paari valtsidega murrumasinal	,,	15,0—20,0	2,00		
30. Kanepivarte murdmine käsimasinal	kg	20,0—22,0	2,00		
31. Kanepikiu sortimine ja sidumine. .	ts	1,3—1,5	2,00		
32. Lina kupardamine pärast rehes kuivatamist	peo	600	1,75		
33. Linavedu kupardamiskohale:					
a) veokaugusega kuni 1 km . . .	koorem	15	1,50		
b) veokaugusega kuni 2 km . . .	,,	10	1,50		
c) veokaugusega kuni 3 km . . .	,,	6	1,50		
34. Linavedu pleegituspõllule või linaleo-aukude juurde ühes koormate peale- ja mahalaadimisega:					
a) veokaugusega kuni 1 km . . .	tuh. peod	3—4	1,25		
b) veokaugusega kuni 2 km . . .	,,	2,5—3,0	1,25		
c) veokaugusega kuni 3 km . . .	,,	2,0—2,5	1,25		
35. Linavarte rehte (kuivatisse)ülespanek ilma juurdeveota (2 inimest rehe kohta)	rehi		á 0,50		
F. Mahorka ja tubaka koristamine					
1. Mahorka maharaiumine kirvega . .	ha	0,20—0,25	1,50		
2. Raiutud mahorka kogumine . . .	,,	0,3—0,5	1,25		
3. Mahorka lükkimine oradele ja nende ülesriputamine	tuh. taim.	5,0—6,0	0,75		
4. Mahorka sortimine	ts	3,0—4,0	1,25		
5. Mahorka vihukeste sidumine (1—2 kg)	,,	2,0—4,0	0,75		
6. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — esimene kord	nöör (standard 5—6 m)	25,0—30,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
7. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — teine kord	nöör (standard 5—6 m)	30,0—40,0	1,50		
8. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — 3. ja 4. kord	,,	40—50	1,50		
9. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — viies kord	,,	30—35	1,50		
10. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — kuues kord	,,	25—30	1,50		
11. Kollaste tubakate lükkimine — esimene kord	,,	15—20	1,50		
12. Kollaste tubakate lükkimine — 2. kord	,,	25—30	1,50		
13. Kollaste tubakate lükkimine — 3. ja 4. kord	,,	30—35	1,50		
14. Kollaste tubakate lükkimine — 5. ja 6. kord	,,	15—25	1,50		
15. Nööride riputamine raamidele . . .	,,	150—200	1,00		
16. Vagunite sisse- ja väljaajamine . .	vagun	70—80	1,50		
17. Kuivatite laadimine ja tühjendamine	,,	35—45	2,00		
18. Nööride äravõtmine ja puntidesse sidumine	nöör	300—400	1,50		
19. Tubaka nöörtöötlemine, 1., 2. ja 3. sort	,,	30—45	1,75		
20. Tubaka nöörtöötlemine, 4. ja 5. sort	,,	60—70	1,75		
21. Tubaka sortimine, 1., 2. ja 3. sort, punttöötlemisel	kg	15—20	1,50		
22. 4. ja 5. sordi sortimine	,,	20—25	1,50		
23. 1. ja 2. sordi pallimine punttöötlemisel	pall	1,0—2,0	1,75		
24. 3. sordi pallimine punttöötlemisel .	,,	2,0—3,0	1,75		
25. 4. sordi pallimine	,,	3,0—4,0	1,75		
26. 5. sordi pallimine	,,	5,0—7,0	1,75		
VIII. PÕLLUMAJANDUSLIKE TAIMEKAHJURITE VASTU VÕITLEMINE					
1. Pritsimine selgpritsiga ,,Automax".	ha	0,6—0,8	1,75		
2. Pritsimine hobupritsiga ,,Zara":					
a) põllukultuurid	,,	10,0—12,0	1,75		
b) köögiviljakultuurid	,,	6,0—8,0	1,75		
3. Tolmutamine selgtolmutiga RV-1 .	,,	0,8—1,0	1,75		
4. Tolmutamine hobutolmutiga ,,Vulkan" ja ,,Niagara":					
a) põllukultuurid	,,	12,0—15,0	1,75		
b) köögiviljakultuurid	,,	8,0 10,0	1,75		
5. Ladude desinsektsioon selgpritsi ,,Automax" abil	m^2	500—600	0,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
IX. TRANSPORTTÖÖD					
1. Terade vedu kottides ühehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 4 ts)					
kuni 1 km kaugusele	ts	45,0—60,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	35,0—45,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	25,0—35,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	15,0—25,0	1,50		
5 ,, 7 ,, ,, ...	,,	10,0—15,0	1,50		
7 ,, 10 ,, ,, ...	,,	8,0—12,0	1,50		
2. Terade vedu kottides kahehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 7 ts)					
kuni 1 km kaugusele	ts	80,0—90,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	60,0—70,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	35,0—50,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	25,0—30,0	1,50		
5 ,, 7 ,, ,, ...	,,	20,0—25,0	1,50		
7 ,, 10 ,, ,, ...	,,	14,0—20,0	1,50		
3. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu ühehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 4—5 ts)					
kuni 1 km kaugusele	,,	40,0—45,0	1,50		
1 kuni 2 km kaugusele	ts	35,0—40,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	30,0—35,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	20,0—25,0	1,50		
5 ,, 7 ,, ,, ...	,,	15,0—20,0	1,50		
7 ,, 10 ,, ,, ...	,,	10,0—15,0	1,50		
4. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu kahehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 7 ts)					
kuni 1 km kaugusele	,,	70,0—80,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	55,0—70,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	45,0—55,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	30,0—40,0	1,50		
5 ,, 7 ,, ,, ...	,,	25,0—30,0	1,50		
7 ,, 10 ,, ,, ...	,,	15,0—20,0	1,50		
5. Heina ja põhu vedu ühehobusekoormatena, kuhja tõstmisega (koorem 4 ts)					
kuni 1 km kaugusele	,,	40,0—45,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	25,0—30,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	20,0—25,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	12,0—18,0	1,50		
6. Kombaini juurest terade vedu ühehobusekoormatena (koorem 4—5 ts)					
kuni 1 km kaugusele	,,	50,0—65,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	40,0—50,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	20,0—30,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	16,0—20,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
7. Kombaini juurest terade vedu kahehobusekoormatena (koorem 7 ts)					
kuni 1 km kaugusele	ts	80,0—90,0	1,50		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	60,0—70,0	1,50		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	35,0—45,0	1,50		
3 ,, 5 ,, ,, ...	,,	25,0—30,0	-1,50		
8. Silomaterjali vedu siloehitise juurde ühehobusekoormatena (koorem 4 ts)					
kuni 1 km kaugusele	,,	50,0—70,0	1,25		
1 ,, 2 ,, ,, ...	,,	35,0—40,0	1,25		
2 ,, 3 ,, ,, ...	,,	25,0—30,0	1,25		
X. KÖÖGIVILJAKASVATUS AVAMAAL					
Üldtööd					
1. Põllu märkimine 3 m laiuse hobumärgistiga ühes suunas	ha	6	1,50		
2. Sama 2 m laiuse käsimärgistiga .	,,	2	1,50		
3. Vagude ajamine hobumuldajaga . .	,,	1	1,75		
4. Peenravahede ajamine hobumuldajaga	,,	2	1,75		
5. Peenarde lõplik tegemine labida ja rehaga pärast peenravahede ajamist:					
a) rasketel muldadel	ha	0,15	1,55		
b) kergetel muldadel	,,	0,20	1,25		
6. Peenarde tegemine labidaga (pärast kündmist)	,,	0,03	1,25		
7. Muldamine hobumuldajaga	,,	1,25	1,75		
8. Reavahede kobestamine siiliga . .	,,	1,50	1,50		
Peakapsas					
1. Istutusaukude tegemine	tuh. tk.	8,0—10,0	1,00		
2. Istikute kohaletoomine ja istutamiseks ladumine	,,	10,0—12,0	0,50		
3. Istikute kastmine istutamisel, 1 liiter vett ühe taime peale	,,	4,0—6,0	1,25		
4. Hilise kapsa istutamine	,,	3,0—5,0	1,50		
5. Varase kapsa valikkoristamine (mahalõikamine, väljaviimine, puhastamine, taarasse panek)	ts	6,0—8,0	1,25		
6. Kogu varase kapsa koristamine ja ladumine hunnikutesse	,,	25,0—40,0	1,25		
7. Kogu hilise kapsa koristamine . .	,,	50,0—70,0	1,50		
8. Istikute valik ja väljavõtmine lavast ühes kohaletoomisega	tuh. tk.	9,0	1,25		
9. Istikute istutamine: kogu töö kompleks (aukude tegemine, istutamine, kastmine ja mulla riputamine istikute ümber)	,,	2,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
10. Hävinenud istikute asemele uute istutamine ühes istikute toomisega lavast	tuh. tk.	1,0—2,0	1,50	.....	.....
11. Istikute kastmine hobuveokile asetatud vaadist 2 vooliku abil 3 töölise poolt (üks juhib hobust, kaks kastavad voolikute abil), kusjuures veetoomine arvestatakse eraldi	ha	1,2—1,8	à 0,50	.....	.....
12. Istikute kastmine hobuveokile asetatud vaadist puust pihustaja abil 1 töölise poolt	,,	1,2—1,8	1,50	.....	.....
13. Vee juurdevedu 30-pangelise vaadiga (kaugus kuni 1 km) ühes vaadi täitmisega	vaat	10—15	1,50	.....	.....
14. Taimede pealtväetamine kuiva mineraalväetiste-seguga	taim	4000	1,50	.....	.....
15. Taimede pealtväetamine vedelväetisega (valmistatud teiste tööliste poolt) kastekannu abil	taim	3000	1,50	.....	.....
16. Vedelväetise lahuse valmistamine (virtsast, fekaalist jne.), juurdevedu arvestatakse eraldi . . . . . ,	vaat	10	1,50	.....	.....
17. Pealtväetamine vedelväetistega hobuveokile asetatud vaadist voolikuga	ha	1,5	1,50	.....	.....
18. Taimede korrastamine pärast hobujõulist muldamist või mulla kobestamist	,,	0,7	1,25	.....	.....
19. A. Umbrohu hävitamine ühes muldamisega:					
a) väga umbrohtunud maa . .	ha	0,05—0,07	1,25	.....	.....
b) keskmiselt umbrohtunud maa	,,	0,07—0,10	1,25	.....	.....
c) vähe umbrohtunud maa . .	,,	0,10—0,12	1,25	.....	.....
B. Umbrohu hävitamine (ilma muldamiseta):					
a) väga umbrohtunud maa . .	,,	0,10	1,25	.....	.....
b) keskmiselt umbrohtunud maa	,,	0,15	1,25	.....	.....
c) vähe umbrohtunud maa . .	,,	0,20	1,25	.....	.....
20. Valikkoristamine 10% saagist, peade kuhja kandmisega ja puhastamisega, saagi juures hektaarilt:					
a) 15—20 tonni	ts	5	1,25	.....	.....
b) 20—30 tonni	,,	7	1,25	.....	.....
c) üle 30 tonni	,,	10	1,25	.....	.....
21. Kogu saagi koristamine (mahalõikamine, viimine kuhja, puhastamine) saagi juures hektaarilt:					
a) 10—20 tonni	,,	20	1,25	.....	.....
b) 20—30 tonni	,,	30	1,25	.....	.....
c) üle 30 tonni	,,	35	1,25	.....	.....

TRÜ Raamatukogu

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
22. Koristamine üksikute tööde järgi keskmiselt 20-t hektaarisaagi juures					
peade mahalõikamine	ha	0,5	1,50		
peade kandmine kuhja	,,	0,25	1,25		
välimistest lehtedest puhastamine ja asetamine kuhja	,,	0,35	1,00		
23. Lehtede koristamine ja vedu 0,5 km kaugusele	,,	0,30	1,25		
24. Naftaliini ja liiva riputamine kapsaistikute alla kapsakärbse tõrjeks ühes segu valmistamisega	tk.	4000	1,25		
25. Kapsataimede mürklahusega valamine ühes lahuse valmistamisega . . .	,,	3000	1,25		
26. Kapsaliblika munade ja tõukude käsitsi hävitamine:					
a) üksikute kahjurite esinemisel . .	ha	0,25	1,25		
b) massilisel kahjurite esinemisel .	,,	0,15	1,25		
Lillkapsas (Täiendavad tööd peale peakapsa juures käsitatute)					
1. Lillkapsa-peade varjutamine (lehtede pealemurdmine)	ha	0,5	1,00		
2. Valikkoristamine ühes kohalekandmisega ja taarasse asetamisega . .	ts	1,00	1,25		
3. Kogu saagi koristamine ühes kohalekandmisega ja taarasse asetamisega .	,,	5,00	1,25		
Kurk					
1. Käsitsikülvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,20—0,30	1,50		
2. Rohimine mulla kobestamisega ja ridades harvendamisega	,,	0,10—0,15	1,25		
3. Esimene kurkide korjamine ja taarasse panek	ts	1,5—2,5	1,25		
4. Teine kurkide korjamine ja taarasse panek	,,	2,5—4,0	1,25		
5. Massiline kurkide korjamine . . .	,,	4,5—6,0	1,25		
6. Vaokeste tegemine peenardel, vaoharjadel	ha	0,5	1,25		
7. Käsitsikülvamine ühes mullaga katmisega					
kuivade seemnetega	,,	0,2	1,50		
jaroviseeritud seemnetega	,,	0,18	1,50		
8. Istikute istutamine	tk.	2500	1,50		
9. Pinnase katmine turbaga, huumusega	ha	0,15	1,25		
10. Esimene rohimine ühes kobestamisega	,,	0,05	1,25		
11. Teine rohimine, kõblastamine ja võrsete seadmine	,,	0,10	1,25		
12. Esimene ja teine kastmine vaadist .	,,	1,5	1,50		
13. Kolmas käsitsikastmine kastekannuga (vee juurdevedu arvestatakse eraldi)	,,	0,10	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
14. Pealtväetamine kuivade mineraalväetistega (juurdevedu eraldi)	ha	0,20	1,50		
15. Sama vedelväetistega (valmistamine ja juurdevedu arvestatakse eraldi)	,,	0,10	1,50		
16. Saagi valikkoristamine ühes taarasse panekuga					
a) esimene	ts	1,5—2,5	1,25		
b) teine	,,	2,5—4,0	1,25		
c) kolmas	,,	4,5—6,0	1,25		
17. Kurkide sortimine	,,	12,0—18,0	1,00		
18. Koristamine ühes sortimisega	,,	3,0	1,25		
Porgand, petersell ja pastinaak					
1. Käsitsi märgisti järgi külvamine ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50		
2. Esimene rohimine kobestamise ja harvendamisega	,,	0,05—0,06	1,25		
3. Teine rohimine kobestamise ja harvendamisega	,,	0,06—0,07	1,25		
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumisega, pealsete lõikamise ja sortimisega	ts	6,0—8,0	1,25		
5. Kahcrealine külvamine käsiplaneediga					
peenardel	ha	0,5	1,50		
vagudel	,,	1,0	1,50		
6. Käsitsi külvamine märgisti järgi ja mullaga katmine					
a) kuivade seemnetega	,,	0,2	1,50		
b) jaroviseeritud seemnetega	,,	0,18	1,50		
7. Kastmine kastekannuga	,,	0,10	1,50		
8. Kastmine vaadist	,,	1,50	1,50		
9. Esimene käsitsirohimine ühes reavahede kobestamisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	,,	0,02	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	,,	0,05	1,50		
10. Teine käsitsirohimine, harvendamisega ja kobestamisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	,,	0,04	1,50		
b) nõrga umbrohtumise korral	,,	0,08	1,50		
11. Pealtväetamine kuiv-mineraalväetisega	,,	0,30	1,50		
12. Pealtväetamine mineraalväetise lahusega kastekannu abil	,,	0,20	1,50		
13. Valikkoristamine 10 tk. kimbus (väljatõmbamine, pesemine, kimpu sidumine)	kimp	120—150	1,00		
14. Kogu saagi koristamine (väljatõmbamine, pealsete lõikamine, kuhja asetamine) saagi juures 1 hektaarilt:					
a) 15—20 t	ts	5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
b) 20—30 t	ts	7	1,50		
c) üle 30 t.	,,	10	1,50		
Tomat					
1. Istikute kohaleasetamine	tuh. tk.	8,0—10,0	0,50		
2. Istikute istutamine	,,	3,0—4,0	1,50		
3. Tugikeppide toomine ja kohaleasetamine	,,	2,5—3,0	0,75		
4. Tomatite sidumine keppide külge	,,	1,5—2,0	0,75		
5. Esimene vôsude kôrvaldamine	,,	1,2—1,5	1,00		
6. Teine vôsude kôrvaldamine	,,	1,5—2,0	1,00		
7. Saagi valikkoristamine	ts	1,5—2,0	1,25		
8. Saagi masskoristamine	,	6,0—8,0	1,25		
9. Sortimine ja taarasse panek	,,	10,0—12,0	1,25		
10. Istikute valik	tk.	6000	1,25		
11. Istutamine (üksikute tööde viisi):					
a) aukude tegemine	,,	7000	1,25		
b) istikute kohaleasetamine	,,	8000—10000	1,25		
c) vee valamine auku	,,	5000	1,25		
d) istutamine	,,	4500	1,50		
e) mulla riputamine kastmiskohale	,,	9000	1,25		
12. Hävinenud istikute asemele uute istutamine	,,	1000	1,50		
13. Esimene käsitsirohimine ja mulla kobestamine kôplaga	ha	0,10	1,50		
14. Sama teistkordselt	,,	0,15	1,25		
15. Tomatikeppide kordaseadmine ja teritamine	tk.	400	1,00		
16. Sortimine ja järelvalmima asetamine	ts	5,0	1,25		
17. Tomatikeppide koristamine ja riita asetamine	tk.	6000	1,00		
Söögipeet					
1. Käsitsikülvamine märgisti järgi ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50		
2. Esimene rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	,,	0,06—0,08	1,25		
3. Teine rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	,,	0,07—0,10	1,25		
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumisega, pealsete lôikamise ja sortimisega	ts	8,0—12,0	1,50		
5. Külvamine käsiplaneediga	ha	0,5	1,75		
6. Esimene käsitsirohimine:					
a) tugeva umbrohtumise korral	,,	0,06	1,50		
b) nôrga umbrohtumise korral	,,	0,10	1,50		
7. Teine käsitsirohimine ühes harvendamisega:					
a) tugeva umbrohtumise korral	,,	0,07	1,50		
b) nôrga umbrohtumise korral	,,	0,12	1,25		
8. Valikkoristamine ühes kimpude tegemisega	ts	1,50	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
9. Kogu saagi koristamine, väljatõmbamine, pealsete lõikamine, kuhja asetamine	ts	12,0	1,50		
10. Väljatõmbamine ja kuhja panek	ha	0,20	1,50		
11. Lõikamine:					
a) suurte peetide korral	ts	30	1,25		
b) keskmiste peetide korral	,,	25	1,25		
c) väikeste peetide korral	,,	3	1,25		
Tippsibul					
1. Käsitsikülvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,08—0,10	1,50		
2. Tippsibulate väljavõtmine ja peenardele kuivama asetamine	,,	0,04—0,06	1,25		
3. Tippsibula lõikamine, sortimine ja taarasse panek	ts	3,0—4,0	1,25		
Sibul					
4. Käsitsi-istutamine	ha	0,06—0,09	1,50		
5. Sibula koristamine ühes kuivatamiseks kohaleasetamisega	,,	0,08—0,12	1,25		
6. Pealsete lõikamine, sortimine ja sibula taarasse panek	ts	6,0—8,0	1,25		
7. Sibulate mahapanek pealsete kasvatamiseks	ha	0,1	1,50		
8. Käsitsikülvamine:					
a) kuivade seemnetega	,,	0,20	1,50		
b) jaroviseeritud seemnetega	,,	0,15	1,50		
9. Katmine huumus- või turbamullaga	,,	0,2	1,25		
10. Istikute istutamine	,,	0,03	1,50		
11. Käsitsirohimine ühes mulla kobestamisega:					
a) esimene	,,	0,01—0,02	1,50		
b) teine	,,	0,05—0,15	1,50		
12. Pinnase kobestamine kõplaga	,,	0,1	1,50		
13. Pealsete maharullimine:					
a) käsitsi	,,	0,4	1,25		
b) hoburulliga	,,	2,0	1,00		
14. Sibulate masskoristamine (väljatõmbamine ja asetamine maa peale eelkuivamiseks)	ts	8,0—10,0	1,25		
15. Kuivatamine maa peal (ühekordne pööramine)	,,	8,0—10,0	1,25		
16. Tippsibulate masskoristamine	,,	1,0	1,25		
17. Kuivatamine kuivatises (kuivatise täitmine, tühjendamine, ahjukütmine)	,,	20,0	1,50		
18. Sibulapealsete valikkoristamine ja taarasse asetamine	,,	3,0	1,25		
19. Sibulapealsete masskoristamine ja taarasse asetamine	,,	10,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Seller					
1. Istikute istutamine (kogu töö kompleks)	tk.	3000	1,50		
2. Saagi valikkoristamine kimpudena (koristamine, pesemine, kimpu sidumine ja taarasse panek)	ts	3,5	1,25		
3. Kogu saagi koristamine (koristamine, lõikamine, kuhja asetamine) 100-ts saagi juures hektaarilt	,,	10,0	1,25		
Salat, spinat, till, redis, hapuoblikas, talisibul					
1. Käsitsikülvamine:					
a) kuivade seemnetega	ha	0,07	1,50		
b) jaroviseeritud seemnetega	,,	0,05	1,50		
2. Kõplamine	,,	0,1	1,50		
3. Rohimine					
a) esimene	,,	0,06	1,50		
b) teine	,,	0,07	1,25		
4. Saagi koristamine (koristamine, pesemine, taarasse panek) 70-ts saagi juures hektaarilt	ts	2—3	1,25		
Kaunviljad — kauntena (hernes, aeduba)					
1. Külvamine 11-realise hobukülvimasinaga	ha	3,5—4,0	2,00		
2. Käsitsirohimine	,,	0,1	1,25		
3. Kaunte valikkoristamine ühes taarasse panekuga 18-ts saagi juures hektaarilt	ts	0,5	1,25		
XI. KÖÖGIVILJADE SEEMNEKASVATUS					
1. Kapsa emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	1,0—1,2	1,50		
2. Tugikeppide kohalepanemine	,	2,0—2,5	0,75		
3. Kapsa seemnekandjate sidumine	,,	1,5—1,7	0,75		
4. Kapsa seemnekandjate koristamine ja sidumine kimpudesse	ha	0,10—0,15	1,50		
5. Kapsaseemne käsitsi peksmine, puhastamine ja sortimine	kg	20,0—25,0	1,50		
6. Sõõg peedi emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	1,5—2,0	1,50		
7. Söögipeedi seemnekandjate koristamine ja sidumine kimpudesse	ha	0,15—0,20	1,50		
8. Peediseemne peksmine ja puhastamine	kg	35,0—40,0	1,50		
9. Söögiporgandi emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	2,0—3,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
10. Söögiporgandi seemnekandjate koristamine	ha	0,10—0,20	1,50		
11. Söögiporgandi seemne peksmine ja tuulamine	kg	15,0—20,0	1,50		
12. Seemnekurkide lõikamine ja seemnete väljavõtmine	ts (kurk)	5,0—6,0	0,75		
13. Kurgiseemnete käsitsipesemine	ts (seemet)	0,8—1,5	0,75		
14. Sibula istutamine ühes kohaletoomisega	ha	0,08—0,12	1,50		
15. Sibula seemnekandjate õisikute massiline koristamine ja kimpu sidumine	,,	0,08—0,10	1,50		
16. Sibulaseemnete käsitsi peksmine ja puhastamine	kg	20,0—25,0	1,50		
17. Rohimine ja kõplamine	ha	0,12	1,25		
18. Seemnekandjate koristamine (lõikamine)	,,	0,15	1,50		
19. Sidumine kimpudesse à 4 taime	,,	0,12	1,25		
20. Tugikeppide koristamine põllult	tk.	4000	1,00		
21. Kimpude ülesriputamine kuivatisse	kimp	1500	1,00		
22. Kimpude mahavõtmine	,,	2500	1,00		
23. Käsitsipeksmine	kg	75	1,50		
24. Sortimine ja puhastamine käsisortijal	ts	3,0	1,25		
25. Sortimine tigusortijal	ts	1,0	1,25		
26. Seemnekandjate tolmutamine kahjurite vastu	ha	0,3—0,5	1,50		
27. Seemnekandjate pritsimine kahjurite vastu	,,	0,2	1,50		
Porgand					
28. Rohimine ja kõplamine	ha	0,1	1,25		
29. Kuivatamine	,,	0,3	1,25		
30. Seemnepeksmine	kg	20,0	1,50		
31. Lõõrumine	ts	1,25	1,50		
32. Sortimine ja puhastamine	,,	3,0	1,50		
Söögipeet					
33. Rohimine ja kõplamine		0,12	25		
34. Kimpude ülesriputamine kuivatises	tuh. tk.	1,2—1,8	1,00		
35. Kimpude mahavõtmine	,	2,0—3,0	1,00		
36. Peediseemne käsitsipeksmin	g	80—120	1,50		
37. Sortimine ja puhastamine liugjal	ts	6,0—10,0	1,25		
Kurk					
38. Seemnekurkide koristamine	tuh. tk.	2,0—3,0	1,50		
39. Seemnete kuivatamine	ts	1,5	1,50		
40. Seemnete sortimine	,,	2	1,50		
Redis					
41. Ümberistutamine (kogu töö kompleks)	tuh. tk.	1,8—2,2	1,25		
42. Rohimine ühes mulla kobestamisega	ha	0,08—0,12	1,25		
43. Emataimede varumine	tuh. tk.	1,5—2,5	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
44. Sordiline puhastamine	ha	0,05—0,07	1,25		
45. Seemnekandjate koristamine lõikamisega	,,	0,08—0,12	1,25		
46. Käsitsipeksmine	kg	40—60	1,50		
47. Seemnete sortimine ja puhastamine	ts	6,0—10,0	1,25		
48. Sortimine tigusortijal	,,	2,0—4,0	1,25		
Kaalikas					
49. Emataimede ülevaatus ja valik enne istutamist	tuh. tk.	4,0—6,0	1,25		
50. Emataimede istutamine	,,	1,0—1,5	1,50		
51. Kõplamine ja rohimine	ha	0,10—0,15	1,25		
52. Seemnekandjate koristamine ja kimpu sidumine	,,	0,08—0,12	1,25		
53. Kimpude ülesriputamine kuivatises	tuh. tk.	1,0—2,0	1,25		
54. Kimpude mahavõtmine	,,	2,0—3,0	1,25		
55. Käsitsipeksmine	kg	70—80	1,50		
56. Seemnete sortimine ja puhastamine	ts	2,—3,5	1,25		
XII. KATMIK-KULTUURID					
I. Üldtööd					
1. Lavaaukude kaevamine kerges mullas (kuni 50 sm sügavusega)	aken	18—20	1,50		
2. Lavaaukude kaevamine kerges mullas (kuni 75 sm sügavusega)	aken	10—12	1,50		
3. Kuni 25 sm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine	m^3	20—25	1,50		
4. Kuni 50 sm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine	,,	10—15	1,50		
5. Lavade täitmine sõnnikuga 50 sm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattide katmine	aken	20—25	1,50		
6. Lavade täitmine sõnnikuga 75 sm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine	aken	15—20	1,50		
7. Lavakultuuride üldine hooldamine: mattide äravõtmine ja katmine, kastmine, rohimine, mulla kobestamine, õhustamine, kahjurite ja haiguste tõrje, pealtväetamine, saagi koristamine (käsitsi kastmisel)	,,	200—250	1,25		
8. Samad tööd voolikuga kastmisel	,,	300—400	1,25		
9. Redise, salati ja kapsa külvamine	,,	25—30	1,25		
10. Kapsa istikute väljavõtmine	tuh. tk.	8,0—10,0	1,25		
11. Tomati istikute väljavõtmine	,,	6,0—8,0	1,25		
12. Õlgmattide valmistamine	tk.	8—10	0,75		
13. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 50 sm sügavuselt	aken	20—25	1,50		
14. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 75 sm sügavuselt	,,	15—20	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
15. Lavakastide tegemine ja kohaleasetamine, (lõuna pool ühekordne ja põhja pool kahekordne)	aken	18—22	1,75		
16. Lavaakende klaasimine (klaasi lõikamine, kohaleasetamine, kittimine)	,,	4—6	1,25		
17. Lavaakende sortimine ja kohalekandmine kuni 50 m kauguselt	,,	300	1,25		
18. Lavaakende remont:					
a) klaaside purunemise korral kuni 15 %	,,	25	1,25		
b) klaaside purunemise korral kuni 25 %	,,	20	1,25		
c) klaaside purunemise korral kuni 50 %	,,	15	1,25		
d) klaaside purunemise korral üle 50 %	,,	10	1,25		
19. Sõnniku ümberladumine:					
a) esimene	m^3	12—18	1,50		
b) teine	,,	20—25	1,50		
20. Mulla vedu lavade juurde kuni 1 km kauguselt	,,	6	1,50		
21. Mätta lõikamine adraga	ha	0,3—0,4	1,75		
22. Mätta lõikamine labidaga ja mätaste asetamine hunnikusse	m^3	5—7	1,50		
23. Adraga lõigatud mätta läbilõikamine	ha	0,7—0,9	1,50		
24. Mätaste asetamine hunnikusse pärast adraga lõikamist	m^3	8—12	1,50		
25. Mättamulla ümberkaevamine:					
a) esimene	,,	6—8	1,50		
b) teine	,,	9—11	1,50		
26. Külmunud mulla väljaraiumine lavast	,,	2	1,50		
27. Lavade puhastamine mullast ja sõnnikust ühes äraveoga kuni 50 m kaugusele					
a) soojad lavad	aken	12—18	1,50		
b) poolsoojad lavad	,,	18—22	1,50		
28. Lavade valgendamine lubjaga . . .	,,	250—350	1,25		
29. Lavaakende ja lavade puitosade desinfitseerimine	,,	400—600	1,25		
30. Lavaakende kruntimine	,,	50	1,25		
31. Lavade puhastamine lumest:					
lumekihi juures kuni 50 sm	,,	40—50	1,25		
,, ,, ,, 50— 75 sm. .	,,	20—30	1,25		
,, , ,, 75—100 sm. .	,,	18—22	1,25		
32. Lavade puhastamine jäast:					
kihi juures kuni 10 sm	,,	35—45	1,25		
,, ,, üle 10 sm.	,,	18—22	1,25		
33. Lume ja jää äravedu kuni 50 m kaugusele	aken	35—45	1,25		
34. Sõnniku soojendamine kuuma veega ühes vee soojendamisega	pang	75	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
35. Lavade täitmine sõnnikuga ühes sõnniku kohaleveoga kuni 50 m kauguselt ja akende ning mattide katmine:					
a) soojad lavad	aken	10—12	1,50		
b) poolsoojad lavad	,,	15—20	1,50		
36. Lavade täitmine sõnnikuga (sõnnik on kohale veetud):					
a) soojad lavad	,,	20—25	1,50		
b) poolsoojad lavad	,,	25—35	1,50		
37. Lavasõnniku desinfitseerimine lubja või tuhaga	,,	200	1,25		
38. Mulla sõelumine	m^3	5—7	1,25		
39. Lava täitmine mullaga 15 sm paksuse mullakihi korral ühes mulla juurdeveoga kuni 50 m kauguselt .	aken	25—35	1,50		
40. Sama ühes mulla juurdekandmisega kanderaamil või kärul	,,	18	1,50		
41. Külvieelne mulla tasandamine lavades	,,	100—150	1,25		
42. Lavamulla läbikaevamine	,,	80—120	1,50		
43. Lavade kastmine käsitsi (üks kastekann lavaakna alla) ühes vee kandmisega kuni 25 m kauguselt, lavaakende avamine ja sulgemine . . .	,,	200	1,50		
44. Sama lavaakendega katmata lavade juures	aken	300	1,50		
45. Mattide äravõtmine lavadelt ja nende asetamine vahekäigu kohta . . .	,,	2500—3500	1,00		
Lavade katmine mattidega	,,	2000—3000	1,00		
46. Mattide kandmine kuivatamisele .	,,	1000—1500	1,00		
47. Lavaakendelt prahi pühkimine . . .	,,	2000	1,00		
48. Lavade õhustamine (lavaakende ülestõstmine ja allalaskmine)	,,	3000	1,25		
49. Lavamulla segude tegemine ja nende juurdevedu kärudel kuni 50 m kauguselt	m^3	10	1,50		
50. Istikute väljavõtmine lavast ühes eelneva kastmisega	tk.	15000	1,25		
51. Kasvuhoonete lupjamine pintsliga .	m^2	120	1,50		
52. Kasvuhoonete lupjamine selgpritsiga	,,	300	1,50		
53. Kasvuhoonete desinfitseerimine väävlisuitsuga	m^3	300	1,50		
54. Mürk-hõrgutiste valmistamine ja kohaleasetamine lavades	aken	500	1,25		
55. Mürk-hõrgutiste valmistamine ja kohaleasetamine lavade ja kasvuhoonete ümbruskonnas	m^2	750	1,25		
56. Istikute pritsimine lavades selgpritsiga ühes lahuse valmistamisega . .	aken	250	1,50		
57. Istikute pritsimine kasvuhoonetes selgpritsiga ühes lahuse valmistamisega	m^2	300	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
Kapsas ja kaalikas					
1. Reaskülv	aken	25—35	1,50		
2. Laialtkülv ühes seemnete katmisega	,,	40—60	1,50		
3. Istikute pikeerimine	tuh. tk.	2,0—3,0	1,25		
Redis					
1. Harvendamine, rohimine, pinnase kobestamine, kastmine	aken	20—30	1,25		
2. Valikkoristamine, pesemine ja kimpudesse sidumine á 10 tk.	kimp	140—160	1,25		
3. Kogu saagi koristamine ja kimpudesse sidumine á 25 tk.	,,	200—300	1,25		
Salat, spinat, till					
1. Salati pikeerimine	tuh. tk.	2—3	1,25		
2. Mulla kobestamine, rohimine	aken	50—70	1,25		
3. Salati kogusaagi koristamine ja taarasse panek	kg	70—90	1,25		
4. Spinati, tilli kogusaagi koristamine	,,	40	1,25		
Sibulapealsed					
1. Sibulapealsete valiklõikamine	,,	100—150	1,25		
2. Suurte pealsete lõikamine	,,	125—175	1,25		
3. Suurte sibulate istutamine	aken	16—18	1,25		
4. Saagi koristamine ja taarasse panek	kg	200	1,25		
Kurk					
1. Mulla ettevalmistamine istutamiseks ühes värske mulla juurdelisamisega	aken	35—45	1,50		
2. Turbasõnniku muldpottide valmistamine ühes mullasegu tegemisega (kahepotilise pressiga)	tk.	600	1,25		
3. Kurgiseemnete külvamine muldpottidesse 3 tk. potti	tk.	700—900	1,50		
4. Muldpottide asetamine lavasse mulla sisse	,,	700	1,50		
5. 7×7 sm mättatükkide lõikamine	tuh. tk.	2,5—3,5	1,25		
6. Mättatükkide asetamine lavasse 300 tk. akna alla	,,	2,5—3,5	1,50		
7. Kurgiseemnete külv mättatükkidesse à 3 tk.	,,	1,2—1,8	1,50		
8. Kunstlik tolmutamine	aken	40—60	1,25		
9. Rohimine ja võrsete seadmine	,,	100	1,25		
10. Saagi koristamine, sortimine, kollaste lehtede kogumine (esimene koristamine)	kg	60—80	1,25		
11. Kogu saagi koristamine	,,	150	1,25		
Lillkapsas					
1. Istikute istutamine (12 tk. lavaakna alla)	tuh. tk.	1,2—1,8	1,50		
2. Rohimine, kobestamine ja lehtede sidumine	aken	40—60	1,25		
3. Saagi koristamine	,,	150	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Melon, arbuus, kõrvits, põõsaskõrvits					
1. Laialtkülv (100 tk. lavaakna alla) .	aken	100	1,50		
2. Istikute valik ja ümberistutamine (2 tk. lavaakna alla)	,,	200—300	1,50		
3. Esimene saagi koristamine	kg	500—700	1,25		
4. Teine saagi koristamine	,,	700—1000	1,25		
5. Kogu saagi koristamine	,,	1000—1500	1,25		
Tomat					
1. Istikute valik pikeerimiseks	tuh. tk.	15—25	1,25		
2. Istikute pikeerimine (kastmine, lavaakendega ja mattidega lavade katmine)	,,	2,5—3,0	1,50		
3. Istikute valik kasvukohale istutamiseks	,,	10—12	1,25		
4. Tomati istikute istutamine lavadesse (10 tk. lavaakna alla)	,,	0,8—1,2	1,50		
5. Saagi koristamine:					
a) valikkoristamine	kg	70—80	1,25		
b) masskoristamine	ts	2,0	1,25		

XIII. PUUVILJAKASVATUS

Puuviljaaia rajamine

1. Istikute muldalöömine	tk.	1000—1500	1,25		
2. Tugivaiade valmistamine	,,	200—300	1,25		
3. Tugivaiade juurdevedu 2 km kauguselt	,,	1200—1500	1,25		
4. Tugivaiade laialikandmine	,,	400— 500	1,00		
5. Pindala planeerimine tugivaiade püstitamisega	ha	1 aednikule abile	1,75 1,75		
6. Aukude kaevamine sügavalt küntud maasse:					
a) mõõtudega 1,25×0,60	tk.	15	1,50		
b) ,, 1,5×0,50	,,	12	1,50		
7. Puude ettevalmistamine istutamiseks võraokste ja juurte tagasilõikamisega	,,	400—800	1,75		
8. Tugivaiade löömine augu põhja ja istutusaukude täitmine mullaga . .	,,	80—125	1,25		
9. Puude istutamine ja sidumine . . .	,,	50—60	1,25		
10. Käsitsikastmine (2 pange vett 1 puu kohta)	,,	250—300	1,50		
11. Võraaluste sõõride katmine kõdunenud sõnnikuga	,,	100—125	1,00		
12. Võraaluste sõõride ümberkaevamine keskmise tihedusega muldadel diam. 1,0 m	sõõr	120	1,50		
13. Kõrkjate või kuuseokste varumine ja kohalevedu	koorem	5	1,25		
14. Puutüvede kinnisidumine kuuseokste või kõrkjaga	tk.	100—150	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Noor puuviljaaed					
1. Noorte võrsete pintseerimine . . .	tk.	250	1,50		
2. Viljapuude võra kujundamine:					
a) 1—3 aastal pärast istutamist . .	,,	100—150	1,75		
b) 4-aastases istanduses	,,	150	2,00		
c) 5 ,, ,, ...	,,	100	2,00		
d) 6 ,, ,, ...	,,	60	2,00		
e) 7—8 ,, ,, ...	,,	40—50	2,00		
f) 8—9 ,, ,, ...	,,	25—40	2,00		
3. Okste kogumine hunnikutesse . . .	ha	2—3	0,75		
4. Lõikepindade ravi	tk.	90—120	0,75		
5. Kunstväetise külv võraalustele sõõridele	sõõr	600	1,00		
6. Sõnniku, komposti või turbamulla andmine pealtväetisena, kaasa arvatud vedu 2,5 km kauguselt	,,	80	1,25		
7. Lubjalahuse valmistamine	liiter	1000	1,00		
8. Viljapuude lupjamine pintsliga (tüvi ja põhioksad)	tk.	100—125	1,00		
9. Mürk-hõrgutiste väljapanek närijate tõrjeks	ha	5	1,50		
10. Viljapuude pritsimine noores aias .	tk.	250—300	1,50		
11. Võraaluste sõõride ümberkaevamine keskmise tihedusega muldadel:					
a) diameetriga 2 m	sõõr	75—100	1,50		
b) diameetirga 3 m	,,	50—80	1,50		
12. Puude tüvede kinnisidumine kõrkjaga või päevalille vartega	tk.	100—150	0,75		
13. Tüve sidemete mahavõtmine ja äraviimine	,,	700—800	0,75		
Kandeealine puuviljaaed					
1. Võra harvendamine:					
A. Varem harvendatud puud					
a) kuni 10 aastat	tk.	30	1,75		
b) 10—20 aastat	,,	20—30	1,75		
c) 20—35 aastat	,,	10—20	1,75		
d) üle 35 aasta	,,	20	1,75		
B. Varem harvendamata puud					
a) kuni 10 aastat	,,	25	1,75		
b) 10—20 aastat	,,	15—25	1,75		
c) 20—35 aastat	,,	10—15	1,75		
d) üle 35 aasta	,,	5	1,75		
2. Okste kogumine hunnikutesse ja väljavedu aiast	ha	1,0—1,5	0,50		
3. Lõikepindade ravi:					
a) kuni 10 aastastel puudel	tk.	70—90	1,00		
b) 10—20 ,, ,, ...	,,	50—70	1,00		
c) 20—35 ,, ,, ...	,,	40—50	1,00		
d) üle 35 ,, ,, ...	,,	25—40	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
4. Tüve ja võraharude samblatest puhastamine:					
a) hooletusse jäetud puudel	tk.	30—40	1,00		
b) hooldatud puudel	,,	40—60	1,00		
5. Tüve ja võraharude lupjamine:					
a) väiksematel puudel	,,	60—80	1,00		
b) keskmistel puudel	,,	50—60	1,00		
c) suurtel puudel	,,	40—50	1,00		
6. Põletusmaterjali hunnikute valmistamine öökülmade vastu võitlemiseks	,,	25—35	1,25		
7. Kahjurite korjamine puude raputamise teel	puu	20—60	1,25		
8. Kahjurite talvituspesade hävitamine	,,	100	1,50		
9. Tugede valmistamine saagi toestamiseks	tk.	100—150	1,25		
10. Tugede kohaleviimine	,,	700—800	1,00		
11. Tugedepanemine	,,	250—300	1,25		
12. Täiendav tugedepanemine	,,	100	1,25		
13. Tugede äravõtmine ja kogumine .	,,	600—1000	1,25		
14. Varisenud vilja korjamine	ts	1,0	0,75		
15. Õunte koristamine:					
a) saak kuni 50 kg puult	,,	1—2,0	1,25		
b) saak kuni 100 kg puult	ts	2,0—4,0	1,25		
16. Puuviljavedu pakkimis- või hoiuruumi	,,	30	1,50		
17. Õunte sortimine koos kaliibrimisega	,,	3,5—5,0	1,25		
18. Õunte pakkimine kasti (32 kg) . .	kast	3,5—5,0	1,25		
19. Kastide kinnilöömine	,,	160	1,25		
20. ,, tegemine	,,	70	1,25		
21. Kirsside koristamine kandeeas puudelt saagi juures 15—20 ts 1 hektaarilt	kg	40—60	1,25		
22. Ploomide koristamine saagi juures 30—50 ts 1 hektaarilt	,,	100—150	1,25		
23. Puuviljaaia reavahede kündmine kahehõlmalise adraga (küntud pind) .	ha	0,9—1,2	2,00		
24. Puuviljaaia reavahede kündmine ühehõlmalise adraga	,,	0,6—0,7	2,00		
25. Puuviljaaia reavahede kultiveerimine	,,	2,5—3,0	1,50		
26. 3 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel	sõõr	40—50	1,50		
27. 5 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel	,,	15—20	1,50		
28. Üldine ja võraaluste sõõride ümberkaevamine	m^2	300—350	1,50		
29. Viljapuude pritsimine pritsiga ,,Automax''	puu	50	1,50		
30. Viljapuude pritsimine pritsiga ,,Pomona''	,,	250—300	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
31. Keskmiste viljapuude pritsimine hobumootorpritsiga „Pioneer"	puu	250—300	1,50		
32. Püünisvööde valmistamine . . .	„	300—350	0,75		
33. Püünisvööde pealeasetamine	„	200—220	0,75		
34. Püünisvööde mahavõtmine ja põletamine	„	600—700	0,75		
35. Puude tolmutamine	„	50	1,50		
36. Puude tolmutamine tubakasuitsuga	ha	1,0	1,00		
Marjaaed					
Maasikad					
1. Aedmaasika istikute väljakaevamine	tuh. tk.	4,0—5,0	1,25		
2. Istikute lõikamine ja sortimine . .	„	3,0—3,5	1,00		
3. Aedmaasikate istutamine	„	2,5—3,0	1,50		
4. Aedmaasikate kastmine käsitsi . . .	„	4,0—5,0	1,25		
5. Mulla kobestamine kõplaga pärast kastmist	ha	0,1	1,25		
6. Pinnase katmine pärast istutamist (sõnnikuga jne.)	tuh. tk.	10	1,00		
7. Järelistutamine (hävinenud istikute asemele)	„	1,0—1,5	1,50		
8. Rohimine kuivanud lehtede kõrvaldamisega ja mulla kohendamisega .	m^2	300—400	1,25		
9. Kõplamine ja reavahede kaevamine	m^2	600—700	1,50		
10. Reavahede harimine hobujõul (ribaistandustes)	ha	2,5	1,50		
11. Saagi valikkorjamine	kg	20	1,25		
12. Saagi korjamine	„	25	1,25		
13. Viimane korjamine	„	15	1,25		
14. Pritsimine taimekaitse-vahenditega	ha	0,5	1,50		
15. Haigete lehtede väljakorjamine ja põletamine	„	1,0	1,50		
Vaarikad					
1. Istutuskohtade märkimine	ha	0,5	aednikule 1,75 abile 1,00		
2. Istikute ettevalmistamine istutamiseks (juurte ja võrsete tagasilõikamine)	tk.	2000	1,25		
3. Istutusaukude kaevamine (25 × 25 sm)	„	250—300	1,50		
4. Istutamine	„	500—700	1,50		
5. Kastmine (0,5 pange põõsa kohta) .	„	600—700	1,25		
6. Pinnase katmine pärast kastmist (mulla riputamine)	„	1000	1,00		
7. Sõnniku asetamine põõsaste ümber	„	500	1,25		
8. Tugivaiade valmistamine	tk.	300	1,25		
9. Tugivaiade maasselöömine	„	500	1,25		
10. Vaarikate sidumine vaiade külge . .	„	500	1,25		
11. Tolmutamine	ha	0,3	1,50		
12. „Automax" pritsiga pritsimine . . .	„	0,2	1,50		
13. „Pomona" pritsiga pritsimine . . .	„	0,5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
14. Saagi korjamine 30 ts saagi juures hektaarilt:					
a) esimene korjamine	kg	10	1,25		
b) teine ,,	,,	15	1,25		
c) kolmas ,,	,,	25	1,25		
d) neljas ,,	,,	15	1,25		
15. Marjade pakkimine	,,	400	1,50		
16. Põõsaste väetamine mineraalväetisega	põõsas	2500	1,50		
17. Ridade läbikaevamine ühes sõnniku mulda viimisega	m^2	150	1,50		
18. Tugivaiade koristamine ja virna ladumine	tk.	1000	1,00		
19. Vaarikavõsundite muldamine	,,	5000	1,25		
20. Vaarikavõsundite väljakaevamine	,,	1000	1,25		
21. Võsundite sidumine kimpu á 25 tk.	,,	3000	1,25		
22. Võsundite sidumine palli á 500 tk.	pall	10	1,50		
Sõstrad ja karusmarjad					
1. Ridade ja istutuskohtade märkimine	ha	0,5	aednikule 1,75 abile 1,00		
Istutusaukude kaevamine (2,5 × 2,5 sm)	tk.	250—300	1,50		
2. Istikute ettevalmistamine istutamiseks	põõsas	2000	1,25		
3. Istutamine	,,	500—700	1,50		
4. Kastmine 0,5 pange põõsa kohta	,,	600—700	1,25		
5. Sõnniku laotamine põõsaste ümber	,,	400	1,25		
6. Põõsaste kujundamine	,,	500	1,50		
7. Keskmise tihedusega sõstrapõõsaste lõikamine	,,	200—500	2,00		
8. Okste kogumine ja äraviimine	ha	0,5	1,50		
9. Haigete okste väljalõikamine ja äratõletamine	,,	0,1	1,25		
10. Pritsimine taimekaitse-vahenditega	,,	0,3	1,50		
11. Reavahede kündmine	,,	0,5	1,50		
12. Reavahede kobestamine hobukultivaatoriga	,,	1,5—2,0	1,50		
13. Ridade läbikaevamine ühes sõnniku mulda viimisega	m^2	150	1,50		
14. Punase sõstra korjamine 50-ts saagi juures hektaarilt	kg	40	1,25		
15. Mustasõstra korjamine saagi juures 1,5—2,0 kg põõsalt	kg	20—25	1,25		
16. Suureviljalise karusmarja korjamine	,,	30—40	1,25		
17. Väikeviljalise karusmarja korjamine	,,	25—35	1,25		
Sõstarde paljundamine pistokstega					
1. Ühe-aastaste võrsete lõikamine	tuh. tk.	2	1,25		
2. Pistokste lõikamine ja sidumine kimpu à 100 tk	,,	5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
3. Pistokste muldapanek nööri järgi	tuh. tk.	3	1,25		
4. Ühe-aastaste istikute väljakaevamine	,,	3	1,25		
5. Kahe-aastaste istikute väljakaevamine	,,	2	1,25		
6. Väljakaevatud istikute sortimine ja sidumine kimpu à 50 tk.	,,	4	1,25		
7. Kimpude sidumine pallidesse à 500 tk.	,,	10	1,25		
8. Istikute muldalöömine	,,	5	1,25		
9. Pôôsaste noorendamine, harvendamine, kuivanud okste väljalôikamine, jättes järele ühe-aastased vôrsed	pôôsas	200	1,50		
10. Kôrvaldatud okste kogumine ja põletamine	ha	0,5	0,75		
11. Konksude valmistamine vôrsete kinnitamiseks	tuh. tk.	20	1,00		
12. Vôrsete mahapainutamine ja kinnitamine konksudega	tk.	500	1,50		
13. Mahapainutatud vôrsete katmine mullaga	pôôsas	50	1,50		
14. Muldamine ja kohendamine:					
a) esimene	,,	50	1,25		
b) teine	,,	50	1,25		
15. Vôrsikute väljakaevamine, lahtilôikamine ja kimpu sidumine	tk.	1000	1,50		
16. Noorte pôôsakeste istutamine marjapôôsas-kooli järelkasvamiseks	,,	1500	1,25		
Puukool					
1. Liiva ettevalmistamine stratifitseerimiseks	kg	300	1,25		
2. Seemneviljaliste seemnete stratifitseerimine	,,	60	1,75		
3. Luuviljaliste seemnete stratifitseerimine	,,	100	1,75		
4. Stratifitseeritud seemnete hooldamine (järelevalve)			0,50		
5. Seemnete ettevalmistamine külviks	,,	100	1,50		
6. Käsitsikülv (30 kg hektaarile)	m^2	400	1,50		
7. Kastmine kastekannuga ühes veetoomisega 50 m kauguselt	ha	0,1	1,50		
8. Külvipeenarde katmine kompostiga	m^2	200—300	1,00		
9. Mullakooriku purustamine rehaga	,,	600	1,00		
10. Esimene ja teine rohimine ja pinnase kobestamine	,,	200	1,00		
11. Järgnevad rohimised ja kobestamised	,,	500	1,00		
12. Hobu-kultivaatoriga reavahede harimine	ha	1,5	1,00		
13. Seemikute pritsimine (seljaskantava pritsiga)	,,	0,5	1,50		
14. Seemikute tolmutamine	,,	0,75	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
15. Seemikute pikeerimine	tuh. tk.	2,5—3,0	1,50		
16. Lehtede eemaldamine aluste küljest	tk.	5000	1,50		
17. Aluste ülesvõtmine labidaga	tuh. tk.	1,5—3,0	2,50		
18. Aluste ülesvõtmine adra järel	,,	9,0—10,0	1,25		
19. Aluste sortimine	,,	5,0—7,0	1,50		
20. Aluste lugemine ja kimpu sidumine	,,	8,0	1,50		
21. Aluste muldalöömine	,,	3,0—4,0	1,50		
22. Aluste kinnikatmine kuuseokstega	m^2	1000	1,00		
23. Aluste pakkimine	tuh. tk.	8,0	1,50		
24. Puukooli pindala planeerimine ning jaotamine kvartaalidesse	ha	1,0	1,50		
25. Ridade märkimine nööri abil	,,	0,5	1,25		
26. Juurte kärpimine	tuh. tk.	6,0	1,50		
27. Juurte kastmine savilahusse	,,	40,0	1,00		
28. Istutuskraavi kaevamine	j.m.	300	1,50		
29. Aluste laialikandmine	tuh. tk.	10,0	1,25		
30. Istutamine istutuskraavi	,,	1,5	1,75		
31. Aluste istutamine labidaga (töötab 2 inimest)	,,	1,0—1,5	1,50		
32. Muldamine hobujõul	ha	1,0	1,25		
33. Muldamine käsitsi	,,	0,05	1,25		
34. Reavahede harimine käsitsi	,,	0,10	1,50		
35. Istutatud aluste kontroll	,,	0,5	1,75		
36. Aluste lahtimuldamine	ha	0,10	1,25		
37. Tüvede puhastamine enne vääristamist	tk.	1500	1,25		
38. Vääristusokste varumine	,,	500	1,75		
39. Aluste vääristamine	,,	700—800	2,00		
40. Okulaatide sidumine	,,	300—600	1,75		
41. Vääristuse kontroll ja sidemete lõdvendamine	,,	1200	1,25		
42. Järelistutamine	,,	200	2,50		
43. Okulaatide muldamine	,,	0,05	1,25		
44. Kevadine lahtimuldamine	,,	0,1	1,25		
45. Kevadine kontroll ja sidemete eemaldamine	tk.	1500	1,50		
46. Seemneviljaliste okulaatide lõikamine tüükale	tuh. tk.	3,5—4,0	1,75		
47. Lõikejäätmete kogumine ja ärakandmine	ha	0,5	0,75		
48. Jätkamine	tk.	100	2,50		
49. Reavahede kobestamine hobujõul	ha	1,5	1,50		
50. Rohimine	,,	0,04	1,25		
51. Pritsimine taimekaitse-vahenditega	,,	0,5	1,50		
52. Kultuurvõrsete tüüka külge sidumine	tk.	1500	1,50		
53. Puhastamine metsikutest kasvudest	,,	2000	1,50		
54. Kasvude pintseerimine	,,	1500	2,50		
55. Tüüka kõrvaldamine	,,	2000	1,75		
56. Okulaatide lugemine	,,	7500	1,00		
57. Juhtvõrse ülessidumine	,,	1500	1,75		
Okulaatide lõikamine võra kujundamiseks	,,	1200—1500			

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
58. Võrsete pintseerimine	tk.	1500	1,75		
59. Tüüka eemaldamine juhtvõrse juurest	,,	1000	1,75		
60. Jämendusokste lõikamine	,,	500	1,75		
61. Ühe-aastaste viljapuude väljakaevamine labidaga	,,	200—250	1,25		
62. Kahe-aastaste viljapuude väljakaevamine labidaga	,,	125—175	1,25		
63. Puude ülelugemine (ühe-aastased ja kahe-aastased)	,,	7500	1,00		
64. Haigete juurte väljalõikamine . .	,,	300	1,25		
65. Viljapuude viimine veoki juurde .	,,	1000	1,00		
66. Viljapuude sortimine	,,	3000	1,50		
67. Ajutine muldalöömine	,,	1000	1,50		
68. Lehtede kõrvaldamine	,,	500	1,00		
69. Talveks muldalöömine	,,	500	1,50		
70. Kahe-aastaste viljapuude pakkimine pallidesse (75 tk. pallis)	pall	6—7	1,50		
71. Aluste pakkimine pallidesse (1500 tk. pallis)	,,	5—6	1,50		

SEPA-, LUKKSEPA- JA PLEKKSEPATOODE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
POLLUTÖÖMASINATE REMONT JA UUTE TAGAVARAOSADE VALMISTAMINE					
I. HOBUADER					
1. Valmistada adra tera	tk.	8	3,00	.....	.....
2. Valmistada adra nuga	,,	12	3,00	.....	.....
3. Valmistada adra kand	,,	20	2,75	.....	.....
4. Valmistada adra tald	,,	25	2,75	.....	.....
5. Valmistada adra noa klamber . . .	,,	20	2,50	.....	.....
6. Keevitada adra tera	,,	10	3,00	.....	.....
7. Keevitada adra kand	,,	20	2,75	.....	.....
8. Keevitada adra telg	,,	8	3,25	.....	.....
9. Keevitada eeliku telg	,,	10	2,75	.....	.....
10. Keevitada tugi	,,	15	2,75	.....	.....
11. Teritada adra tera	,,	20	2,75	.....	.....
12. Teritada adra nuga	,,	32	2,75	.....	.....
13. Passida ja kohale asetada uus adra tera ühes avade tegemisega	,,	20	2,75	.....	.....
14. Õgvendada adra tiisel	,,	20	2,75	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
II. HOBUKULTIVAATOR					
1. Valmistada telg	tk.	6	3,25		
2. Valmistada käpp	,,	12	2,75		
3. Valmistada massiivne tugi	,,	12	3,00		
4. Valmistada klamber	,,	20	2,50		
5. Teritada käpp	,,	12	2,75		
III. HOBU-REASKÜLVIMASIN					
1. Lahti monteerida, puhtaks pesta ja kokku monteerida reaskülvimasin	tk.	2	1,75		
2. Puhastada ja pesta telg	,,	10	1,25		
3. Valmistada ja kohale asetada lehter	,,	10	1,50		
4. Valmistada vedruhoidjad	,,	24	2,75		
5. Valmistada kapslid ketastele	,,	42	2,75		
6. Keevitada telje üks ots	,,	8	3,25		
7. Vahetada külvimasina hammasratas	,,	8	1,75		
8. Vahetada kettad	kompl.	10	1,50		
9. Vahetada seemendussõrgade ninad	tk.	16	1,50		
10. Õgvendada raam	,,	6	2,75		
11. Õgvendada telg	,,	10	2,75		
12. Korrastada kettad ja seemendussõrad	kompl.	15	1,50		
13. Õgvendada ühendusplaat	tk.	14	1,50		
IV. ÄKE					
1. Lahti ja kokku monteerida äke	tk.	12	2,50		
2. Valmistada äkkepulk koos mutriga ja passida	,,	30	2,75		
3. Valmistada äkkepulk puuäkkele	,,	50	2,50		
4. Valmistada äkkejalas	,,	30	2,50		
5. Valmistada haak	,,	45	2,50		
6. Teritada ja kohale asetada vana äkkepulk	,,	100	2,75		
7. Õgvendada raam	,,	6	2,75		
V. HEINANIIDU- JA LIHTLOIKUSMASIN					
1. Lahti monteerida ja puhtaks pesta osad	tk.	2	2,75		
2. Kokku monteerida valmisosadest	,,	1	2,75		
3. Valmistada vikati keps	,,	10	2,75		
4. Valmistada kepsu pôsk	,,	12	2,75		
5. Valmistada pedaal	,,	25	2,75		
6. Valmistada ülekandevõlli tihend	,,	25	1,50		
7. Valmistada kandevarb	,,	15	2,75		
8. Valmistada tald	,,	10	2,75		
9. Keevitada lõikenoa roog	,,	15	2,75		
10. Keevitada ülekandevõll	,,	8	2,75		
11. Keevitada keps	,,	10	2,75		
12. Neetida murdunud vikat	,,	10	2,75		
13. Neetida kepsupõsed	,,	12	2,75		
14. Neetida vikati segment	,,	60	1,50		
15. Neetida sõraplaat	,,	50	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
16. Neetida esimene tôsteseadis	tk.	10	1,50		
17. Neetida uus vikati kand	,,	12	1,50		
18. Teha vindilôige	,,	10	1,50		
19. Teha vindilôige muhvile	,,	20	1,50		
20. Asetada vikati sôrm	,,	25	1,50		
21. Reguleerida lôikeaparaat	,,	4	1,50		
22. Vahetada sôrme plaat, neetida	,,	20	1,50		
23. Vahetada vikati kand	,,	15	1,50		
24. Vahetada vikati konn	,,	25	1,50		
25. Vahetada vikati segment	,,	50	1,50		
26. Asetada terapüüdja	,,	8	1,50		
VI. HOBUREHA					
1. Lahti monteerida ja puhtaks pesta hobureha osad	tk.	3	1,50		
2. Õgvendada telg	,,	12	2,75		
3. Korrastada pii ühes teritamisega	,,	30	2,75		
4. Kokku monteerida hobureha valmisosadest	,,	2	2,75		
5. Vahetada hobureha pii	,,	50	1,50		
6. Vahetada vedru	,,	10	1,50		
7. Valmistada puhastusvarras	,,	24	2,75		
8. Valmistada väljalülitaja haak	,,	20	1,50		
9. Valmistada mahalaadimishaak	tk.	15	1,50		
10. Valmistada pedaal	,,	10	2,75		
11. Asetada autômaat	,,	8	1,75		
12. Õgvendada raam	,,	6	2,75		
VII. TUULAMISMASIN					
1. Valmistada liikuv kilp	,,	15	1,75		
2. Valmistada juhtlaud	,,	10	1,75		
3. Valmistada vänt	,,	10	2,50		
4. Lahti vôtta ja kokku panna tuulamismasin	,,	3—4	2,75		
VIII. TRIÖÖR					
1. Lahti vôtta ja kokku panna triöör	tk.	4	1,50		
2. Korrastada tsilinder	,,	6	1,50		
3. Puhastada triöör	,,	12	1,50		
4. Valmistada vänt	,,	10	1,50		
IX. VILJAPEKSUMASIN					
1. Lahti ja kokku monteerida viljapeksumasin valmisosadest	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	5,50 akordselt		
2. Puhastada, kontrollida ja määrida viljapeksumasin	,,	1	1,50		
3. Kontrollida ja korrastada tihvtid	1 trummel	4	1,50		
4. Teha vindilôige ja asetada kohale trumli tihvt	tk.	40	2,75		
5. Vahetada väike hammasratas	,,	10	1,50		
6. Vahetada suur hammasratas	,,	7	1,50		
7. Vahetada trumli nuudi kiil	,,	12	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
VANKRI JA REE VALMISTAMINE JA PARANDAMINE					
1. Uue vankri kere rautamine	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	8,25 akordselt		
2. Uue ree rautamine	,,	1	2,75		
3. Rautada ratta rumm koos rôngaste tegemisega	,	20	1,80		
4. Rautada padi	,,	10	1,50		
5. Paaris kolgi rautamine	paar	10	2,50		
6. Aisa rautamine	tk.	12	2,50		
7. Rautada vankri kast teravilja veoks	,,	4—7	2,75		
8. Uue rattarehvi tegemine ja ratta rautamine	,,	8	3,00		
9. Vana rattarehviga ratta rautamine	,,	12	3,00		
10. Valmistada ja kohale asetada ree tald	,,	10	2,75		
11. Vankri katkise telje keevitamine	,,	6	2,75		
12. Keevitada telje ots, lôigata vint	1 ots	6	3,00		
13. Vankri telje ôgvendamine	tk.	10	2,75		
14. Ratta rehvi tegemine	,,	15	2,75		
15. Valmistada rôngas rattarummule	,,	35	2,75		
16. Valmistada taldrik	,,	12	2,75		
17. Valmistada telje mutter	,,	10	2,75		
18. Valmistada juhtraud pingutajaga	tk.	12	1,50		
19. Valmistada sôrm	,,	20	2,75		
20. Valmistada padja plankraud	,,	10	2,75		
21. Valmistada uus telg	,,	3	3,00		
22. Valmistada telje otstele polt	,,	30	1,50		
23. Valmistada telje ülemine ring	,,	3	2,75		
24. Valmistada telje alumine ring	,,	4	2,75		
25. Välja lüüa vana rattapuss ja sisse lüüa uus	,,	15	2,75		
26. Telje otstele vindi lôikamine	,,	12	1,50		
27. Telje mutritele vindi lôikamine	,,	12	1,50		
28. Teha vindilôige juhtrauale	,,	20	1,50		
HOBUSE RAUTAMINE					
1. Uue hobuseraua valmistamine	tk.	20	2,75		
2. Vana hobuseraua parandamine	,,	60	2,75		
3. Keevitada hobuserauahaak	,,	100	1,50		
4. Asetada kohale hobuserauahaak	,,	44	1,50		
5. Hobuseraua alt vôtmine koos kabja lôikamise ja puhastamisega	1 jalg	24	1,75		
6. Hobuse rautamine valmis hobuserauaga	,,	20	1,75		
7. Rautada tööhärg plaadiga	,,	40	2,75		
PLEKKSEPATÖÖD					
1. Valmistada ämber plekist	tk.	12	1,00		
2. Valmistada kastekann plekist	,,	8	1,00		
3. Valmistada ahi plekist	,,	2—3	1,00		
4. Valmistada ahjutorud plekist	m	22	0,75		
5. Valmistada ahjutoru pôlv plekist	tk.	12	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
MITMESUGUSED SEPATÖÖD					
1. Valmistada polt koos vindi lõikamisega	tk.	30	1,00		
2. Valmistada mutter koos vindi lõikamisega	,,	30	1,00		
3. Valmistada seib koos vindi lõikamisega	,,	100	1,00		
4. Valmistada lihtne mutrivõti	,,	10	3,00		
5. Valmistada toruvõti	,,	7	3,00		
6. Valmistada vits tünnile või vaadile	,,	40	1,00		
7. Valmistada rauad päitsetele	,,	10	1,50		
8. Valmistada kirves	,,	4	2,75		
9. Valmistada kang	,,	15	2,75		
10. Valmistada raudreha	,,	6	1,50		
11. Valmistada veskikivide meisel	,,	4—6	1,50		
12. Valmistada haak	,,	10	1,50		
13. Valmistada lihtne haak	,,	15	1,50		
14. Ehitusklambrite valmistamine	,,	50	1,00		
15. Valmistada kark	,,	60	1,00		
16. Valmistada uksehing	paar	10	1,50		
17. Valmistada vikatile rõngas	tk.	40	1,00		
18. Valmistada alasihaamer	,,	5—6	2,75		
19. Hobuserautamise tangide valmistamine	tk.	4	2,75		
20. Kabjalõikamise ja -puhastamise noa valmistamine	,,	10	1,50		
21. Hobuserautamise haamri valmistamine	,,	5—7	2,75		
22. Valmistada tuletõrje pootshaak	,,	5	2,50		
23. Välja venitada ja teritada labidas	,,	30	1,00		
24. Välja venitada ja teritada kirka	,,	30	1,00		
25. Neetida vikati kand	,,	20	1,00		
26. Valmistada vankrile vedrud	,,	2	2,75		

Märkus. 5. lahtris on päevanormi hinne 2 ja rohkem normipäeva antud 2 inimese, see on sepa ja pealelööja kohta. Kummagi tööhinne eraldi määratakse kolhoosides sõltuvalt kvalifikatsioonist.

PÕLLUTÖÖMASINATE REMONTIMISEL, TAGAVARAOSADE, INVENTARI, VEOVAHENDITE JA TÜNNITAARA VALMISTAMISEL TEHTAVATE PUUTÖÖDE NING MITMESUGUSTE MAJANDUSLIKE TÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
I. PÕLLUTÖÖMASINAD					
Viljalõikusmasinad					
1. Kapitaalselt remontida viljalõikusmasinate puust osad	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	.....	.....
2. Teha jooksev remont viljalõikusmasinale üksikute osade vahetamisega .	,,	1	1,50	.....	.....
3. Valmistada:					
a) uus platvorm	,,	1	1,25	.....	.....
b) ülestõste tugi, külgmine . . .	,,	10	1,25	.....	.....
c) tiiva vars	,,	8	1,00	.....	.....
d) tiib	,,	2	1,25	.....	.....
e) tiiva pulk külgekinnitamisega .	,,	55	1,25	.....	.....
f) terapüüdja	,,		1,25	.....	.....
g) eeliku pruss sideprussidega . . .	,,	1	1,25	.....	.....
h) külglava	tk.	3 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	.....	.....
i) tiibade võll kohaleasetamisega .	,,	15	1,50	.....	.....
j) tiisel	,,	4	1,25	.....	.....
k) haspel	,,	1	1,25	.....	.....
l) külgsein	,,	2	1,25	.....	.....
m) keps	,,	8	1,25	.....	.....
4. Vana platvormi ümbertegemine . .	,,	3	1,25	.....	.....
5. Siduda kolmnurk	,,	1	1,25	.....	.....
Külvimasin					
6. Remontida külvimasina puust osad (kast, eeliku raam ja kaas) . . .	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt	.....	.....
7. Valmistada:					
a) kast	,,	1	1,25	.....	.....
b) eeliku raam	,,	1	1,25	.....	.....
c) kasti kaas	,,	5	1,25	.....	.....
d) kasti põhi	,,	5	1,25	.....	.....
e) hammasrataste kaitsekaas . . .	,,	8	1,25	.....	.....
8. Külvimasina kasti kokkupanemine .	,,	2	1,25	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Sortimismasin					
9. Sortimismasina puuosade remont koos valmisolevate libistuslaudade, käepideme, kannu, raami asendamisega	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3 akordselt		
10. Valmistada:					
a) korpus	,,	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt		
b) trummel	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
c) liibistuslaud	,,	2—3	1,25		
d) käepide	,,	10	1,25		
e) kann	,,	3	1,25		
f) sõela raam	,,	6	1,25		
g) sõela kast	,,	1	1,50		
11. Sõela kinnitamine raamile	,,	10	1,00		
12. Teha viljapeksumasina puuosade kapitaalremont koos üksikute valmisosade panemisega	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
13. Teha viljapeksumasina puuosade jooksev remont üksikute tagavaraosade asendamisega	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt		
14. Valmistada:					
a) puistaja	,,	1	1,50		
b) külgplank	,,	15	1,25		
c) ventilaatori korpus	,,	1 (norm 4 päeva kohta)	5,00 akordselt		
d) trummel	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt		
e) sõela kast	,,	1—2	1,25		
f) kilp	,,	1	1,25		
g) ümberasetatav laud	,,	10	1,25		
h) juhtiv plank	,,	20	1,25		
i) sõela raam	,,	6	1,25		
15. Remontida sari	,,	1	1,50		
16. Sõela kinnitamine raamile	,,	5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Heinaniidumasin					
17. Teha heinaniidumasina puuosade remont	tk.	3	1,25	.....	.....
18. Valmistada:					
a) keps (vikati vänt)	,,	10	1,25	.....	.....
b) tõmbik	,,	8	1,25	.....	.....
Tuulamismasin					
19. Teha tuulamismasina puuosade remont üksikute puuosade vahetamisega	tk.	1 (norm 2—3 päeva kohta)	2,5 või 3,75 akordselt	.....	.....
20. Valmistada:					
a) sõela raam võrgu pealelöömisega	,,	7	1,25	.....	.....
b) kann	,,	3	1,25	.....	.....
c) käepide	,,	8	1,00	.....	.....
d) tiib külgepanemisega	,,	2	1,25	.....	.....
e) juhttoru		15	1,25	.....	.....
21. Valmistada uus lihtne vanker . . .	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	.....	.....
22. Valmistada käru	,,	1 (norm 5 päeva kohta)	7,50 akordselt	.....	.....
23. Uue ratta kokkupanemine valmismaterjalist	,,	5	1,50	.....	.....
24. Valmistada uus ratas koos osade (põia, rummu ja kodarate) valmistamisega	,,	1	1,50	.....	.....
25. Valmistada telg	,,	2—3	1,50	.....	.....
26. Valmistada padi	,,	2—3	1,50	.....	.....
27. Valmistada teljealune	,,	5	1,50	.....	.....
28. Valmistada ratta rumm	,,	4	1,25	.....	.....
29. Valmistada ratta kodar	,,	15—20	1,25	.....	.....
30. Valmistada ühekordne klamber . .	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	.....	.....
31. Valmistada ühehobusekäru kast ühes padjaga	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	.....	.....
32. Valmistada vankrile redelid	,,	2—3	1,50	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
33. Vankri remont ilma põhiosade vahetamiseta	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
34. Remontida vankriratas rummu, osa kodarate ja tüki põia vahetusega . .	,,	2	1,50		
35. Valmistada aisad vankrile või reele	,,	8—10	1,25		
36. Valmistada tiisel	,,	10	1,25		
37. Vooderdada vanker laudadega . . .	,,	3	1,00		
38. Valmistada plaanregi	,,	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt		
39. Valmistada veoregi valmisjalastega	,,	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt		
40. Remontida regi osa kodarate ja sidemete vahetamisega	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00		
41. Valmistada reepära	tk.	7	1,25		
42. Valmistada ree jalas	,,	4	1,50		
43. Valmistada kelk palkide veoks . .	,,	1	1,25		
44. Valmistada ree kodar (või painutada side) ühes kohaleasetamisega . . .	,,	15	1,00		
45. Valmistada veoauto kast		1 (norm 6 päeva kohta)	9,00 akordselt		
46. Valmistada paarishobuse kolk . . .	,,	10—15	1,00		
III. MAJAPIDAMISE INVENTAR					
47. Valmistada taimelava akna raam .	tk.	2	1,25		
48. Raami klaasimine koos kittimisega .	j.m	20	1,25		
49. Valmistada kast 100 kilogrammi teravilja kandmiseks	tk.	2—3	1,25		
50. Valmistada reha	,,	8	1,25		
51. Valmistada puust labidas	,,	4	1,25		
52. Valmistada varred: vikatile, hargile, hangule, labidale, kõplale, kirvele .	,,	15—20	1,00		
53. Valmistada mesipuu koos raamide ja magasiniga	,,	1 (norm 2 päeva kohta)	3,50 akordselt		
54. Puust äkke raami valmistamine . .	,,	1	1,50		
55. Valmistada härjaike	,,	1	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
56. Valmistada pakk-küna pikkusega 6 meetrit	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt		
57. Valmistada rangipuud	paar	2,5	1,50		
IV. PÜTTSEPATÖÖD					
58. Valmistada 10—20-ämbrilise tünni lauad	tünnide arv	3—4	1,25		
59. Valmistada 40-ämbrilise tünni lauad	,,	1	1,25		
60. Valmistada 10—20-ämbriline tünn	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	3,75 akordselt		
61. Valmistada 40-ämbriline tünn	,,	1 (norm 4 päeva kohta)	5,00 akordselt		
62. Valmistada ja panna alla põhi tünnile või vaadile	,,	3—4	1,25		
63. Panna tünnile või vaadile uus laud põhja ümbertegemiseta	tk.	4—5	1,25		
64. Valmistada vits koos tünnile peale panemisega	,,	10	1,25		
65. Uuesti kokku panna veevedamise vaat	,,	1	1,25		
V. MITMESUGUSED MAJANDUSLIKUD TÖÖD					
66. Korvide tegemine					
a) Ovaalsed korvid käepidemetega Korvi mõõdud: ülemine ääer 100×80 sm alumine ääer 70×40 sm kõrgus 50 sm	tk.	4	0,75		
b) Väiksemad ovaalsed korvid ülemine ääer 72×46 sm alumine ääer 54×25 sm kõrgus 25 sm	,,	5	0,75		
c) Ümmargused korvid ülemine ääer 66×30 sm kõrgus 30 sm	,,	5	0,75		
d) Ümmargused suuremad korvid ülemine ääer 70×50 sm kõrgus 40 sm	,,	4	0,75		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
e) Luudade valmistamine ühes materjali muretsemisega	tk.	12	0,75		
67. Kottide parandamine:					
a) vähe katki olevad	,,	35			
b) keskmiselt katki olevad	,,	25	0,50		
c) suurte aukudega	,,	15			
68. Haokubude tegemine: hagude tegemine (haokubu läbimõõt 50 sm, pikkus 120—150 sm) . . .	kubu	25	0,75		
69. Kartulikastide tegemine (mahtuvusega 50 kg)	tk.	10	1,00		
70. Kartuli idanemiskastide tegemine liistudest, mahtuvusega 30—40 kg . .	,,	10	1,00		
71. Tarade tegemine					
a) Traattara postide valmistamine (töötab 2 inimest)	,,	20—270	1,00		
b) Okastraattara tegemine					
1 traadiga } töötab 2 inimest	j.m	2000	1,00		
2 traadiga } töötab 2 inimest	,,	1500	1,00		
3 ja rohkem tr. } töötab 2 inimest	,,	1000	1,00		
c) Latt-tara tegemine					
2 latiga } töötab 2 inimest	j.m	500	1,00		
3 ,, } töötab 2 inimest	,,	350	1,00		
d) Planktara tegemine (töötab 2 inimest)	,,	200	1,25		
72. Viljaredelite valmistamine	tk.	10	1,25		
73. Linaseemne-sarra (jooksva meetri materjali) valmistamine — töötab 2 inimest	j.m	20—25	1,25		

SADULSEPATÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
1. Valmistada uued rangid:					
a) rakmed, nahkkattega (sõidu) . .	tk.	1	1,75		
b) sama, ilma nahkkatteta (veo) .	,,	2	1,50		
c) künnirangid	,,	3	1,50		
2. Valmistada sedelgas:					
a) sirge, nahksedelgas	,,	2	1,50		
b) plekiga kaetud sedelgas	,,	3	1,50		
c) lihtsedelgas	,,	9	1,25		
d) raudsedelgas	,,	3	1,25		
3. Valmistada leid (valmismaterjalist)	,,	3 (norm 2 päeva kohta	3,00 akordselt		
4. Valmistada päitsed	,,	3—4	1,50		
5. Valmistada sadul	,,	2	1,50		
6. Valmistada ohjad, nahast (punutud)	,,	5	1,50		
7. Valmistada rangiroomad	,,	10	1,25		
8. Valmistada sedelgarihm	,,	15	1,25		
9. Valmistada rangipale	,,	5	1,25		
10. Valmistada päitserihmad	,,	6	1,50		
11. Valmistada rangialune	,,	4	1,25		
12. Valmistada rangirinnus	tk,	30	1,25		
13. Valmistada sedelgavöö	,,	10—15	1,25		
14. Valmistada treng, toorparknahast, valmismaterjalist	,,	4	1,25		
15. Valmistada treng, kanepist	,,	20	1,25		
16. Valmistada õmbluspaela	j,m	100	1,00		
17. Valmistada nööri (punuda)	kg	10	1,25		
18. Valmistada päitsenöörid, kiudest või kanepist	tk.	25	1,25		
19. Valmistada sepalõõts	,,	1 (norm 3 päeva kohta	3,75 akordselt		
20. Valmistada viljapeksumasina rihm (väljalõikamine ja kokkuõmblemine):					
a) suur	j.m	10	1,50		
b) väike	,,	15	1,50		
21. Kapitaalselt remontida rangid ja asendada:					
a) tangid	tk.	3	1,25		
b) kaaned ja rangipale	,,	5	1,25		
c) vooder (higisõba)	,,	5	1,25		
22. Ümber siduda rangid osade asendamiseta (jooksev remont)	,,	5	1,50		
23. Remontida leid	,,	4	1,25		
24. Remontida sedelgas	,,	6	1,25		
25. Remontida päitsed	,,	6	1,25		
26. Remontida viljapeksumasina rihm .	j.m	15—20	1,50		
27. Remontida sedelgarihm	tk.	35	1,00		
28. Remontida treng	,,	8	1,00		

KOLHOOSIDE ELEKTRIJAAMADE, KUNI 6 KILOVOLDILISE PINGEGA ÕHULIINIDE, MAST-ALAJAAMADE JA ÜKSIKUTE ELEKTRIMOOTORITE SEADMETE REMONDI NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
I. REMONTTÖÖD						
A. Kolhoosniku elumaja						
1. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendusi välisjuhtmestikuga ja kõrvaldada puudused, vahetada katkised piibud ja tüllid, täites isoleermassiga, vahetada katkised rullid või kinnitada kruviga kõvemini, lahti võtta litse või juhe rullidelt, puhastada litse või juhe, isoleerida isolatsioonist hõrdunud kohad, puhastada rullid ja kilbid, pingutada litse või juhe uuesti rullidele ühes kinnisidumisega, asetada uus lihtpendel-armatuur või puhastada lambipesa koos lahtivõtmisega, vahetada lüliti, kontrollida või vahetada kaitsmed, (korgid), taastada nulljuhet faasijuhtmest eraldavad märgid ja kontrollida juhtmestikku pärast remonti, juhtmete 8 meetri pikkuse ja 1 valgustuspunkti juures	1 maja	1	4	1,25	.....	.....
2. Sama, kuni 10 m juhtmestiku pikkuse ja 2 valgustuspunkti juures	,,	1	3	1,25	.....	.....
3. Sama, kuni 12 m juhtmestiku pikkuse ja 3 valgustuspunkti juures . . .	,,	1	2	1,25	.....	.....
B. Ühiskondlikud kultuuriruumid						
				1,25	.....	.....
4. Sama, 3 valgustuspunkti juures . .	1 ruum	2	1	1,00	.....	.....
				2,50	.....	.....
5. Sama, 7 valgustuspunkti juures . .	,,	2 (norm 2 päeva kohta)	1	2,00 akordselt	.....	.....
6. Sama, 12 valgustuspunkti juures . .	,,	2	1	3,75	.....	.....
		(norm 3 päeva kohta)		3,00 akordselt	.....	.....
C. Tootmisruumid						
7. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendused välisjuhtmestikuga ning kõrvaldada puudused, puhastada juhtmete ühenduskohad metall-läikeni, puhastada grupi kaitsekilp, puhastada kontaktid oksüüdist, kinnitada kaitsekilbi või kronsteini kinnituskruvid, värvida kaitsekilbi kate, vahetada katkised piibud ja kinni va-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
lada isoleermassiga, puhastada valgustusarmatuurid, puhastada või kinnitada armatuuri korpuse nullimise kontaktkruvid, võtta sidemed ja vana isoleerpael rullidelt või isolaatoritelt, lahti teha hargnemised, õgvendada juhtmed, vahetada katkised isolaatorid või rullid, kinnitada rullide või isolaatorite kruvid, puhastada juhtmed, isoleerida juhtme isolatsiooni vigastatud kohad, kinnitada juhtmed nurga- või lõpuisolaatoritele või -rullidele, kinnituskohtades juhtmed isoleerpaelaga ümber mähkida, kinnitada juhe vaheisolaatoritele või -rullidele, ühendada lahtitehtud hargnemised, kaasa arvatud juhtmete jootmine, taastada nulljuhet faasijuhtmetest eraldavad märgid, parandada või vahetada malmlüliti ja proovida kogu juhtmestik pärast remonti, 3 valgustuspunkti juures	1 ruum	1 (norm 2 päeva	1 2 kohta)	2,50 akordselt		
8. Sama, 8 valgustuspunkti juures . .	1 ruum	2 (norm 2 päeva	1 kohta)	2,50 2,00 akordselt		
9. Sama, 10 valgustuspunkti juures .	,,	2 (norm 3 päeva	1 kohta)	3,75 3,00 akordselt		
10. Sama, 1 valgustuspunkti juures . .	,,	2	2	2,50 2,00		
D. Mitmesugused väikesed remonttööd						
11. Maha võtta (demonteerida) lüliti või kahepoolne seinakontakt juhtmestikust lahutamisega, välja keerata kruvid või konks armatuuri asetamisel konksule või kronsteinile koos puitroseti mahavõtmisega, üles seada uus lüliti või seinakontakt ja proovida .	tk.	1	30	1,25		
12. Sama, lihtpendli armatuuril	,,	1	30	1,25		
13. Sama, välisvalgustuse armatuuril (tänavalatern)	,,	1	8	1,25		
14. Sama, tootmis- või kultuuriruumi ülesseatud armatuuril	,,	1	10	1,25		
15. Sama, kuni 2 grupiga kaitsekilbil .	,,	1	5	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
II. ELEKTRIMOOTORITE, NENDE ÜHENDUSJUHTMETE JA KÄIVITUSAPARATUURI REMONT						
A. Elektrimootori jooksev remont ja ülevaatus						
1. Mahu võtta rihm või lahti keerata siduri poldid, lahti teha juhtmete otsad, lahti keerata mootorit alusele kinnitavad poldid, võtta elektrimootor aluselt ja viia lahtivõtmise kohale. Võtta lahti elektrimootor koos rootori väljatõstmisega, (puhastada ja läbi pesta kõik mootori osad, pärast pesemist kuivatada, värvida (üle määrida) mähiste otsad isoleerlakiga, kokku panna elektrimootor, viia ülesseadmise kohale (endisele kohale) ja kontrollida elektrimootor kuni 4 kilovatilise võimsusega vahelduvvooluga	1 elektrimootor	2	5	1,50 1,00		
2. Sama, kuni 4 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	,,	2	1	1,50 1,00		
3. Sama, kuni 8 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor	1 elektrimootor	3	1	1,50 1,25		
4. Sama, kuni 8 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	,,	2 (norm 2 päeva kohta)	1	1,25 3,00 2,50 akordselt		
5. Sama, kuni 13 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor	,,	2 (norm 3 päeva kohta)	1	4,50 2,50 akordselt		
6. Sama, kuni 15 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor	,,	2 (norm 2 päeva kohta)	1	3,00 2,50 akordselt		
B. Käivitusseadmete jooksev remont ja ülevaatus						
7. Lahti teha juhtmete otsad kaitsekilbist või käivitist, välja keerata kaitsekilbi või käiviti kinnituskruvid ja viia kaitsmed või lülitid remondi teostamise kohale. Vahetada või puhastada kontaktid, painutada klemmid, värvida kaitsekilbi või käiviti kate, üles seada kaitsekilp või käiviti oma vanale asukohale koos juhtmete						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
uuesti külge ühendamise ja proovimisega kuni 100 A tugevuse vooluga	tk.	1	1	1,50		
8. Sama, kilp või käiviti kuni 20 A.	,,	2	1	1,50 1,00		
C. Elektrimootorite ja käivitusseadmete ühenduste remont						
9. Lahti teha juhtmete otsad elektrimootorist ja käivitist, tinutada murdunud kaabli kingad, pingutada ühendusjuhtmed rullidel või isolaatoritel, vahetada lõpukinnitised ja värvida kuni 4 meetri pikkuse gaasitorus asuva juhtmestiku juures . .	1 ühendus	1	5	1,50		
10. Sama, kuni 6 meetri pikkuse juhtmestiku juures	,,	1	5	1,25		
D. Mitmesugused remonttööd						
11. Võtta maha vundamendilt kuni 40 kg raskune elektrimootor, lahti tehes juhtmete otsad, viia mootor kuni 100 meetri kaugusele asuvale uuele ülespaneku kohale ning üles seada valmis vundamendile, ühendada juhtmete otsad ja proovida	1 elektrimootor	2	4	1,25 1,00		
12. Sama, üle 40 kg raskuse elektrimootori ja kuni 500 m kauguse juures .	,,	3	3	1,25 1,00 1,00		
13. Värvida elektrimootori kere ja käivitusmehhanismi kate	,,	1	3	1,50		
E. Generaatori jooksev remont ja ülevaatus						
14. Lahti teha juhtmete otsad, võtta rihm maha, välja keerata siduri poldid, võtta generaator vundamendilt, võtta lahti, puhastada ja hõõruda kõik osad, täielikult kokku panna ja proovida generaator kuni 35 kVA (kilovolt-ampri) võimsusega	1 generaator	2 (norm 2 päeva kohta)	1	3,00 2,50 akordselt		
15. Sama, 35—50 kVA võimsusega generaatorite juures	,,	2 (norm 3 päeva kohta)	1	4,50 3,75 akordselt		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
III. Madalpinge ja kuni 6 kilovoldilise kõrgepinge õhuvõrkude ning transformaator-alajaamade remont ja ülevaatus						
A. Kuni 500 V pingega madalpinge õhuvõrkude remont ja ülevaatus						
1. Lihtposti remont ja ülevaatus: lahti teha liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti mädanemise proovimist, vahetada või pingutada nõrgenenud side, vahetada purunenud isolaator või vahetada vanal isolaatoril takku, puhastada isolaatorid, värvida konksud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti ja posti jala mõõtmisi mädanemise suhtes, võtta ära posti ümbert mättad 0,5 m kaugusel, tasandada ja kinni tampida maa ümber posti	tk.	2	16	1,25 1,0		
2. Sama, toolidega posti, sideme (bandaaži) pingutamise ja viimase värvimise juures	,,	2	12	1,25 1,0		
3. Sama, posti õgvendamisega	,,	3	9	1,25 1,0 1,0		
4. Juhtmete pingutus: välja lülida liin, vabastada juhtmed vahepostide isolaatoreilt, lahutada haruliinid ja majaühendused, pingutada juhtmed pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, siduda juhtmed vahepealsetel postidel ja külge ühendada haruühendused ning majaühendused				1,25		
Nelja juhtmega liinil raudjuhtme läbimõõduga kuni 35 mm²	m	3	400	1,25 1,0		
5. Sama, kolmejuhtmelise liini juures .	,,	2	400	1,2 1,0		
6. Sama, kahejuhtmelise liini juures .	,,	2	500	1,25 1,0		
7. Majaühenduste pingutamine (juurdetoomine hoonesse sisendusele): pingutada juhtmed, pikendada otsad, paigutada juhtmed korralikult, ühendada liiniga, kontrollida ja puhastada kaitsmed. Nelja juhtme ja pikkuse juures kuni 50 m	tk.	2	4	1,25 1,0		
8. Sama, kolme juhtme juures	,,	2	5	1,25 1,0		
9. Sama, kahe juhtme juures	,,	2	7	1,25 1,0		
10. Postide vahetus: liin välja lülida, kindlustada post tõmbitsaga, lahti võtta juhtmed iso-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
laatoreilt, võtta juhe konksudelt, välja keerata konksud isolaatoritega, lahti kaevata auk, ära võtta tõmbitsad, ümber lükata vana post, puhastada auk, valmistada ja üles tõsta uus post, õgvendada see liini järgi, kinni ajada ja tampida auk, konksud isolaatoritega sisse keerata, külge siduda juhtmed, märkida postile number ja püstitamise aasta, tõsta ja asetada vana post vankrile	tk.	4	5	1 inimene 1,25 3 inimest à 1,0	.....	.....
11. Sama, keerulisem post (A-kujuline)	,,	5	2	1 inimene 1,25 4 inimest à 1,0	.....	.....
12. Posti jätkude vahetus:						
kindlustada post tugedega, valmistada postile alustugi, maha võtta vana bandaaž, välja kaevata vana jätk ning eemaldada see, puhastada auk, asetada kohale uus tool (jätk) — kaasa arvata viimase valmistamine ja väljatõõtamine, — auk kinni ajada ja tampida, kohale asetada uued bandaažid, peale märkida püstitusaasta, tõsta vana jätk vankrile . .	tk.	3	8	1,25 1,0 1,0	....	....
13. Jätku panek postile: valmistada jätk, kindlustada post tugedega, teha postile kaks lõiget, asetada alustoele, kaevata auk, saagida läbi ja eemaldada kõdunenud posti osa, asetada kohale uus jätk, asetada bandaaž, eemaldada alustugi, kinni ajada ja tampida auk, võtta ära toed, märkida püstitamise aeg jätkule, kohale asetada antiseptiline bandaaž ja tõsta vana jätk vankrile	,,	3	10	1,25 1,0 1,0	....	....
14. Tugede vahetus: välja lülida liin, keerata läbi toe tipust polt, mis ühendab teda postiga, asetada tõmbitsad, lahti kaevata tugi ja üles seada uus, kinnitada toe ülemine osa posti külge, kõrvaldada tõmbitsad ja tõsta vana post vankrile	tk.	3	10	1,25 1,0 1,0	....	....
15. Antiseptiliste bandaažide seadmine: lahti kaevata posti jalg 0,6 m sügavuselt ja puhastada mustusest, valmistada antiseptiline segu ja määrida see tõrvapapile või posti jalale, tõrvapapist bandaaž kinnitada naeltega, auk kinni ajada ja tampida .	,,	2	20	1,25 1,0	....	....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
B. Kuni 6 kV (kilovolt) kõrgepinge õhuliinide remont ja ülevaatus						
1. Üksikposti ülevaatus ja remont: välja lülida liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti tipus mõõtmist mädanemise suhtes, vahetada või pingutada nõrgenenud sidemed, vahetada isolaatorid või asetada neile uued takud alla, puhastada isolaatorid, värvida konksud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti jalal mõõtmist mädanemise suhtes, lahti kaevata posti jalg tarviduse korral ja post õgvendada, auk kinni ajada ja tampida, puhastada posti ümbrus	tk.	2	12	1,75 1,0	.....	.....
2. Sama, jätkudega post	,,	2	8	1,75 1,0	.....	.....
3. Sama, keerulised postid (A-kujulised, kolmnurgad)	,,	3	4	1,75 1,0 1,0	.....	.....
4. Sama, П-kujulisel postil: järele vaadata lahklüliti ja tema tõmbeseadis, puhastada isolaatorid, kontrollida sidemed ja nõrgenenud ühenduskohad, puhastada või asendada lahklüliti noad ja nende hoidjad, välja reguleerida lahklüliti sisse- ja väljalülitamiseks, värvida lahklüliti raam ja maandusjuhe	tk.	2	2	1,75 1,00	.....	.....
5. Üksikposti vahetus: välja lülida liin, kindlustada post tugedega, lahti võtta juhtmed isolaatoritelt, võtta juhtmed konksudelt, välja keerata konksud koos isolaatoritega, lahti kaevata auk, võtta ära toed, maha lükata vana post, puhastada auk, üles tõsta uus post, kaasa arvatud posti valmistamine, õgvendada liini järgi, auk kinni ajada ja tampida, sisse keerata konksud isolaatoritega, külge siduda juhtmed, märkida postil number ja püstitusaasta	,,	5	4	1,75 1,25 1,00 1,00 1,00	.....	.....
6. Sama, A-kujuline post, koos valmistamise ja kokkuseadmisega	,,	7	2	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	.....	.....
7. Sama kolmnurkpost	,,	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
8. Sama, II-kujuline post	tk.	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		
9. Sama, mast-alajaam, kaasa arvatud demontaaž ja montaaž	1 alajaam	7 (norm 4 päeva)	1 (4 kohta)	1 inimene 7,00 6 inimest 24,00 akordselt		
10. Sama, II-kujuline post, kaasa arvatud liini lahklüliti demontaaž ja montaaž	tk.	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00		
11. Vanade jätkude vahetus: kindlustada post tugedega, teha postile alustugi, võtta ära vana bandaaž, lahti kaevata vana jätk ja eemaldada see, puhastada auk, asetada kohale uus jätk — kaasa arvatud selle valmistamine ja väljatöötamine, kinni ajada auk, tampida, asetada kohale uued bandaažid, värvida need, asetada antiseptiline bandaaž ja märkida jätku asetuse aeg	tk.	3	4	1,75 1,00 1,00		
12. Sama, keerulisematel postidel, (A-kujuline, kolmnurk ja II-kujuline) . .	,,	3	4	1,75 1,00 1,00		
13. Üksikpostidele jätku asetamine: valmistada jätk, kindlustada tugedega, teha postisse kaks lõiget, asetada post alustele, lahti kaevata auk, saagida ja eemaldada mädanenud osa postist, asetada kohale uus jätk, asetada bandaažid, ära võtta alustugi, kinni ajada ja tampida auk, ära võtta toed, märkida ülesseadmise aasta, kohale asetada antiseptiline bandaaž ja tõsta vana jätk veokile	,,	3	4	1,75 1,00 1,00		
14. Juhtmete pingutus: välja lülida liin, lahti võtta juhtmed vahepostide isolaatoritelt, lahutada sissevõtted ja hargnemised, pingutada juhe pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, kinni siduda juhtmed vahepostidel, külge ühendada sissevõtted ja hargnemised kolmejuhtmelise liini juures	m	3	1000	1,75 1,00 1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades

C. Kuni 50 kVA võimsusega mast-transformaator-alajaama ülevaatus ja remont

1. Läbi viia alajaama väljalülimine, jälgides ohutuse eeskirju, välja reguleerida sisse- ja väljalülimiseks lahklüliti ja selle tõmbeseade, pingutada järeleandnud kontaktid või asendada teistega, värvida kõik alajaama metallosad, pingutada bandaažid, uuesti märkida posti number ja ülesseadmise aeg, kinnitada või uuendada ohutustehnika plakatid, puhastada madalpinge lülituskilp tolmust, pingutada kontaktid, värvida alajaama puitdetailid ja postid, värvida transformaatori kere, kontrollida õli seisu, juurde valada transformaatori õli, võtta õli proov ja puhastada isolaatorid	1 alajaam	2	1	1,75 1,00	.....	.....

KOLHOOSIDE VESKITE MONTAAŽTÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö-päevades	Kogu töö hinne normi-päevades
1. Ventilaator-eraldaja nr. 2 montaaž				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega, valmistades seibid ja torude ühendusjätkud, masina korrasoleku kontrollimine, kohale asetada separaator telgjoonte ja vesiloodi järgi. Masina kohalekinnitamine, ühendusmuhvide ja kaitseseadiste kohaleasetamine. Masina reguleerimine ja proovimine koormuse all. Värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	2,5	2,5
	lukksepp	1,75	6,0	10,5
	mehaanik	2,5	1,0	2,5
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	1,5	1,88
	tisler	1,5	0,5	0,75
	maaler	1,25	1,0	1,25
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,5	1,0	1,5
			14,0	21,53
2. Kroovimasina nr. 3 montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid ja torude ühendusjätkud, kontrollida masina töökorrasolekut, asetada masin kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi. Masina kohalekinnitamine, ühendusjätkude kohaleasetamine, kaitseseadiste valmistamine ja kohaleasetamine. Masina reguleerimine ja proovimine koormuse all. Õmmelda kokku rihmad. Värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	9,1	15,92
	sepp	1,5	0,5	0,75
	mehaanik	2,5	1,0	2,5
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	0,3	0,45
	maaler	1,25	1,0	1,25
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,50	1,0	1,5
			16,1	25,67

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
3. Aspiratsioonseadme montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid, ühendustorude jätkud ja vilja vastuvõtu ning väljalaske kolud, paigutada need kohale ja kinnitada. Kontrollida masina korrasolekut, asetada see kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi, kinnitada, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	0,6	0,6
	lukksepp	1,75	0,5	0,87
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	2,2	3,3
	maaler	1,25	0,3	0,37
	mehaanik	2,5	0,2	0,5
			3,9	5,89
4. Magnetaparaadi montaaž.				
Magnetaparaadi paigutuskoha märkimine, avade läbilõikamine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega, seibide valmistamine, aparaadi lahtipakkimine ja toimetamine ühes materjalidega montaažikohale. Valmistada alus, kate, vastuvõtukolu ja väljalaske ühenduskoonused, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	0,2	0,20
	lukksepp	1,75	0,1	0,15
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	2,5	3,75
	maaler	1,25	0,20	0,25
	mehaanik	2,5	0,20	0,50
			3,3	5,0
5. Silindrilise triööri montaaž.				
Triööride komplekti (3 tükki) asetuspaiga märkimine. Lõigata põrandasse avad terade ja jäätmete väljalaskmiseks, teha avad poltide jaoks. Triööride				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
lahtipakkimine ja toimetamine ühes raami ja materjalidega montaažikohale. Valmistada ja kohale asetada puitalus, vilja vastuvõtu ning väljalaske kolud. Asetada kohale telgjoone järgi triöörid, puitraamile juurde monteerida detailid ja triööride käivitusseadised. Õmmelda kokku rihmad, valmistada ja kohale asetada kaitsed, proovida triöörid töö käigul, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	4,0	4,0
	lukksepp	1,75	3,0	5,25
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	13,5	20,25
	maaler	1,25	1,3	1,60
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,5	0,5	0,75
	mehaanik	2,5	1,5	3,75
			24,3	36,25
6. Valtstooli montaaž.				
Märkimistööde tegemine, avade lõikamine. Valmistada alusraam, vastuvõtukolu, teha poldid ja seibid. Masina lahtipakkimine ja koos materjalidega montaažikohale toimetamine. Valtstooli valtside ja rihma seibide kontrollimine ja rihtimine. Pingi lahtimonteerimine ning kõigi osade puhastamine, uuesti kokkumonteerimine ja paigaleasetamine telgjoonte ja vesiloodi järgi (pink, kolud, torud). Valmistada koonused ning katta need valge tinutatud plekiga. Lõigata välja avad rihmade ja rennide jaoks. Õmmelda kokku rihmad, kinnitada kaitsed, proovida valtstooli käigul, reguleerida, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	6,5	6,5
	lukksepp	1,75	16,1	28,20
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	1,0	1,25
	katelsepp	1,75	1,5	2,65
	tisler	1,5	8,6	12,9
	maaler	1,25	2,3	2,85
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,50	1,0	1,5
	mehaanik	2,5	2,0	5,0
			39,5	61,5

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
7. Lihtjahvatuskivide nr. 2—4 montaaž.				
Märkimistööde tegemine, põrandasse avade lõikamine, puidust alusraami valmistamine, sisselaske ja väljalaske kolude valmistamine, poltide ja seibide valmistamine. Masina lahtipakkimine, toimetamine koos materjalidega montaažikohale ja lahtivõtmine, kivide balansseerimine, kõigi osade puhastamine ja uuesti masina kokkumonteerimine, masina ja kolude paigutamine telgjoonte ja vesiloodi järgi, rihmade kokkuõmblemine, kaitseseadiste kinnitamine, masina proovimine töö käigul ühes reguleerimisega. Värvimine, pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,3	2,3
	lukksepp	1,75	3,4	5,9
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	1,8	2,70
	maaler	1,25	0,5	0,65
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	1,2	1,8
	mehaanik	2,5	0,5	1,25
			10,0	15,0
8. Tsilindrilise või prismalise jahusõelumistrumli montaaž.				
Märkimistööde tegemine, põrandasse avade lõikamine, vastuvõtu- ja väljalaske-ühendusjätkude valmistamine, masina lahtipakkimine, masina ja materjalide montaažikohale toimetamine, masina lahtivõtmine, kõigi osade pu-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
hastamine ning uuesti kokkumonteerimine, trumli kontrollimine sõelade paigutamisega. Paigutada ja kinnitada kohale masina ühendusjätkud, valmistada kaitseseadis ühes poltide, seibide valmistamisega, õmmelda kokku rihmad. Masina töö proovimine käigul, masina värvimine ja pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,35	2,35
	lukksepp	1,75	2,5	4,35
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	2,5	3,75
	maaler	1,25	3,3	4,15
	sadulsepp	1,25	0,25	0,25
	mölder	1,5	1,0	1,5
	mehaanik	2,5	0,8	1,75
			13,0	18,5
9. 2-korpuselise balansseeruva sõelumisseadme (plaansõela) montaaž. Masina telgjoonte asukoha märkimine, sõela rippvarraste kohale paigutamine. Märkida ja lõigata poltide avad prusside ja kronsteinide kinnitamiseks ning saaduste väljumiseks. Valmistada prussid, sisse- ja väljalaske kolud ning asetada need paigale. Sepistada poldid ja seibid. Lahti pakkida masin, toimetada kõik masinaosad ja materjalid monteerimiskohale. Sõel ülesseadmiseks ette valmistada, eelkäiva osade lahtivõtmisega ja nende puhastamisega, uuesti kokkupanemisega ning paigale asetamisega ühes vastuvõtulauaga ja aspiratsioonikapiga. Rihmad kokku õmmelda. Sõela riidega ühendatud torud paigutada kohale, pingutada sõelad, värvida, teha selgituspealkirjad, proovida masinat töö käigul.	tööline	1,0	13,0	13,0
	lukksepp	1,75	10,5	18,20
	sepp	1,5	1,0	1,5
	plekksepp	1,25	1,0	1,25
	tisler	1,5	10,7	15,75
	maaler	1,25	2,3	2,90
	sadulsepp	1,25	0,1	0,15
	mölder	1,5	7,7	11,55
	mehaanik	2,5	2,7	6,70
			49,0	71,0

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
10. Ventilaatori nr. 3 montaaž.				
Teha märkimistööd, valmistada poldid, seibid, lahti pakkida ja montaažipaigale toimetada masin ja materjalid. Valmistada alusraam. Ventilaator lahti võtta, turbiini jooksuratas välja balansseerida, ventilaator uuesti kokku monteerida. Paigutada ventilaator telgjoone järgi ning kinnitada kohale. Valmistada ja kohale asetada kaitsed, proovida käigul, värvida ja teha seletuspealkirjad.	tööline	1,0	1,0	1,0
	lukksepp	1,75	2,7	4,75
	sepp	1,5	0,7	1,05
	tisler	1,5	0,6	1,2
	maaler	1,25	0,5	0,65
	sadulsepp	1,25	0,1	0,10
	mehaanik	2,5	0,5	1,25
			6,0	10,0
11. 80 riidest toruga survefiltri montaaž.				
Läbi viia telgjoonte märkimine filtri asetamiseks, kinnituspoltide, ühendusjätkude ja rihmade jaoks avade märkimine ja sisselõikamine. Sepistada poldid, seibid ja klambrid filtri kinnitamiseks. Masin lahti pakkida, toimetada masin ja materjalid montaažikohale, koristada pakendi jäätmed. Paigale panna filtri ülemised ja alumised kapid, kontrollida tööd telg-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
joonte ja vesiloodi järgi, kinnitada masin kohale ühes mehhanismide ja kettide pesemisega ja puhastamisega. Asetada kohale ketid, raam, filtertorud ja kaitsed ühes viimaste valmistamisega. Kontrollida filter tühjal käigul. Valmistatud ja paigalepandud osade värvimine. Värskendada filtri värv, teha filtri kappidele seletuspealkirjad,	tööline	1,0	2,0	2,0
	lukksepp	1,75	3,8	6,65
	sepp	1,5	0,5	0,75
	plekksepp	1,25	0,3	0,35
	tisler	1,5	0,3	0,45
	maaler	1,25	0,4	0,45
	sadulsepp	1,25	0,1	0,10
	mölder	1,5	1,5	2,25
	mehaanik	2,5	0,6	1,5
			9,5	14,4

12. 16 riidest toruga imemisfiltri montaaž.

Teha telgjoonte järgi avade märkimine rihma, poltide, koonuste, ühendusjätkude jaoks ja tolmu väljajuhtimiseks. Avad välja lõigata. Sepistada poldid ja seibid. Masin lahti pakkida, pakend ära koristada, toimetada filter ja materjalid asetamispaigale. Kokku panna ja paigutada alusraamile ühes raami valmistamisega filtri kapp kogu raputusmehhanismiga. Kinnitada koonused, tigu, ripend ja riidest torud, täielikult liimida riie ühenduskohta-

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
dele õhu läbitungimise vältimiseks. Puhastada ja määrida kogu masin. Reguleerida filtri raputus-veomehhanism. Klapid ja torude ripendid üles seada ja valmistada õhu juurde juhtimise kapp. Kokku õmmelda rihm. Valmistada ja kohale asetada kaitsed. Kontrollida filtri tööd käigul ja teha seletuspealkirjad.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	3,4	5,95
	sepp	1,5	0,3	0,45
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	5,5	8,4
	maaler	1,25	0,6	0,75
	sadulsepp	1,25	0,1	0,15
	mölder	1,5	0,8	1,25
	mehaanik	2,5	0,8	2,0
			14,5	22,0
13. Veskikivide $^{6}/_{4}$ aluse montaaž.				
Teha märkimistööd, tuua kivid ühes kõige juurdekuuluvaga ülesseadmispaigale. Valmistada ja paigutada kohale vilja raputamisseade, monteerida raudosad kividele. Valmistada ja paigale panna tõstekraana. Paigutada kohale valmisvalatud veskikivid. Paigutada kohale kõik metallosad, balansseerida veskikivid, valmistada ja paigale asetada kaitsed. Värvimine ja seadise koormuse all proovimine ja pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	4,5	8,4
	sepp	1,5	7,7	11,55
	tisler	1,5	20,0	30,0
	maaler	1,25	1,6	2,0
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	5,0	0,75
	mehaanik	2,5	1,5	4,0
			43,5	59,75

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
14. 100 kg transmissioonseadme montaaž.				
Märkimistööde tegemine, transmissioon-võllide ja kõigi teiste osade montaažipaigale toomisega. Poltide ja seibide valmistamine. Teha kogu transmissioonseadme täielik montaaž. Valmistada rihmaseibide kiilud ja muhvid ning asetada need kohale. Rihtida telgjoonte ja vesiloodi järgi võllid. Passida, puhastada ja määrida laagrid, tupestada võllid. Bodouin'i sihtimisseadise kohaleasetamine, kontrollimine tühjal käigul.	tööline	1,0	0,6	0,6
	lukksepp	1,75	1,8	3,15
	sepp	1,5	0,2	0,3
	tisler	1,5	0,2	0,3
	maaler	1,25	0,1	0,10
	mölder	1,5	0,1	0,15
	mehaanik	2,5	0,2	0,5
			3,2	5,10
15. Ühe ruutmeetri metallist kaitseseadise valmistamine ja montaaž.				
Teha märkimistööd kaitseseadise ülespanekuks. Puurida avad, sepistada poldid ja seibid. Valmistada nurkrauast raamistik. Valmistada toed. Tõmmata traatvõrk raamile ning toimetada valmistehtud osad paikapanemise kohale, paigutada kaitseseadis kohale ning värvida.	tööline	1,0	0,1	0,1
	lukksepp	1,75	1,1	1,93
	sepp	1,5	0,1	0,15
	puusepp	1,5	0,2	0,3
	maaler	1,25	0,1	0,12
	mölder	1,5	0,1	0,15
			1,7	2,75

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
16. 10 m puust renni valmistamine ja kohaleasetamine.				
Valmistada ja kohale asetada puust rennid pôiklôikega 150×125 mm. Valmistada luugikesed, klapid, katta renn valge plekiga. Valmistada ja kinnitada kohale seestpoolt piiride lauad ja pôlved, samuti lehtrid. Lôigata pôrandasse avad. Renn värvida, toimetada kohale, valmistada siibrid.	tööline	1,0	0,2	0,2
	lukksepp	1,75	0,1	0,10
	plekksepp	1,25	0,1	0,10
	tisler	1,5	3,4	5,1
	maaler	1,25	1,0	0,10
	mölder	1,5	0,3	0,40
			5,1	6,0
17. 1 m^2 puust kaitsevôre valmistamine ja kohaleasetamine.				
Teha märkimistööd vôre asetuspaigal, läbi puurida augud, sepistada poldid, seibid, valmistada puust kaitsevôre, toimetada valmisosad ülesseadmise kohale, kinnitada kaitsevôre kohale ja värvida.	tööline	1,0	0,4	0,4
	sepp	1,5	0,2	0,3
	tisler	1,5	0,6	0,9
	maaler	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	0,1	0,15
			1,5	2,5
18. Ühe jooksva meetri ümmarguse pôiklôikega metallist ôhujuhtme valmistamine ja kohaleasetamine.				
Teha ôhujuhtmete asetuskoha märkimistööd, valmistada flantsid, riivid, vaateluugid, rippuvad toed lamerauast. Valmisosad kanda montaažikohale, valmistada ja kohale asetada ôhujuhtmed,				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
kinni joota ômbluskohad, kokku keerata flantsid poltidega papptihendite vaheleasetamisega ja ühenduskohtade määrimisega:				
Läbimôôdu juures 100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,10	0,12
,, ,, 215 ,,	,,	1,25	0,12	0,15
,, ,, 335 ,,	,,	1,25	0,15	0,19
,, ,, 445 ,,	,,	1,25	0,20	0,25
,, ,, 530 ,,	,,	1,25	0,25	0,32
19. Fassongosade valmistamine ja kohaleasetamine ümmarguse ristlôikega ôhujuhtme juures.				
Märkida ja valmistada šabloonid fassongosade lôikamiseks. Fassongosade detailide raudplekist väljalôikamine ja kokkuvaltsimine, kinni jootes ühendusômblused. Asetada paigale, ühendada ôhujuhtmed sirgosadega ja toimetada asetuskohale.				
Ühele fassongosale läbimôôduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,25	0,31
215 ,,	,,	1,25	0,30	0,38
335 ,,	,,	1,25	0,35	0,44
445 ,,	,,	1,25	0,40	0,50
530 ,,	,,	1,25	0,55	0,69

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Iga liiki kolmikutele, läbimôôduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,5	0,37
215 ,,	,,	1,25	0,3	0,37
335 ,,	,,	1,25	0,4	0,5
445 ,,	,,	1,25	0,5	0,62
530 ,,	,,	1,25	0,6	0,75
Iga liiki risttükkidele, läbimôôduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,4	0,5
215 ,,	,,	1,25	0,4	0,5
335 ,,	,,	1,25	0,5	0,62
445 ,,	,,	1,25	0,6	0,75
530 ,,	,,	1,25	0,8	1,0
20. 1 m^2 jahu- ja viljasalve seina valmistamine ja kohaleasetamine.				
Salve asetuskoha märkimine, avade pôrandasse lôikamine, materjali kohalekandmine, jahu- vôi viljasalve valmistamine ühes luukide tegemisega, koonuste katmine plekiga, pôranda ääre liistude löömisega, salve välispinna vaheseinte ja koonuste 1 m^2 kohta.	tisler	1,5	1,3	1,95
	tööline	1,0	0,7	0,70
			2,0	2,65
21. 3 m pikkuse ja 0,8 m läbimôôduga prismalise jahusôela süsteemi valmistamine.	tisler	1,5	19,4	28,8
	sepp	1,5	1,4	2,1
Teha kuuekandilise seinaga kapp, kôigi metallosade juurdelôikamisega, tappide, tigu, poltide valmistamisega. Värvida kogu sisseseade halli värviga.	lukksepp	1,75	2,3	4,0
	maaler	1,25	1,0	1,30
	treial	2,0	3,9	7,8
	mölder	1,5	1,0	1,5
			29,0	45,5

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kogu töö hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades
22. Mehaanilise transportööri pea valmistamine ja montaaž. Valmistada puust transportööri ülemine ja alumine pea. Valmistada vastavad kinnituspoldid kinnitamiseks, asetada kohale üksikosad. Paigutada kohale ühekordsed pead selgjoonte, vesiloodi ja nöörloodi järgi, juurde passida ja kohale asetada metallosade komplektid väljarihtimisega ja värvimisega, ühe paari ühekordsete peade (alumise ja ülemise) kohta.				
	tisler	1,5	9,4	14,1
	lukksepp	1,75	1,5	2,6
	tööline	1,0	1,6	1,6
	mölder	1,5	1,5	2,25
	maaler	1,25	2,7	2,3
	sepp	1,5	1,1	1,65
			17,8	24,5
Ühe paari kahekordsete peade (ülemise ja alumise) kohta.				
	tisler	1,5	12,6	18,90
	lukksepp	1,75	1,7	2,95
	tööline	1,0	3,4	3,40
	mölder	1,5	2,2	3,30
	maaler	1,25	3,6	4,50
	sepp	1,5	1,1	1,65
			24,6	34,75
23. Ühe jooksva meetri puust mehaanilise transportööri torude valmistamine ja montaaž. Valmistada torud ja paigale asetada nöörloodi järgi, ühes otste ühendamisega, vaateluukide ja lindi pingutusluukide tegemisega, torude kandmisega ülesseadmise kohale, värvimisega, piirdelaudade asetamisega kohtadesse, kus torud läbivad põrandat, ja puhastamisega, ühekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.				
	tisler	1,5	0,5	0,75
	mölder	1,5	0,3	0,3
	tööline	1,0	0,1	0,1
	maaler	1,25	0,1	0,10
			1,0	1,25
Kahekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.				
	tisler	1,5	0,8	1,1
	mölder	1,5	0,3	0,45
	tööline	1,0	0,2	0,2
	maaler	1,25	0,2	0,25
			1,2	2,0

KOLHOOSIDE VESKITE, KRUUBIVESKITE JA ÕLIPRESSIDE EKSPLUATEERIMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline
Loomasöötade (terad, kaunviljad ja teraviljajäätmed) jahvatamine					
1. Hobuvedu — 2 hobust . .	ühe kivipaariga veski .	0,7—0,8	1,25	—	1,0
2. Hobuvedu — 4 hobust . .	ühe kivipaariga veski .	0,8—0,9	1,25	—	1,0
3. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek. . .	ühe kivipaariga veski .	0,7—1,62	1,25	—	—
4. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 14—16 m, võimsusega 8—15 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski .	2,3—4,0	1,5	—	—
5. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe kivipaariga veski .	5,0—7,0	1,5	1,5	—
6. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski .	8,5—11,4	1,75	1,75	—
7. Vesiratas 5,5—10 HJ . . .	ühe kivipaariga veski .	1,5—2,8	1,5	—	—
8. Vesiturbiin 1—25 HJ . .	ühe kivipaariga veski .	2,8—7,0	1,5	—	—
9. Vesiturbiin 30—40 HJ . .	kahe kivipaariga veski	8,5—11,4	1,75	—	—

Märkus. Rukki ja nisu töötlemisel kividega veskil DMG-5 või purustajal DM-3000 tööjõudlus suureneb 25% võrra, maisi ja herne töötlemisel väheneb 10% võrra. HJ — hobujõud.

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline
Teravilja ühekordne jahvatamine					
10. Hobuvedu — 2 hobust . .	ühe kivipaariga veski .	0,5—0,7	1,25	1,0	—
11. Sama — 4 hobust . . .	ühe kivipaariga veski .	0,6—0,8	1,25	1,0	—
12. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsus 2,8—6,5 HJ keskmise tuule kiiruse juures 6—7 m/sek. . .	ühe kivipaariga veski .	0,6—1,45	1,25	—	—
13. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 4—16 m, võimsus 8,0—14,0 HJ keskmise tuulekiiruse 6—7 m/sek. juures	ühe kivipaariga veski .	2,0—3,5	1,5	—	—
14. Mehaaniline jõuallikas 18—25—HJ	ühe kivipaariga veski .	5,0—7,0	1,5	1,5	1,0
15. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski.	7,5—10,4	1,75	1,75	1,0
16. Vesiratas 5,5—10 HJ . . .	ühe kivipaariga veski .	1,3—2,5	1,5	—	—
17. Vesirattad ja vesiturbiin 10—25 HJ	ühe kivipaariga veski .	2,5—6,2	1,5	—	—
18. Vesiturbiin 30—40 HJ . .	kahe kivipaariga veski.	7,5—10,4	1,75	—	—
Lihtjahvatus valtsveskis					
19. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine.	8,0—12,8	1,75	1,5	1,0

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline
20. Mehaaniline jõuallikas 45—60 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine .	13,5—20,0	2,0	1,75	1,25
21. Vesiturbiin 30—40 HJ . .	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine .	8,0—12,8	1,75	—	1,0
22. Vesiturbiin 45—60 HJ . .	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine	13,5—20,0	2,0	—	1,25
Ülesõela jahvatus (rukis ja nisu)					
23. Tuulik — tuuleratta läbimõõduga 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe paari kividega jahvatamine, kusjuures sõela jääk on 10—15%	0,5—1,3	1,5	—	—
24. Sama — läbimõõduga 14—16 m, võimsusega 8,0—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe paari kividega jahvatamine terade eelsõelumisega, kusjuures sõela jääk on 10—15%	1,6—2,8	1,75	—	—
25. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe paari kividega jahvatamine, kusjuures sõela jääk on 10—15%	4,5—6,2	1,75	1,5	—
26. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega	6,2—10,0	1,75	1,5	—

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline
27. Vesiratas ja vesiturbiin 10—25 HJ	ühe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega	2,0—6,0	1,75	—	—
28. Sama 30—40 HJ	kahe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega	6,2—10,0	1,75	—	1,0
29. Mehaaniline jõuallikas 10—25—HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm)	3,3—8,0	1,75	1,5	1,0
30. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm)	8,8—13,0	2,0	1,75	1,25
31. Vesiratas või turbiin 10—25 HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm)	3,3—8,0	1,75	—	1,0
32. Vesiratas või turbiin 30—40 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm) . . .	8,8—13,0	2,0	1,25	—

Märkus. Rukki jahvatamisel töö norm väheneb 10%, maisi jahvatamisel 15% võrra.

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed	Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades		
			mölder	masinist	tööline
	Kruubiveskid				
33. Vesiratas 4—6 HJ	a) hirsitangu-masin, tüüp 2 B	2,0—2,5	1,5	—	—
	b) kividega veski tangu tegemiseks:				
	oder ja kaer	1,5—2,0	1,5	—	—
	tatar	1,8—2,0	1,5	—	—
	c) tatratangu-masin . .	2,0—2,5	1,5	—	—
34. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ	a) hirsitangu-masin, tüüp 2 B	2,0—2,5	1,5		
	b) kividega veski tangu tegemiseks:				
	oder ja kaer	2,0—2,5	1,5		
	tatar	2,5—3,5	1,5		
35. Sama	Kividega veski tangu tegemiseks:				
	oder ja kaer	2,5—3,0	1,5		
	tatar	3,0—3,5	1,5		
36. Sama	Tatratangu-masin . . .	4,0—6,0	1,5		
	Õlipressid				
37. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ	Käsipress mähi mahutavusega 10—12 kg . .	0,5—0,7	1,5	—	1,0
38. Mehaaniline jõuallikas 10—15 HJ	Hüdrauliline press mähi mahutavusega 10—12 kg	1,0—1,8	1,75	1,5	1,0

KOLHOOSIDE VESKITE REMONTIMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
1. Demonteerida mehaaniline transportöör ja torudest välja võtta veolint, maha monteerida tõstekopad, õgvendada ja asetada kopad pakki. Möldrile			
100 kopa eest	1,5	0,7	1,0
2. Märkida lindile tõstekoppade asukohad, komplekteerida kopad, kinnitada poltidega, asetada lindid kattetorusse, pingutada ja õmmelda rihm kokku. Möldrile			
100 kopa eest	1,5	1,4	2,10
3. Valmistada tõstekopad traadi valtsimisega servasse. Plekksepale			
100 kopa eest:			
koppade laiuse juures 12 sm . .	1,25	2,8	3,50
,, ,, ,, 13 ,, . . .	1,25	3,0	3,75
,, ,, ,, 14 ,, . . .	1,25	3,25	4,00
,, ,, ,, 15 ,, . . .	1,25	3,50	4,40
4. Parandada transportööri pea (ülemine või alumine), osa materjali juurdelisamisega. Tislerile 1 pea eest:			
kahekordsel transportööril	1,5	1,30	1,85
ühekordsel transportööril . . .	1,5	0,85	1,30
5. Maha võtta ja uuesti peale panna pärast remondi teostamist trans-			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
portööri pea (ülemine või alumine). Tislerile ühe pea eest:			
kahekordsel transportööril . . .	1,5	0,75	1,10
ühekordsel transportööril	1,5	0,60	0,90
6. Valmistada ja kohale paigutada uus kate liikuvale separaatori raamile, sõela raamide juurdepassimisega ja rauaga vooderdamisega. Tislerile ühe katte eest	1,5	11,0	16,5
7. Valmistada uusi puidust sõelte raame separaatorile ühes stantsitud, raudplekist sõelte sisseasetamisega. Tislerile ühe ruutmeetri raami eest	1,5	1,0	1,50
8. Remontida liikuv separaatori raam ühes ümbersidumise, ümberliimimise ja uue materjali lisamisega. Tislerile ühe raami eest	1,5	1,40	2,10
9. Lahti võtta separaatori ventilaator tiibade äravõtmisega tigult. Parandada või vahetada tiibade osad, tasakaalustades need nugadel. Ventilaator uuesti kokku panna. Lukksepale ühe ventilaatori eest	1,75	1,2	2,10
10. Koost ära võtta kruubimasina latttrummel lattide, rosettide, rihmaratta eemaldamisega, trumli võlli treimiseks või muuks otstarbeks			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Trummel uuesti kokku panna. Lukksepale ühe trumli eest	1,75	1,35	2,40
11. Vahetada kruubimasina trumlivõll uuega ühes uute nuutide väljaraiumisega pikikiilude jaoks ja nende kohalesobitamisega. Ümber paigutada rosetid ja rihmarattad uue võlli peale. Lukksepale	1,75	2,0	3,50
12. Valmistada ja paigaldada kruubimasinale uued trumlilatid ühes trumli tasakaalustamisega.			
Lukksepale	1,75	3,2	5,60
Töölisele	1,0	1,2	1,20
Sepale	1,5	0,5	0,75
13. Valmistada kruubimasinale uus raam. Raami latid üle lüüa plekiga. Raami peale tõmmata võrk- või stantsitud sõel.			
Tislerile	1,5	1,2	1,80
Töölisele	1,0	0,3	0,30
Plekksepale	1,25	0,4	0,50
14. Lahti võtta smirgelvooder, puhastada seesmine trumli pind, valmistada segu ja läbi viia uus trumli sisemise smirgelpinna valamine.			
Lukksepale	1,75	1,35	2,40
Töölisele	1,0	0,35	0,35
Möldrile	1,5	0,87	1,30

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
15. Võtta triöör aluselt, valmistada raudklambrid, asendada kulunud klambrid uutega ja triöör kohale monteerida. Ühe tüki eest:			
Lukksepale	1,75	1,0	1,75
Töölisele	1,0	0,35	0,35
16. Õmmelda filtrile pleekimata pesuriidest (bjas) uued püülipüksid. Lõigata traati, võtta vanad kõlbmatud püülipüksid maha, panna asemele uued ja kinnitada ülevalt ja alt traadiga. 100 tk. eest:			
Möldrile	1,5	2,5	3,50
Õmblejale	1,25	2,8	3,50
17. Vahetada kõlbmatuks muutunud siirdevõll (veskipill) jahvatuskivide juures. Vahetada koonilised hammasrattad, demonteerida vana võll, hammasrattad ja rihmaratas uuesti kohale asetada ja laagrid juurde passida. Lukksepale ühe võlli eest	1,5	0,8	1,20
18. Valmistada lekaali järgi kõvast puuliigist puithambad hammasratastele, juurde passida hambad ühes vanade väljatagumisega. Valmistada kiilud ning kinni kiiluda hambad nende pesadesse.			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Tislerile			
10 hamba eest	1,5	0,8	1,20
19. Valmistada — õmmelda püülipüksid sõelumismasina jaoks.			
100 tk. eest:			
Õmblejale — õmblusmasinal . . .	1,25	2,35	2,95
Õmblejale — käsitsi	1,25	5,0	6,25
20. Valmistada ja kohale asetada jaotamiskolu sõelumismasinale ühes vana äravõtmisega.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	1,85	2,75
21. Valmistada uued sõelaraamid pleki allalöömisega ja äärte vitselpaelaga palistamisega.			
Tislerile			
ühe raami eest:			
vändaga sortijate puhul	1,5	1,0	1,50
balansseeruva kahekorpuselise sõelumismasina puhul	1,5	2,55	3,80
22. Valmistada ja kohale panna uued raudkammid sõelumismasina raamide juurde ühes kammide äravõtmisega vanade raamide juurest.			
Plekksepale			
100 tk. eest	1,25	2,0	2,50
23. Valmistada ja kohale panna uued raudplekkflantsid sõelumismasinale pükste külgepanemiseks.			
Plekksepale			
100 flantsi eest	1,25	8,2	10,25

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
24. Demonteerida valtstool valtsrullide mahavõtmisega rihveldamiseks. Seejärel valtstool uuesti kokku monteerida.			
Ühe paari valtside eest:			
Lukksepale	1,75	1,45	2,50
Möldrile	1,5	0,6	0,90
Töölisele	1,0	0,4	0,40
25. Demonteerida valtstooli liikuv mehhanism. Läbi viia puhastus ja remont, pärast seda uuesti kokku panna ja reguleerida.			
Lukksepale			
ühe tüki eest	1,75	1,5	2,60
26. Teha rullvaltside tasakaalustamine nugadel ühes aukude puurimise ja tina sissevalamisega.			
Ühe rullvaltsi eest käsitsi puurimisel:			
Lukksepale	1,75	3,3	5,75
Töölisele	1,0	0,5	0,50
Pingil puurimisel:			
Lukksepale	1,75	2,1	3,65
Töölisele	1,0	0,6	0,60
27. Vahetada mädanenud sisemine puitvooder neljavaltsilisel valtstoolil. Tislerile			
ühe m^2 voodri valmistamise eest	1,5	1,55	2,30
28. Valmistada ja paigaldada laudadest koonus valtstoolile ja luugi-			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
raamid kõlbmatuks muutunud raamide asemele. Tislerile ühe koonuse ja ühe raami eest .	1,5	0,6	0,90
29. Toimetada valtside komplekt veski teiselt korralt töötuppa soonte rihveldamiseks. Ühe paari valtside eest, kui on plokid, talid, kärud: Töölisele	1,0	0,4	0,40
Sama, kui puuduvad spetsiaalabinõud, valtside allalaskmisega treppidelt, nööriga käsitsi. Töölisele ühe paari valtside eest	1,0	1,95	1,95
30. Toimetada ülesseadmise kohale üks paar veskikive ja paigaldada vanade asemele. Möldrile	1,5	2,25	3,35
Töölisele	1,0	3,5	3,50
31. Asetada pillikaela kinnituskiilud uutesse veskikividesse, sisse raiuda ülemise kivi kandja pesa ühes tsentreerimisega ja kohalekinnitamisega. Sisse raiuda kividele kallakpinnad, jahvatussooned, rihtida joonlaua järgi jahvatuspinnad ühes tasakaalustamisega tühjal käigul. Möldrile ühe paari kivide eest	1,5	4,55	6,80
32. Vahetada kõlbmatuks muutunud kedervars veskikivipaaridel ühes			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
ônarate väljaraiumisega rihmaseibile (hammasrattale).			
Ühe paari kivide eest:			
Lukksepale	1,75	3,13	5,45
Möldrile	1,5	2,0	3,0
33. Valmistada babiidist vahelehed pillikaela kinnituskiiludele ühes Šaaberdamisega kedervarre järgi ja passimisega kohtadele.			
3 vahelehe eest ühes kiilude ja poltide valmistamisega ja vindi lõikamisega poltidele:			
Lukksepale . . . . . :	1,75	2,0	3,50
Sepale	1,5	0,6	0,90
34. Valmistada ja kohale panna uus sissekallamise kolu veskikivi paarile:			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	3,5	5,25
35. Valmistada ja paigaldada uus kivide kate ühes külgede vooderdamisega plekiga.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	5,0	7,50
36. Valmistada prussidest ja asetada kohale puitsidestatud alus jahvatuskoonusele.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	2,0	3,00

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
37. Valmistada ja kohale panna raputaja veskikividele varva ja vedru asetamisega.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	0,95	1,95
38. Valmistada ja kohale panna laudadest 2-kordne sururôngas, veskikividele ühes passimisega kohale.			
Tislerile . . .			
veskikivide läbimôôdul 6/4	1,5	1,65	2,45
,, ,, 7/4. . .	1,5	1,90	2,85
39. Valmistada kahepoolne terasest raiumispeitel (pikk) avausega varre jaoks ja otste teravdamisega.			
10 tk. eest:			
Sepale	1,5	0,8	1,20
Pealelööjale	1,25	0,8	1,00
40. Keevitada kaks peitliotsa terasega ühes otste teravdamisega.			
10 tk. eest:			
Sepale	1,5	0,45	0,65
Pealelööjale	1,25	0,45	0,55
41. Viilida kohapeal kulunud transmissiooni vôllikaelad ja puhastada smirgelpaberiga. Sisse panna babiitlaagritele alused ühes vôlli järgi passimisega.			
Lukksepale			
ühe laagri eest:			
vôllile kuni 60 mm . . .	1,75	0,7	0,95
,, ,, 80 mm	1,75	1,0	1,75
,, ,, 100 mm	1,75	1,4	2,45

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
42. Vahetada vana laager uuega koraliku šaaberdamisega, vastavalt võllikaelale. Lukksepale			
ühe laagri eest:			
võll kuni 60 mm	1,75	0,6	1,00
„ „ 80 mm	1,75	0,9	1,5[illegible]
„ „ 100 mm	1,75	1,2	2,10
43. Panna kohale ripats ehk kronstein rippuvale transmissioonile ühes lati ja laagri passimisega vastavalt võllikaelale.			
Ühe ripatsi eest:			
Lukksepale	1,75	2,0	3,50
Töölisele	1,0	1,0	1,00
44. Valmistada ja kohale panna puust tõsteabinõu veskikivide jaoks ühes tarviliste sepiste juurdelõikamisega.			
Ühe tõsteabinõu eest:			
Lukksepale	1,75	0,4	0,70
Puusepale	1,5	4,0	6,0
Sepale	1,5	1,0	1,5
45. Õmmelda rihm eelneva kohalmõõtmisega ja lüüa augud augulööjaga rihma otstel.			
Sadulsepale ühe kokkupaneku eest:			
rihma laius kuni 75 mm	1,5	0,007	0,010
„ „ „ 120 mm	1,5	0,009	0,015
„ „ „ 180 mm	1,5	0,013	0,020
46. Kokku õmmelda suur veorihm pingutusseadmel.			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Rihma laiuse juures kuni 250 mm .	1,5	0,45	0,65
,, ,, ,, ,, 350 mm .	1,5	0,60	0,90
,, ,, ,, ,, 400 mm .	1,5	0,75	1,10
47. Tuua kolmekeeruline köis, ülesseadmis- ja kokkupôimimiskohale. Kuivatada, venitada ja kokku pôimida.			
Iga kokkupôimimise eest:			
Kõietegijale	1,5	0,25	0,35
Töölisele	1,0	0,25	0,25
48. Valmistada ja kohale asetada kuiv ratas ühes hammaste valmistamisega, rihtimisega ja sissepanekuga. Rautada rehvid lattrauaga.			
Ühe ratta eest kuni 1,5 m:			
Puusepale	1,5	15,0	22,50
Sepale	1,5	1,0	1,50
Pealelööjale	1,25	1,0	1,25
49. Valmistada ja kohale panna tammest võll vesirattale. Teha võll kaheksakandiliseks, otsad maha lõigata, lõigata sisse malmist tiivalised võllilapid nende tsentreerimisega ja kiilumisega, valmistada 6 võru ja panna võlli otstele. Panna vana vesiratas võllile.			
Ühe võlli eest:			
Puusepale	1,5	6,0	9,0
Sepale	1,5	1,0	1,50
Pealelööjale	1,25	1,0	1,25
Töölisele	1,0	4,0	4,00

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
50. Valmistada ja kohale panna vesiratas mõõtudega kuni 3 m, laiusega kuni 1,25 m, uue võlli ehitamisega, seesmise vooderdamisega, veetaskute ringide rautamisega, poltide, seibide, mutrite valmistamisega, võllile kinnitamisega ja kontrollimisega.			
Ühe ratta eest:			
Puusepale	1,5	48,0	72,00
Sepale	1,5	3,0	4,50
Pealelööjale	1,25	3,0	3,75
Töölisele	1,0	8,0	8,00
51. Paigaldada hirsitangumasin 2-B. Toimetada kohale, teha alusraam, paigaldada tsentreerimisega, loodimisega, kinnitada poltidega, lõigata poltide jaoks avad põrandasse ja rihma jooksurennile.			
1 hirsitangumasina eest:			
Tislerile	1,5	2,5	3,75
Möldrile	1,5	1,75	2,50
Töölisele	1,0	0,50	0,50
52. Vahetada lae vooderdis hirsitangumasinal lattide passimisega.			
Tislerile			
1 hirsitangumasina eest	1,5	0,5	0,75
53. Valmistada uued latid hirsitangumasina trumlile ja need paigaldada.			
Tislerile			
1 hirsitangumasina eest	1,5	0,5	0,75

KOHALIKE EHITUSMATERJALIDE TOOTMISE NÄIDIS-TOONORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Ettevalmistustööd telliskivide, katusekivide ja lubja tootmiseks					
1. Lahti võtta karjäär kuni kõlbliku savi, lubjakivi kihini, mulla ärakoristamisega kaldalt 40 meetri kaugusele	m^3	5,0	1,25	.....	.....
2. Vee juurdetoomine vaadis, hobusega	ämber	500,0	1,00	.....	.....
3. Hobuse ajamine savisõtkuja juures	vahetus	1,0	0,75	.....	.....
4. Saagida, lõhkuda ja kohale kanda puid	m^2	5,0	1,25	.....	.....
5. Lammutada väli-põletusahju lagi ja lõõrid, puhastada esikolle	ahi	2,0	1,00	.....	.....
6. Meistrile töötlemisprotsessi juhtimise eest:					
katusekivid	tuh. tk.	1,0	2,00	.....	.....
telliskivid	,,	1,0	1,75	.....	.....
lubi	t	1,0	1,75	.....	.....
I. KATUSEKIVIDE TOOTMINE					
Toormaterjali ümbertöötamine					
1. Karjäärist savi labidaga välja võtta ja kärutada platsile, peenardes-					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
se asetamisega külmutamise jaoks (karjääri lahtivõtmise tööd vt. § 1)	m^3	4,0	1,25		
2. Savi peenrast üles kaevata ja ära vedada, särdamispanus kokku seada ja savi leotada leotamisaukudes	,,	3,0	1,25		
3. Täita hobu-savisõtkuja ja sõtkuda savi läbi (kaks korda)	,,	3,0—4,0	1,25		
4. Savisõtkujast tulev savi vastu võtta, ära viia ja virna panna . . .	,,	4,0—5,0	1,00		
5. Kujundada savikang ühes kuivama asetamisega tuule kätte	,,	2,0	1,00		
Katusekivide vormimine ja kuivatamine					
6. Juurde kanda savikang ja lahti lõigata	tuh. tk	1,0	1,00		
7. Määrida katusekivi pressi vorm (matriits) spetsiaalmäärdega . . .	,,	1,0	1,00		
8. Vändata liugepressi hooratast . .	,,	1,0	1,25		
9. Vormida ühekülgelisel pressil . . .	,,	1,0	1,75		
10. Lahti lõigata tooreid katusekive .	,,	1,0	1,25		
11. Viia katusekive kuivama	,,	1,0	1,00		
12. Kuivatada katusekive (kuivatamisele asetamine, ümberladumine ülemistelt riidadelt alumistele, virna ladumine ja muud tööd) . . .	tuh. tk	0,5	1,00		
Katusekivide põletamine					
13. Viia kuivi katusekive ahju juurde ahju panemiseks	,,	1,0	1,25		
14. Kätte anda katusekive ahju panemiseks	,,	2,5	1,00		
15. Asetada katusekive ahju	,,	2,5	1,50		
16. Põletada katusekive	,,	0,6	1,75		
17. Katusekivide põletusahju tühjendamine ühes lattu kärutamisega, sortimisega ja virna ladumisega . .	,,	1,0	1,25		
II. TELLISKIVIDE TOOTMINE					
18. Karjäärist savi labidaga välja võtta, kohale kärutada, koostada särdamispanus ja leotada leotamisaukudes	m^3	3,0	1,25		
19. Täita hobu-savisõtkuja ja sõtkuda läbi (üks kord)	,,	6,0	1,25		
20. Savisõtkujast tulev savi vastu võtta ja ära vedada vormijatele . .	,,	3,0—5,0	1,00		
21. Juurde kärutada liiv savi lahjendamiseks ja telliskivide vormimiseks	,,	7,0	1,0		
Plonnide vormimine					
22. Teha savipäts ja vormida plonniks vormi sees (vormija)	tuh. tk	1,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Plonnide kuivatamine					
23. Kohendada ja kantida plonne . .	tuh. tk.	6,0	1,00		
24. Laduda plonne kuivatamisele . . .	,,	4,0—6,0	1,00		
25. Kuivatada plonne (luuke üles ja alla lastes)	,,	3,0—4,0	1,00		
Telliskivide põletamine					
26. Kärutada kuivi plonne ahju juurde kuni 100 meetri kauguselt . .	,,	3,0	1,25		
27. Kätte anda plonne ahju panemiseks	,,	5,0—6,0	1,00		
28. Panna kuivi plonne ahju	,,	6,0—8,0	1,50		
29. Kinni katta põletamisahju avad ja lagi	ahi	1 (norm 2 päeva kohta)	2,00		
30. Telliskivide põletamine (põletaja) .	tuh. tk.	1,0	1,75		
31. Põletatud telliskivide väljalaadimine ahjust, ühes kärutamisega, sortimisega ja postidesse ladumisega	,,	3,0	1,25		
Lubja tootmine					
32. Lahti murda kivi lademetest, tükeldada kivi 20—40 kg tükkideks, sortida ja kõrvaldada killustik . .	m^3	5,5	1,50		
33. Kärutada lubjakivi laudteed mööda kuni 60 m kaugusele ühes murru puhastamisega ja kõrvaletoimetamisega	m^3	2,5—3,5	1,50		
34. Ette valmistada põletamiskoht, kaevata küttekraavid kuhjades põletamise jaoks ühes mulla kõrvaletoimetamisega	,,	8,0	1,25		
35. Juurde tuua lubjakive, laduda neid ahju ühtlaste kihtidena, ühes ahju kinnimüürimisega	,,	6,0	1,50		
36. Põletada lubjakive (põletamisprotsessi järelevaatamine, tule hoidmine ja reguleerimine) olenevalt ahju mahust	t	2,0—3,0	1,75		
37. Välja laadida põletatud lupja, kärutada kuni 20 m kaugusele ja kõrvaldada šlakk ning ala- ja ülepõletatud kivid	,,	5,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm						Päevase töönormi hinne normipäevades
		mänd, haab, pärn, lepp	kuusk, nulg, kask	kõvad lehtpuu liigid	mänd, haab, pärn, lepp	kuusk, nulg, kask	kõvad lehtpuu liigid	
Metsa ülestöötamine tervete tüvedena käsisaagidega								
Töö: puu ümbruse puhastamine, puude langetamine, okste laasimine (tüvedega tasa), hunnikutesse koondamine, põletamine ning kännu koorimine.								
Tüve läbimõõt sm-tes								
kuni 15	puutüvesid tükkides	30	35	3	35	28	25	1,25
16—23		20	25	23	24	19	18	1,25
24—32		15	17	16	16	13	13	1,25
33—40		10	11	11	12	8,5	9	1,25
41—48		8	8	8	8	5,5	6	1,25
49—56		7	6	6	7	4,5	5	1,25
57—64		5	6	5	5	4	4	1,25
65—72		5	5	4	4	3,5	3	1,25
73—80		4	4	3	4	3,5	2,5	1,25
81—90		4	3,5	2,5	3,5	3	2,2	1,25

Tööde ja sortimentide nimetus	Pikkus m-tes	Mõõtühik	Päevane töönorm				Päevase töönormi hinne normipäevades
			Okaspuud ja pehmed lehtpuu liigid		Kõvad lehtpuu liigid		
			okste põletamiseta	okste põletamisega	okste põletamiseta	okste põletamisega	
Lühimaterjali ülestöötamine							
Küttepuud lõhkumisega	0,50	m²	3,0	2,5	2,3	2,0	1,25
	0,75		3,5	3,0	2,7	2,5	1,25
	1		4,5	4,0	3,5	3,2	1,25
	2		5,5	5,0	4,5	4,0	1,25
lõhkumiseta	1		5,0	4,5	4,0	3,5	1,25
	2		7,0	6,0	6,0	5,0	1,25
Tervete tüvede tükeldamine lühimaterjaliks							
Küttepuud lõhkumisega	0,50		3,5		2,7		1,25
	0,75		4,6		3,5		1,25
	1		6,0		4,5		1,25
	2		8,0		7,0		1,25
	1		7,0		5,5		1,25
lõhkumiseta	2		12,0		9,5		1,25
Pikkmaterjali tükeldamine lühimaterjaliks							
Küttepuud lõhkumisega . .	0,50		4,0		3,0		1,25
	0,75		5,0		4,0		1,25
	1		7,0		5,5		1,25
	2		10,0		8,0		1,25
lõhkumiseta	1		9,0		7,0		1,25
	2		15,0		12,0		1,25

Tööde ja sortimentide nimetus	Mõõtühik	Sortimentide mõõdud: pikkus m-tes	Sortimentide mõõdud: ladva läbimõõt sm-tes	Päevane töönorm: Mänd, haab, pärn, lepp: okste põletamiseta	Mänd, haab, pärn, lepp: okste põletamisega	Kuusk, nulg, kask: okste põletamiseta	Kuusk, nulg, kask: okste põletamisega	Kõvad lehtpuu liigid: okste põletamiseta	Kõvad lehtpuu liigid: okste põletamisega	Päevase töönormi hinne normipäevades
Pikkmaterjali ülestöötamine										
Tarbe pikkmaterjal.	tm	2,1—3,0	kuni 10	2,3	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	1,25
			11—15	3,3	3,0	3,0	2,5	2,7	2,5	1,25
			16—21	4,5	4,0	4,0	3,5	3,5	3,0	1,25
			22—27	6,0	5,0	5,5	4,5	4,5	4,0	1,25
			28—33	7,5	6,5	6,5	5,5	5,5	4,0	1,25
			34 ja rohkem	8,5	7,0	7,0	6,0	6,0	5,5	1,25
		3,1 —5,5	kuni 10	2,8	2,5	2,5	2,2	2,5	2,2	1,25
			11—15	3,7	3,3	3,3	2,8	3,0	2,8	1,25
			16—21	5,0	4,5	5,0	4,0	4,0	3,5	1,25
			22—27	7,0	6,0	6,0	5,0	5,5	4,5	1,25
			28—33	8,0	7,0	7,0	6,0	6,5	5,5	1,25
			34 ja rohkem	9,0	8,0	8,0	6,5	7,0	6,0	1,25
	5, 6 ja rohkem		kuni 10	3,2	2,9	2,8	2,4	2,8	2,4	1,25
			11—15	4,3	3,5	3,5	3,0	3,5	3,0	1,25
			16—21	6,0	5,0	5,0	4,0	4,5	4,0	1,25
			22—27	7,5	6,0	6,5	5,0	6,0	5,0	1,25
			28—33	9,0	8,0	7,5	6,0	7,0	6,0	1,25
			34 ja rohkem	10,0	9,0	8,5	7,0	8,0	6,5	1,25
Kütte pikkmaterjal.	2,1 ja rohkem		kuni 10	3,5	3,0	3,0	2,6	3,0	2,6	1,25
			11—15	5,0	4,0	4,0	3,5	4,0	3,5	1,25
			16—21	6,5	5,5	5,0	4,5	5,0	4,5	1,25
			22—27	8,5	7,0	7,0	6,0	6,5	5,5	1,25
			28—33	10,0	9,0	8,5	7,0	8,0	7,0	1,25
			34 ja rohkem	11,0	10,0	9,5	7,5	8,5	7,5	1,25

Tööde ja sortimentide nimetus	Päevane töönorm (tihumeetrites)						Päevase töönormi hinne normipäevades
	okaspuud ja pehmed lehtpuu liigid			kõvad lehtpuu liigid			
	Palgi pikkus meetrites						
	kuni 3	3,1—5,5	5,6 ja rohkem	kuni 3	3,1—5,5	5,6 ja rohkem	
Puutüvede tükeldamine tarbe pikkmaterjaliks.							
Ladva läbimõõt							
kuni 10	4,5	6,5	9,0	4,0	6,5	8,5	1,25
11—15	7,0	9,0	12,0	6,0	8,5	11,0	1,25
16—21	10,0	16,0	18,0	8,0	11,0	15,0	1,25
22—27	14,0	20,0	26,0	10,0	15,0	20,0	1,25
28—33	18,0	24,0	28,0	12,0	18,0	25,0	1,25
34 ja rohkem	20,0	28,0	34,0	13,0	20,0	26,0	1,25

Tööde ja sortimentide nimetus	Päevane töönorm (ruutmeetrites)				Päevase töönormi hinne normipäevades
	Lühimaterjali üles-ladumine		Küttepuude lõhkumine ja ülesladumine		
	pikkusega kuni 0,75 sm	üle 0,75 sm	pikkusega kuni 0,75 sm	üle 0,75 sm	
Küttepuude lõhkumine ja ladumine riitadesse:					
Okaspuud ja pehmed lehtpuu liigid	26	31	12	15	1,0
Kõvad lehtpuu liigid	23	28	11	13	1,0

Tööde ja sortimentide nimetus	Päevane töönorm (tihumeetrites)		Päevase töönormi hinne normipäevades
	külmumata puit	külmunud puit	
Pikkmaterjali koorimine pikkusega 2,1 m ja rohkem			
Töö laialiveeretamine, palkide pööramine, koorimine koorimislabidaga või kirvega, palkide veeretamine virnadesse.			
Palkide ladva läbimõõt sm-tes			
kuni 10	2,7	2,3	1,0
11—15	4,5	3,5	1,0
16—21	8,0	6,5	1,0
22—27	8,0	8,0	1,0
28—33	11,0	9,0	1,0
34 ja rohkem	13,0	10,0	1,0

Tööde nimetus	Päevane töönorm (tüvesid tükkides)						
	mänd, haab, pärn, lepp	kuusk, nulg, kask	kõvad lehtpuu liigid	mänd, haab, pärn, lepp	kuusk, nulg, kask	kõvad lehtpuu liigid	
	okste laasimisega ja kuhja kogumisega			okste laasimine, kogumine ja põletamine			
Okste laasimine, kogumine ja põletamine. Tüve läbimõõt							
kuni 15	100	70	80	65	45	55	0,75
16—23	60	45	40	30	35		
24—32	40	30	35	25	20	25	0,75
33—40	30	20	25	20	12	17	0,75
41—48	21	12	18	14	8	11	0,75
49—56	18	10	14	12	7	9	0,75
57—64	14	10	11	9	6	8	0,75
65 ja rohkem	11	9	10	8	6	6	0 75
Okste laasimine, kogumine ja põletamine. Tüve läbimõõt							
kuni 15	160	110	135	110	75	90	0,75
16—23	100	75	90	70	55	60	0,75
24—32	65	50	60	45	35	40	0,75
33—40	45	30	45	30	20	30	0,75
41—48	35	20	30	23	13	20	0,75
49—56	30	16	23	19	11	13	0,75
57—64	23	15	19	15	10	13	0,75
65 ja rohkem	19	14	15	13	9	10	0,75

EHITUSTÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

I. MULLATÖÖD

Töönormid näevad ette:
mullatööde tegemist suvistel tingimustel ja keskmise niiskusega pinnasel, s.o. niisugusel pinnasel, kus töökoht ei ole tööajal vahetult põhjavee ega läbijooksva vee mõju all.

Märjal pinnasel, mis tugevasti kleepub tööriistade külge, tuleb töönorme vähendada I—II kategooria pinnasel kuni 11% ja III—IV kategooria pinnasel kuni 23%.

Kõik töönormid on antud mõõdetult tihedal pinnasel.

Pinnased vastavalt nende töötlemisviisile jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

I kategooria:

Liiv, saviliiv, läbikasvanud kamar, mustmuld, turvas, ilma juurteta (neid pinnaseid töötatakse üles vastavate labidatega).

II kategooria:

Kerge liivsavi, niiske lõss, liiv, kruus, turvas ja läbikasvanud kamar, pôôsaste juurtega või kivirähaga.

III kategooria:

Rasvane, puhas savi, raske liivsavi, kuiv lõss, liivsavi, segatud kivirähaga, läbikasvanud kamar või turvas, segatud puujuurtega.

IV kategooria:

Raskesti kaevatav savi, rasvane savi ja raske liivsavi kiviräha ja munakivi seguga, pôlevkivisegune savi, jäme rähk koos munakividega.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
1. Kaevata pinnast ehituse vundamentide jaoks 1 m laiuse ja 2 m sügavuse juures ühes mulla kaldalt äraviskamisega, kui kaeviku seina kindlustamine puudub:					
a) I—II kategooria pinnasel . .	1 m^3	7,9	1,25		
b) III ,, ,, . . .	,,	6,2	1,25		
c) IV ,, ,, . . .	,,	4,2	1,25		
2. Kaevata pinnast, kui on kaeviku seina kindlustus olemas:					
a) I—II kategooria pinnasel . .	,,	6,2	1,25		
b) III ,, ,, . . .	,,	5,0	1,25		
c) IV ,, ,, . . .	,,	3,4	1,25		
3. Kaevata pinnast ühes kärutamisega 20 m kaugusele:					
a) I—II kategooria pinnasel . . .	,,	5,0	1,25		
b) III ,, ,, . . .	,,	4,0	1,25		
c) IV ,, ,, . . .	,,	3,0	1,25		
4. Kaevata pinnast ühes kärutamisega 50 m kaugusele:					
a) I—II kategooria pinnasel . .	,,	4,4	1,25		
b) III ,, ,, ...	,,	3,5	1,25		
c) IV ,, ,, . . .	,,	2,7	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
5. Teha ja lammutada kraavkaeviku seinte kindlustused kergete pinnaste puhul:	1 m²				
a) teha tihe kindlustus	kindlustust	24,0	1,25		
b) teha kindlustus vahedega . . .	ühest äärest	36,0	1,25		
c) kindlustuse lammutamine . . .		36,0	1,25		
6. Lõigata kamarakihti 10 sm sügavusega	1 m² lõikamist	72,0	1,00		
7. Kaevata postide auke 1 m sügavusega:					
a) I—II kategooria pinnases . . .	1 auk	10,0	1,25		
b) III—IV kategooria pinnases . .	,,	6,0	1,25		
Sama 2 m sügavusega:					
a) I—II kategooria pinnases . . .	,,	5,0	1,25		
b) III— IV kategooria pinnases . .	,,	3,0	1,25		
8. Mulla tagasiajamine vundamendi taha ühes kastmise ja tampimisega:					
a) I—II kategooria pinnases . . .	1 m³	9,0	1,00		
b) III—IV kategooria pinnases .	,,	8,0	1,00		
9. Kohev pinnas tihendada tampimise teel 0,20 m paksuste kihtidena:					
a) I—II kategooria pinnasel . .	1 m²	160	1,25		
b) III—IV kategooria pinnasel . .	m²	140	1,25		
10. Läbi viia pinnase tasandamine:					
a) I—II kategooria pinnasel . . .	10 m²	18	1,00		
b) III—IV kategooria pinnasel . .	,,	12	1,00		
11. Läbi viia planeerimine silmviseerimise märkide järgi:					
a) I—II kategooria pinnasel . . .	,,	100	1,25		
b) III— IV kategooria pinnasel . .	,,	63	1,25		
12. Täita põrandaaluseid varem kohaleveetud mullaga	1 m³ täitmist	10	1,00		
13. Täita puuhoone soklivahe piki seina:					
a) mullaga, tihedalt kinnitambitult	,,	9	1,00		
b) sama, šlakiga	,,	12,5	1,00		
Kaevude ehitus					
1. Kaevata kaev savisel pinnasel, kaevatud pinnase ülestõstmisega ämbri ja vinna abil, ühes kaevurakke nurkade tappimisega 22-sm palkidest, ühes palkide tahumisega ühest küljest ja kaevurakke allalaskmisega					
A. Kaev 1,00×1,00 m, rakke seesmise mõõdu järgi:	1 m kaevu				
a) sügavusega kuni 6 m	sügavust	0,20	1,50		
b) sügavusega kuni 10m	,,	0,19	1,50		
B. Kaev 1,50×1,50 m, rakke seesmise mõõdu järgi:					
a) sügavusega kuni 6 m	,,	0,15	1,50		
b) sügavusega kuni 10 m	,,	0,12	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Üksikute lülide töö eest tasumisel					
2. Kaevata kaevu auk ühes pinnase kobestamisega ja selle panemisega ämbrisse:					
a) II kategooria pinnases	1 m^3	3,6	1,75		
b) III kategooria pinnases . . .	,,	2,0	1,75		
3. Vinna abil üles tõsta kaevatud pinnas ühes ämbri tühjendamisega:					
a) kaevu sügavuse juures kuni 6 m, II kategooria pinnases	,,	3,0	1,25		
b) sama, III kategooria pinnases .	,,	2,5	1,25		
c) sügavuse juures kuni 10 m, III kategooria pinnases	,,	1,8	1,25		
4. Kaevurakke nurgad tappida 22 sm palkidest ühes seestpoolt tahumisega ja rakke kokkupanekuga kaevus:					
a) 1,00×1,00 m rakke seesmise mõõduga kaevus	1 m kaevu sügavust	0,27	1,50		
b) 1,50×1,50 m rakke seesmise mõõduga kaevus	,,	0,20	1,50		

II. MÜÜRITÖÖD

Käesoleva peatüki normid haaravad materjali transporti kuni 20 meetrini kõigil juhtudel, välja arvatud eraldi äratähendatud juhud.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Alusmüürid					
1. Teha looduslikust kivist müüri koos isolatsiooni tegemisega.					
A. Materjali ja kivi transpordiga kuni 20 m ja segu valmistamisega:					
a) lintvundamendid paksusega kuni 0,70 m	1 m³ müüri	1,2	1,25		
b) seinad paksusega 0,50 m . . .	..	1,0	1,50		
c) postid põikpinnaga 0,70×0,70 m	..	0,83	1,50		
B. Kivide ja materjali transpordita ning segu valmistamiseta:					
a) lintvundamendid paksusega kuni 0,70 m	..	2,3	1,25		
b) seinad paksusega 0,50 m . . .	..	1,5	1,50		
c) postid, põikpinnaga 0,70×0,70 meetrit	..	1,1	1,50		
d) lintvundamendid, valatud . . .	..	4,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
2. Teha vundamente telliskivide tükkidest või telliskillustikust koos segu valmistamisega:					
a) killustiku kandmisega	1 m³ müüri	1,8	1,25		
b) killustiku kandmiseta	,,	3,8	1,25		
3. Teha vundamente tambitud savikillustikust koos segu valmistamisega:					
a) savi ja killustiku kandmisega .	,,	1,5	1,25		
b) savi ja killustiku kandmiseta .	,,	2,7	1,25		
4. Valmistada keskmiste mõõtudega killustikku:					
a) telliskividest	1 m³	3,2	1,00		
5. Tihendada vundamendi aluspinda 0,1 m paksuse kruusa- või killustikukihiga koos tampimisega ja materjali transpordiga kärudel kuni 50 m	aluse 1 m²	1,3	1,25		
6. Alusmüüri ladumine kividest, liivatäitega, veo, liiva ja kivide kandmisega	1 m³	1,6	1,25		
7. Liivast padja tegemine vundamendi alla, koos tampimisega	,,	3,2	1,00		

8. Looduslikust kivist müüri lammutamine (koos kivide segust puhastamisega ja virnadesse ladumisega):					
a) vundamendid	1 m³	1,2	1,00		
b) seinad ja postid	,,	1,0	1,00		
9. Aukude kaevamine alusmüüride ümberladumiseks, koos nõlvade kindlustamisega ja hilisema kinnitampimisega 20 sm paksuste kihtide kaupa:	pinnase				
a) kerges pinnases	1 m³	2,5	1,25		
b) savises pinnases	,,	2,1	1,25		
10. Teha vundamente looduslikest või telliskividest olemasolevate ehituste alla koos isolatsiooni tegemisega:					
a) lintvundamendid looduslikust kivist	1 m³	0,83	1,50		
b) sama telliskividest	,,	1,20	1,50		
c) postid looduslikust kivist . . .	,,	0,67	1,50		
d) postid telliskividest	,,	0,94	1,50		
11. Looduskividest seinte ja vundamentide lammutamine ilma prahi ja materjalide ärakandmiseta:					
a) seinad — segamördil, müüritise	m³	0,7	1,25		
b) vundamendid — segamördil müüritise	,,	0,6	1,25		
c) vundamendid — tsementmördil, müüritise	,,	0,4	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Seinad					
12. Laduda punastest telliskividest siledaid seinu					
A. Segu valmistamisega ning telliskivide ja materjalide kandmisega kuni 20 m, seina paksuse juures:	1 m³				
a) 1-kivi seinad	müüri	1,0	1,50		
b) 1½-kivi seinad	1 m³ müüri	1,2	1,50		
c) 2-kivi seinad	,,	1,3	1,50		
d) 2½-kivi seinad	,,	1,4	1,50		
e) täisnurksed postid, vähemalt 2½ kivi	,,	1,0	1,50		
B. Segu valmistamiseta ja kivide ning materjalide kandmiseta, seina paksuse juures:					
a) 1-kivi seinad	,,	1,8	1,50		
b) 1½-kivi seinad	,,	2,3	1,50		
c) 2-kivi seinad	,,	2,6	1,50		
d) 2½-kivi seinad	,,	2,8	1,50		
e) täisnurksed postid, vähemalt 2×2 kivi	,,	1,5	1,50		
13. Laduda telliskiviseinu:					
a) lihtsaid välisseisu Gerardi süsteemi järgi avadega kuni 2%	seina m³	2,9	1,75		
b) sama Popovi süsteemi järgi . .	,,	3,1	1,75		
14. Teha sein toortelliskividest savisegul, koos silluste paigaldamisega, segu valmistamisega ning materjali kandmisega:					
a) 1½-kivi seinad	1 m³ müüri	1,0	1,50		
b) 2½-kivi seinad	,,	1,3	1,50		
c) postid	,,	1,0	1,50		
15. Lammutada lubjasegul valmistatud tellisseinu ja poste, koos telliskivide puhastamisega segust ning virnadesse ladumisega ja poolikute kivide ning killustiku ladumisega hunnikuisse	1 m³	1,5	1,00		
16. Tellisseintesse talapeade tarvis pesade raiumine, koos pesade ettemärkimisega ja puhastamisega:					
a) mõõdetega 13×13×13 sm. . .	1 pesa	32,0	1,25		
b) mõõdetega 26×26×26 sm. . .	1 pesa	21,0	1,25		
17. Pesaavade telliskividega kinnitegemine koos puhastamisega ja vana ning uue müüritise sidumisega:					
a) kuni 10 tükki ühel kohal . . .	1 koht	15,0	1,25		
b) kuni 50 tükki ühel kohal . . .	,,	4,0	1,25		
18. Laduda üksikuid seinaosi või avada külgi tellisseinas, koos segu valmistamisega ja uue ning vana müüritise sidumisega	1 m³ müüri	1,1	1,25		
19. Tellisseinte pindade remontimine ühes kõlbmatute telliskivide eraldamisega ja uute telliskivide müü-					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
rimisega ning pinna puhastamisega:	1 m² remonditavat pinda				
a) ümbertegemise sügavus 1/2 kivi		3,2	1,25		
b) ümbertegemise sügavus 1 kivi	,,	2,1	1,25		
20. Kinni müürida praod lubjasegul laotud tellisseintes koos vagude murdmise ja puhastamisega: . . .	1 j.m vagu				
a) mõõdetega 1×1,5 kivi		2,6	1,25		
b) mõõdetega 1,5×1,5 kivi	,,	1,8	1,25		
21. Kohale asetada ja kinni müürida valmis puitraame tellisseina, koos vanade kõrvaldamisega	ümbermõõdu 1 j.m	4,3	1,50		
22. Ümber laduda ukse ja akna silluseid, koos lammutamisega või terastalade allapanemisega ning ettevalmistamisega:					
a) silluse paksuse juures 1 1/2 kivi	ava 1 m	1,0	1,50		
b) silluse paksuse juures 2 kivi .	,,	0,75	1,50		
c) talade allaasetamisel	,,	1,5	1,50		
23. Raiuda auke betoonseina ühes märgendamise ja puhastamisega, sügavus kuni 15 sm:					
a) kruusabetooni	1 auk	22,2	1,25		
b) telliskillustik-betooni	,,	26,6	1,25		
c) räbubetooni	1 auk	63,6	1,25		
d) lüüa puitseintele lattroovitus teplaatide alla	m²	18,6	1,25		
e) sama — puitlagedele	,,	11,4	1,25		
f) sama — tellis- ja paeseintele .	,,	7,3	1,25		
g) vooderdada sõrestikseina teplaatidega	,,	25,8	1,25		
Põrandad					
24. Teha aluspõrandaid ehitusprahist paksusega 0,20 m, koos tampimisega:					
a) seguga ülevalamisel	aluse 1 m²	15,0	1,00		
b) ilma ülevalamiseta	,,	25,0	1,00		
24. Teha savi-killustik-põrandaid paksusega 15 sm, koos tampimise ja materjali kandmisega	põranda 1 m²	3,3	1,00		
25. Tellispostide tegemine põranda laagide alla	1000 tellis-kivi	0,42	1,25		
26. Telliskillustikust põrandaalus, mördiga	m²	0,6	1,25		
27. Betoonist põrandaalus telliskillustikust	,,	1,4	1,25		
28. Betoonist põrandaalus kivikruusal (70% kruusa ja 30% killustikku)	,,	1,4	1,25		
29. Tsement-puhaspõrandad	,,	5,4	1,50		
Betoon- ja sardbetoon-konstruktsioonid					
30. Betoonmassiivide ja -vundamentide ehitamine mahuga 25—100 m³ ilma sarrustuseta	m²	1,4	1,50		
31. Sama — massiivide ja vundamentide puhul mahuga alla 25 m, sarrustuseta	,,	1,3	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
32. Puitbetoon-vundamentide ehitamine mahuga alla 25 m³	m 3	1,5	1,50		
33. Sardbetoon-sillused	,,	0,3	1,25		
34. Sardbetoon-talad	,,	0,3	1,25		
35. Sardbetoon-sammaste ehitamine .	,,	0,2	1,25		
36. Betoonseinte ehitamine, sarruseta	,,	0,6	1,50		
37. Betoonist välistrepi ehitamine . .	,,	1,3	1,25		
38. Loomasöödakuna valmistamine sardbetoonist	j.m	0,8	1,25		
Mitmesugused tööd					
39. Puhastada telliskive segust koos virna ladumisega	1000 telliskivi	0,62	1,00		
40. Sõeluda liiva lubjasegu valmistamiseks koos jääkide kõrvaldamisega	segu 1 m³	18,0	0,75		
41. a) lubjasegu käsitsivalmistamine, koos materjali kandmisega kuni 20 m	,,	3,2	1,00		
b) sama savisegu puhul	,,	2,7	1,00		
c) sama lubi-savisegu puhul . . .	,,	2,9	1,00		
42. Kustutada lupja kohaletoodud veega, lubja kandmisega kuni 15 m ja kurnamisega:	1 t kustutamata lupja				
a) kuni tainaks muutumiseni . .		3,1	1,25		
b) kuni vedelaks muutumiseni . .	,,	2,0	1,25		

III. PUUSEPA- JA LAUDSEPATÖÖD

Normid käsitavad ainult töid, mis sooritatakse ehituskohal käsitsi. Normides on arvestatud materjali horisontaaltransporti kuni 20 m ja tõstmist ühe korruse ulatuses. Puutööde normide koostamisel on arvestatud metsamaterjali keskmist kõvadust (mänd, kuusk, siberikuusk), samuti keskmise okslikkust ja niiskusesisaldavust. Oksliku ja külmunud metsamaterjali töötlemisel vähendatakse töönormi 10% võrra.

Varem tarvitatud materjali ja kõvade puude töötlemisel vähendada töönormi 20% võrra.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Vundamentide ehitamine					
1. Valmistada, sortida, tõrvata ja paigaldada palkidest puitjalandeid diameetriga 24 sm valmistehtud aukudesse, aukude kinniajamisega ja tampimisega, rihtimisega, saagimisega ja tappide tegemisega:					
a) aluspuudel	1 jaland	7,0	1,50	.....	.....
b) kahekordsetel aluspressidel . .	,,	4,8	1,50	.....	.....
c) ristalustel	,,	4,3	1,50	.....	.....
Raiutud seinad palkidest ja lõhandikest					
2. Raiuda seinu palkidest koos materjali tahumisega, pikuti jätkami-					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
sega, salapulkade ja muude ühenduste valmistamisega, tappide valmistamisega, nurkade raiumisega, materjali kandmisega ja tõstmisega ning töölavade tegemisega.					
A. Seinad palkidest, diameetriga kuni 24 sm:	seina 1 m² avasid maha arvamata				
a) tahumisega, hööveldamiseta . .		2,3	1,50		
b) tahumisega ja puhta hööveldamisega	,,	2,2	1,50		
c) ühe külje tahumisega ja puhta hööveldamisega	,,	2,0	1,50		
B. Seinad palkidest, diameetriga 18 sm:					
a) tahumisega, hööveldamiseta . .	,,	2,1	1,50		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	,,	1,7	1,50		
3. Raiuda seinu palkidest koos varamisega ning kõigi lisatöödega.					
A. Seinad palkidest, diameetriga kuni 25 sm:					
a) tahumisega, hööveldamiseta . .	,,	2,6	1,50		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	,,	2,2	1,50		
B. Seinad palkidest, diameetriga kuni 18 sm:	seina 1 m² avasid maha arvamata				
a) tahumisega, hööveldamiseta . .		2,4	1,50		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	,,	2,0	1,50		
4. Raiuda seinu lõhandikest, ühe külje tahumisega, hööveldamisega ja servade varamisega veerand- või kolmnurk-varaga	,,	3,5	1,50		
5. Palkide vahede takutamine mõlemalt poolt (esimene või teine takutamine), koos viimistlemisega ja takkude immutamisega	,,	11,0	1,00		
6. Rõhtpalkseina lammutamine ja kokkupanemine:					
a) lammutada rõhtpalkidest seina kõikide detailide markeerimisega, sortimisega ja riita ladumisega .	,,	8,0	1,50		
b) panna kokku rõhtpalksein lammutamisest saadud detailidest koos takutamisega, naaglite ja tappide tegemisega ning kambrite kinnitamisega	,,	13,0	1,50		
Raiutud seinte vooderdamine					
7. Vooderdada raiutud seinu laudadega (laiusega kuni 15 sm), koos laudade valmistamisega ja höövel-					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
damisega, veelaudade paigaldamisega ja immutamisega	seina 1 m²	6,2	1,50		
8. Vooderdada rõhtpalkseina 1 m² nurkasid ja ristumiskohti, koos laudade valmistamisega ja hööveldamisega	laua 1 j.m	37,0	1,50		
Sõrestik-seinte ehitamine					
9. Valmistada ja paigaldada palkidest sõrestik, koos tahumisega:					
a) ümberringi	palgi 1 m	10,7	1,50		
b) kahelt küljelt	,,	12,5	1,50		
10. Teha horisontaallaudadest puhasvooderdust, ühelt poolt hööveldatud laudadest, koos laudade servamisega kahelt küljelt:	seina 1 m²,				
a) poolpunnitud lauad, laiusega kuni 14 sm	avasid maha arvamata	9,0	1,50		
b) sama, punnitud lauad, laiusega kuni 14 sm	,,	6,5	1,50		
c) vooder krohvi alla	,,	62,0	1,25		
11. Koostada palkidest, lõhandikest või plankudest sõrestik-seinu, kõikide tappide valmistamisega, sobitamisega ja märkimisega ning alusprusside immutamisega:	seina 1 m², avasid maha arvamata				
a) seinad palkidest, diameetriga 16—18 sm	seina 1 m²	5,2	1,25		
b) seinad lõhandikest 16—18 sm	,,	7,0	1,25		
c) seinad 4 sm paksustest laudadest	,,	10,0	1,25		
12. Täita sõrestik-seina šlakiga . . .	,,	23,0	1,25		
Vaheseinte ehitamine					
13. Valmis a da sõrestik-vaheseinu:	seina 1 m₂,				
a) krohvi alla laud- või pindadest voodriga	avasid maha arvamata	20,0	1,50		
b) sam a, puhta laudvoodriga (veerandite väljalõikamisega) . . .	,,	4,3	1,50		
14. Teha vaheseinu laudadest, koos sidepuude paigaldamisega, hööveldamisega ja laudade paigaldamisega					
a) veerandidega	,,	4,8	1,50		
b) punnitud	,,	3,2	1,50		
Puitpõrandate valmistamine					
15. Laagide paigaldamine ja rihtimine (ühenduste ja aluse valmistamisega):					
a) lõhandikest, tahumisega ühelt küljelt, kas tellispostidele või ühtlasele alusele	laagi 1 j.m	30,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
b) palkidest kahelt küljelt tahumisega, asetamisega puitjalanditele, tappide lõikamisega jalandi harjale ja pesade uuristamisega	laagi 1 j.m	12,5	1,50		
c) pinnasesse asetatud lõhandikest koos vagude kaevamisega, laagide immutamisega ja pinnase tampimisega laagide vahel . .	,,	100,0	1,50		
16. Teha puhaspõrandaid laudadest laiusega kuni 14 sm, koos ettevalmistamisega, puhta hööveldamisega, kõikide laudade kinnilöömisega ja konaruste mahahööveldamisega:	põranda 1 m²				
a) ühendus salapulkadega		5,0	1,50		
b) ühendus veeranditega	,,	3,8	1,50		
c) punnitud laudadest	,,	3,0	1,50		
17. Põrandate tihendamine pärast kuivamist:					
a) laudade lahtivõtmisega, servade õgvendamisega ja laudade kinnilöömisega	põranda 1 m²	16,0	1,25		
b) ilma laudade lahtivõtmiseta, lattide vaheleasetamisega ja konaruste mahahööveldamisega .	põranda 1 m²	32,0	1,25		
18. Teha puhaspõrandaid pindlaudadest, materjali ettevalmistamisega, hööveldamisega ning laudade ühendamisega salapulkade abil	,,	5,0	1,50		
19. Teha pakkpõrandaid:					
a) ümarpakkudest koos tampsavist aluse valmistamisega ja pakkude saagimisega	,,	2,2	1,25		
Lagede ehitamine					
20. Paigaldada palkidest talasid avaga kuni 4,0 m, talade valmistamisega ja kahelt küljelt tahumisega:					
a) kiviseintele	1 tala	6,0	1,50		
b) puitseintele	,,	3,2	1,50		
21. Paigaldada palkidest talasid avaga üle 4 meetri:					
a) kiviseintele	,,	4,0	1,50		
b) puitseintele	,,	2,4	1,50		
22. Valmistada ja paigaldada palkidest talasid 1 küljelt tahumisega ja muldlae liistude löömisega, avaga kuni 4 m:					
a) kiviseintele	,,	5,3	1,50		
b) palkseintele	,,	3,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
23. Valmistada ja paigaldada palkidest talasid, avaga kuni 6,5 m:					
a) kiviseintele	1 tala	3,6	1,50		
b) palkseintele	,,	2,3	1,50		
24. Valmistada ja paigaldada laudadest talasid	,,	10,0	1,50		
25. Muldlae valmistamine lõhandikest, pindlaudadest või laudadest, taladele löödud liistudele, koos servade töötlemisega:					
a) serviti löömisel	lae 1 m²	15,0	1,50		
b) ülekattega löömisel	,,	10,0	1,50		
26. Valmistada aluslage taladele alumise külje hööveldamisega:					
a) serviti löömisel	lae 1 m	5,0	1,50		
b) ülekattega löömisel	,,	3,4	1,50		
27. Teha puhaslage laudadest (laiusega 14 sm), laudade ettevalmistamise ja hööveldamisega:					
a) veerandidega	,,	5,0	1,50		
b) ülekattega	,,	6,6	1,50		
28. Teha pööningu vahelage laudadest talade või tõmbitsate vahele, laudade ettevalmistamisega ja alumise külje hööveldamisega:					
a) veerandidega	lae	8,3	1,50		
b) ülekattega	,,	11,5	1,50		
c) ülekattega pindlaudadest	,,	10,0	1,50		
29. Teha laudadest laevoodrit krohvi alla, laudade ettevalmistamise ja niisutamisega	,,	16,7	1,50		
30. Määrida muldlage saviga 5 sm paksuselt ja puistata 7 sm paksune kiht soojapidavat puistet, koos savimäärde valmistamisega	,,	12,5	1,25		
Sarikate valmistamine					
31. Müürilattide paigaldamine, koos nende tahumisega 2 küljelt:					
a) pideva vööna	m	19,0	1,50		
b) üksikute jätkudena	tk.	25,0	1,50		
32. a) Valmistada ja paigaldada palkidest koos tahumisega ja kantimisega:	palgi või				
harilikud sarikad	laua m	11,6	1,50		
rippuvad lihtsad sarikad	,,	12,5	1,50		
rippuvad liitsarikad	,,	7,9	1,50		
b) sama, laudadest	,,	37,0	1,50		
33. Valmistada täisnurkne ühekordne katuseaken	1 aken	1,5	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Puidu käsitsi töötlemine					
34. a) Teostada servatud laudade, paksusega kuni 35 mm, pikisaagimist palkidest:					
laiusega kuni 20 sm	laua 1 m	45,0	1,25		
,, ,, 30 sm	,,	36,0	1,25		
b) sama, paksusega üle 35 mm:					
laiusega kuni 20 sm	,,	37	1,25		
,, ,, 30 sm	,,	29	1,25		
c) sama, servamata laudadeks paksusega kuni 35 mm:					
laiusega kuni 20 sm	,,	66	1,25		
,, ,, 30 sm	,,	55	1,25		
d) sama, servamata laudadeks paksusega üle 35 mm:					
laiusega kuni 20 sm	,,	54	1,25		
,, ,, 30 sm	,,	45	1,25		
e) sama, lõhandikeks:					
laiusega kuni 20 sm . .	,,	75	1,25		
laiusega üle 20 sm . . .	,,	57	1,25		
f) sama, saepindadeks:					
laiusega kuni 20 sm	,,	104	1,25		
laiusega üle 20 sm	,,	90	1,25		
35. Palkide ümaraks tahumine:					
a) täpsem tahumine	1 j.m	24	1,25		
b) lihtne tahumine	,,	40	1,25		
36. Tahuda palke ühelt küljelt . . .	,,	62	1,25		
2 külge	,,	45	1,25		
4 külge	,,	17	1,25		
37. Teostada prusside ja laudade hööveldamist:					
a) jäme hööveldamine küljelaiusega kuni 12 sm	100 m hööveldamist ühelt küljelt	2,9	1,00		
,, ,, 16 sm	,,	2,5	1,00		
,, ,, 20 sm	,,	2,2	1,00		
b) puhashööveldamine: . . .					
külje laiusega kuni 12 sm	,,	1,4	1,25		
,, ,, ,, 16 sm . .	,,	1,1	1,25		
,, ,, ,, 20 sm . .	,,	0,9	1,25		
38. Teostada laudade ja prusside servade hööveldamist ja profileerimist:					
a) puhashööveldamise paksuse puhul kuni 30 mm	100 m	3,0	1,25		
enam kui 30 mm	,,	2,3	1,25		
b) veerandite või punnide valmistamine:					
paksuse puhul kuni 30 mm . .	100 m	2,4	1,25		
paksuse puhul enam kui 30 mm	,,	1,4	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
Avade valmistamine					
39. Valmistada, sobitada ja paigaldada akna või ukse tenderposte raiutud seintesse, baaside raiumisega, hööveldamisega, valtsimisega, nurgatappide tegemisega ja postide kohaleasetamisega	1 j. m tendri välise mõõtmise järgi	5,0	1,50		
40. Valmistada ja paigaldada akende või uste piitasid, koos detailide valmistamisega, kokkupanemisega, immutamisega ja tõrvapapi või vildiga löömisega (asetamisel kiviseina) ava ümbermõõdu puhul enam kui 5 j.m:	piida				
a) kiviseintes	1 j.m	8,3	1,50		
b) sõrestikseintes	,,	9,4	1,50		
41. Valmistada ja paigaldada akna ja ukse piitasid (ava ümbermõõdu puhul vähem kui 5 j.m:					
a) kiviseintes	,,	5,0	1,50		
b) sõrestikseintes	,,	5,6	1,50		
42. Valmistada ja paigaldada aknalaudu laiusega 25 sm, koos sooni-misega, veesoonte valmistamisega ja viimistlemisega, laudade liimimisega, raamiga sobitamisega, immutamisega ja vildiga löömisega ning rihtimisega vaaderpassi järgi	1 laua j.m	7,1	1,50		
Aknaraamid					
43. Valmistada, koostada ja paigaldada raame kahe klaasiga ühes tiivas, laudade saagimisega lattideks, hööveldamisega, nuutide tegemisega, veerandite väljalõikamisega, tappide valmistamisega, piitade sobitamisega, hingedele asetamisega ja sulustega varustamisega:					
a) tiiva pinna puhul kuni 0,5 m^2 .	m^2	0,75	1,50		
b) ,, ,, ,, ,, 1,0 ,, .	,,	1,3	1,50		
c) ,, ,, ,, ,, 1,5 ,, .	,,	1,8	1,50		
44. Valmistada, koostada ja paigaldada talveraame või framuugasid, nende kinnitamisel kruvidega:					
a) raami pinna puhul kuni 0,5 m^2 .	,,	0,8	1,50		
b) ,, ,, ,, ,, 1,0 ,, .	,,	1,4	1,50		
c) ,, ,, ,, ,, 1,5 ,, .	,,	1,9	1,50		
45. Umbraamide valmistamine ja paigaldamine põllumajanduslikes looma- ning teenindusruumides, laudade saagimisega, lattideks höö-					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
veldamisega ja valtsimisega, sobitamisega ja kohaleasetamisega:					
a) raami pind kuni 0,25 m . . .	1 raam	4,3	1,50		
b) ,, ,, ,, 0,50 ,, . . .	,,	3,0	1,50		
c) ,, ,, ,, 0,75 ,, . . .	,,	2,4	1,50		
d) ,, ,, ,, 1,00 ,, . . .	,,	2,0	1,50		
Uksed					
46. Valmistada, koostada ja paigaldada tahveluksi, koos laudade saagimisega, hööveldamisega ja laudade liitmisega, punnide valmistamisega, ühenduste tegemisega, liimimisega, kohalesobitamisega ja hingedele asetamisega:					
a) kahe tahvliga uste puhul . . .	1 uks	1,2	1,50		
b) kolme tahvliga uste puhul . .	,,	1,0	1,50		
47. Valmistada, koostada ja paigaldada siledaid uksi, koos materjali ettevalmistamisega, hööveldamisega, ühenduste tegemisega, kohalesobitamisega ja hingedele asetamisega:					
a) ühepoolsed (85×200 sm) . . .	1 uks	1,0	1,50		
b) kahepoolsed (120×100 sm) . .	,,	0,65	1,50		
48. Valmistada, koostada ja paigaldada ühepoolseid uksi, poolpunnitud või punnitud laudadest kahepoolse voodriga, koos ühenduste tegemisega, kohalesobitamisega ja hingedele asetamisega:					
a) salapulkadega	,,	2,2	1,50		
b) otstükkidega	,,	2,0	1,50		
c) liistudega	,,	3,0	1,50		
d) võrelise pinnaga	,,	1,0	1,50		
Väravad					
49. Valmistada, paigaldada väravaid prussidest raamides, tugilaudade ja diagonaalidega, koos materjali hööveldamisega, valtsimisega, detailide ühendamisel naaglitega, voodrilaudadest veerandite väljalõikamisega, ühelt poolt vertikaalse ja teiselt poolt diagonaalse voodri tegemisega, sidetappide tegemisega, kohalesobitamisega, sepa-hingedele asetamisega ja suluste kinnitamisega:	värava				
a) ühekordne vooder	1 m^2	1,5	1,50		
b) kahekordne vooder	,,	1,3	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
Manused					
50. Sisse lõigata avasid ukselukkudele, lukkude ja uksesiltide paigaldamisega	1 kompl.	13,0	1,50		
51. Sisse lõigata ja paigaldada õhuakende sulud ja riivid	,,	55,0	1,50		
52. Paigaldada nurkraudu, käepidemeid, suluseid, haake	,,	90,0	1,25		
53. Paigaldada uksehaake ja suluseid	,,	20,0	1,25		
Põrandaliistud, süvarihvad ja piirlauad					
54. Valmistada ja paigaldada:					
a) põrandaliiste	1 j.m	40,0	1,50		
b) süvarihvu	,,	22,0	1,50		
c) piirlaudu	,,	36,0	1,50		
Katuse lammutamine					
55. Lammutada roovitust:	roovituse				
a) lattroovitust	1 m²	125,0	1,25		
b) tiheroovitust	,,	62,0	1,25		
56. Lammutada sarikaid:	elementide				
a) palkidest ja lõhandikest	1 m	38,0	1,50		
Lagede ja põrandate lammutamine					
57. Lammutada laudpõrandaid koos laagidega	põranda 1 m²	26,0	1,25		
58. Lammutada talasid ja krohvimata lage lõhandikest	lae 1 m²	12,5	1,25		
59. Kõrvaldada vana savimääret ja puistet	,,	17,0	1,00		
Seinte ja vaheseinte lammutamine					
60. Lammutada palkseinu koos materjali allalaskmisega ja riita ladumisega	1 m	10,5	1,25		
61. Lammutada krohvimata vaheseinu	,,	32,0	1,25		
Vundamentide, seinte ja vaheseinte remont					
62. Vahetada puitjalandeid, koos ajutiste tugede tegemisega, vanade jalandite väljakaevamisega, uute jalandite ettevalmistamisega, antiseptеerimisega, pinnasega täitmisega ja tampimisega:					
aluspuudel ja alusprussidel	1 jaland	1,0	1,50		
ristalustel	,,	0,8	1,50		
63. Alusvööde vahetamine ja uute sidumine kõrgemal asuvate vöödega, koos takutamisega	vöö 1 m	1,8	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
64. Tugevdada seinu diagonaalide ja klambritega, nende valmistamisega ja paigaldamisega, klambrite postide ühendamisega ja seinte õgvendamisega	prussi või palgi 1 m	3,8	1,50		
65. Seina tugitamine, koos aukude kaevamisega, pesade valmistamisega ja tappide tegemisega postidele ning tugedele	toe 1 m	4,0	1,50		
66. Vahetada puidust sokkel, koos materjali ettevalmistamisega ja höövveldamisega	sokli 1 m	5,5	1,25		
Lagede ja põrandate remont					
67. Vahetada puhaspõrand ühes vana lammutamisega, uue paigaldamisega lammutatud põranda asemele, laudade ettevalmistamisega ning höövveldamisega, külgede servamisega, servade vuukimisega, ruumides:					
a) pinnaga kuni 5 m²	1 m²	2,7	1,50		
b) ,, ,, 10 m²	,,	3,0	1,50		
68. Ümber teha laudadest puhaspõrandaid, koos eelneva lammutamisega, naelte kõrvaldamisega, külgede servamisega, uute laudade ettevalmistamisega ja höövveldamisega, punnide valmistamisega:	põranda				
a) 25% laudade lisamisega . . .	1 m²	10,0	1,50		
b) 50% ,, ,, ...	,,	7,5	1,50		
69. Vahetada kuni 3 põrandalauda ühes kohas	laua 1 m	12,00	1,50		
70. Lammutada muldlage lõhandikest, koos uue tegemisega talade alumise pinnaga ühepinnaliselt, lõhandike ühelt poolt höövveldamisega, servade vuukimisega:					
a) lõhandikest	1 m²	4,5	1,25		
b) laudadest või pindadest . . .	,,	5,0	1,25		
71. Vahetada lae voodrit, ühes uute laudade ettevalmistamisega, höövveldamisega ja sobitamisega, laiusega kuni 10 sm:					
a) ülekattega	1 m²	4,0	1,50		
b) veerandidega	,,	3,2	1,50		
72. Vahetada puittala pikkusega, kuni 6,5 m, koos katte kõrvaldamisega, tala kõrvaldamisega, tala ettevalmistamisega, kolmest küljest tahumisega ning põrandaliistude ettevalmistamisega laudadest:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
a) kiviseintel	1 tala	1,5	1,50		
b) puitseintel	,,	1,2	1,50		
73. Teha kiiludega tugiposte (titse) laudadele	posti 1 m	10,0	1,50		
Sarikate ja roovituse remont					
74. Vahetada sarikate jalgpalke, vanade kõrvaldamisega uute ettevalmistamisega ja paigaldamisega	jalgpuu 1 m	5,0	1,25		
75. Tugevdada sarikate jalgpuid kahelt poolt laudadega löömisega, ilma sarikate tugitamiseta	jalgpuu 1 m	30,0	1,25		
76. Parandada sarikate jalgpuid vaagide abil, koos tugede allapanemisega	1 jalgpuu	6,0	1,25		
77. Vahetada kohati lattroovitust . .	roovituse 1 m^2	9,0	1,25		
Avade remont					
78. Teha avasid raiutud seintesse koos ava töötlemisega	ava perimeetri 1 m	2,1	1,50		
79. Ümber teha avasid raiutud seintes, koos tenderpostide või piitade kõrvaldamisega, palkide ettevalmistamisega, paigaldamisega ning takutamisega	1m^2 remonditavat pinda	1,0	1,50		
80. Teostada ukse- ja aknapiitade (tenderpostide) remonti alumiste sidepuude ja püstprusside otste kõrvaldamisega, koos uue osa ettevalmistamisega ja paigaldamisega:					
a) aknapiidad	1 piit	1,5	1,50		
b) uksepiidad	,,	2,0	1,50		
c) veerandite tegemine ukse- ja aknapiitadele	,,	12,5	1,25		
81. Aknalaudade remontimine:					
a) lahti võtta ja kõrvaldada akna aluslaudu koos kõlbmata osa kõrvaldamisega, uue ettevalmistamisega, uuesti kinnitamisega ja paigaldamisega	1 tk.	4,5	1,50		
b) remontida aknalaudu, viimaste eemaldamiseta, veesoonte puhastamisega, lattide liimimisega ja puhastamisega	,,	7,5	1,50		
Raamide remont					
82. Teha aknaraamide täielik remont koos lammutamisega, alumise vöö ja vertikaalprussi vahetamisega, sobitamisega ning kohaleasetamisega	1 tiib	1,2	1,50		
83. Teha õhuaken ühele aknatiivale, koos valmistamisega, pindlaudade					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
saagimisega ja suluste paigaldamisega	1 tk.	2,5	1,50		
84. Teostada aknaraamide pisiremont, koos raami mahavõtmisega hingedelt, kuid ilma detailide lahtivõtmiseta, raami ülehööveldamisega ja liistude löömisega	1 tiib	5,5	1,50		
Uste remont					
85. Teostada uste täielik remont, koos detailide lahtivõtmisega ja osade liimist puhastamisega, alumise raami kõrvaldamisega, uue ettevalmistamisega, õgvendamisega ning uste paigaldamisega hingedele . .	1 tahvel	0,8	1,50		
86. Ukse tahvlite remont, ühes vertikaalprussi vahetamisega ja uue ettevalmistamisega ning tahvlite vahetamisega — $1^1/_2$ m²	,,	0,5	1,50		
87. Teostada uksetahvlite pisiremont ilma tahvlite lahtivõtmiseta, koos hööveldamisega, servamisega ja liistude löömisega	,,	3,6	1,50		
Terrassid, rõdud ja trepid					
88. Teha kolmest küljest avatud terrass, materjali ettevalmistamisega ja puhta hööveldamisega, jalandite, sidepuude, tugipostide, talade ja sarikate paigaldamisega, lae vooderdamisega, põranda, käsipuude ja trepi astmete valmistamisega .	terrassi põranda 1 m²	1,0	1,50		
89. Teha tavaline rõdu puhta töötlemisega, materjali ettevalmistamisega ja hööveldamisega, jalandite valmistamisega, immutamisega ja paigaldamisega, kõikide vajalike tappide tegemisega, põranda tegemisega, külgpostide voodriga katmisega, varikatuse tegemisega, rõdu pinna puhul kuni 2,5 m²					
a) 2-astmeline	rõdu	0,25	1,50		
b) 3-astmeline	,,	0,20	1,50		
Sama, kuid ilma varikatuseta:					
a) 2-astmeline	,,	0,38	1,50		
b) 3-astmeline	,,	0,32	1,50		
90. Valmistada, kokku panna ja paigaldada podestidega treppe, kõikide detailide ettevalmistamisega ja hööveldamisega, ühenduste valmistamisega, detailide kinnitamisega ja niisutamisega:	marši				
a) puhtad, podestidega ja voodriga	1 j.m	1,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
b) pööningtrepid, vooderdatud . .	marši 1 j.m	1,6	1,25		
c) ,, voodrita	,,	2,0	1,25		
Heakorraseadmed					
91. Teha puhas planktara, kõrgusega 2,2 m, postide vahega 2,25 m, laudade, postide, põik- ja tugilattide ettevalmistamisega, koos puhashööveldamisega, immutamisega, postide asetamisega valmistehtud aukudesse, viimaste kinniajamisega, vööndite paigaldamisega ja laudade kinnilöömisega:					
a) soklita	1 j.m	2,0	1,50		
b) sokliga	,,	1,7	1,50		
92. Teha lihtne planktara, kõrgusega 2,2 m, ilma soklita, laudade ja postide ettevalmistamisega, ilma hööveldamiseta, postide vahega 2,25 m, nende asetamisega valmis aukudesse, vööndite sisselõikamisega ja laudade löömisega	,,	7,0	1,25		
93. Teha puhastara kõrgusega 1,4 m, postide vahega 2,25 m, postide laudade, vööndite ja lattide ettevalmistamisega ning puhta hööveldamisega, postide immutamisega, valmistehtud aukudesse asetamisega, vööndite sisselõikamisega ja taralaudade löömisega	1 j.m	2,5	1,25		
94. Valmistada puhas võrktara, laudade, lattide, vööndite ja postide ettevalmistamisega ja puhta hööveldamisega, vööndite sisselõikamisega ning laudade ja lattide löömisega, tara kõrguse puhul 1,4 m:					
a) võrktara laudadest	,,	3,0	1,25		
b) ,, lattidest	,,	2,5	1,25		
95. Valmistada puust kõnnitee, asetuskoha planeerimisega, palkidest laagide valmistamisega ja kohaleasetamisega, ning katta see laudadega, ühes servade sobitamisega .	1 m²	18,0	1,25		
96. Teha laagidele asetatud palkidest sillakesi üle kraavide, palkide ettevalmistamisega ja paigaldamisega ning laudadega katmisega	,,	7,5	1,50		
97. Teha ülesõite kraavidele (hobutranspordile) koos lõhandikest katte valmistamisega	,,	5,0	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
98. Teha sillutist:					
a) palkidest, diameetriga kuni 12 sm	1 m^2	12,5	1,25		
b) lõhandikest	,,	20,0	1,25		
IV. AHJUTÖÖD					
1. Valmistada looduslikest kividest ahju aluseid lubjasegul, kivide lõhkumise ja sortimisega, segu valmistamisega ning isoleerkihi paigaldamisega	1 m^2	1,8	1,25		
2. Laduda ahi valmis alusele vaaderpassi järgi, koos segu valmistamisega, horisontaallõõride tegemisega, kõikide seadmete paigaldamisega ja määrimisega, pindade harjamisega, ühendamisega suitsulõõridega, prooviküttmisega ja niisutamisega:	1 m^3 ahju, avasid maha				
a) vene ahjud	arvamata		1,50		
b) toaahjud	,,		1,50		
c) pliidid	,,		1,50		
d) toidukeetmise kolded	,,		1,50		
e) keriseahjud	1 m^3 ahju		1,50		
f) leivaahjud	avasid maha		1,50		
g) kuivatusahjud	arvamata		1,50		
3. Lammutada ahjusid või koldeid koos ahju garnituuri eemaldamisega, telliskivide sortimisega ja virna ladumisega:					
a) kollete lammutamisel	,,	4,0	1,25		
b) ahjude ,, ...	,,	3,0	1,25		
4. Teostada ahjude või kollete remont, koos müüritise lammutamisega, läbipõlenud suitsulõõride ümberladumisega, segu valmistamisega ja telliskivide vahetamisega 10 kuni 100 tk. ühel kohal:					
a) pisiremont — vahetada kuni 10 kivi	1 koht	2,5	1,25		
b) keskmine remont — vahetada kuni 25 kivi	,,	2,0	1,50		
c) suur remont — vahetada kuni 100 kivi	,,	0,8	1,50		
5. Ümber laduda ahjusid või koldeid koos müüritise lammutamisega kuni aluseni, telliskivide puhastamisega segust, uuestiladumisega ning uute telliskivide lisandamisega kuni 50% toaahjude ning kollete puhul ja kuni 25% vene ahjude					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
puhul, garnituuri paigaldamisega ja segu valmistamisega:					
a) toaahjud	1 m² ahju	0,8	1,50	.....	.....
b) pliidid	,,	0,75	1,50	.....	.....
c) vene ahjud	,,	0,88	1,50	.....	.....
6. Ümber laduda vene ahju võlvisid, põhjasid või ahjusuid, vana lammutamisega, kõlblike telliskivide puhastamisega segust, uute kivide lisandamisega ja uuestiladumisega:					
a) ahjusuud	1 koht	3,3	1,50	.....	.....
b) võlvid	1 koht	0,8	1,50	.....	.....
c) põhjad	,,	2,7	1,50	.....	.....
7. Laduda korstnaid telliskividest, koos müüritise vertikaalsuse kontrollimisega loodi abil, lõõride puhastamisega märja lapiga, segu valmistamisega ning materjali tõstmisega:					
a) ühe lõõriga korstnad allpool katusepinda	1 m	3,0	1,50	.....	.....
b) kahe lõõriga korstnad allpool katusepinda	,,	2,0	1,50	.....	.....
c) ühe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	1 tm	1,9	1,50	.....	.....
d) kahe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	,,	1,3	1,50	.....	.....
8. Ümber laduda korstnaid koos korstnapeade väljatöötamisega, segu valmistamisega, materjali tõstmisega ning töölavade valmistamisega:					
a) ühe lõõriga korstnad allpool katusepinda	,,	2,3	1,50	.....	.....
b) kahe lõõriga korstnad allpool katusepinda	,,	1,5	1,50	.....	.....
c) ühe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	,,	1,6	1,50	.....	.....
d) kahe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	,,	1,1	1,50	.....	.....
9. Ümber laduda korstnapäid, vana lammutamisega, (keskmiselt neli kihti), koos korstnapea pleki mahavõtmisega ja uuesti katmisega, segu valmistamisega ja materjali tõstmisega:					
a) ühe lõõriga	1 koht	8,0	1,50	.....	.....
b) kahe ,, ...	,,	5,0	1,50	.....	.....
10. Uuesti või ümber laduda vertikaalseid külgmüüre paksusega 1/2 kivi, puitosade vildiga mähkimisel, vildi immutamisel saviga, müüri tugevdamisel traadiga ja segu valmistamisega:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
a) uuestiladumisel	1 m	25,0	1,50		
b) ümberladumisel	,,	16,0	1,50		
11. Ahju môrade määrimine saviga, koos môrade puhastamisega, pindade harjamisega ja segu valmistamisega	1 ahi	8,0	1,00		
12. Puhastada suitsulôôre, ava raiumisega, tahma eemaldamisega, ava määrimisega ja tômbe proovimisega:					
a) vertikaalsed	1 m	80,0	1,00		
b) horisontaalsed	,,	40,0	1,00		
13. Vahetada tellisahjude vôi kollete garnituure, vanade eemaldamisega, uute paigaldamisega ja kinnitamisega traadi abil:					
a) ahju-uksed	1 koht	5,0	1,50		
b) lôôriuksed (restiuksed)	,,	9,0	1,50		
c) klapid	,,	6,0	1,50		
d) riivid	,,	13,0	1,50		
e) teemasina klapid	,,	26,0	1,50		
f) väikesed veepaagid	1 koht	6,5	1,50		
g) praeahjud	,,	5,5	1,50		
h) tuharestid	,,	15,0	1,50		
V. KATUSEKATTE TÖÖD					
1. Katta katust katusekividega, koos roovituse tegemisega, kivide paigaldamisega roovitusele ning kivide alt määrimisega, ühenduste tegemisel korstnatega, tulemüüridega ja katuseakendega	1 m^2	10,0	1,50		
2. Katta katust laudadega, koos roovituse valmistamisega, laudade höövelda misega, ühenduste tegemisel tulemüüridega ja laudade paigaldamisega:					
a) kahekihiliselt	,,	4,0	1,50		
b) ülekattega	,,	5,4	1,50		
3. Katta katust katuseplekiga, koos valtside tegemisega	,,	18,0	1,50		
4. Katta katust eterniidiga, koos roovituse tegemisega, kivide paigaldamisega ja tugevdamisega äärtel ning ühenduskohtadel	,,	13,0	1,50		
5. Katta katust tôrvapapiga, koos roovituse tegemisega laudadest ning liistude löömisega	,,	32,0	1,25		
6. Katta katust 4-kihiliselt soome laastudega koos roovituse valmistamisega pindlaudadest ning nende täiendava tahumisega	,,	10,0	1,50		
7. Katta katust pilbastega, môôdetega 100×9×0,6 sm:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
a) kolmekihiline	1 m²	13,0	1,50		
b) neljakihiline	,,	11,0	1,50		
8. Katta katust sindlitega, koos roovituse valmistamisega pindlaudadest, nende eelneva tahumisega katmisel:					
a) kolmes kihis	,,	8,0	1,50		
b) neljas ,, ...	,,	6,0	1,50		
9. Valmistada käsi-tööpinkidel pakkudest ettenähtud pikkuses:					
a) soome laaste 70×7,5×0,2 sm.	1000 tk.	2,0	0,75		
b) ,, ,, 35×6×0,45 sm .	,,	2,5	0,75		
c) pilpaid 100×9×0,6 sm. . . .	,,	1,5	0,75		
d) sindleid 70×14 sm, punni väljaraiumisega	,,	0,25	1,00		
10. Teha ôlg-savi katust, koos roovituse valmistamisega, selle katmisega ôlg-savi kihiga vôi ôlgedega, savisegu valmistamisega ning ühenduskohtade tegemisega:					
a) rabatud ôled	1 m²	12,0	1,25		
b) pekstud ôled	,,	15,0	1,25		
11. Teha vits-savi katust, roovituse punumisel hagudega, savisegu valmistamisega ja punutud vôre määrimisel saviga	1 m²	5,0	1,25		
12. Teha roog-savi katuseid, koos roovituse tegemisega, roo sugemisega, kilpide valmistamisega, savisegu tegemisega, katte määrimisel saviga ning korstnate ja tulemüüride ühenduskohtade valmistamisega: . .					
a) kammituna	,,	8,0	1,25		
b) vihkudena	,,	9,0	1,25		
c) roost kilpidena	,,	10,0	1,25		
d) berdanitena	,,	7,0	1,25		
13. Teha tasapinnalist katet berdanist, selle määrimisel valmis seguga ning ülepuistamisel mullakihiga .	,,	10,0	1,25		
14. Kôita vihkusid ôlgedest vôi roost, koos materjali sortimisega ning sidumisega:					
a) rabatud ôled	1 vihk	5,0	0,75		
b) roost sortimise ja puhastamisega	,,	3,0	0,75		
15. Lammutada plekk-katust, ühes materjali mahavôtmisega ning pleki ôgvendamisega, servade lôikamisega ning virna ladumisega					
16. Remontida plekk-katust, üksikute tahvlite vahetamisega (mitte üle 5 ühes kohas) vôi lappide tegemisega, kôlbmatu materjali eemaldamisega ning uue ettevalmistamisega ja paigaldamisega:	1 m²	33,0	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
a) tahvlite vahetamine	1 tahvel	6,5	1,50		
b) lappide panemine	1 lapp	10,0	1,25		
17. Lammutada vana ja teha uuesti puitkatet, harjalaudade uuendamisega, laudade hööveldamisega ja sarikate löömisega:					
a) 1—2-realine laudkatus	1 m²	4,5	1,25		
b) laud, ülekattega	,,	6,0	1,25		
c) 4-kihiline pilbaskatus	,,	8,0	1,25		
18. Remontida kohati eterniitkatust või katusekividest katust, kõlbmatute kivide eraldamisega ja uutega asendamisel, koos segu valmistamisega:					
a) eterniitkatuse puhul	1 tk.	32,0	1,25		
b) katusekividest katuse puhul . .	,,	50,0	1,25		
19. Lammutada katust rull- või tükkmaterjalist, materjali mahavõtmisega ja riita ladumisega:					
a) rullmaterjalist katus	1 m²	90,0	1,00		
b) tükkmaterjalist katus (eterniit, šifer, kivid jne.)	,,	17,0	1,00		
20. Remontida kohati rullmaterjalist katust, vana katuse osalise mahavõtmisega, aluse puhastamisega, uue materjaliga katmisel, kleepmassi soojendamisega ja liistude löömisega	kihi 1 m²	28,0	1,25		
21. Vahetada räästaaluseid renne, koos klambrite ja rennide valmistamisega ning kohaleasetamisega	1 j.m	14,0	1,50		
22. Vahetada korstnate ja ventilatsiooniavade otsaplekke, vanade mahavõtmisega ning uute valmistamisega ja paigaldamisega:					
a) ühe lõõriga korstnate puhul . .	1 tk.	4,2	1,25		
23. Vahetada ahjuesiseid plekke, koos uute ettevalmistamisega ja paigaldamisega	1 tahvel	33,0	1,00		
VI. KROHVITÖÖD					
1. Lüüa krohvimatte seintele ja lagedele, koos mattide valmistamisega:					
a) ilma isolatsioonita seinad . . .	1 m²	28	1,00		
b) ilma isolatsioonita laed	,,	20	1,00		
2. Ette valmistada vertikaalseid tellispindasid krohvimiseks	,,	25	1,00		
3. Krohvida seinu ja lagesid koos pindade niisutamisega ja pealeviske tasandamisega:					
A. Krohvimine majakatte järgi:					
a) seinad	,,	25	1,25		
b) laed	,,	21	1,25		
B. Krohvimine rihtlati järgi:					
a) seinad	,,	18	1,50		
b) laed	,,	16	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
4. Katta seinu ühterealiselt hagudega, krohvi alla	1 m²	45	1,00		
5. Teostada puitseinte lõhestamist kiiludega, kiilude valmistamisega ja pesade uuristamisega	,,	33	1,00		
6. Täkkida samanist seinu krohvi alla, täkkimise sügavusega kuni 2 mm	,,	100	1,00		
7. Krohvida valmistehtud savi või savilubiseguga majakatte järgi, koos viimistlusega:					
a) samanist, telliskividest, toortelliskividest ja puidust seinad (kaetud krohvimattidega)	,,	42	1,25		
b) roogseinad, saviseinad jne. . .	,,	31	1,25		
c) krohvimattidega kaetud laed .	,,	31	1,25		
8. Katta valmis saviseguga, kihi paksusega kuni 1 sm:					
a) lattsavist ja sõtkutud savist seinad	,,	50	1,25		
b) samanist, õlg-savist ja puitseinad	,,	42	1,25		
c) laed, krohvimattidega, hagudega või rooga ülelöödult	,,	38	1,25		
d) laed, kaetud päevalille vartega	,,	28	1,25		
9. Teostada krohvipindade viimistlemist savi või lubi-savi segudega, samanist ja tappsavist seintel, pinna niisutamisel veega:					
a) seinte ülehõõrumine	1 m²	50,0	1,25		
b) seinte läbihõõrumine	,	83,0	1,25		
Krohvi remont					
10. Krohvida lubja või kipslubja seguga üksikuid kohti puit- või kivipinnal, vana krohvi mahalöömisega ja pinna puhastamisega, krohvipeergude löömisega, ning pinna täkkimisega:					
a) seinad (koht pinnaga kuni 1m²)	,,	4,2	1,25		
b) seinad (koht pinnaga kuni 10 m²)	,,	6,3	1,25		
c) laed (koht pinnaga kuni 1 m²)	,,	3,8	1,50		
d) laed (koht pinnaga kuni 10 m²)	,,	5,0	1,50		
11. Takutada akende või uste piitasid, pragude puhastamisega:					
a) kuiv takutamine	1m	70,0	1,25		
b) märg takutamine (immutamine kas savi- või kipsseguga) . . .	,,	50,0	1,25		
12. Lõhkuda lagede või seinte krohvi, pragude puhastamisega ja värvi mahakraapimisega	1 m²	31,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
13. Lüüa krohvipeerge pinnale kuni 10 m² ühes kohas, koos pinna puhastamisega kõlbmatuist peergudest:					
a) seinad	1 m²	14,0	1,00		
b) laed	,,	12,5	1,00		
14. Valmistada savi-, õlgsavi- või lubisavi-segu, koos savi tampimisega, liiva sõelumisega, lubjapiima valmistamisega ja õlgede raiumisega:					
a) savisegu	,,	3,0	1,00		
b) lubi-savisegu	,,	2,8	1,00		
c) õlg-savisegu	,,	1,7	1,00		
VII. MAALRITÖÖD					
1. Värvida krohvitud ja puitseinu ning lagesid käsitsi liimivärviga:					
a) lihtne värvimine	1 m²	100,0	1,00		
b) sama, seinte krohvimisega ja kahekordse värvimisega	,,	62	1,25		
c) sama, lagede tavaline värvimine	1 m²	50	1,25		
2. Värvida käsitsi seinapindasid lubjavärviga, koos kruntimise ja kahekordse värvimisega:					
a) krohvitud seinad	,,	140	1,00		
b) tellis- ja puitseinad	,,	100	1,00		
3. Värvida käsitsi lagesid lubjavärviga:					
a) krohvitud laed	1 m²	100	1,00		
b) puitlaed	,,	250	1,00		
4. Kruntida puitpindasid ühekordselt kuuma värnitsaga, ookri lisamisega:					
a) seinad	,,	125	1,00		
b) uksed	,,	100	1,00		
c) aknad	,,	75	1,00		
5. Värvida lihtsa õlivärviga 1 kord, eelneva kruntimisega, pahteldamisega ja lihvimisega:					
a) seinad	,,	63	1,25		
b) aknad	,,	41	1,25		
c) uksed	,,	48	1,25		
6. Ühekordne kruntimine:					
a) aknad	,,	63	1,25		
b) uksed	,,	90	1,25		
7. Värvida 1 kord tavalise õlivärviga, koos kruntimisega, osalise kittimisega, lihvimisega, flötsimisega ja värvimisega:					
a) aknad	,,	7,2	1,50		
b) uksed	,,	9,4	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
8. Klaasida aknaid tavalise klaasiga, klaasi märkimisega ja lõikamisega ning kiti valmistamisega:					
a) klaasi pinnaga kuni 0,2 m² . .	valtsi 1 m	140	1,25		
b) klaasi pinnaga kuni 1 m² . . .	,,	125	1,25		
9. Valmistada aknakitti:					
a) värnitsast	1 kg	180	1,00		
b) bituumenist	,,	90	1,00		
Värvi remont					
10. Värvida käsitsi seinu ja lagesid lubjavärviga, täieliku pinna puhastamisega, aukude ja pragude kittimisega, koos värvi valmistamisega ja kruntimisega:					
a) seinad	1 m²	67	1,00		
b) laed	,,	45	1,00		
11. Värvida liimivärviga, koos pragude puhastamisega, vana värvi mahakraapimisega, puhastatud kohtade kinnimäärimisega, kahekordse kruntimisega ja värvimisega:					
a) seinad	1 m²	36	1,25		
b) laed	,,	25	1,25		
12. Värvida kahekordse õlivärviga pindasid, enam kui 35% pinna puhastamisega, pragude puhastamisega, puhastatud kohtade kruntimisega, pragude kinnimäärimisega, pahteldamisega, kruntimisega ja flötsimisega:					
a) põrandad	,,	14	1,25		
b) aknad	,,	6	1,25		
c) uksed	,,	7,5	1,25		
13. Värvida raudplekist katust õlivärviga 2 korda, pinna puhastamisega vanast värvist enam kui 35%, pragude kinnimäärimisega ja kruntimisega	,,	35	1,00		
14. Vahetada katkist või harilikku või böömiklaasi, koos lõikamisega, kittimisega, klaaside ettepanekuga ja puhastamisega	valtsi 1 m	36	1,25		
15. Kittida valtse puitraamides, vanast kitist puhastamisega ja uue kiti valmistamisega	,,	100	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
VIII. VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON					
A. Vesivarustus.					
1. Paigaldada valmis kraavi malmist veetorustikku, jätkukohtade tsementeerimise ja torustiku katsetamisega, torude puhul:	torustiku				
a) diameetriga 50 mm	1 j.m	30	1,50	.....	.....
b) diameetriga 100 mm	,,	25	1,50	.....	.....
2. Paigaldada asbest-tsementtorusid, koos eelneva torude kontrollimise ja mõõtmisega, ühenduskohtade õgvendamisega ning muhvide tsementeerimisega, torude puhul:					
a) diameetriga 50 mm	,,	25	1,50	.....	.....
b) diameetriga 100 mm	,,	21	1,50	.....	.....
3. Paigaldada siibrid torustiku ulatuses, seibide ja rõngaste lihvimisega, puhastamisega ning sobitamisega, avade puurimisega flantsidesse, vahetükkide väljaraiumisega ja siibrite paigaldamisega:					
a) diameetriga 50 mm	1 siibef	2,5	1,50	.....	.....
b) diameetriga 100 mm	,,	1,5	1,50	.....	.....
4. Kohale asetada torustiku fassongosasid koos jätkukohtade tsementeerimisega:	1 fassongosa				
a) diameetriga 50 mm		15	1,50	.....	.....
b) diameetriga 100 mm	,,	10	1,50	.....	.....
5. Kohale asetada hoone sisetorustik terastorudest, torude ja detailide ettevalmistamisega, toetuste tegemisega ning aukude raiumisega, torude paigaldamisega ning fassongosade kinnitamisega:	torustiku				
a) diameetriga 13—32 mm . . .	1 j.m	10	1,50	.....	.....
b) diameetriga 38—50 mm . . .	,,	9	1,50	.....	.....
6. Valmistada puidust veereservuaare, põhja- ja kaanelaudade valmistamisega, hööveldamisega, soonimisega ja torustiku ühendamisega:					
a) paak mahuga 1 m³	1 paak		1,50	.....	.....
b) paak mahuga 2 m³	,,		1,50	.....	.....
c) paak mahuga 3 m³	,,		1,50	.....	.....
d) paak mahuga 5 m³	,,		1,50	.....	.....
e) paak mahuga 10 m³	,,		1,50	.....	.....
B. Kanalisatsioon					
7. Valmistada ja kohale asetada puidust kanalisatsioonirenne, laudade seestpoolt hööveldamisega, määrimisega ja asetamisega savialusele:					
a) kolmnurksed rennid — avatud.	1 j.m	18	1,25	.....	.....
b) täisnurksed rennid — avatud.	1 j.m	10	1,25	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
c) täisnurksed rennid — kinnised.	1 j.m	8	1,25	.....	.....
8. Valmistada ja kohale asetada valmis kraavidesse puidust kanalisatsioonitorud, mõõdetega 20×20 sm, isoleerimata hoone sisemuses või isoleerituna (saepuru ja savi seguga) väljaspool hooneid, laudade seestpoolt hööveldamisega, torude ühendamisel naeltega ja määrimisega:					
a) isoleerimata torud	,,	7	1,25	.....	.....
b) isoleeritud torud	,,	4	1,25	.....	.....
9. Valmistada ja kohale asetada puidust trapp metallvõrega või trapp hüdraulilise riiviga, koos avade väljasaagimisega toru alusesse, materjali ettevalmistamisega, võrede paigaldamisega ning puitosade immutamisega:					
a) metallvõrega	1 trapp	2,5	1,25	.....	.....
b) hüdraulilise riiviga	,,	1,2	1,25	.....	.....
10. Teha kottkaevusid valmis aukudesse, koos seinte raiumisega palkidest ja lõhandikest, katte tegemisega palkidest ja lõhandikest, põhja tegemisega lõhandikest laagidel, ülemise ja alumise kaane valmistamisega, kottkaevu immutamisega ja takutamisega:					
a) mahuga kuni 6 m³	1 koht		1,25	.....	.....
b) mahuga kuni 14 m³	,,		1,25	.....	.....
11. Raiuda 18 sm lõhandikest kontrollkaevusid, valmistehtud aukudesse, koos torude jaoks avade lõikamisega, ülemise ja alumise katte paigaldamisega ning valmistamisega, saviluku tegemisega ning kõikide puitosade 2-kordse immutamisega:					
a) kontrollkaev sügavusega 1 m .	,,		1,25	.....	.....
b) kontrollkaev sügavusega 2 m .	,,		1,25	.....	.....
c) settekaev mahuga 2,5 m³ . .	,,		1,25	.....	.....
12. Teha kuivklosett valmistehtud auku, koos seinte ladumisega segasegul looduslikest kividest ja krohvimisega või seina raiumisega lõhandikest ning põhja tegemisega laagidel, katte tegemisel palkidest ja lõhandikest, ventilatsioonikorstna tegemisega, rennide ja torude valmistamisega ning kõikide puitosade immutamisega:					
a) looduslikust kivist ühe kohaga	,,		1,25	.....	.....
b) looduslikust kivist kahe kohaga	,,		1,25	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
c) lõhandikest ühe kohaga	1 koht		1,25		
d) lõhandikest kahe kohaga . . .	,,		1,25		
13. Paigaldada tuletõrjekraan läbimõõduga 50—63 mm ühes kraani lahtivõtmisega ja kokkumonteerimisega	tk.	5	1,25		
14. Paigaldada veekraan läbimõõduga 25—32 mm ühes kraani lahtivõtmisega ja kokkumonteerimisega .	,,	10	1,25		
15. Virtsakogujate ehitamine ühes kaevude kaevamisega, mördi, looduskividest müüritise savi-isolatsiooni ülemise ja alumise katte valmistamisega ja paigaldamisega ning seinte krohvimisel tsementmördiga, mahuga 6 m³.	,,				
16. Sama — mahuga 14 m	,,				
17. Valmistada betoonist virtsarenn betoonist põranda puhul, lahtine .	j.m	5,3	1,25		
18. Sama — kinnine	,,	3,8	1,25		
19. Valmistada tellistest virtsarenn, lahtine	,,	8,3	1,25		

IX. VENTILATSIOON

A. Haruventilatsioon

1. Valmistada ja paigaldada harukanal põiklõikega 17×35 sm, laudadest paksusega 2,5 sm, laudade ühendamisel veeranditega, nurkade kindlustamisel kolmnurksete lattidega, laudade löömisel naeltega, seestpoolt hööveldamisega ning kanalite tugevdamisel lattidega . .	kanali 1 j.m	3,5	1,25		
2. Valmistada ja paigaldada harukanalite detaile:					
a) külgkilbid 2,5 sm paksustest laudadest	1 koht	8	1,25		
b) välja- ja sisselaske avad . . .	,,	11	1,00		
c) vineerist siiber	,,	14	1,00		
3. Valmistada ja paigaldada lihtsat tüüpi deflektor, koosnev kilbist, telkkatusega (laudade ettevalmistamisega ja hööveldamisega), kanalite põiklõigete puhul:					
a) 20×20 sm	,,	3	1,00		
b) 40×40 sm	,,	2	1,25		
4. Valmistada ja paigaldada laudu ja latte täieliku ettevalmistamise ja puhta hööveldamisega:					
a) sissemineku dressel-klapp . . .	,,	4	1,25		
b) klapp-uksed lagedes	,,	15	1,25		
c) juht-kanali jaotamine	,,	14	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päev. töönormi hinne normipäevades
5. Katta metallvõrguga tõmbekanali avasid	1 koht	33,0	1,00		
B. Tõmbekanalisatsioon					
6. Valmistada ja paigaldada tõmbekanalid (ruumide sisemuses) 2,5 sm paksustest laudadest, veeranditega ühendamisel, nurkade kindlustamisel kolmnurksete lattidega ja laudade löömisel naeltega, metsamaterjali ettevalmistamisega ja igast küljest puhta höövelda misega kilpide jaoks, kanali põiklõigete puhul:					
a) 20×20 sm	1 j.m	5,0	1,25		
b) 40×40 sm	,,	3,0	1,25		
c) 60×60 sm	,,	1,9	1,25		
7. Valmistada ja paigaldada pööningu ruumis tõmbekanal, koos kõikide tööde tegemisega, avade lõikamisega, kanalite isoleerimisel pressitud õlgedest mattidega, välisküljelt höövelda miseta, kanali põiklõike puhul:					
a) 20×20 sm	,,	3,5	1,25		
b) 40×40 sm	,,	2,5	1,25		
c) 60×60 sm	1 j.m	1,5	1,25		
8. Valmistada ja paigaldada tõmbekanalid pealpool katuse pinda, koos kõikide tööde teostamisega, avade väljalõikamisega katusesse, kanali vooderdamisel laudadega, ühe külje puhashöövelda misega ning isoleerimisel saepuru-lubja seguga, kanali põiklõike puhul:					
a) 20×20 sm	,,	2,0	1,25		
b) 40×40 sm	,,	1,5	1,25		
c) 60×60 sm	,,	0,9	1,25		
X. LOOMARUUMIDE INVENTAR					
A. Sõimed					
1. Teha tavalist või taani tüüpi (täiendatud) statsionaarseid sõimi koos sõrestiku tegemisega lattidest või ühendamisega ja kinnitamisega ning renni valmistamisega laudadest, materjali höövelda misega, välimiste kilpide valmistamisega ja paigaldamisega:	sõime				
a) tavalised	1 j.m	1,6	1,25		
b) täiendatud tüüp	,,	1,1	1,25		
2. Teha rippsõimed vasikatele, koos materjali täieliku ettevalmistamisega, höövelda misega, detailide koostamisega ja kinnitamisega . .	1 koht	5,0	1,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
3. Teha seamolde, koos materjali ettevalmistamisega ja hööveldamisega ning detailide tegemisega moldide koostamiseks:					
a) pikkusega 1,2 m	1 koht	1,0	1,25		
b) pikkusega 1,97 m	,,	0,9	1,25		
c) pikkusega 2,82 m	,,	0,8	1,25		
4. Teha lambasõimi koos materjali ettevalmistamisega ja hööveldamisega ning sõimede kokkupanemisega:					
a) ühepoolsed, pikkusega 3,6 m .	,,		1,25		
b) kahepoolsed	,,		1,25		
c) talledele, pikkusega 1,25 m . .	,,		1,25		
B. Vaheseinad ja uksed					
5. Teha punutud või lattvaheseinu lautades, koos sõrestiku valmistamisega lattidest, sõrestiku hagudega ümberpunumisega või lattide kinnitamisega, kõikide elementide hööveldamisega, kilpide valmistamisega ja postide paigaldamisega:					
	vaheseina				
a) punutud	1 m^2	6,0	1,25		
b) vertikaallattidest	,,	3,0	1,25		
c) horisontaallattidest	,,	6,0	1,25		
6. Teha plank-vaheseinu laudadest, koos postide paigaldamisega, kilpide valmistamisega laudadest, postide sidumisel lõhikutega, vuutide ja nuutide tegemisega, materjali hööveldamisega, kilpide kokkupanemisel naeltega ja naaglitega ning kinnitamisel postidele	,,	5,0	1,25		
7. Teha prussidest vaheseinu vertikaalvoodriga	,,	8,0	1,25		
8. Valmistada ja paigaldada punutud uksi, mõõdetega 0,8×1,10 m, koos sõrestiku valmistamisega lattidest, punumisel hagudega, sidepuude hööveldamisega ja uste paigaldamisega	1 uks	4,0	1,25		
9. Teha uksi mõõdetega 0,8×1,05 või 1,0×1,25 m lattidest, koos laudraamistikku avade tegemisega, hingedele riputamisega ja riivide sisselõikamisega	1 uks	2	1,25		
10. Teha vasikaaedu lattidest, koos prussidest raami valmistamisega, põranda tegemisega, uste tegemisega ja paigaldamisega, materjali ettevalmistamisega ning hööveldamisega:					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
a) pinnaga 1,0×1,2 m	1 koht		1,25		
b) pinnaga 1,2×1,3 m	,,		1,25		
XI. VEOTÖÖD					
1. Teisaldada vahetult käsitsi hunnikutest võtmisega ja mahapanemisega järgmisi koormaliike:					
A. Kandekaugusega 10 m:					
a) hõlpsad koormad kaaluga kuni 80 kg	1 t	12	1,00		
b) mittehõlpsad kuni 80 kg ja kõik koormad üle 90 kg	,,	9	1,00		
c) väikesed tükk-koormad kaaluga kuni 25 kg (ämbrid veega jne.)	,,	9,4	0,75		
d) palgid, latid, prussid, lauad paksusega kuni 2,5 sm	1 m^3	14	1,00		
e) prussid ja lauad paksusega üle 2,5 sm	,,	16	1,00		
B. Kandekaugusega 40 meetrit:					
a) hõlpsad koormad	1 t	6	1,00		
b) mittehõlpsad koormad	,,	4	1,00		
c) väikesed tükk-koormad	,,	5	0,75		
d) palgid jne.	1 m^3	7	1,00		
e) prussid jne.	,,	9	1,00		
2. Teisaldada kanderaamidel peale- ja mahalaadimisega:					
A. Kandekaugusega 10 meetrit					
a) peale- ja mahaloopimisega . .	1 t	10	0,75		
b) peale- ja mahaladumisega . . .	,,	8	0,75		
B. Kandekaugusega 40 meetrit:					
a) peale- ja mahaloopimisega . .	,,	5	0,75		
b) peale- ja mahaladumisega . . .	,,	4	0,75		
3. Teisaldada kärudel järgmisi koormate gruppe koos peale- ja mahalaadimisega:					
A. Kandekaugusega 20 meetrit:					
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	,,	16,0	1,00		
b) 3. ja 4. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	,,	12,0	1,00		
c) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahalaadimisega	,,	10,0	1,00		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
				päevane töönorm	päev. töönormi hinne normipäevades
B. Kandekaugusega 100 meetrit:					
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	1 t	8,0	1,00		
b) sama, 3. ja 4. grupi koormad .	,,	7,0	1,00		
c) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaladumisega	,,	6,0	1,00		
4. Teisaldada ühehobuse-veokitega järgmisi koormagruppe koos peale- ja mahalaadimisega:					
A. Veokaugusega 1 kilomeeter:					
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaloopimisega	,,	4,3	1,00		
b) sama, 3. ja 4. grupi koormad .	,,	3,8	1,00		
c) kõik koormagrupid peale- ja mahaladumisega		3,4	1,00		
d) metsamaterjal	1 m^3	5,0	1,00		
e) looduslik kivi ja liiv	1 t	2,5	1,00		
f) punased telliskivid	1000 tk.	0,9	1,00		
B. Veokaugusega 4 kilomeetrit:					
a) kõik koormagrupid peale- ja mahaloopimisega	1 t	1,3	1,00		
b) kõik koormagrupid peale- ja mahaladumisega	,,	1,2	1,00		
c) metsamaterjal	1 m^3	1,7	1,00		
d) punased telliskivid	1000 tk.	0,32	1,00		
C. Veokaugusega 10 kilomeetrit:					
a) kõik koormagrupid peale- ja mahalaadimisega	1 t	0,54	1,00		
b) metsamaterjal	1 m^3	0,77	1,00		
c) punased telliskivid	1000 tk.	0,14	1,00		
5. Autojuhtide töönormid:					
a) autoga GAZ-AA					
veokaugusega kuni 5 km . .	tonn/km	45	2,5		
,, ,, 10 ,, . . .	,,	70	2,5		
,, ,, 20 ,, . .	,,	90	2,5		
,, ,, 30 ,, . .	,,	100	2,5		
,, üle 40 ,, . .	,,	105	2,5		
b) autoga ZIS-5					
veokaugusega kuni 5 km . .	,,	80	2,5		
,, ,, 10 ,, . .	,,	130	2,5		
,, ,, 20 ,, . .	,,	170	2,5		
,, ,, 30 ,, . .	,,	200	2,5		
,, üle 40 ,, . .	,,	210	2,5		

Märkus: 1. ja 2. grupi koormate (§ 3 ja 4) hulka arvatakse järgmised koormad: liiv, savi, kruus, kivid, telliskivid, katusekivid, killustik, betoon, tôrvapapp, tsement kottides ja tünnides, naelad kastides, katuseplekk pakkides.

3. ja 4. grupi koormad on kôik ülejäänud.

Lühendite tähendused:

m^3	— kantmeeter
m^2	— ruutmeeter
j. m	— jooksev meeter
km	— kilomeeter
m	— meeter
sm	— sentimeeter
mm	— millimeeter
t	— tonn
kg	— kilogramm
tk.	— tükki
ts	— tsentner
tuh. tk.	— tuhat tükki

Sisukord

Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidis-töönormid ja ühtsed hinded normipäevades 3
Kolhoosides teostatavate põhiliste põllutööde hinded normipäevades 5
Tööde hinded normipäevades köögivilja ja puuviljakasvatuse põhitöödel kolhoosides 10
Põllumajanduslike põhitööde näidis-töönormid kolhoosides 15
I. Seemnete ettevalmistamine ja terade puhastamine rehepeksukohas ja aidas 15
II. Väetiste ettevalmistus ja väljavedu 17
III. Melioratiivsed ja irrigatsioonilised tööd 19
IV. Maaharimine 23
V. Külvamine ja istutamine 25
VI. Külvide hooldamine 27
VII. Saagi koristamine 29
VIII. Põllumajanduslike taimekahjurite vastu võitlemine . . . 45
IX. Transporttööd 46
X. Köögiviljakasvatus avamaal 48
XI. Köögiviljade seemnekasvatus 61
XII. Katmik-kultuurid 64
XIII. Puuviljakasvatus 73
Sepa-, lukksepa- ja plekksepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 87
Põllutöömasinate remontimisel, tagavaraosade, inventari, veovahendite ja tünnitaara valmistamisel tehtavate puutööde ning mitmesuguste majanduslike tööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 96
Sadulsepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 108
Kolhooside elektrijaamade, kuni 6 kilovoldilise pingega õhuliinide, mast-alajaamade ja üksikute elektrimootorite seadmete remondi näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 110
Kolhooside veskite montaažtööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded 127
Kolhooside veskite, kruubiveskite ja õlipresside ekspluateerimise näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 140
Kolhooside veskite remontimise näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded 145
Kohalike ehitusmaterjalide tootmise näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 157
Metsa ülestöötamine 162
Ehitustööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades . . 170

Vastutav toimetaja S. Härma

Tehniline toimetaja E. Plaks

Ladumisele antud 6. V 1950. Trükkimisele antud 24. V 1950. Paber 56×79 cm 1/16. Trükiarv 15 000. Trükipoognaid 15. Formaadile 60 : 92 kohaldatud trükipoognaid 12. Arvutuspoognaid 16,41. MB-04756. Tellimise nr. 865. Trükikoda „Punane Täht", Tallinn, Pikk tn. 54/58.

На эстонском языке

Примерные нормы выработки и единые расценки в трудоднях в колхозах Эстонской ССР

Hind rbl. 6.10

Rbl. 6.10

A-18502
II

TÜ RAAMATUKOGU
1 0300 00454199 3