A-17865

NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES EESTI NSV KOLHOOSIDES

RK »POLIITILINE KIRJANDUS«

EESTI NSV PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VÄLJAANNE

NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES EESTI NSV KOLHOOSIDES

RK „POLIITILINE KIRJANDUS". TALLINN 1949

Käesolev raamat sisaldab Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 668, 16. juulist 1948. a. „Abinõudest töö organiseerimise, tööjõudluse tõstmise ja töötasu maksmise korra parandamiseks Eesti NSV kolhoosides". Määruse lisa nr. 2 on käsitamise hõlbustamiseks näidis-töönormide tabelites täiendatud lisaarvestuste andmisega ning vabade lahtritega kolhoosi poolt vastuvõetud töönormide ja tööhinnete märkimiseks.

TEINE TRÜKK

Bibliotheca Universitatis Tartuensis 1949:0765
14919
A 17865
ARHIIVKOGU

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU

MÄÄRUS NR. 668

16. juulist 1948. a.

ABINÕUDEST TÖÖ ORGANISEERIMISE, TÖÖJÕUDLUSE TÕSTMISE JA TÖÖTASU MAKSMISE KORRA PARANDAMISEKS EESTI NSV KOLHOOSIDES

Eesti NSV Ministrite Nõukogu leiab, et ülesanded põllumajanduse edasise tõusu, tööjõudluse tõstmise, ühiskondliku majapidamise, kolhooside ja kolhoosnikute tulude tõusu alal nõuavad töö organiseerimise ja töötasu maksmise korra tunduvat parandamist kolhoosides.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu konstateerib, et mõnes vabariigi kolhoosis esineb sel alal suuri puudusi, mis pidurdavad kolhoosnikute tööviljakuse ja kolhooside ühismajapidamise edasist kasvu.

Põhilisteks puudusteks kolhoosnikute töö organiseerimisel ja töö tasumisel on:

isikliku vastutuse puudumine maa kasutamisel kolhoosides, mis avaldub selles, et põllundusbrigaadidele ei kinnistata sageli maatükke külvikorraväljadel, seal aga, kus ei ole külvikordi sisse viidud, külvide põlluosi, mis takistab viljakuse tõusu. Mitmes kolhoosis esineb brigaadide koosseisu voolavus, brigaadile kinnistatud tootmisvahendeid kasutatakse sageli väljaspool brigaadi, brigadiiri teadmata, või neid pole üldse brigaadile kinnistatud (kolhoos «Võit» ja kolhoos «Kalev» Viljandimaal). Niisugune tööpraktika rikub brigaadi normaalset tööd ja vähendab brigadiiri vastutust töö seisukorra eest brigaadis. Reas kolhoosides rakendatakse puudulikult vennasvabariikide kolhooside töös

häid tulemusi andnud kogemusi tööjõu lülisüsteemilise organiseerimise alal;

vananenud madalate töönormide ja kõrgete tööhinnete rakendamine normipäevade arvestamisel. Paljud kolhoosid rakendavad näidis-töönorme mehaaniliselt, arvestamata kohalikke iseärasusi ja kolhoosnikute poolt saavutatud tööjõudluse kasvu ning arvestamata nende normide vastuvõetavust kolhoosile; kõrvalise tähtsusega abitöid tasutakse real juhtudel paremini kui põhilisi põllutöid ja töid loomakasvatuse alal, mis põhjustab viivitusi põllutööde läbiviimisel ja normipäevade raiskamist. Nii näiteks Saaremaal Viktor Kingissepa nimelises kolhoosis teenivad kolhoosnikud kõrvalisel tööl (puusaagimine) neli ja pool normipäeva ühe tööpäeva jooksul, põhilistel põllutöödel aga 1,25 normipäeva ja vähem;

ühevõrdsustamise rakendamine mõnedes kolhoosides, mis viib selleni, et kolhooside tulud jaotatakse mittesõltuvalt brigaadide, lülide, farmide ja üksikute kolhoosnikute töö tulemustest, mille tagajärjel ausad ja hästi töötavad kolhoosnikud satuvad ebasoodsasse olukorda võrreldes omakasu tagaajava ja vastutustundetu elemendiga kolhoosnikute hulgas;

normipäevade kulutamise planeerimise ja nende normipäevade kulutamise kontrollimise ebarahuldav seisukord. 1948. aastal normipäevade kulutamise planeerimine reas kolhoosides («Uus Elu» Virumaal, «Kalev» Viljandimaal) piirdus normipäevade üldarvu kindlaksmääramisega põllunduses kultuuride järgi, mitte arvestades loomakasvatuse plaanis ettenähtud tootmisnäitajaid. Normipäevade kulutamise plaaniline ülesanne kultuuride järgi ei ole viidud põllundusbrigaadideni ja loomakasvatuse alal hooldatavate loomade järgi ei ole viidud farmide töötajateni. Kontroll normipäevade kasutamise üle suuremas osas kolhoosides puudub, normipäevade ebaõige kasutamise üle kolhoosis keegi vastutust ei kanna, mille tagajärjel normipäeva tähtsus kolhoosi tulude jaotamisel võib väheneda;

väikesegrupilise ja individuaalse tükitöö puudulik rakendamine kolhoosides. Tükitöötasu asemel rakendatakse sageli päevatöötasu. Brigaadi ja lüli poolt tehtud tööd ei arvestata mitte iga kolhoosniku järgi, vaid summaarselt ning jaotatakse võrdselt kõigi tööst osavõtnud kolhoosnikute vahel, millega vähendatakse kolhoosnikute huvi töönormide tõstmise vastu, samuti vastutust teostatava töö kvaliteedi eest; normipäevade arvestuslehtedes puuduvad sageli kolhoosnikute poolt tehtud tööde nimetused ja hulk, mis raskendab kontrolli normipäevade sissekannete õigsuse üle

(kolhoosid «Uus Elu» ja «Esimene Mai» Võrumaal, «Olev» Virumaal);

kehtiv kord kolhooside esimeeste töö tasumisel olenevalt külvipindade suurusest, arvestamata ühiskarja arendamist, ei tekita kolhooside esimeeste juures materiaalset huvi ühiskondliku loomakasvatuse arendamise vastu ja mõjub kahjustavalt kogu kolhooside majandusele. Tasu maksmise kord brigadiiridele ja loomakasvatusfarmide juhatajaile, mille juures neile arvestatakse normipäevi olenemata nende töö mahust ja tulemustest, on ebaõige seetõttu, et see ei stimuleeri brigadiiride ja loomakasvatusfarmide juhatajate head tööd, real juhtudel aga võimaldab neil töötajail kõrvale hoiduda otsesest osavõtust töödest, mida teostavad brigaadi või loomakasvatusfarmi kolhoosnikud.

Töö organiseerimise ja töötasu maksmise korra parandamiseks ning korra loomiseks normipäevade arvestamisel kolhoosides ja kooskõlas NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega nr. 1259 19. aprillist 1948. a. Eesti NSV Ministrite Nõukogu

MÄÄRAB:

I

Töö organiseerimise ja normipäevade kulutamise planeerimise kohta kolhoosides

1. Lugeda tähtsaimaks ülesandeks töö organiseerimise parandamisel kolhoosides alatiste tootmisbrigaadide kui artellitöö organiseerimise põhivormi igakülgset tugevdamist.

Panna ette kolhooside juhatustele kinnistada põllundusbrigaadidele maatükid vähemalt kogu külvikorra kestvuseks, heinamaad, samuti tööloomad, põllutöömasinad, veovahendid ja vajalikud tootmisehitised ja mitte lasta tekkida voolavust nende brigaadide koosseisus. Võtta brigaadide koosseisu kõik töövõimelised kolhoosnikud, vähendades miinimumini administratiiv-teeninda vat personaali, ja üle anda brigaadidele kõrvalisteks majapidamistöödeks ja sõitudeks kasutatav veojõud.

Määrata, et tootmisbrigaadile kinnistatud inventar, põllutöömasinad, veojõud ja veovahendid on brigadiiri käsutuses ja et neid ei või ära võtta tema teadmata või kolhoosi juhatuse otsuseta kasutamiseks töödel väljaspool brigaadi.

2. Panna ette kolhooside juhatustele traktoritööde planeerimisel brigaadide järgi ette näha töö- ja veojõu täielik ärakasu-

tamine põllundusbrigaadides, kindlustades seega tööde õigeaegse läbiviimise brigaadide poolt.

3. Tööde juhtimise parandamiseks ja üksikute kultuuride harimisel isikliku vastutuse puudumise vältimiseks soovitada kolhoosidel tugevdada olemasolevad ja moodustada tootmisbrigaadides uued lülid. Lüli suurus peab olema säärane, et see kindlustaks tööjaotust nõudvate tööde teostamist, näiteks: taimede istutamine ja kastmine, vilja niitmine ja sidumine, juurvilja koristamine jne.

Lülide komplekteerimisel peab kolhoosi juhatus juhinduma töö nõuetest ja ühtlasi arvestama brigaadiliikmete asukohta ja üksikute kolhoosnikute soovi töötada ühes või teises lülis. Lüli põhimine koosseis komplekteerida töövõimelistest kolhoosnikutest; töövõimetuid kolhoosnikuid võib töödele rakendada lülides nende töövõime ulatuses pingelisema töö ajal. Lülide juhtimiseks kinnitab kolhoosi juhatus lülivanema vilunud ja autoriteetsete kolhoosnikute hulgast. Samuti kinnitab kolhoosi juhatus lüli alatise koosseisu. Kui mingisugustel põhjustel lüli koosseisust lahkub üks või mitu kolhoosnikut, tuleb neid asendada muutmata kogu lüli koosseisu.

Lülidele tuleb tingimata kinnistada väärtuslikumate ja enam tööd nõudvate vaheltharitavate, tehniliste ja köögiviljakultuuride maa-alad ja seemnepõllud ning seal, kus see on võimalik, ka teraviljakultuurid, esimeses järjekorras toiduteravili (rukis, nisu). Lugeda otstarbekaks kinnistada lülile mitte üle kahe või kolme enam tööd nõudva kultuuri, kuna kolhoosides, kus lülidele kinnistatakse ka teraviljakultuure — kolm kuni viis kultuuri. Lülidele kinnistatavad kultuurid valida koosseisu ja pindala järgi selliselt, et lüli tuleks toime tähtsamate töödega kindlaksmääratud tähtaegadeks ja kasutaks täies ulatuses kõiki oma töötajaid. Enam tööd nõudvad kultuurid, millede juures üksikud põllutöö hooajad langevad ühe aja peale, kinnistada mitmele lülile.

Kultuuride kinnistamist lülidele teostada vähemalt üheks aastaks, arvestades nende töönõudvust, harimise ja saagi koristamise aega, et luua kõigis brigaadide lülides ühtlane töökoormus, mitte võimaldades liigset külvide killustamist lülide vahel. Kindlustada lülidele maa-ala eraldamine suvivilja alla enne sügiskündi ja talivilja alla enne kesakündi.

Määrata, et brigadijri äranägemisel kasutatakse vajaduse korral lüli koosseisu lülitöödest vabal ajal üldbrigaadilistel ja muudel töödel, samuti vastastikuse abistamise korras teiste lülide põl-

dudel, võimalikult täies koosseisus, mille lõpetamisel lüli asub uuesti tööle oma põldudel.

4. Määrata, et lülivanem, töötades võrdselt kõigi lüli kolhoosnikutega, organiseerib kolhoosnikute paigutamist tööle, valvab selle järele, et lüli liikmed peaksid kinni tööpäeva jaoks kindlaksmääratud korrast, valvab töönormide täitmise ja töö kvaliteedi järele ja võtab osa lüli kolhoosnikute poolt täidetud tööde vastuvõtmisest brigadiiri poolt.

5. Määrata, et iga brigaadi ja lüli normipäevade ja neile kinnistatud põllumajanduskultuuride põldudelt saadud saagi arvestamine toimuks lahus.

6. Panna ette kolhooside juhatustele sisse seada range kontroll põllutööde kvaliteedi üle, pidades kinni korrast, et tööbrigaadide brigadiirid arvestavad iga päev iga kolhoosniku poolt tehtud tööd ja kannavad kolhoosniku poolt tehtud normipäevad õigeaegselt tema tööraamatusse; kolhoosi arvepidajal jälgida, et brigadiirid õigeaegselt märgiksid tehtud tööd ja kannaksid normipäevad brigaadi arvestuslehele ja kolhoosniku tööraamatusse, ning osutada brigadiiridele selles töös praktilist abi. Tööraamatud peavad olema tingimata kolhoosnikute käes ja reeglina iga nädala lõpul antakse brigadiirile tehtud tööde sissekandmiseks ja normipäevade arvestamiseks ning järgneva nädala esimesel päeval tagastatakse täidetult kolhoosnikutele. Kolhoosi esimehel tuleb brigaadidelt töö vastu võtta mitte harvem kui üks kord nädalas.

7. Soovitada kolhoosidel läbi viia kõik põllutööd brigaadides ja lülides üldreeglina individuaalse ja väikesegrupilise tükitöö alusel, likvideerides sel teel tööde läbiviimise hulgaviisi ja isikliku vastutuse puudumise iga ühistööst osavõtnud kolhoosniku poolt.

8. Soovitada kolhooside juhatustel vajaduse korral iga kuu läbi vaadata töövõimeliste kolhoosnikute ühistööst osavõtu küsimus ja võtta tarvitusele abinõud hooletute kolhoosnikute suhtes, kes rikuvad töödistsipliini.

Kohustada maakondade täitevkomiteesid süstemaatiliselt kontrollima kolhoosnikute osavõttu kolhoosi tootmistööst, nende poolt neile seadusega kindlaksmääratud normipäevade kohustusliku miinimumi täitmist ja võtma tarvitusele vajalikud abinõud töödistsipliini kõvendamiseks kolhoosides.

9. Soovitada kolhooside juhatustel ühtaegu aasta tootmisplaani ja tulude-kulude eelarve koostamisega koostada normipäevade kasutamise plaan põllumajandusharude, iga kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi järgi — iga brigaadi ja iga lüli

jaoks, loomaliikide alal — iga loomakasvatusfarmi jaoks, iga abikäitise, iga objekti ehituse, samuti sisemiste majapidamistööde jaoks ning töötasu maksmiseks administratiiv- ja teenindavale personaalile.

Normipäevade kulutamise plaanid nii kogu kolhoosi kohta kui ka üksikute brigaadide, lülide ja loomakasvatusfarmide järgi koostada riikliku plaaniga kindlaksmääratud ülesannete alusel külvipindade, viljakuse ja loomakasvatuse arendamise alal, kolhoosides rakendatud töönormide ja tööhinnete järgi normipäevades, ja kinnitada need kolhoosnikute üldkoosolekul. Normipäevade kulutamise plaani koostamisel iga brigaadi ja lüli kohta tuleb arvestada tööde mehhaniseerimise taset, pinnaste mitmekesisust ja umbrohustumist, eelvilju ja külvatavate kultuuride sordiomadusi. Kaasa tõmmata kolhoosides normipäevade kulutamise plaanide koostamisele brigadiire, lülivanemaid ja eesrindlikke kolhoosnikuid.

10. Kohustada Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi ja ta kohalikke organeid osutama kolhoosidele abi normipäevade kulutamise plaanide kooskõlastamisel ning teostama kontrolli nende normipäevade õige arvestamise ja normipäevade kulutamise plaanide täitmise üle, rakendades sellele tööle põllumajanduse eriteadlasi ja instruktoreid-raamatupidajaid.

11. Soovitada kolhooside juhatustel ja revisjonikomisjonidel sisse seada kontroll normipäevade õige arvestamise üle ja mitte harvem kui üks kord kvartalis, samuti aasta lõpul enne tulude jaotamist võrrelda arvestatud normipäevade arvu plaanis ettenähtud normipäevade arvuga teostatud töödemahu suhtes iga brigaadi, lüli, farmi järgi, kultuuride, ehitusobjektide järgi ja administratiiv-teenindava personaali töötasu järgi. Normipäevade arvestamisel kindlaks teha põhjused ja välja selgitada isikud, kes on süüdi normipäevade ülekulutamises, samuti plaanis ettenähtud agrotehniliste ja zootehniliste ürituste mittetäitmises. Kontrolli tulemustest tuleb koos vastavate ettepanekutega ette kanda kolhoosnikute üldkoosolekule.

12. Soovitada kolhooside juhatustel juhul, kui nad avastavad normipäevade ebaõige arvestuse brigadiiride ja farmide juhatajate poolt töönormide omavolilise alandamise, tööhinnete tõstmise täidetud tööde ebaõige mõõtmise ja ebatäpse arvestamise tagajärjel, samuti, kui nad avastavad normipäevade arvestamise halvakvaliteediliste ja ümbertegemisele kuuluvate tööde eest, arvata maha ebaõigesti arvestatud normipäevad neilt kolhoosnikutelt, kellele need on ebaseaduslikult arvestatud. Peale selle kol-

hoosi juhatuse otsusel arvata maha kuni 5 normipäeva brigadiirilt või farmi juhatajalt, kes teostas normipäevade ebaõige juurdearvestuse.

13. Juhul, kui brigaadidel ja lülidel tuleb neile kinnistatud põldudel või farmides teha lisatöid, mis suurendavad või kindlustavad saaki ja soodustavad loomakasvatuse arendamist, kuid ei ole ette nähtud normipäevade kulutamise plaanis, peab kolhoosi esimees lubama nende tööde teostamist. Nende lisatööde tegemiseks kulutatud normipäevade hulk tuleb järgnevalt kinnitada kolhoosnikute üldkoosolekul.

14. Kinnitada tehtud tööde ja kulutatud normipäevade arvestamise raamatu vorm vastavalt lisale nr. 1.

Teha ülesandeks Eesti NSV Riiklikule Plaanikomiteele ja Eesti NSV Põllumajandusministeeriumile kahe nädala jooksul teha kolhooside arvepidamise juhendis vastavad täiendused.

Kohustada Eesti NSV Riiklikku Kirjastuskeskust kahe kuu jooksul trükkima raamatu tehtud tööde ja normipäevade arvestamiseks NSV Liidu Plaanikomitee Statistika Keskvalitsuse ja NSV Liidu Põllumajandusministeeriumi poolt kehtestatud normide järgi ja varustama selle raamatuga kõik kolhoosid.

II

Töönormide ja tööhinnete kohta normipäevades

15. Kiita heaks Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi poolt esitatud näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades vastavalt lisale nr. 2.

16. Kohustada Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi ja maakondade täitevkomiteesid näidis-töönormide ja ühtsete tööhinnete alusel:

a) organiseerima ühe kuu jooksul kolhoosides kehtivate töönormide uuesti läbivaatamise, arvestades kolhooside töö iseärasust ja eesrindlike kolhoosnikute poolt saavutatud tööviljakuse taset;

b) organiseerima kehtivate normipäevade hinnete uuesti läbivaatamise, lubamata näidis-töönormide mehaanilist kinnitamist, kindlustades kõrgema töötasu maksmise tähtsamatel töödel ja töötasu alandamise kõrvalise tähtsusega töödel.

Töönormide väljatöötamisele tõmmata kaasa põllumajanduse eriteadlasi, brigadiire, lülivanemaid ja eesrindlikke kolhoosnikuid.

Töönormid ja tööhinded normipäevades tuleb kinnitada kolhoosnikute üldkoosolekuil ja kontrolli korras läbi vaadata maakondade täitevkomiteede koosolekuil.

17. Lugeda vajalikuks teostada kolhoosides iga aasta kehtivate töönormide täitmise kontrolli ja nende normide revideerimist. Kui rakendatud töönormid osutuvad madalaiks võrreldes tööjõudluse alal saavutatud tasemega, tuleb neid norme kolhoosnikute üldkoosoleku otsusel tõsta.

18. Kohustada Eesti NSV Riiklikku Kirjastuskeskust kahe nädala jooksul trükkima kõigi kolhooside jaoks näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades ja Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi varustama nendega kõik kolhoosid.

III

Kolhoosnikuile töötasu maksmise korra kohta põllunduses

19. Soovitada kolhoosidel jaotada tulud, arvesse võttes saaki, mis on koristatud brigaadi poolt, brigaadides aga — lülide poolt, selliselt, et brigaadide ja lülide kolhoosnikud, kes on koristanud kõrgema saagi, saaksid vastavalt ka kõrgema tasu, brigaadide ja lülide kolhoosnikud aga, kes on koristanud madalama saagi, saaksid oma töö eest madalama tasu. Selleks tuleb kolhoosnikute üldkoosolekute otsusel kehtestada järgmine kord normipäevade arvestamise ja jaotamise alal:

Brigaadides:

a) brigaadile, kes on ületanud temale määratud plaani saagi koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, tuleb täiendavalt juurde arvestada ületatud plaani iga protsendi eest üks protsent normipäevadest, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile;

b) brigaadilt, kes ei ole täitnud temale määratud plaani saagi koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, arvata maha täitmata jäänud plaani iga protsendi eest üks protsent, kuid mitte üle 25 protsendi normipäevadest, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile;

c) brigaadile, kes on täitnud temale määratud plaani saagi

koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, arvestada kõik normipäevad, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile.

Lülides:

a) lülile, kes on ületanud temale määratud plaani saagi koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, tuleb täiendavalt juurde arvestada ületatud plaani iga protsendi eest üks protsent normipäevadest, mis on kulutatud antud kultuuride või samalaadsete kultuuride grupile;

b) lülilt, kes ei ole täitnud temale määratud plaani saagi koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, arvata maha täitmata jäänud plaani iga protsendi eest üks protsent, kuid mitte üle 25% normipäevadest, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile;

c) lülile, kes on täitnud temale määratud plaani saagi koristamiseks temale kinnistatud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal, arvestada kõik normipäevad, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile.

20. Kui kolhoosnikute üldkoosolek kolhoosi konkreetsetest tootmistingimustest lähtudes leiab vajaliku olevat hinnata brigaadide ja lülide töötulemusi mitte neile kinnitatud plaani täitmise astme järgi, vaid võrreldes viljakuse plaani täitmisega keskmiselt kogu kolhoosi kohta, tuleb neil juhtudel normipäevade arvestamist või mahaarvamist teostada järgmiselt:

Brigaadile või lülile tuleb täiendavalt juurde arvestada või neilt maha arvata normipäevi nii mitme protsendi võrra kui mitme protsendi võrra antud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal saagi koristamise plaani täitmise protsent brigaadi või lüli poolt on suurem (väiksem) viljakuse plaani täitmise protsendist selle kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal keskmiselt kolhoosi kohta. Seejuures ei tohi brigaadilt või lülilt mahaarvatavate normipäevade arv ületada 25% normipäevadest, mis on nende poolt tehtud neile kinnistatud kultuuride alal.

Brigaadilt või lülilt, kes on täitnud või ületanud neile määratud viljakuse plaani, kuigi väiksemas protsendis kui keskmiselt kolhoosi kohta, ei tule normipäevade mahaarvamisi teostada, vaid arvestada neile kõik normipäevad, mis on neile arvestatud ja võetud tasumisele pärast normipäevade kulutamise plaani täitmise kontrollimist.

21. Kogu arvestust normipäevade juurde- või mahaarvamise alal brigaadidele või lülidele tuleb teostada lähtudes normipäevadest, mis on kulutatud antud kultuurile või samalaadsete kultuuride grupile ja kinnitatud kolhoosnikute üldkoosoleku poolt pärast normipäevade kulutamise plaani lõplikku kontrollimist.

22. Määrata, et normipäevade juurde- või mahaarvamine kolhoosnikuile saagi eest, mis on brigaadi või lüli poolt saadud neile kinnistatud kultuuride alal, toimub proportsionaalselt kõigile normipäevadele, mis on iga kolhoosniku poolt tehtud antud kultuuri või samalaadsete kultuuride grupi alal; normipäevade juurdearvamist brigaadides ja lülides ei teostata neile kolhoosnikuile, kes kaaluva põhjuseta ei ole aasta jooksul täitnud normipäevade kohustuslikku miinimumi; normipäevade mahaarvamist ei teostata töövõimetuilt kolhoosnikuilt ja alaealistelt kuni 16 aasta vanuseni.

23. Määrata, et normipäevade mahaarvamine brigaadidelt ja lülidelt saagi koristamise plaani mittetäitmise eest ei tohi toimuda juhtudel, kui külvid on kannatanud loodusõnnetuste all, mis on tõestatud Riikliku Kindlustuse aktidega.

24. Lugeda võimalikuks kolhoosnikute üldkoosoleku otsusel arvestada brigaadide ja lülide kolhoosnikuile normipäevi köögiviljade ja vaheltharitavate kultuuride alal iga kogutud saagi tsentneri eest hinnete järgi normipäevades.

Hinded saagi tsentneri kohta tuleb kindlaks määrata lähtudes brigaadile või lülile määratud saagi koristamise plaanist, kehtestatud töönormidest ja tööhinnetest, samuti plaanis ettenähtud saagi tootmiseks vajalike normipäevade arvust, kusjuures tarbekorral tuleb need hinded aasta lõpul täpsustada tegelikult teostatud tööde järgi.

25. Pikendada kehtiv kord normipäevade juurdearvamiseks lülivanemaile lüli töö juhtimise eest 2—3 protsendi suuruses normipäevade üldarvust, mis on tehtud lüli kõigi liikmete poolt lülile kinnistatud kultuuride alal.

Normipäevade juurdearvamist lülivanemale tuleb teostada iga kuu.

26. Määrata, et kolhoosnikuile seadusega määratud lisatasu arvestamisel brigaadi või lüli poolt saagi koristamise plaani ületamise eest tuleb arvesse võtta kõik jooksval aastal selle saagi saamiseks kulutatud ja pärast kontrollimist tasumiseks vastuvõetud normipäevad, s. o. normipäevad, mis on arvestatud brigaadiliikmetele, traktoristidele ja teistele kolhoosnikuile, kes töötasid tähendatud maatükil.

27. Eesti NSV Põllumajandusministeeriumil ja maakondade täitevkomiteedel sisse seada range kontroll kolhoosnikuile arvestatava lisatasu õigeaegse ja õige väljamaksmise üle.

IV

Kolhoosnikuile töötasu maksmise korra kohta loomakasvatuse alal

28. Töö organiseerimise ja töötasu maksmise korra edasiseks parandamiseks, korra loomiseks normipäevade arvestamisel ja kolhoosnikute materiaalse huvi tõstmiseks loomakasvatuses kõrge produktiivsuse saamiseks ja loomade arvu suurendamiseks soovitada kolhoosidel kindlaks määrata loomakasvatuse alal töötavaile kolhoosnikuile töötasu maksmine olenevalt nende poolt saadud piimatoodangust, villasaagist, noorloomade saamisest ja nende üleskasvatamisest, töö- ja produktiivsete loomade eluskaalu juurdekasvust ja toitumusest. Kooskõlas sellega soovitada kolhoosidel kolhoosnikute üldkoosolekute otsuse kohaselt sisse seada järgmised töökoormuse näidisnormid, tükitööhinded ja normipäevade arvestamise kord:

Hobusekasvatuses:

a) täiskasvanud hobuste tallimehele kinnistada 10 hobust ja arvestada temale töö eest hobuste talitamise alal iga looma pealt 3 normipäeva kuus. Peale selle arvestada iga saadud terve varsa eest 10 normipäeva ja iga emast võõrutamiseni kasvatatud varsa eest 15 normipäeva;

b) kuni kolme aasta vanuste noorhobuste tallimehele kinnistada 12 looma ja arvestada temale iga looma eest 2,5 normipäeva kuus;

c) tõunoorhobuste tallimehele kinnistada 6 tõuvarssa ja arvestada temale iga looma eest 5 normipäeva kuus;

d) sugutäkkude tallimehele arvestada iga looma eest 4 normipäeva kuus ja temale kinnistatud täkkude poolt paaritatud iga mära eest käest paaritamisel pärast tiinuse kindlakstegemist 1,5 normipäeva;

e) vanem-tallimehele arvestada temale kinnistatud hobuste

talitamise eest normipäevi tallimeeste jaoks kehtestatud hinnete ja normide järgi. Peale selle arvestada temale tallimeeste töö juhtimise eest 5—10 normipäeva kuus;

f) täiskasvanud ja noorhobuste tallimeestele tuleb loomade tallis pidamise korral iga hea toitumusega hobuse eest täiendavalt arvestada üks normipäev, iga alla keskmise toitumusega hobuse eest aga maha arvata üks normipäev; karjaviisilise pidamise puhul iga hea toitumusega hobuse eest arvestada täiendavalt 0,5 normipäeva, iga alla keskmise toitumusega hobuse eest aga maha arvata 0,5 normipäeva.

Määrata, et normipäevade arvestamist või mahaarvamist tallimeestele teostatakse iga kuu lõpul hobuste ülevaatuse ja nende toitumuse kindlakstegemise akti alusel, mis on koostatud ja alla kirjutatud kolhoosi esimehe, revisjonikomisjoni esimehe, zootehniku või veterinaartöötaja poolt;

g) põllundusbrigaadi brigadiirile tuleb iga brigaadile kinnistatud keskmise toitumusega hobuse eest arvestada 0,2 normipäeva, iga hea toitumusega hobuse eest — 0,4 normipäeva kuus ja iga saadud ja emast võõrutamiseni kasvatatud varsa eest — 3 normipäeva.

Hobusemehele tuleb temale tööks kinnistatud iga keskmise toitumusega hobuse eest arvestada 3 normipäeva, hea toitumusega hobuse eest 6 normipäeva kuus ja temale kinnistatud märadelt saadud ja kuni võõrutamiseni kasvatatud iga varsa eest — 10 normipäeva.

Põllundusbrigaadide brigadiiridele ja hobusemeestele alla keskmise toitumusega hobuste eest normipäevi mitte arvestada. Hobuste vigastuste või muude kahjustuste esinemisel maha arvata süüdlastelt iga hobuse seisupäeva eest kuni hobuse tervenemiseni 2 normipäeva, märade abordi eest aga — 20 normipäeva.

Veisekasvatusfarmides:

a) lüpsjale-karjatalitajale kinnistada 8—14 lehma. Lüpsjale-karjatalitajale arvestada normipäevi: temale kinnistatud lehmade grupilt saadud iga 100 liitri piima eest karjatamisperioodil 1,2 kuni 1,8 normipäeva ja laudaperioodil — 2,2 kuni 3,2 normipäeva; lüpsjale-karjatalitajale kinnistatud lehmadelt ja esmakordselt poeginud lehmadelt saadud iga terve vasika eest — 7 normipäeva, iga saadud ja 15—20 päeva vanuseni kasvatatud vasika eest aga 12 normipäeva. Lüpsja-karjatalitaja poolt vasi-

kate kasvatamisel arvestatakse talle normipäevi vasikatalitajate jaoks kindlaksmääratud hinnete järgi;

b) karjatalitajale-karjasele kinnistada 30—50 lehma. Karjatalitajale-karjasele arvestada normipäevi: temale kinnistatud lehmadelt saadud iga 100 liitri piima eest karjatamisperioodil — 0,4 kuni 0,5 normipäeva ja laudaperioodil — 0,7 kuni 1,0 normipäeva; temale kinnistatud lehmadelt ja esmakordselt poeginud lehmadelt saadud iga terve vasika eest — 2 kuni 3 normipäeva;

c) vasikatalitajale kinnistada 20—25 vasikat. Vasikatalitajale arvestada vasikate eluskaalu juurdekasvu iga 10 kilogrammi eest 0,8—1,3 normipäeva, vasikate mittekaalumisel — 0,9 kuni 1,3 normipäeva iga looma eest kuus;

d) noorloomi, samuti karjamaal või nuumal olevaid loomi talitavale karjasele kinnistada 30—50 looma.

Noorloomade talitajale-karjasele arvestada loomade eluskaalu juurdekasvu iga 10 kilogrammi eest 0,8—1,0 normipäeva, loomade mittekaalumisel aga 0,5 kuni 0,7 normipäeva iga looma eest kuus; peale selle tuleb iga paaritusealiselt ja kolhoosi juhatuse poolt määratud tähtajal paaritatud lehmmullikalt saadud terve vasika eest arvestada 2—3 normipäeva.

Karjas või nuumal olevate loomade eluskaalu juurdekasvu iga 10 kilogrammi eest arvestada karjatalitajale-karjasele 0,8—1,2 normipäeva, loomade mittekaalumisel aga 0,6—0,8 normipäeva kuus iga looma eest.

Loomade mittekaalumisel arvestada iga kuu noorloomade, karjas ja nuumal olevate loomade vasikatalitajale, karjatalitajale-karjasele iga üle keskmise toitumusega looma eest täiendavalt 0,5 normipäeva, iga alla keskmise toitumusega looma eest maha arvata 0,3 normipäeva.

Normipäevade arvestamist ja mahaarvamist loomade toitumuse eest teostatakse iga kuu lõpul kolhoosi esimehe, revisjonikomisjoni esimehe, zootehniku või veterinaartöötaja poolt koostatud ja allakirjutatud akti alusel;

e) sugupullide talitajale kinnistada 3—4 looma. Töö eest loomade talitamisel arvestada talitajale iga looma eest kuus 4 normipäeva ja temale kinnistatud pulli poolt paaritatud iga lehma ja lehmmullika eest, pärast tiinuse kindlakstegemist — 1,5 normipäeva;

f) karjatalitajale-karjasele, kes talitab ühtaegu erinevas vanuses loomade gruppe, arvestada normipäevi vastavate loomade grupi karjatalitaja-karjase jaoks ettenähtud hinnete ja

normide järgi piimatoodangu, noorloomade kasvatamise, noorloomade ja karjas olevate loomade kaalu juurdekasvu ja toitumuse eest;

g) tööhärgade talitajale arvestada 1,8—2 normipäeva kuus iga tema poolt talitatava härja eest.

Lambakasvatusfarmides:

a) kõiki suguküpsede lammaste gruppe talitavale karjasele kinnistada 75 utte, romaanovi tõugu lammaste gruppe talitavale karjasele — 50 utte koos talledega; lambakarjasele arvestada normipäevi järgmiselt: iga saadud ja võõrutamiseni kasvatatud talle eest, olenevalt aretatavast lammaste tõust — 1,4 kuni 1,7 normipäeva, iga säilinud täiskasvanud looma ja pärast võõrutamist iga noorlooma eest kuu lõpul — 0,15 normipäeva ja pügatud villa iga kilogrammi eest 0,30—0,35 normipäeva;

b) lammaste poegimise ja pügamise ajaks eraldada kõiki suguküpsede lammaste gruppe talitavate lambakarjaste abistamiseks nende tööde läbiviimisel kolhoosnikuid ja arvestada neile: lambakarjastele iga säilinud 10 talle eest koos uttedega 0,2—0,4 normipäeva päevas; pügajale iga 10 kilogrammi pügatud villa eest 0,3—0,4 normipäeva.

Seakasvatusfarmides:

a) kinnistada ühele seatalitajale 7—8 emist koos põrsastega, kuid eriseatalitaja poolt põrsaste nuumamisel, alates nende 3—4 kuu vanusest, suurendada seatalitaja töökoormust 10—12 emiseni.

Seatalitajale arvestada: iga saadud ja võõrutamiseni kasvatatud terve põrsa eest 3 normipäeva ja iga võõrutatud põrsa eest eluskaaluga vähemalt 12 kilogrammi 4 normipäeva; nuumsigade ja pärast võõrutamist kasvatatavate noorsigade eluskaalu juurdekasvu iga 10 kilogrammi eest — üks normipäev;

b) seatalitajale arvestada kultide heas seisukorras hoidmise ja nende hea toitumuse eest iga looma pealt 3 normipäeva kuus, kultide pealt alla keskmise toitumusega normipäevi mitte arvestada.

Linnukasvatusfarmides:

a) linnutalitajale kinnistada täiskasvanud linde: kanu — 500 või parte — 300 või hanesid — 100 või kalkuneid — 100 ja noori linde: kanapoegi — 800 või pardipoegi — 400 või hanepoegi — 300 või kalkunipoegi — 300.

Linnutalitajale arvestada esialgselt normipäevi iga säilinud linnu eest kuus: kanade eest — 0,05 normipäeva, partide eest — 0,08 normipäeva, kalkunite ja hanede eest — 0,20 normipäeva;

b) aasta lõpul teha linnutalitajale normipäevade lõpparvestus tema poolt tegelikult saadud toodangu eest järgmiste näidishinnete alusel:

iga saja kanamuna eest arvestada 1,5 normipäeva
„ „ pardimuna „ „ 4,0 „
„ „ kalkunimuna „ „ 20,0 „
„ „ hanemuna „ „ 40,0 „

iga üleskasvatatud ja normiks äraantud, lihaks tapetud, müüdud või farmi jäetud linnu eest arvestada: kanade eest — 0,5 normipäeva, partide eest — 0,6 normipäeva, hanede ja kalkunite eest — 0,9 normipäeva; lindude poolt väljahautud iga 10 noorlinnu pealt arvestada: kanapoegade eest — 0,8 normipäeva, pardipoegade eest — 1,5 normipäeva, kalkunipoegade eest — 2,5 normipäeva ja hanepoegade eest — 3 normipäeva.

c) kui linnutalitajale on aasta jooksul arvestatud normipäevi vähem kui toodangu järgi tuleks arvestada, arvestatakse temale täiendavalt normipäevi aasta jooksul arvestatud ja toodangu järgi arvestatavate normipäevade vahe ulatuses; kui linnutalitajale on aasta jooksul arvestatud normipäevi enam, kui saadud toodangu järgi tuleks arvestada, siis enam arvestatud normipäevad kantakse tema arvelt maha, kuid mitte üle 25% temale aastas arvestatud normipäevadest;

d) linnukasvatusfarmides, kus on kolm ja enam linnutalitajat täie töökoormusega, määratakse üks linnutalitajaist farmi juhatajaks, mitte vabastades teda lindude hooldamisest.

Linnutalitajate töö juhtimise eest arvestatakse linnukasvatusfarmi juhatajale kuus 5 kuni 10 normipäeva;

e) individuaalse munemise arvestusega tõulinnukasvatusfarmides vähendada linnutalitajate töökoormuse norme 30% võrra, saadud toodangu eest aga hindeid tõsta 50% võrra.

29. Soovitada väikseid loomakasvatusfarme omavail kolhoosidel, kus ei ole võimalik kolhoosnikuile kinnistada ühte rühma kuuluvaid loomi kindlaksmääratud koormuse normide ulatuses,

kinnistada loomakasvatuse alal töötavaile kolhoosnikuile loomi erinevate rühmade ja liikide järgi või anda neile täiendavalt teisi töid, mis võimaldavad neil ühendada neid töid loomade ja lindude eest hoolitsemise tööga. Väiksemates farmides töötavaile kolhoosnikuile tuleb normipäevade arvestamist teostada käesoleva määrusega vastavate loomade ja lindude rühmade jaoks kindlaksmääratud hinnete alusel.

30. Soovitada kolhoosidel komplekteerida loomakasvatusbrigaadid kogenud kolhoosnikutega ja kinnistada igale loomakasvatusbrigaadile produktiivsed ja veoloomad, vajalik inventar ja loomakasvatuse ehitised.

31. Kohustada Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi ja maakondade täitevkomiteesid organiseerima loomade kinnistamise näidisnormide ja -hinnete alusel igas kolhoosis 1948. a. kohta töönormide ja tööhinnete väljatöötamist ja kinnitamist normipäevades saadud toodangu eest ja teiste kvalitatiivsete näitajate väljatöötamist ja kinnitamist loomakasvatuses, rakendades sellele tööle loomakasvatuse eriteadlasi, farmide juhatajaid ja eesrindlikke kolhoosnikuid. Ühtlasi tuleb normide ja hinnete väljatöötamisel kindlaks määrata karjatamis- ja laudaperioodi jaoks ettenähtud erinevate piimatoodangu-normide rakendamise kalendrilised tähtajad.

32. Pidada vajalikuks, et kolhoosides teostataks iga aasta kolhoosnikuile loomade kinnistamise alal kehtivate normide täitmise kontrolli ja nende normide revideerimist. Neil juhtudel, kui normid osutuvad mittevastavaiks loomade produktiivsuse alal saavutatud tasemele ja loomakasvatusfarmides töö mehhaniseerimisele, teha neis normides üldkoosolekute otsuste põhjal muudatusi, mis kindlustavad tööviljakuse edasist tõusu.

V

Töötasu maksmise kohta kolhooside esimeestele, brigadiiridele, farmide juhatajaile, loomakasvatuse juhatajaile ja arvepidajaile (raamatupidajaile)

33. Kolhooside esimeeste materiaalse huvi tõstmiseks põllumajanduskultuuride kõrgete saakide saamisel, ühiskondliku loomakasvatuse arendamisel ja rahaliste tulude suurendamisel panna ette kolhoosidele arvestada neile normipäevi iga töökuu eest järgmiselt:

a) kolhoosi külvipindala (kaasa arvatud köögiviljaaiad, puuvilja- ja marjaaiad)	Kolhoosi esimehele arvestada normipäevi külvipindala eest
kuni 60 ha	22
61 ha kuni 100 ha	27
101 ha „ 300 ha	30
301 ha „ 500 ha	33
501 ha „ 700 ha	36
701 ha „ 1000 ha	42
1001 ha „ 1500 ha	48
üle 1500 ha	54

b) farmis olevate loomade arvu juures			Kolhoosi esimehele arvestada normipäevi iga farmi eest
lehmi	emiseid	uttesid	
5 kuni 10	4 kuni 6	30 kuni 100	5
11 „ 20	7 „ 10	101 „ 200	6
21 „ 40	11 „ 15	201 „ 350	7
41 „ 60	16 „ 20	351 „ 550	8
61 „ 80	21 „ 25	551 „ 750	9
81 „ 100	26 „ 30	751 „ 1100	11
101 „ 150	31 „ 35	101 „ 1600	14
üle 150	üle 35	üle 1600	18

Määrata, et kindlaksmääratud miinimumi mittetäitmisel kolhooside poolt neile ettenähtud karja emasloomade arvu alal tuleb kolhoosi esimehe töötasu vähendada iga miinimumi mittetäitnud farmi osas 10% võrra käesolevas punktis ettenähtud normipäevade kogusest;

c) märade arvu juures: kuni 5 pead — kaks normipäeva, 6 kuni 15 pead — neli normipäeva, 16—25 pead — kuus normipäeva, 26 kuni 35 pead — kaheksa normipäeva, 36 kuni 50 pead — kümme normipäeva, 51 kuni 75 pead — kolmteist normipäeva ja üle 75 pea — viisteist normipäeva;

d) kui kolhoosi linnukasvatusfarmis on linde kuni 200 kana või 100 parti või 50 hane ja kalkunit — 3 normipäeva, 200 kuni 500 kana või 100 kuni 250 parti, või 50 kuni 125 hane ja kalkunit — 5 normipäeva, 500 kuni 1000 kana või 250 kuni 500 parti, või 125 kuni 250 hane ja kalkunit — 7 normipäeva ja üle 1000 kana või 500 pardi, või 250 hane ja kalkuni — 10 normipäeva.

Lubada kolhoosidel, kolhoosnikute üldkoosolekute otsusel kehtestada ülaltähendatud töötasu maksmise kord kolhooside esimeestele 1. jaanuarist 1949. a.

34. Maksta kolhooside esimeestele iga kuu rahalist juurdemaksu järgmises suuruses: aastase rahalise tulu üldsumma juures kuni 10 tuh. rbl. — 25 rubla, 10 kuni 25 tuh. rbl. — 50 rubla, 25 kuni 50 tuh. rbl. — 75 rubla, 50 kuni 100 tuh. rbl. — 125 rubla, 100 kuni 200 tuh. rbl. — 150 rubla, 200 kuni 300 tuh. rbl. — 175 rubla, 300 kuni 400 tuh. rbl. — 200 rubla, 400 kuni 500 tuh. rbl. — 225 rubla, 600 kuni 700 tuh. rbl. — 275 rubla, 700 kuni 800 tuh. rbl. — 300 rubla, 800 kuni 900 tuh. rbl. — 325 rubla, 900 tuh. kuni miljon rubla — 350 rubla, miljon rubla ja üle selle — 400 rubla.

Kuni aastase rahalise tulu lõpliku selgitamiseni kindlaks määrata juurdemaksu suurus kolhooside esimeestele, lähtudes eelmise aasta rahalise tulu summadest ja esimest aastat töötavates kolhoosides aastaeelarves projekteeritavatest rahalistest tuludest. Iga kuu välja maksta esimeestele 70% määratud juurdemaksust.

Rahalise juurdemaksu lõplikku arveldust kolhoosi esimehega teostada aasta lõpul, pärast aastaaruande kinnitamist kolhoosnikute üldkoosoleku poolt ja pärast kolhoosi aastaaruande läbivaatamist maakonna töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee poolt.

35. Jätta kehtima kord, mille kohaselt põllumajanduskultuuride saagi kogumise ja loomakasvatuse produktiivsuse plaani ületamise eest kolhoosi esimehele arvestatakse täiendavalt normipäevi ja antakse rahalist juurdemaksu:

Plaani ületamise eest viljasaagi ja loomakasvatuse produktiivsuse alal	Plaani ületamise määr	Täiendavalt arvestatakse juurde igakuisele töötasule normipäevades ja rahalisele juurdemaksule
Keskmiselt kõigi teraviljaliikide alal .	kuni 10% 11 — 25% üle 25%	15% 25% 40%
Kõigi tehniliste, köögiviljakultuuride ja kartuli alal	kuni 10% 11 — 25% üle 25%	15% 25% 40%
Kahe ja enam loomakasvatusfarmi alal	kuni 10% 11 — 25% üle 25%	15% 25% 40%

Peale selle arvestada kolhooside esimeestele aasta lõpul iga loomaliigi alal loomakasvatuse arendamise plaani ületamise iga protsendi eest juurde üks protsent normipäevadest, mis on temale arvestatud aasta kohta põhitöötasuna loomakasvatuse alal.

36. Määrata, et täiendav tasu kolhooside esimeestele viljakuse plaani ületamise eest antakse külviplaani täitmise tingimusel käesoleva määruse punktis 35 tähendatud kultuuride alal.

37. Soovitada kolhoosidel maha arvata kolhooside esimeestelt saagi kogumise plaani mittetäitmise iga protsendi eest keskmiselt kõigi teraviljakultuuride alal üks protsent normipäevadest, tähtsamate tehniliste kultuuride alal — üks protsent, köögiviljakultuuride ja kartuli alal — üks protsent, ühiskondliku loomakasvatuse arendamise plaani mittetäitmise iga protsendi eest iga loomaliigi alal — üks protsent ja piimatoodangu plaani iga mittetäidetud protsendi eest — üks protsent.

Kolhoosi esimehelt mahaarvamisele kuuluvate normipäevade arv ei tohi siiski ületada 25% temale aasta kohta põhitöötasu alusel arvestatud normipäevadest.

38. Arvestada täiendavalt normipäevi, sõltuvalt tööstaažist, kolhooside esimeestele, kes töötavad kolhoosis kolmandat aastat — 5 protsenti, neljandat ja viiendat aastat — 10 protsenti, neile, kes on töötanud viis ja enam aastaid — 15 protsenti iga kuu neile arvestatavate normipäevade arvust.

39. Soovitada kolhooside juhatustel igakuist normipäevade arvestamist brigadiiridele teostada sõltuvalt nende töö mahust järgmises ulatuses:

a) põllundusbrigaadide brigadiiridele arvestada normipäevi iga kuu:

Brigaadidele kinnistatud külvipindalaga	Teravilja ja tehniliste kultuuride (lina, kanepi, suhkrupeedi, tubaka, mahorka, ravimtaimede jt.) külvidega kolhoosides
kuni 60 ha	kuni 20
61 kuni 100 „	„ 35
101 „ 300 „	„ 40
301 „ 500 „	„ 45
501 „ 700 „	„ 50
üle 700 „	„ 55

b) köögiviljandusbrigaadide brigadiiridele:

Köögiviljamaa pindala pealt mittekastetava	kastetava	Arvestada iga kuu normipäevi
10 kuni 20 ha	5—10 ha	kuni 30
21 „ 30 „	11—15 „	„ 40
31 „ 40 „	16—20 „	„ 45
üle 40 „	üle 20 „	„ 50

Neil juhtudel, kui kööviljandusbrigaadidele on samuti kinnistatud ka puuvilja- ja marjaaedu, tuleb kööviljandusbrigaadide brigadiiridele arvestada iga kuu täiendavalt juurde kaks normipäeva puuviljaaia iga hektaari pealt.

40. Kolhoosides, kus on juba võrdlemisi suuri puuvilja- ja marjaaedu, ja kus töötavad iseseisvad aiandusbrigaadid, tasuda nende brigaadide brigadiiridele järgmises ulatuses:

noorte puuvilja- ja marjaaedade pindala pealt:	viljakandjate puuvilja- ja marjaaedade pindala pealt:	arvestada iga kuu normipäevi:
10 kuni 20 ha	5 kuni 10 ha	kuni 45
üle 20 „	üle 10 „	„ 50

41. Arvestada täiendavalt juurde normipäevi, sõltuvalt töötaažist, põllundus-, köögiviljandus- ja aiandusbrigaadide brigadiiridele, kes töötavad kolhoosis kolmandat aastat — 5 protsenti, neljandat ja viiendat aastat — 10 protsenti, neile, kes on töötanud viis ja enam aastaid — 15 protsenti neile iga kuu arvestatavatest normipäevadest.

42. Külviplaani täitmisel ja saagi kogumise plaani ületamisel kõigi teraviljaliikide, tehniliste, köögivilja-, söödakultuuride ja kartuli alal arvestada brigadiiridele täiendavalt juurde nende kultuuride iga liigi alal saagi kogumise plaani ületamise iga protsendi eest üks protsent neile aastas põhitöötasuna arvestatud normipäevadest.

Saagi kogumise plaani mittetäitmisel tuleb plaani mittetäitmise iga protsendi eest kõigi nimetatud kultuuride liigi alal vähendada brigadiiride normipäevi ühe protsendi võrra, kuid mitte üle 25 protsendi neile aastase põhitöötasuna arvestatud normipäevadest.

43. Soovitada kolhoosidel määrata loomakasvatusfarmidele juhatajad, kui farmides on emasloomi vähemalt: ~~hobusekasvatus~~

farmis — 20 mära, veisekasvatusfarmis — 35 lehma, seakasvatusfarmis — 20 emist, lambakasvatusfarmis — 800 utte.

Kolhoosides, kus emasloomade arv on väiksem, määrata loomakasvatuse juhatajad ja arvestada neile, sõltuvalt farmide arvust ja suurusest, 30 kuni 50 normipäeva kuus.

Neil juhtudel, kui kolhoosi loomakasvatuse juhataja ei ole täies ulatuses koormatud loomakasvatuse juhtimise tööga, kinnistatakse temale loomi talitamiseks, loomakasvatuse juhtimise eest aga arvestatakse temale täiendavalt 10 kuni 15 normipäeva kuus.

44. Sõltuvalt töömahust arvestatakse farmide juhatajaile kuus:

a) hobusekasvatusfarmi juhatajale, kui farmis on:

20—40	mära	kuni 40 normipäeva
40—60	„	„ 45 „
üle 60	„	„ 50 „

b) veisekasvatusfarmi juhatajale, kui farmis on:

35—50	lehma	kuni 40 normipäeva
50—80	„	„ 45 „
üle 80	„	„ 50 „

c) seakasvatusfarmi juhatajale, kui farmis on:

20—25	emist	kuni 40 normipäeva
25—30	„	„ 45 „
üle 30	emise	„ 50 „

d) lambakasvatusfarmi juhatajale, kui farmis on:

800—1000	utte	kuni 40 normipäeva
1000—1500	„	„ 45 „
üle 1500	ute	„ 50 „

45. Arvestada täiendavalt normipäevi, sõltuvalt tööstaažist, farmide juhatajaile ja loomakasvatuse juhatajaile, kes töötavad kolhoosis kolmandat aastat — 5 protsenti, neljandat ja viiendat aastat — 10 protsenti, viis ja enam aastaid — 15 protsenti neile iga kuu arvestatavaist normipäevadest.

46. Suurtes turutoodangulistes piimafarmides ja seakasvatusfarmides määrata kolhoosnikute üldkoosoleku otsuse kohaselt iga 100 lehma ja 30 emise kohta brigadiirid, vabastamata neid loomade talitamise tööst.

Normipäevi brigadiiridele tuleb arvestada vastavalt hinnetele, mis on kindlaks määratud kolhoosnikuile, kes talitavad vastavaid

loomagruppe, ja brigaadi töö juhtimise eest arvestada 5 kuni 10 normipäeva kuus.

47. Loomade arvu kasvu suurendamise plaani ja loomakasvatuse produktiivsuse plaani täitmisel arvestada farmide juhatajaile, loomakasvatuse juhatajaile täiendavalt kõigi loomaliikide alal loomade arvu suurendamise ja nende produktiivsuse plaani ületamise iga protsendi eest üks protsent neile põhitöötasuna aasta kohta arvestatud normipäevadest.

Kui farmide juhatajad ja loomakasvatuse juhatajad ei täida plaani loomade arvu suurendamise ja loomade produktiivsuse tõstmise alal, tuleb maha arvata üks protsent normipäevadest iga protsendi eest, mille võrra nad ei ole täitnud iga loomaliigi alal loomakasvatuse ja produktiivsuse plaani, kuid mitte rohkem kui 25% neile aasta kohta arvatud normipäevadest.

48. Kõigi põllumajanduslike tööde õigeaegseks läbiviimiseks kolhoosides, et kindlustada seega kolhoosidele kõrge saagi saamise ja loomakasvatuse edasise arendamise, kolhoosnikuile aga kõrgemat naturaal- ja rahalist tulu normipäevade järgi, määrata iga töövõimelisele kolhoosnikule kohustuslikuks miinimumiks aastas 120 normipäeva, täites need põllumajanduslike tööde hooaegade järgi:

kuni 15. juunini vähemalt 30 normipäeva, 15. juunist kuni 15. augustini — 35 normipäeva, 15. augustist kuni 15. oktoobrini — 45 normipäeva, ülejäänud normipäevi võib välja töötada pärast 15. oktoobrit.

Määrata kohustuslikuks normipäevade miinimumiks kolhoosnikute alaealistele perekonnaliikmetele 12 kuni 16 aasta vanuses vähemalt 50 normipäeva aastas. Ette panna kolhoosidele välja anda alaealistele tööraamatud ja alaealiste poolt väljatöötatud normipäevad arvestada eraldi.

Määrata, et brigadiirid, farmide juhatajad, samuti kogu administratiiv- ja teenindava personaali hulka kuuluvad isikud kolhoosides, välja arvatud suurte kolhooside esimehed ja arveametnikud, on kohustatud vahetult osa võtma kolhoosi tööde täitmisest põllul ja farmides ning kolhoosnikute üldkoosoleku otsuse kohaselt välja töötama vähemalt 25 protsenti valitsuse poolt kolhoosnikuile määratud normipäevade miinimumist.

49. Soovitada kolhoosidel kindlaks määrata kolhoosi arvepidaja (raamatupidaja) töötasu sõltuvalt tema töömahust ja kvalifikatsioonist 60 kuni 80 protsendi ulatuses normipäevadest ja rahalisest juurdemaksust, mis arvestatakse kolhoosi esimehele. Arvepidamise hea sisseseadmise eest anda arvepidajale (raamatu-

pidajale) täiendavat töötasu 50% ulatuses kolhoosi esimehe poolt saadavast täiendavast tasust.

Peale selle arvestada täiendavalt kolhoosi arvepidajale (raamatupidajale), kes töötab sellel ametikohal antud kolhoosis kolmandat aastat — 5 protsenti, neljandat ja viiendat aastat — 10 protsenti, ja neile, kes on töötanud viis ja enam aastaid — 15 protsenti normipäevadest temale normipäevades määratud põhitöötasust.

Ebarahuldava arvepidamise, mitteõigeaegse ja halva kvaliteedilise aastaaruande koostamise eest kolhoosnikute üldkoosolek, kolhoosi juhatuse, revisjonikomisjoni või maakonna põllumajandusosakonna ettepanekul, vähendab kolhoosi arvepidaja (raamatupidaja) töötasu kuni 10 protsenti tema poolt aasta jooksul väljatöötatud normipäevade arvust.

N. Puusepp,
Eesti NSV Ministrite Nõukogu aseesimees

K. Maranik,
Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja

Majandi haru .....
(taimekasvatus, loomakasvatus, abikäitised, ehitused, üldmajanduslikud tööd jne.)

Lisa nr. 1

Tehtud tööde ja kulutatud normipäevade arvestamise raamat

Kultuuri või farmi nimetus .....

Kuu ja päev	Normipäevade arvestuslehtede numbrid	Tööde nimetus	Kokku kolhoosis, brigaadis, farmis ja mujal		Sealhulgas: (ära näidata brigaadide, lülide numbrid, farmide, abikäitiste, ehitusliikide jms. nimetused)									
			Töömaht (ha, tsent., kuhjad, kg, tükki jne.)	Normipäevade kulutus	Töömaht	Normipäevade kulutus	Töömaht	Normipäevade kulutus	Töömaht	Normipäevade kulutus	Töömaht	Normipäevade kulutus	Töömaht	Normipäevade kulutus
		Plaanis ette nähtud												

Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidis-töönormid ja ühtsed hinded normipäevades

KOLHOOSIDES TEOSTATAVATE PÕHILISTE PÕLLUTÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Umbrohu põletamine põllul.
2. Kultuuride kaitsmine öökülmade eest suitsutamise teel.
3. Sidemete valmistamine viljavihkude sidumiseks.
4. Rehepeksukohtade puhastamine rehepeksu jäätmeist.

Majanduse alal

5. Kottide parandamine ja õmblemine, presendi ja jämeda lõuendi parandamine.
6. Pehme inventari parandamine.
7. Hao ja vitste valmistamine korvide punumiseks, lumeväravate ja varbtarade valmistamiseks ning teivaste varumine.
8. Ladude desinsektseerimine (putukate hävitamine).
9. Põranda-aluste puhastamine.
10. Muud majapidamise kvalifitseerimata sisemised tööd.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Mattide valmistamine õlgedest, roguskist ja pilliroost.
2. Seemnete ümberkühveldamine ja niisutamine.
3. Abitööd seemnete jaroviseerimisel ja nitrageerimisel.
4. Teravilja ja teiste põllundussaaduste taarasse panemine hoidlates.
5. Kartulite valik ja sortimine.

6. Tubaka ja teiste kultuuride istikute toomine põllule ja asetamine istutusaukude juurde.
7. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: mürkhõrgutiste valmistamine ja väljapanemine, künakeste kohale asetamine, neisse siirupi kallamine ja liblikate väljavõtmine, kirpude tõrje kirbupüünistega.
8. Kõrvitsaliste kultuuride võsundite korrastamine.
9. Juurvilja seemnekandjate sidumine.
10. Rehepeksukoha puhastamine, rullimine ja kastmine.
11. Hobuseajaja peksumasina juurest põhu äravedamisel köiega või puuga, või aganate vedamisel kuhjategemise kohale.
12. Hobuseajaja heina koristamisel lohistiga.
13. Viljapeade korjamine käsitsi.
14. Tubaka pesemine.
15. Tubaka paigutamine närtsitamisele.
16. Mahorka lükkimine oradele.
17. Mahorka sidumine puntidesse, vihkudesse, vanikutesse.

Majanduse alal

18. Hobuseajaja hobuveovärgil tšigiiril (veepumbal) ja teistel majanduslikel sisemistel töödel.
19. Küttepuude ja teiste majanduslike materjalide varumine ja kohalevedu.
20. Lumeväravate, varbtarade, fašiinide ja karjaaedade valmistamine.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kompostide valmistamine.
2. Kohalike väetiste kogumine.
3. Väetiste kuivatamine, purustamine ja sõelumine.
4. Umbrohu kokkuriisumine hoburehaga, siksak-äkkega ja käsitsi. Umbrohu ärakandmine põllult.
5. Seemnete puhastamine ja sortimine ladudes; seemnete väljavalik sõela abil ja käsitsi.
6. Abitööd seemnete kuivpuhtimisel, märjal ja termilisel puhtimisel.
7. Seemnete ja väetiste toimetamine külvimasina juurde.

8. Kartulite lõikamine mahapanemiseks.
9. Istutusaukude ettevalmistamine tubaka istutamiseks.
10. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: kahjurite korjamine käsitsi, liblikate püüdmine, närijate püük ja hävitamine.
11. Umbrohu niitmine põllupeenardel, jäätmaal, teeäärtel, kraavipervedel, niisutuskanalite ja terrasside nõlvakutel.
12. Teraviljaliste ja heintaimede kunstlik tolmutamine.
13. Viljapeade kokkuriisumine hoburehaga.
14. Saadude, aunade, koonuste ja hakkide viimistlemine.
15. Kõrvitsaliste kultuuride saagi koristamine.
16. Kõrte koristamine käsitsi, vihkudesse sidumisega ja põllult äraviimisega.
17. Mahorka riputamine kuivatamiseks; mahorka kuivatusnööridelt mahavõtmine.
18. Mahorka pakkimine.
19. Teivaste kohale asetamine humalaistandustes; humala tõusmete keeramine teivaste ümber esimest ja teist korda ühes sidumisega.
20. Humalakasvude sidumine teivaste külge trepi kasutamisega; alumiste okste kõrvaldamine.
21. Humalate mahavõtmine traadilt ja õienoppijatele kätteandmine.
22. Metsikult kasvavate heintaimede seemnete kogumine käsitsi.
23. Ravimtaimede kogumine.
24. Siloaukude puhastamine. Aukude, kraavide ja kaevikute kinnajamine.
25. Jäälõhkumine hüdrotehniliste ehitiste juures. Lumekaevikute kaevamine.
26. Abitööde uurimistel lahtisel maastikul.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kesa ja heinakülvi äestamine.
2. Mulla ja külvide rullimine.
3. Kõrvitsaliste kultuuride külvamine käsitsi.
4. Kartulipanek mutiga või harkadraga aetud vagudesse.
5. Hobusteajaja kõigil põllutöödel.
6. Kõigil lauskülvidel käsitsi umbrohu kitkumine.
7. Mahorka, tubaka kärpimine ja võrsete näpistamine.
8. Kartulipealsete kohendamine peale muldamist.

9. Põllumajanduslike kahjurite tõrje: püünis- ja takistusvagude ajamine, kanakarja juhtimine kahjurite hävitamiseks, herne fumigatsioon (suitsutamine).
10. Põhu ja aganate kandmine peksumasina eest.
11. Varajase kartuli korjamine adraga lahtiajamisel.
12. Heina riisumine ja kaarutamine käsitsi.
13. Heina riisumine hoburehaga.
14. Maharaiutud mahorka kogumine.
15. Kõik veod (välja arvatud veod saagi koristamisel): sõnnikuvedu, väetiste, söötade, vee, kütteõlide, ehitusmaterjalide vedu, peale- ja mahalaadimisega.
16. Drenaaživõrgu remont.
17. Abitööd kaevude puurimisel.
18. Abitööd soiste ja metsastunud maa-alade uurimisel.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Künni libistamine.
2. Külvieelne mulla äestamine ja külvide äestamine.
3. Randaalimine.
4. Kesa täieulatuslik kultiveerimine.
5. Kõrre koorimine.
6. Sõnniku laotamine.
7. Põllu märkimine hobumärgistiga rühvelkultuuride külviks.
8. Mineraalväetiste käsitsi külvamine.
9. Mullakooriku purustamine rotatsioon-kultivaatoriga.
10. Täiendav käsitsi juurdekülvamine või istikute juurdeistutamine juurvilja istanduste ja teiste kultuuride täienduseks.
11. Tubaka ja mahorka külvamine ja istutamine.
12. Ravimtaimede, humalate ja teiste taimede pistokste istutamine.
13. Rühvelkultuuride käsitsi harimine: kõplamine ühes harvendamisega, rohimine ühes mulla kobestamisega, kõplamine; kultuuride (välja arvatud juurvili) puhmaste jaotamine, muldamise järel lahtivõtmine; kontrollimine, käsitsi muldamine.
14. Põllukultuuride sordiline puhastamine.
15. Herne, türgioa ja teiste kaunviljade kokkuriisumine käsirehaga.
16. Masina teede käsitsi lahtiniitmine.
17. Rühvelkultuuride koristamine käsitsi.

18. Töö kombaini põhukogujal.
19. Heina saadu panemine.
20. Vihkude, heina, põhu koormasse panek. Vihkude, põhu, heina, aganate vedu ühes koormasse andmisega ja kuhja tõstmisega.
21. Seemnete, terade vedu rehepeksukohtadest, samuti kartuli ja juurviljade vedu koristamise perioodil kolhoosi ladudesse ning hoidlatesse ühes peale- ja mahalaadimisega.
22. Kuivatite ja rehetarede täitmine ning tühjendamine vilja kuivatamisel.
23. Lina ja kanepi vihkude kandmine Eddy ja Titovi kupardamismasinate juurde.
24. Lina- ja kanepivarte peksmine käsitsi. Lina raatsimine.
25. Lina- ja kanepivarte vihkude kaupa sortimine.
26. Lina kastelikku laotamine.
27. Tubakataimede mahakoolutamine. Tubakalehtede lükkimine. Tubaka sortimine ühes kimpudesse asetamisega.
28. Tubaka kuivatusraamide kohalepanek ja äravõtmine.
29. Mahorka ladestamine, raiumine ja sortimine. Tubakapuntide sidumine ja ülesriputamine.
30. Silomaterjali lõikamine, ladumine ja kinnitampimine.
31. Kraavide ja aukude kaevamine peedi, juurvilja, kartuli ja silo jaoks.
32. Kraavide, aukude ja kuhilate täitmine ning katmine.
33. Aukude löömine sõnnikupanemiseks humalaistandustes.
34. Postide ülespanemine humalaistandustes.
35. Põldude, niitude ja maatükkide puhastamine põõsastest, mätastest ja kividest.
36. Uudismaade ülesharimine: kändude juurimine, drenaažkuivenduskraavide kaevamine, nõlvade kinnitamine.
37. Derenaažitorude ja fašiinide ladumine.
38. Tammide, vallide ja täidetud teede remont. Tiikide puhastamine kõntsast.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Täieulatuslik külvieelne pinnase kultiveerimine.
2. Mineraalväetiste külvamine väetiste külvimasinaga.
3. Kõikide kultuuride pealtväetamine (hobujõuga ja käsitsi).
4. Mitmeaastaste heinte seemnete käsitsi külvamine.

5. Vagude ajamine kartuli ja teiste kultuuride istutamiseks.
6. Külvide pritsimine ja tolmutamine hobumasinate ja käsiaparaatidega. Töötamine röövikupüünistega.
7. Rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobujõuga. Kartuli ja teiste kultuuride muldamine hobujõuga.
8. Kaunviljade käsitsi kitkumine.
9. Teraviljade, herne ja tatra peksmine.
10. Vihkude kätteandja hobujõulise viljapeksumasina platvormile.
11. Vihkude kätteandja viljapeksumasinal allalaskjale.
12. Õlgede ja aganate kätteandja kuhja.
13. Õlgede ja aganate viljapeksumasina juurest ärariisumine.
14. Terade äraviimine viljapeksumasinalt.
15. Terade tuulamine ja sortimine rehepeksukohas.
16. Terade vedu kombainidelt väljalaadimisega liikumisel.
17. Suhkrupeedi koristamine käsitsi ühes puhastamise, lõikamise ja juurikate hunnikusse kandmisega.
18. Kartulivagude lahtiajamine adraga.
19. Hilise kartuli võtmine käsitsi, adra järel korjamine, hunnikuisse kandmine.
20. Juurviljade koristamine ühes puhastamise, lõikamise ja hunnikusse kandmisega.
21. Kanepi käsitsi koristamine.
22. Heina niitmine käsitsi.
23. Kätteandja Titovi ja Eddy linapeksumasinate peal.
24. Lina ülesvõtmine kasteleost. Leotatud linavarte sidumine koos sortimisega.
25. Tubaka nööriline töötlemine. Sorditud tubaka kontroll-vastuvõtmine. Tubaka pallimine.
26. Teravilja, suhkrupeedi ja teiste põllumajandussaaduste vedu riiklikesse vastuvõtupunktidesse.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kõikidel künniliikidel (välja arvatud kõrrekünd).
2. Külvaja hobukülvimasinal. Roolija eelikuga külvimasinal töötades.
3. Masinist istikutemasinal tubaka ja teiste kultuuride istutamisel.
4. Suhkrupeedi harvendamine.
5. Salkudesse harvendaja hoburühvlil.

6. Masinist heinaniidumasinal.
7. Kuhjategija heina kokkupanekul.
8. Teravilja ja teiste kultuuride vihkude sidumine ühes ladumisega aunadesse, hakkidesse ja rõukudesse.
9. Vihkude kättekandja kuhja.
10. Vihkude ülesandja rehepeksumasina platvormile.
11. Kuhjategija õle- ja aganakuhjade tegemisel.
12. Linakitkumine käsitsi koos sortimisega.
13. Lina ja kanepi ladumine likku.
14. Lina- ja kanepivarte kätteandja mitmevaltsilisse murrumasinasse. Toorlina vastuvõtja murrumasinal.
15. Murdja käsitsi linamurrumasinal.
16. Linavarte, linakiu, kanepivarte ja kanepikiu kolkmetegija ja sortija.
17. Teravilja-, tubaka- ja humalakuivataja kuivatises.
18. Peedi ülesvõtmine Koštšuki käpaga.
19. Peedi kuhilasse paigutaja.
20. Põllumajanduslike kultuuride ja aedade kastmine vagusid mööda, vihmutamine. Vee jaotamine kastmisel.
21. Mätaste ja põõsaste lõikamine hobutööriistadega.

8-ndasse rühma töönormi tasuga 2,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Uudismaa ja kõrremaa kündja.
2. Masinist viljalõikusmasinal.
3. Teravilja ja kaunvilja kultuuride ning seemneheina põldude käsitsi niitmine.
4. Vilja koristamine sirbiga, ühes aunadesse ja hakkidesse panekuga.
5. Masinist-allalaskja hobupeksumasinal.
6. Masinist ristiku ja lutserni seemne hõõrumisel.

9-dasse rühma töönormi tasuga 2,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

1. Kündja kuivendatud soomaa künnil.
2. Masinist isesidujal.
3. Teraviljade ja seemneheina mahaviskaja lihtlõikusmasinal (igale vahetusele).

4. Kuhjategija viljakuhjade tegemisel.
5. Allalaskja viljapeksumasinal.
6. Lina- ja kanepivarte väljavõtmine leost.
7. Linaropsija käsitsi ja Santalovi agregaadil.
8. Etteandja ja vastuvõtja Antonovi, Sergejevi jt. ropsimasinatel.

TÖÖDE HINDED NORMIPÄEVADES KÖÖGIVILJA- JA PUUVILJAKASVATUSE PÕHITÖÖDEL KOLHOOSIDES

1-sse rühma töönormi tasuga 0,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Köögivilja ja sibula valiksortimine ja puhastamine hoidlates ning nende pakkimine.
2. Istikute kohaletoimetamine ja asetamine istutamisaukude juurde.
3. Värske köögivilja kimpudesse sidumine.
4. Kapsa puhastamine.
5. Kurkide ja tomatite pesemine ja sissesoolamine.
6. Kapsa riivimine ja hapendamine.
7. Sibulate sidumine palmikuisse.

Puuviljakasvatuses.

1. Lehtede kogumine ja põletamine. Mahalõigatud okste koristamine.
2. Istikute toomine istutuskohale ajutise muldapaigutamisega.
3. Lehekärsakate maharaputamine riidele. Õunamähkuri ja põualiblika pesade kõrvaldamine, aia-kahjurite munade puudelt ärakorjamine.
4. Mahalangenud puuvilja koristamine.
5. Puuvilja pesemine, lõikamine ja kuivatamine.

2-se rühma töönormi tasuga 0,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Lavade hooldamine (lavade mattidega katmine ja nendest vabastamine, ventilatsioon, akende pesemine, lavade avamine ja sulgemine, akende ja mattide koristamine).

2. Keppide asetamine ja koristamine.
3. Tomatite ja seemnekandjate sidumine keppide külge.
4. Köögiviljakultuuride emataimede järelevaatus, valik, sortimine hoiuruumides ja nende väljatoomine. Tomatite ladumine järelvalmimiseks.
5. Kurkide, tomatite ja kõrvitsaliste kultuuride seemnete eraldamine, pesemine ja kuivatamine.
6. Kapsa emataimede peade lõikamine.
7. Köögiviljakultuuride emataimede juurdetoomine istutuskohale.
8. Seemnekandjate ülesriputamine ja mahavõtmine kuivatites ja varjualustes.

Puuviljakasvatuses.

1. Viljapuualuste puhastamine enne silmastamist.
2. Lihtsate püünis- ja liimivööde valmistamine, ülespanek ja järelevaatus ühes röövikute ärakorjamisega.
3. Püünis- ja liimivööde mahavõtmine ja hävitamine.
4. Puuhaavade määrimine.
5. Puude sidumine närijate kaitseks ja sidemete kõrvaldamine.
6. Lume kinnitallamine puude ümber.

3-ndasse rühma töönormi tasuga 1,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Istutusaukude valmistamine köögivilja istikute ja emataimede istutamiseks.
2. Tomatite kõrvalvõsude eemaldamine.
3. Köögivilja külviste multseerimine ja varjutamine.
4. Köögivilja taimede puhastamine, sortimine, valik, pealsete lõikamine ja köögvilja juurikate valik emataimedeks põllul.
5. Kuhjade ja kraavide avamine emataimede väljakorjamisega ja sortimisega.

Puuviljakasvatuses.

1. Istikute sortimine. Istikute juurte lõikamine.
2. Väljaistutatud istikute muldamine ja korrastamine.
3. Võrsete ülessidumine.

4. Viljapuutüvede puhastamine ja lupjamine.
5. Puuviljade ja marjade sortimine, kaliibrimine ja taarasse panek.
6. Metsikult kasvavate viljade kogumine.
7. Maasikate kinnikatmine talveks. Marjapõõsaste ümbruse katmine kõduga.

4-ndasse rühma töönormi tasuga 1,25 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Lavade ja kasvuhoonete raamide klaasimine.
2. Värske mulla paigutamine lavadesse ja kasvuhoonetesse ning tarvitatud mulla väljakandmine.
3. Mulla kohendamine lavades ja kasvuhoonete lauditel.
4. Peenarde tegemine ja korrastamine käsitsi.
5. Muldpottide valmistamine.
6. Köögiviljakultuuride istutamiskohtade märkimine käsitsi.
7. Köögiviljakultuuride rohimine, harvendamine ja mulla kobestamine.
8. Istikute harvendamine ja pikkimine. Istikute valik-väljavõtmine lavadest.
9. Köögiviljade istutamine ja hooldamine lavades ja kasvuhoonetes.
10. Köögiviljade pritsimine ja tolmutamine.
11. Köögiviljade kastmine käsitsi.
12. Köögiviljade koristamine, taarasse panek, kaalumine ja koormasse ladumine põllul (peale hilise kapsa ja juurvilja).
13. Porgandi ja teiste kultuuride seemnete hõõrumine käsitsi hõõrujal.

Puuviljakasvatuses.

1. Aluste, istikute ja marjapõõsaste võrsikute väljakaevamine ühes muldalõõmisega.
2. Viljapuude istikute jämendusokste lõikamine.
3. Pistokste varumine ja ettevalmistamine.
4. Väärisokste varumine vääristamiseks.
5. Viljapuude tugistamine.
6. Puuvilja- ja marjasaagi koristamine.
7. Viinamarja koristamine.

5-ndasse rühma töönormi tasuga 1,50 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Köögiviljade ja kartuli sordiline puhastamine seemnekasvatuslikes kolhoosides.
2. Lavaaukude kaevamine ja puhastamine. Sõnniku ettevalmistamine ja lavade täitmine sõnnikuga. Mulla varumine lavade ja kasvumajade jaoks.
3. Köögiviljaistikute, tippsibulate, kartuli-idandite ja köögiviljakultuuride emataimede väljaistutamine.
4. Köögiviljaseemnete käsitsi külvamine.
5. Köögiviljakultuuride hõrenenud kohtade täiskülvamine idandatud seemnetega.
6. Köögiviljakultuuride reavahede harimine hobujõuga.
7. Hilise kapsa ja juurvilja koristamine.
8. Seemnekandjate koristamine, köögiviljakultuuride seemnete peksmine, puhastamine ja kuivatamine (päikese käes või kuivatites).

Puuviljakasvatuses.

1. Seemnete külvamine puukooli.
2. Seemikute pikkimine, väljakaevamine, sortimine ja muldalöömine.
3. Puukoolide ja marjapõõsaste istandike reavaheline harimine.
4. Viljapuude aluste ja istikute istutamine.
5. Aluste ettevalmistamine vääristamiseks.
6. Okulantide kontroll ja sidumine.
7. Aukude kaevamine istikute istutamiseks.
8. Viljapuude pritsimine ja tolmutamine käsi- ja hobuaparaatidega.
9. Võraaluse maa ümberkaevamine.

6-ndasse rühma töönormi tasuga 1,75 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Köögiviljaseemnete külvamine käsikülvimasinaga (porgand, peet jt.).
2. Seemnekandjate valik-koristamine.

Puuviljakasvatuses.

1. Puuviljaaedade, puukoolide pindala planeerimine ja märkimine.
2. Viljapuuistikute välja kaevamine puukoolides.
3. Viljapuu võrade kujundamine puukoolides ja aedades.

7-ndasse rühma töönormi tasuga 2,00 normipäeva arvata järgmised tööd:

Köögiviljakasvatuses.

1. Köögiviljaseemnete külvaja hobukülvimasinal.

Puuviljakasvatuses.

1. Silmastamine ja jätkamine.
2. Viljapuude lõikamine.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
I. SEEMNETE ETTEVALMISTAMINE JA TERADE PUHASTAMINE REHEPEKSUKOHAS JA AIDAS						
1. Sortimine sortijaga „Triumf“:						
Aidas						
a) rukis, nisu	tonni	7,0—10,0	1,00	0,14—0,10	.....	.....
b) kaer, oder	„	6,0— 9,0	1,00	0,17—0,11	.....	.....
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0— 4,0	1,00	0,33—0,25	.....	.....
d) ristik	„	1,5— 2,0	1,00	0,67—0,50	.....	.....
e) lutsern	„	2,0	1,00	0,50	.....	.....
Rehepeksukohas						
a) rukis, nisu	„	7,0—10,0	1,75	0,25—0,18	.....	.....
b) kaer, oder	„	6,0— 9,0	1,75	0,29—0,19	.....	.....
c) lina, kanep ja hirss	„	3,0— 4,0	1,75	0,58—0,44	.....	.....
d) ristik	„	1,5— 2,0	1,75	1,17—0,88	.....	.....
e) lutsern	„	2,0	1,75	0,88	.....	.....
2. Sortimine sortijaga „Clayton“:						
Aidas						
a) rukis, nisu	„	10,0—13,0	1,00	0,10—0,08	.....	.....
b) kaer, oder	„	9,0—12,0	1,00	0,11—0,083	.....	.....
c) lina, kanep	„	4,0— 5,0	1,00	0,25—0,20	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
Rehepeksukohas						
a) rukis, nisu	tonni	10,0—13,0	1,75	0,18—0,13		
b) kaer, oder	„	9,0—12,0	1,75	0,19—0,15		
c) lina, kanep	„	4,0— 5,0	1,75	0,44—0,35		
3. Teraviljade triiörimine:						
Aidas						
a) triööriga nr. 2	„	2,0—3,0	1,00	0,50—0,33		
b) triööriga nr. 3	„	3,0—4,0	1,00	0,33—0,25		
Rehepeksukohas						
a) triööriga nr. 2	„	2,0—3,0	1,75	0,88—0,58		
b) triööriga nr. 3	„	3,0—4,0	1,75	0,58—0,44		
4. Lina triiörimine triööriga TL/4:						
aidas	„	1,5—2,0	1,00	0,67—0,50		
rehepeksukohas	„	1,5—2,0	1,75	1,17—0,88		
5. Linaseemne sortimine üheosalise pinnasortijaga VNIIL:						
aidas	„	0,3—0,4	1,00	3,33—2,50		
rehepeksukohas	„	0,3—0,4	1,75	5,83—4,38		
6. Kaunvilja sortimine tigu-triööriga:						
aidas	„	1,5—2,0	1,00	0,67—0,50		
rehepeksukohas	„	1,5—2,0	1,75	1,17—0,88		

7. Teraviljaseemnete kuivpuhtimine:						
a) käsitsi — tünnides mahuga 50 kg	tonni	3,0— 4,0	1,00	0,33—0,25		
b) masinaga „Ideaal“	„	4,0— 5,0	1,00	0,25—0,20		
c) masinaga „AB-2“	„	18,0—20,0	1,00	0,06—0,05		
d) masinaga „Urožai“	„	8,0—10,0	1,00	0,13—0,10		
8. Teraviljaseemnete märgpuhtimine:						
a) hunnikutes	„	3,5— 4,5	1,00	0,29—0,22		
b) masinaga „Ekstra“	„	8,0—10,0	1,00	0,13—0,10		
9. Termiline puhtimine Hodakovski seadisel (mahuga 3 ts.)	„	3,0— 3,5	1,00	0,33—0,29		
10. Terade ümberkühveldamine	„	10,0—15,0	0,75	0,075—0,05		
11. Seemnekartuli sortimine	„	1,5— 2,0	0,75	0,50—0,38		
II. VÄETISTE ETTEVALMISTUS, VÄLJAVEDU						
1. Sõnniku väljavedu põllule ühes hunnikutesse asetamisega (koorem 4—5 ts.):						
a) kuni 1 km kaugusele	koormat	12—15	1,25	0,11—0,083		
b) kuni 2 km kaugusele	„	8—10	1,25	0,16—0,13		
c) kuni 3 km kaugusele	„	6—8	1,25	0,21—0,16		
2. Sõnniku pealepanek ühehobuveokile	„	20—25	1,25	0,063—0,050		
3. Sõnniku laotamine põllul (20 tonni 1 ha-le)	„	30—40	1,50	0,050—0,038		
4. Mineraalväetiste külvamine väetisekülvimasinaga (sõltuvalt väetamise normist)	ha	5,0—6,0	1,75	0,35—0,29		
5. Mineraalväetiste käsitsi külvamine ja lauskülvide pealtväetus (3 ts. 1 ha-le)	„	3,0—3,5	1,50	0,50—0,43		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
III. MELIORATIIVSED JA IRRIGATSIOONILISED TÖÖD						
1. Tiheda põõsastiku juurimine niitudel	ha	0,05—0,08	1,50	30,00—18,75		
2. Käsitsi mättalõikus niitudel	„	0,05—0,15	1,50	30,00—10,00		
3. Ühekordne niitude äestamine raskete kahelüliliste äketega	„	3,5—4,5	1,25	0,36—0,28		
4. Suurte magistraal-kanalite puhastamine	m^3	3,0—5,0	1,25	0,42—0,25		
5. Jaotuskanalite puhastamine	„	5,0—7,0	1,25	0,25—0,18		
6. Väikese kuni 1 meetri laiuse irrigatsioonivõrgu puhastamine	jooksv. m	100—150	1,25	0,013—0,008		
7. Põllu tasandamine enne künni algust mättakirvega	ha	0,10—0,15				
8. Künni tasandamine mättakirvega	„	0,25—0,30				
IV. MAAHARIMINE						
1. Kündmine ühehõlmalise adraga 20 cm sügavusega, välja arvatud kõrrekünd	„	0,7—0,9	2,0	2,86—2,22		
Sama, kõrrekünnil	„	0,7—0,9	2,25	3,21—2,50		
2. Kündmine kahehõlmalise adraga 20 cm sügavusega, välja arvatud kõrrekünd	„	1,0—1,3	2,0	2,00—1,54		
Sama, kõrrekünnil	„	1,0—1,3	2,25	2,25—1,73		
3. Ristikusöödi ja söödimaade kündmine ühehõlmalise adraga 20 cm sügavusega	„	0,5—0,7	2,0	4,00—2,86		

4. Ristikusöödi ja söödimaade kündmine kahehõlmalise adraga 20 cm sügavusega	ha	0,7—8,9	2,0	2,86—2,22		
5. Uudismaade kündmine ühehõlmalise adraga 20 cm sügavusega	„	0,4—0,6	2,25	5,63—3,75		
6. Korduskünd ühehõlmalise adraga 18 cm sügavusega	„	0,8—1,0	2,0	2,50—2,00		
7. Korduskünd kahehõlmalise adraga 18 cm sügavusega	„	1,3—1,5	2,0	1,54—1,33		
8. Peedimaa kündmine ühehõlmalise adraga 22—25 cm sügavusega	„	0,5—0,6	2,00	4,00—3,33		
9. Libistamine ühelülilise libistajaga Dene	„	4,0—5,0	1,50	0,38—0,30		
10. Ühekordne äestamine kahelülilise siksak-äkkega	„	4,5—6,0	1,50	0,33—0,25		
11. Ühekordne äestamine kolmelülilise siksak-äkkega	„	7,0—8,0	1,50	0,21—0,19		
12. Kõrrekoorimine 4-hõlmalise hobukoorijaga	„	2,0—3,0	1,50	0,75—0,50		
13. Randaalimine 8—10-kettalise randaaliga (ühekordne)	„	3,0—4,0	1,50	0,50—0,38		
14. Põllu märkimine 2 meetri laiuse hobumärgistiga rühvelkultuuride istutamiseks (ühes suunas)	„	5,0—6,0	1,50	0,30—0,25		
15. Kultiveerimine 7-piilise kultivaatoriga	„	2,5—4,0	1,50	0,60—0,38		
16. Kultiveerimine 9-piilise kultivaatoriga	„	3,5—4,5	1,50	0,43—0,33		
17. Rullimine puurulliga	„	6,0—7,0	1,25	0,25—0,21		
V. KÜLVAMINE JA ISTUTAMINE						
1. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sõrg-reaskülvimasinaga (stepi- ja metsastepirajoonides)	„	4,5—5,5	2,0	0,44—0,36		
2. Tera- ja kaunviljade külvamine 11-realise sõrg-reaskülvimasinaga (metsa- ja mägirajoonides)	„	4,0—4,5	2,0	0,50—0,44		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
3. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvimasinaga (stepi- ja metsastepirajoonides)	ha	5,5—6,5	2,0	0,36—0,31	.....	.....
4. Tera- ja kaunviljade külvamine 12- ja 13-realise sõrg-reaskülvimasinaga (metsa- ja mägirajoonides)	„	4,5—5,0	2,0	0,44—0,40	.....	.....
5. Heinaseemne külvamine käsitsi .	„	4,0	1,75	0,44	.....	.....
6. Suhkrupeedi külvamine 6-realise reaskülvimasinaga	„	6,0—7,0	2,0	0,33—0,29	.....	.....
7. Lina külvamine 17-realise reaskülvimasinaga LK-4	„	5,0—6,0	2,0	0,40—0,33	.....	.....
8. Kartulivagude ajamine adraga . .	„	0,9—1,2	1,75	1,94—1,46	.....	.....
9. Kartulipanek vagudesse adra alla .	„	0,3—0,35	1,25	4,17—3,57	.....	.....
10. Istutusaukude tegemine istutuspulgaga tubaka ja mahorka istutamiseks	tuh. tk.	15,0—20,0	1,0	0,067—0,05	.....	.....
11. Mahorkaistikute istutamine . . .	„	5,0—7,0	1,50	0,30—0,21	.....	.....
12. Tubakaistikute istutamine istutuspulgaga	„	6,0—9,0	1,50	0,25—0,17	.....	.....
13. Istutusaukude kastmine mahorka, tubaka ja teiste kultuuride istikute istutamisel (0,5 l vett augu kohta)	„	10,0—12,0	1,25	0,13—0,10	.....	.....

VI. KÜLVIDE HOOLDAMINE

1.	Tera- ja kaunviljade külvide sordiline puhastamine	ha	0,3—0,5	1,50	5,00—3,00	....
2.	Hirsi, lina ja heintaimede lauskülvide käsitsi rohimine olenevalt umbrohtumisest	„	0,1—0,25	1,25	12,50—5,00	....
3.	Laiarealiste hirsi, lina ja seemneheina külvide reavahede käsitsi kobestamine ühes ridade rohimisega	„	0,1—0,20	1,50	15,00—7,50	....
4.	Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine	„	0,15—0,20	1,50	10,00—7,50	....
5.	Rühvelkultuuride reavahede käsitsi kobestamine ühes rohimisega ja ridade harvendamisega	„	0,10—0,15	1,50	15,00—10,00	....
6.	Peedi- ja teiste rühvelkultuuride reavahede kultiveerimine hobukultivaatoriga	„	1,25—2,0	1,75	1,40—0,88	....
7.	Rühvelkultuuride ridade käsitsi kobestamine ja rohimine peale kultiveerimist (olenevalt reavahede laiusest)	„	0,20—0,40	1,50	7,50—3,75	....
8.	Suhkrupeedi esimene kõplamine ühes harvendamisega	„	0,20—0,25	1,50	7,50—6,00	....
9.	Suhkrupeedi harvendamine . . .	„	0,06—0,09	2,00	33,33—22,22	....
10.	Suhkrupeedi ja teiste rühvelkultuuride salkudesse harvendamine hoburühviga „Ukrainka“	„	5,5—7,0	2,00	0,36—0,29	....
11.	Suhkrupeedi ja teiste kultuuride lõplik harvendamine	„	0,08—0,10	1,50	18,75—15,00	
12.	Suhkrupeedi kontrollimine ridades	„	0,10—0,15	1,50	15,00—10,00	....
13.	Mahorka ja tubaka kärpimine ja näpistamine	„	0,15—0,20	1,25	8,33—6,25	....
14.	Kartuli muldamine hobujõul . . .	„	1,5—2,0	1,75	1,17—0,88	....
15.	Kartuli rohimine ühes pealsete kohendamisega pärast muldamist .	„	0,3—0,5	1,25	4,17—2,50	....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
16. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine vedelväetistega	ha	0,15—0,20	1,75	11,67—8,75		
17. Rühvelkultuuride käsitsi pealtväetamine kuivväetistega ühes mulda segamisega (3 ts. ha-le)	„	0,3—0,4	1,75	5,83—4,38		
18. Rühvelkultuuride pealtväetamine hobuväetiskülvajaga (vedelväetised)	„	2,5—3,0	1,75	0,70—0,58		
VII. SAAGI KORISTAMINE						
A. Viljakoristamine						
1. Vilja niitmine viljaniidumasinaga stepi- ja metsastepirajoonides . .	„	4,0—5,5	2,25	0,56—0,41		
2. Vilja niitmine viljaniidumasinaga metsa- ja mägirajoonides	„	3,5—4,5	2,25	0,64—0,50		
3. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga stepi- ja metsastepirajoonides . .	„	4,5—6,0	2,50	0,56—0,42		
4. Vilja niitmine lihtlõikusmasinaga metsa- ja mägirajoonides	„	4,0—5,0	2,50	0,63—0,50		
5. Vilja niitmine vikatiga	„	0,4—0,7	2,25	5,62—3,21		
6. Vilja lõikus sirbiga	„	0,12—0,18	2,25	18,75—12,50		
7. Vihkude sidumine koos hakkidesse panekuga	vihkusid	500—600	2,00	0,004—0,0033		
8. Sidemete valmistamine	tuh. tk.	1,2—1,4	0,50	0,42—0,36		
9. Vihkude kokkukandmine ja ristakutesse ning hakkidesse panemine	tuh. vihku	1,2—1,5	1,00	0,83—0,67		

10.	Vihkude koormasse kätteandmine (koormas 100 kuni 120 vihku) koos viljapeade riisumisega	koormat	25—30	1,50	0,06—0,05	
11.	Vihkude vedu ühehobu-veokiga 1 km kaugusele koos koormasse panekuga ja kuhja või viljapeksumasinasse kätteandmisega	„	12—14	1,50	0,13—0,11	
12.	Vihkude vedu kahehobu-veokiga 1 km kaugusele (koorem 150—170 vihku) koos koormassepanekuga ja kuhja või viljapeksumasinasse kätteandmisega	„	12—14	1,50	0,13—0,11	
13.	Teraviljade kuhjapanek:					
	a) vihkude kuhja kätteandmine .	„	25—30	2,00	0,080—0,067	
	b) vihkude kohalepanek kuhjas .	„	40—50	2,50	0,063—0,05	
14.	Viljapeade kokkuriisumine hoburehaga	ha	7,0—8,0	1,00	0,14—0,13	
15.	Teravilja peksmine viljapeksumasinaga MK-1100 ühes vahetuses .	tonni	12,0—15,0	Teravilja peksmise normid on antud viljapeksumasina kohta päevas. Viljapeksu juures töötajaile on päevase töönormi hinded normipäevades antud erinevad, olenedes tööliigist. Nimetatud hinded on näidatud töörühmades 2—9, lk. 30—36. Toimetus.		
16.	Teravilja peksmine viljapeksumasinaga BDO-34 ühes vahetuses . .	„	8,0—10,0			
17.	Teravilja peksmine viljapeksumasinaga MO-900 ühes vahetuses .	„	9,0—12,0			
18.	Teravilja peksmine 6-hobuse viljapeksumasinaga ühes vahetuses . .	„	5,0—6,0			
19.	Teravilja peksmine 4-hobuse viljapeksumasinaga	„	4,0—5,0			
20.	Õlgede vedu pärast kombainiga koristamist ühes kuhja ülesandmisega	koormat	10—12	1,50	0,15—0,13	
21.	Õlgede kätteandmine koormasse .	„	20—25	1,50	0,08—0,06	
22.	Õlgede ladumine kuhja, rõuku . .	„	35—45	2,00	0,057—0,044	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
B. Heina koristamine						
1. Heina niitmine niidumasinaga:						
a) looduslike heinamaade niitmine stepi- ja metsastepirajoonides .	ha	4,0—4,5	2,00	0,50—0,44	.....	.....
b) looduslike heinamaade niitmine metsa- ja mägirajoonides . . .	„	3,5—4,0	2,00	0,57—0,50	.....	.....
c) külvatud heinte niitmine . . .	„	4,0—5,0	2,00	0,50—0,40	.....	.....
2. Heina niitmine käsivikatiga . . .	„	0,4—0,6	1,75	4,37—2,92	.....	.....
3. Heina käsitsi kaarutamine . . .	„	1,75—2,50	1,25	0,71—0,50	.....	.....
4. Heina riisumine hoburehaga . .	„	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16	.....	.....
5. Loodusliku ja põldheina kokkuriisumine käsitsi	„	1,0—1,5	1,25	1,25—0,83	.....	.....
6. Loodusliku ja põldheina saadupanek käsitsi	„	1,3—1,5	1,50	1,15—1,00	.....	.....
7. Heina koormasse tõstmine (koorem 4 ts.)	koormaid	20—25	1,50	0,08—0,06	.....	.....
8. Heinavedu ühehobusevankril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 4 ts.) . . .	„	12—14	1,50	0,13—0,11	.....	.....
9. Heinavedu kahehobusevankril 1 km kaugusele ühes peale- ja mahalaadimisega (koorem 5—6 ts.)	„	12—14	1,50	0,13—0,11	.....	.....
10. Kuhjapanek:						
a) heina kuhja tõstmine	„	20—25	1,75	0,09—0,07	.....	.....
b) kuhja tegemine	„	30—40	2,00	0,067—0,050	.....	.....
11. Ristiku või lutserni seemnepõldude koristamine lõikus- ja niidumasinaga	ha	4,0—4,5	2,25	0,56—0,50	.....	.....

12. Mitmeaastaste heinte seemnete peksmine:						
a) 2-hobuse peksumasinaga . . .	ha	2,5—3,0	2,25	0,90—0,75		
b) 4-hobuse peksumasinaga . . .	„	3,0—4,0	2,25	0,75—0,56		
13. Ristikheinaseemne hõõrumine masinaga	ts.	2,0—3,0	2,25	1,13—0,75		
C. Sileerimine						
1. Silomaterjali vedu 1 km kaugusele (koorem 4 ts.)	koormaid	12—14	1,25	0,10—0,09		
2. Silomaterjali lõikamine hobu-silolõikuse masinal ühes ladumise ja kinnitampimisega (agregaadil) . .	tonne	10,0—12,0	1,50	0,15—0,13		
3. Silomaterjali auku panemine ja kinnitampimine	„	8,0—10,0	1,50	0,19—0,15		
4. Siloaukude ja kaevikute kaevamine 2—3 m sügavusega	m^3	3,0—4,0	1,50	0,50—0,38		
D. Suhkrupeedi, kartuli ja söödajuurviljade koristamine						
1. Suhkrupeedi koristamine peedivõtmismasinaga ühes puhastamise ja pealsete lõikamisega	ts.	10—15	1,75	0,18—0,12		
2. Peetide kandmine kuhjade juurde 100 meetri kaugusele. Töötavad 2 inimest	„	30—40	1,75	0,06—0,044		
3. Suhkrupeedi ülesvõtmine Košíšuki käpaga	ha	1,0—1,2	2,00	2,00—1,67		
4. Suhkrupeedi käsitsi üleskaevamine, puhastamine ja pealsete lõikamine	ts.	7,0—10,0	1,75	0,25—0,18		
5. Söödajuurviljade üleskaevamine ühes puhastamise ja hunnikutesse ladumisega (25—30 t saagi juures)	„	12,0—16,0	1,75	0,15—0,11		
6. Juurvilja ladumine kuhjadesse . .	t	6,0—8,0	1,50	0,25—0,19		

Ex bibl

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
7. Kuhjade katmine õlgede ja mullaga	m²	25—30	1,50	0,06—0,05		
8. Kartulivõtmine kartulivõtmismasinaga	ha	1,5—2,0				
9. Kartuli korjamine kartulivõtmismasina järel	ts.	10,0—15,0	1,75	0,18—0,12		
10. Kartulivagude lahtiajamine adraga	ha	1,0—1,25	1,75	1,75—1,40		
11. Kartuli korjamine adra järel	ts.	8,0—12,0	1,75	0,22—0,15		
12. Kartulivõtmine käsitsi	„	5,0—7,0	1,75	0,35—0,25		
13. Suhkrupeedi, kartuli ja söödajuurviljade vedu kuhjade ja kaevikute juurde ühehobusekoormatena 1 km kaugusele	koormaid	10—12	1,50	0,15—0,13		
E. Lina ja kanepi koristamine						
1. Lina kitkumine käsitsi ühes sortimisega, peodesse sidumisega ja hakkidesse asetamisega	ha	0,10—0,15	2,0	20,00—13,33		
2. Lina sidumine peodesse linakitkumise masina järel ühes hakkidesse asetamisega	peosid	700—1000	2,0	0,003—0,002		
3. Lina kupardamine masinaga „Eddy“	tuh. peosid	4,5—6,0	1,75	0,39—0,29		
4. Lina kupardamine käsitsi	peosid	500—600	1,50	0,003—0,0025		
5. Lina raatsimine	„	500—600	1,50	0,003—0,0025		
6. Linavarte laotamine kastelikku	ha	0,4—0,5 (600 peod)	1,50	3,75—3,00		

7. Linavarte ümberpööramine kasteleos	ha	0,9—1,0	1,50	1,67—1,50		
8. Linavarte kasteleost ülesvõtmine (ühes sortimise ja koonustesse asetamisega)	„	0,5—0,65	1,75	3,50—2,69		
9. Linavarte likkupanek	tuh. peosid	1,8—2,0	2,0	1,11—1,00		
10. Linavarte leost väljavõtmine	„	1,4—1,5	2,5	1,79—1,67		
11. Leotatud linavarte laotamine pleegituspõllule	ha	0,4—0,5	1,50	3,75—3,00		
12. Leotatud linavarte kuivatamine VNIIL-kuivatises	ts.	10,0—15,0				
13. Pleegitatud linavarte sidumine kubudesse	ha	1,0—1,2	1,75	1,75—1,46		
14. Lina murdmine 3 paari valtsidega hobumurrumasinal	ts.	10,0—12,0	2,00	0,20—0,17		
15. Lina murdmine 6 paari valtsidega hobumurrumasinal	„	20,0—22,0	2,00	0,10—0,091		
16. Lina murdmine käsimurrumasinal	ts. leot. linavarsi	2,5—3,0	2,00	0,80—0,67		
17. Lina ropsimine Santalovi agregaadil 1 inimese kohta	kg kiudu	20,0—30,0	2,50	0,13—0,083		
18. Linavarte käsitsi ropsimine (olenedes kiu numbrist)	„	10,0—15,0	2,50	0,25—0,17		
19. Linakiu sortimine ja sidumine	ts.	1,0—1,2	2,00	2,0—1,67		
20. Isaskanepi väljakorjamine ühes sortimisega, vihkudesse sidumisega ja hakki asetamisega	ha	0,08—0,12	1,75	21,87—14,58		
21. Emaskanepi koristamine ühes sortimisega, vihkudesse sidumisega ja hakki asetamisega	„	0,06—0,10	1,75	29,17—17,50		
22. Kanepi peksmine Titovi masinal	ts.	12,0—20,0	1,75	0,15—0,09		
23. Kanepi likkupanek aukudesse	vihkusid	450—600	2,00	0,0044—0,0033		
24. Kanepi likkupanek parvedena lahtistes veekogudes	„	400—500	2,00	0,0050—0,0040		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
25. Kanepivarte leost väljavõtmine .	vihkusid	300—400	2,50	0,0083—0,0063	.....	.....
26. Leotatud kanepivarte kuivatamine standardkuivatites	ts.	20,0—22,0	1,50	0,075—0,068	.....	.....
27. Leotatud kanepi vihkude asetamine kuivatamiseks	vihkusid	500—550	1,50	0,003	.....	.....
28. Leotatud lina- ja kanepivarte sortimine (vihkudesse)	ts.	10,0—15,0	2,00	0,20—0,13	.....	.....
29. Kanepivarte murdmine 6 paari valtsidega murrumasinal	„	15,0—20,0	2,00	0,13—0,10	.....	.....
30. Kanepivarte murdmine käsimasinal	kg	20,0—22,0	2,00	0,10—0,091	.....	.....
31. Kanepikiu sortimine ja sidumine	ts.	1,3—1,5	2,00	1,54—1,33	.....	.....
F. Mahorka ja tubaka koristamine						
1. Mahorka maharaiumine kirvega	ha	0,20—0,25	1,50	7,50—6,00	.....	.....
2. Raiutud mahorka kogumine . . .	„	0,3—0,5	1,25	4,17—2,50	.....	.....
3. Mahorka lükkimine oradele ja nende ülesriputamine	tuh. taim.	5,0—6,0	0,75	0,15—0,13	.....	.....
4. Mahorka sortimine	ts.	3,0—4,0	1,25	0,40—0,31	.....	.....
5. Mahorka vihukeste sidumine (1—2 kg)	„	2,0—4,0	0,75	0,38—0,19	.....	.....
6. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — esimene kord	nöörid (standard 5—6 m)	25,0—30,0	1,50	0,06—0,05	.....	.....
7. Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — teine kord	„	30,0—40,0	1,50	0,050—0,038	.....	.....

8.	Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — 3. ja 4. kord	„	40—50	1,50	0,038—0,030	
9.	Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — viies kord	„	30—35	1,50	0,050—0,043	
10.	Kollaste tubakate murdmine lehe keskmise suuruse juures, lükkimata — kuues kord	„	25—30	1,50	0,060—0,050	
11.	Kollaste tubakate lükkimine — esimene kord	„	15—20	1,50	0,10—0,075	
12.	Kollaste tubakate lükkimine — 2. kord	„	25—30	1,50	0,060—0,050	
13.	Kollaste tubakate lükkimine — 3. ja 4. kord	„	30—35	1,50	0,050—0,043	
14.	Kollaste tubakate lükkimine — 5. ja 6. kord	„	15—25	1,50	0,10—0,060	
15.	Nööride riputamine raamidele . .	„	150—200	1,00	0,007—0,005	
16.	Vagunite sisse- ja väljaajamine .	vaguneid	70—80	1,50	0,021—0,019	
17.	Kuivatite laadimine ja tühjendamine	„	35—45	2,00	0,057—0,044	
18.	Nööride äravõtmine ja puntidesse sidumine	nöör	300—400	1,50	0,0050—0,0038	
19.	Tubaka nöörtöötlemine, 1., 2. ja 3. sort	„	30—45	1,75	0,058—0,039	
20.	Tubaka nöörtöötlemine, 4. ja 5. sort	„	60—70	1,75	0,029—0,025	
21.	Tubaka sortimine, 1., 2. ja 3. sort, punttöötlemisel	kg	15—20	1,50	0,10—0,075	
22.	4. ja 5. sordi sortimine	„	20—25	1,50	0,075—0,060	
23.	1. ja 2. sordi pallimine punttöötlemisel	pall	1,0—2,0	1,75	1,75—0,88	
24.	3. sordi pallimine punttöötlemisel .	„	2,0—3,0	1,75	0,88—0,58	
25.	4. sordi pallimine	„	3,0—4,0	1,75	0,58—0,44	
26.	5. sordi pallimine	„	5,0—7,0	1,75	0,35—0,25	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
VIII. PÕLLUMAJANDUSLIKE TAIMEKAHJURITE VASTU VÕITLEMINE						
1. Pritsimine selgpritsiga „Automax“	ha	0,6—0,8	1,75	2,92—2,19		
2. Pritsimine hobupritsiga „Zara“:						
a) põllukultuurid	„	10,0—12,0	1,75	0,18—0,15		
b) köögiviljakultuurid	„	6,0—8,0	1,75	0,29—0,22		
3. Tolmutamine selgtolmutiga RV-1	„	0,8—1,0	1,75	2,19—1,75		
4. Tolmutamine hobutolmutiga „Vulkan“ ja „Niagara“:						
a) põllukultuurid	„	12,0—15,0	1,75	0,15—0,12		
b) köögiviljakultuurid	„	8,0—10,0	1,75	0,22—0,18		
5. Ladude desinsektsioon selgpritsi „Automax“ abil	m²	500—600	0,50	0,0010—0,00083		
IX. TRANSPORTTÖÖD						
1. Terade vedu kottides ühehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 4 ts.)						
kuni 1 km kaugusele	ts.	45,0—60,0	1,50	0,033—0,025		
1 „ 2 „ „	„	35,0—45,0	1,50	0,043—0,033		
2 „ 3 „ „	„	25,0—35,0	1,50	0,060—0,043		
3 „ 5 „ „	„	15,0—25,0	1,50	0,10—0,060		
5 „ 7 „ „	„	10,0—15,0	1,50	0,15—0,10		
7 „ 10 „ „	„	8,0—12,0	1,50	0,19—0,13		

2. Terade vedu kottides kahehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 7 ts.)

kuni 1 km kaugusele	ts.	80,0—90,0	1,50	0,019—0,017	
1 „ 2 „ „	„	60,0—70,0	1,50	0,025—0,021	
2 „ 3 „ „	„	35,0—50,0	1,50	0,043—0,030	
3 „ 5 „ „	„	25,0—30,0	1,50	0,060—0,050	
5 „ 7 „ „	„	20,0—25,0	1,50	0,075—0,060	
7 „ 10 „ „	„	14,0—20,0	1,50	0,11 —0,075	

3. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu ühehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 4—5 ts.)

kuni 1 km kaugusele	„	40,0—45,0	1,50	0,038—0,033	
1 „ 2 „ „	„	35,0—40,0	1,50	0,043—0,038	
2 „ 3 „ „	„	30,0—35,0	1,50	0,050—0,043	
3 „ 5 „ „	„	20,0—25,0	1,50	0,075—0,06	
5 „ 7 „ „	„	15,0—20,0	1,50	0,10 —0,075	
7 „ 10 „ „	„	10,0—15,0	1,50	0,15 —0,10	

4. Suhkrupeedi, juurviljade ja kartuli vedu kahehobusekoormatena, peale- ja mahalaadimisega (koorem 7 ts.)

kuni 1 km kaugusele	„	70,0—80,0	1,50	0,021—0,019	
1 „ 2 „ „	„	55,0—70,0	1,50	0,027—0,021	
2 „ 3 „ „	„	45,0—55,0	1,50	0,033—0,027	
3 „ 5 „ „	„	30,0—40,0	1,50	0,050—0,038	
5 „ 7 „ „	„	25,0—30,0	1,50	0,060—0,050	
7 „ 10 „ „	„	15,0—20,0	1,50	0,10 —0,075	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
5. Heina ja põhu vedu ühehobusekoormatena, kuhja tõstmisega (koorem 4 ts.)						
kuni 1 km kaugusele	ts.	40,0—45,0	1,50	0,038—0,033	.....	.....
1 „ 2 „ „	„	25,0—30,0	1,50	0,060—0,050	.....	.....
2 „ 3 „ „	„	20,0—25,0	1,50	0,075—0,060	.....	.....
3 „ 5 „ „	„	12,0—18,0	1,50	0,13 —0,08	.....	.....
6. Kombaini juurest terade vedu ühehobusekoormatena (koorem 4—5 ts.)						
kuni 1 km kaugusele	„	50,0—65,0	1,50	0,03 —0,023	.....	.....
1 „ 2 „ „	„	40,0—50,0	1,50	0,038—0,03	.....	.....
2 „ 3 „ „	„	20,0—30,0	1,50	0,075—0,05	.....	.....
3 „ 5 „ „	„	16,0—20,0	1,50	0,094—0,075	.....	.....
7. Kombaini juurest terade vedu kahehobusekoormatena (koorem 7 ts.)						
kuni 1 km kaugusele	„	80,0—90,0	1,50	0,019—0,017	.....	.....
1 „ 2 „ „	„	60,0—70,0	1,50	0,025—0,021	.....	.....
2 „ 3 „ „	„	35,0—45,0	1,50	0,043—0,033	.....	.....
3 „ 5 „ „	„	25,0—30,0	1,50	0,06 —0,05	.....	.....
8. Silomaterjali vedu siloehitise juurde ühehobusekoormatena (koorem 4 ts.)						
kuni 1 km kaugusele	„	50,0—70,0	1,25	0,025—0,018	.....	.....
1 „ 2 „ „	„	35,0—40,0	1,25	0,036—0,031	.....	.....
2 „ 3 „ „	„	25,0—30,0	1,25	0,050—0,042	.....	.....

X. KÖÖGIVILJAKASVATUS

Avamaal

Kapsas

1.	Istutusaukude tegemine	tuh. tk.	8,0—10,0	1,00	0,13—0,10	
2.	Istikute kohaletoomine ja istutamiseks ladumine	„	10,0—12,0	0,50	0,050—0,042	
3.	Istikute kastmine istutamisel, 1 liiter vett ühe taime peale	„	4,0—6,0	1,25	0,31—0,21	
4.	Hilise kapsa istutamine	„	3,0—5,0	1,50	0,50—0,30	
5.	Varase kapsa valikkoristamine (mahalõikamine, väljaviimine, puhastamine, taarasse panek) . . .	ts.	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16	
6.	Kogu varase kapsa koristamine ja ladumine hunnikutesse	„	25,0—40,0	1,25	0,050—0,031	
7.	Kogu hilise kapsa koristamine . .	„	50,0—70,0	1,50	0,030—0,021	

Kurk

1.	Käsitsi külvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,20—0,30	1,50	7,50—5,00	
2.	Rohimine mulla kobestamisega ja ridades harvendamisega	„	0,10—0,15	1,25	12,50—8,33	
3.	Esimene kurkide korjamine ja taarasse panek	ts.	1,5—2,5	1,25	0,83—0,50	
4.	Teine kurkide korjamine ja taarasse panek	„	2,5—4,0	1,25	0,50—0,31	
5.	Massiline kurkide korjamine . .	„	4,5—6,0	1,25	0,28—0,21	

Porgand, petersell ja pastinaak

1.	Käsitsi märgisti järgi külvamine ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50	10,00—7,50	
2.	Esimene rohimine kobestamise ja harvendamisega	„	0,05—0,06	1,25	25,00—20,83	
3.	Teine rohimine kobestamise ja harvendamisega	„	0,06—0,07	1,25	20,83—17,86	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumisega, pealsete lõikamise ja sortimisega	ts.	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16		
Tomat						
1. Istikute kohaleasetamine	tuh. tk.	8,0—10,0	0,50	0,063—0,050		
2. Istikute istutamine	„	3,0—4,0	1,50	0,50—0,38		
3. Tugikeppide toomine ja kohaleasetamine	„	2,5—3,0	0,75	0,30—0,25		
4. Tomatite sidumine keppide külge .	„	1,5—2,0	0,75	0,50—0,38		
5. Esimene võsude kõrvaldamine . .	„	1,2—1,5	1,00	0,83—0,67		
6. Teine võsude kõrvaldamine . .	„	1,5—2,0	1,00	0,67—0,50		
7. Saagi valikkoristamine	ts.	1,5—2,0	1,25	0,83—0,63		
8. Saagi masskoristamine	„	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16		
9. Sortimine ja taarasse panek . . .	„	10,0—12,0	1,25	0,13—0,11		
Söögipeet						
1. Käsitsi märgisti järgi külvamine ja mullaga katmine	ha	0,15—0,20	1,50	10,0—7,50		
2. Esimene rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	„	0,06—0,08	1,25	20,83—15,63		
3. Teine rohimine ühes kobestamise ja harvendamisega	„	0,07—0,10	1,25	17,86—12,50		
4. Saagi koristamine hunnikutesse kogumisega, pealsete lõikamise ja sortimisega	ts.	8,0—12,0	1,50	0,19—0,13		

Tippsibul						
1. Käsitsi külvamine ühes mullaga katmisega	ha	0,08—0,10	1,50	18,75—15,00		
2. Tippsibulate väljavõtmine ja peenardele kuivama asetamine	„	0,04—0 06	1,25	31,25—20,83		
3. Tippsibula lõikamine, sortimine ja taarasse panek	ts.	3,0—4,0	1,25	0,42—0,31		
Sibul						
4. Käsitsi istutamine	ha	0,06—0,09	1,50	25,00—16,67		
5. Sibula koristamine ühes kuivatamiseks kohaleasetamisega	„	0,08—0,12	1,25	15,63—10,42		
6. Pealsete lõikamine, sortimine ja sibula taarasse panek	ts.	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16		
XI. KÖÖGIVILJADE SEEMNEKASVATUS						
1. Kapsa emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	1,0—1,2	1,50	1,50—1,25		
2. Tugikeppide kohalepanemine	„	2,0—2,5	0,75	0,38—0,30		
3. Kapsa seemnekandjate sidumine	„	1,5—1,7	0,75	0,50—0,44		
4. Kapsa seemnekandjate koristamine ja kimpudesse sidumine	ha	0,10—0,15	1,50	15,00—10,00		
5. Kapsaseemne käsitsi peksmine, puhastamine ja sortimine	kg	20,0—25,0	1,50	0,075—0,060		
6. Söögipeedi emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	1,5—2,0	1,50	1,00—0,75		
7. Söögipeedi seemnekandjate koristamine ja kimpudesse sidumine	ha	0,15—0,20	1,50	10,00—7,50		
8. Peediseemne peksmine ja puhastamine	kg	35,0—40,0	1,50	0,043—0,038		
9. Söögiporgandi emataimede istutamine (kohaletoomine, aukude tegemine, istutamine)	tuh. tk.	2,0—3,0	1,50	0,75—0,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
10. Söögiporgandi seemnekandjate koristamine	ha	0,10—0,20	1,50	15,00—7,50		
11. Söögiporgandi seemne peksmine ja tuulamine	kg	15,0—20,0	1,50	0,10—0,075		
12. Seemnekurkide lõikamine ja seemnete väljavõtmine	ts. (kurk)	5,0—6,0	0,75	0,15—0,13		
13. Kurgiseemnete käsitsi pesemine	ts. (seemet)	0,8—1,5	0,75	0,94—0,50		
14. Sibula istutamine ühes kohaletoomisega	ha	0,08—0,12	1,50	18,75—12,50		
15. Sibula seemnekandjate küpsede õisikute massiline koristamine ja kimpu sidumine	„	0,08—0,10	1,50	18,75—15,00		
16. Sibulaseemnete käsitsi peksmine ja puhastamine	kg	20,0—25,0	1,50	0,075—0,060		
XII. KATMIK-KULTUURID						
1. Lava aukude kaevamine kerges mullas (kuni 50 cm sügavusega)	aknaid	18—20	1,50	0,083—0,075		
2. Lava aukude kaevamine kerges mullas (kuni 75 cm sügavusega)	„	10—12	1,50	0,15—0,13		
3. Kuni 25 cm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine	m^3	20—25	1,50	0,075—0,060		
4. Kuni 50 cm sügavuselt külmunud sõnniku ümberladumine	„	10—15	1,50	0,15—0,10		
5. Lavade täitmine sõnnikuga 50 cm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine	aknaid	20—25	1,50	0,075—0,060		

6. Lavade täitmine sõnnikuga 75 cm sügavuselt ühes sõnniku kohaletoomisega 30 m kauguselt ja akende ning mattidega katmine . . .	aknaid	15—20	1,50	0,10—0,075		
7. Lavakultuuride üldine hooldamine: mattide äravõtmine ja katmine, kastmine, rohimine, mulla kobestamine, õhustamine, kahjurite ja haiguste tõrje, pealtväetamine, saagi koristamine (käsitsi kastmisel)	„	200—250	1,25	0,0063—0,0050		
8. Samad tööd voolikuga kastmisel .	„	300—400	1,25	0,0042—0,0031		
9. Redise, salati ja kapsa külvamine	„	25—30	1,25	0,050—0,042		
10. Kapsa istikute väljavõtmine . . .	tuh. tk.	8,0—10,0	1,25	0,16—0,13		
11. Tomati istikute väljavõtmine . .	„	6,0—8,0	1,25	0,21—0,16		
12. Õlgmattide valmistamine	tk.	8—10	0,75	0,094—0,075		
13. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 50 cm sügavuselt . .	aknaid	20—25	1,50	0,075—0,06		
14. Lavade puhastamine mullast ja kõdust kuni 75 cm sügavuselt . .	„	15—20	1,50	0,10—0,075		

XIII. PUUVILJAKASVATUS

Viljakandev puuviljaaed

1. Puuviljaaia reavahede kündmine kahehõlmalise adraga (küntud pind)	ha	0,9—1,2	2,00	2,22—1,67		
2. Puuviljaaia reavahede kündmine ühehõlmalise adraga	„	0,6—0,7	2,00	3,33—2,86		
3. Puuviljaaia reavahede kultiveerimine	„	2,5—3,0	1,50	0,60—0,50		
4. 3 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel . . .	sõõr	40—50	1,50	0,038—0,030		
5. 5 m diameetriga võraaluste sõõride ümberkaevamine labidaga keskmise tihedusega muldadel	„	15—20	1,50	0,10—0,075		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
6. Üldine ümberkaevamine ja võra-aluste sõõride ümberkaevamine .	m²	300—350	1,50	0,0050—0,0043		
7. Keskmise tihedusega viljapuude võrade harvendamine ja lõikamine	tk.	15—20	1,75	0,12—0,088		
8. Okste kogumine hunnikutesse ja väljavedu aiast	ha	1,0—1,5	0,50	0,50—0,33		
9. Tüve ja võra harude koore puhastamine	tk.	50—60	1,00	0,020—0,017		
10. Tüve ja võra harude lupjamine .	„	60—80	1,00	0,017—0,013		
11. Tugede panemine	„	250—300	1,25	0,005—0,0042		
12. Viljapuude pritsimine pritsiga „Pomona“	„	250—300	1,50	0,006—0,005		
13. Keskmiste viljapuude pritsimine hobumootorpritsiga „Pioneer“ . .	„	250—300	1,50	0,006—0,005		
14. Püünisvööde valmistamine . . .	„	300—350	0,75	0,0025—0,0021		
15. Püünisvööde pealeasetamine . . .	„	200—220	0,75	0,0038—0,0034		
16. Püünisvööde mahavõtmine ja põletamine	„	600—700	0,75	0,0012—0,0011		
17. Õunte koristamine saagi juures 50—100 kg puult	ts.	3,0—5,0	1,25	0,42—0,25		
18. Kirsside koristamine kandeeas puudelt saagi juures 15—20 tsentnerit 1 hektaarilt	kg	40—60	1,25	0,031—0,021		
19. Ploomide koristamine saagi juures 30—50 tsentnerit 1 hektaarilt . .	„	100—150	1,25	0,013—0,0083		

Noored puuviljaaiad

1.	Aukude kaevamine sügavalt küntud maasse (100×60 cm)	tk.	20—25	1,50	0,075—0,060	
2.	Puude istutamine ja sidumine . .	„	50—60	1,50	0,030—0,025	
3.	Istikute muldalöömine	„	1000—1500	1,25	0,0013—0,00083	
4.	Käsitsi kastmine (2 pange vett 1 puu kohta)	„	250—300	1,25	0,005—0,004	
5.	Viljapuude võra kujundamine 1.—3. aastal pärast istutamist . .	„	100—150	1,75	0,018—0,012	
6.	Võraaluste sõõride ümberkaevamine keskmise tihedusega muldadel:					
	diameetriga 2 m	sõõr	75—100	1,50	0,02—0,015	
	diameetriga 3 m	„	50—80	1,50	0,03—0,019	
7.	7—8 aasta vanuste viljapuude pritsimine pritsiga „Automax“ . . .	tk.	250—300	1,50	0,006—0,005	
8.	Puude tüvede kinnisidumine kõrkjaga või päevalille vartega . . .	„	100—150	0,75	0,0075—0,005	
9.	Tüve sidemete mahavõtmine ja äraviimine	„	700—800	0,75	0,001—0,0009	

Marjapõõsad

1.	Istutusaukude kaevamine (25×25 cm)	tk.	250—300	1,50	0,006—0,005	
2.	Vaarikate, sõstarde ja karusmarjade istutamine	põõsas	500—700	1,50	0,003—0,0021	
3.	Sõstarde ja karusmarjade kastmine 0,5 pange põõsa kohta . . .	„	600—700	1,25	0,0021—0,0018	
4.	Keskmise tihedusega sõstrapõõsaste lõikamine	„	200—250	2,00	0,010—0,008	
5.	Vaarika võsundite väljakaevamine	tk.	1000—1200	1,25	0,0013—0,001	
6.	Vaarika mahapainutamine ja sidumine	ha	0,12—0,15	0,75	6,25—5,00	
7.	Vaarika sidemest vabastamine kevadel	„	0,4—0,5	0,75	1,88—1,50	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
8. Marjapõõsaste reavahede kobestamine hobukultivaatoriga	ha	1,5—2,0	1,50	1,00—0,75		
9. Vaarika korjamine saagi juures 400—700 kg ha-lt	kg	20—25	1,25	0,075—0,050		
10. Mustasõstra korjamine saagi juures 1,5—2,0 kg põõsalt	„	20—25	1,25	0,075—0,050		
11. Suureviljalise karusmarja korjamine	„	30—40	1,25	0,042—0,031		
12. Väikeviljalise karusmarja korjamine	„	25—35	1,25	0,05—0,036		
13. Aedmaasika istikute väljakaevamine	tuh. tk.	4,0—5,0	1,25	0,31—0,25		
14. Istikute lõikamine ja sortimine .	„	3,0—3,5	1,00	0,33—0,29		
15. Aedmaasikate istutamine	„	2,5—3,0	1,50	0,60—0,50		
16. Aedmaasikate kastmine käsitsi . .	„	4,0—5,0	1,25	0,31—0,25		
17. Aedmaasikate saagi korjamine . .	kg	25—40	1,25	0,05—0,031		
Puukool						
1. Seemikute pikeerimine	tuh. tk.	2,5—3,0	1,50	0,60—0,50		
2. Aluste ülesvõtmine adra järel . .	„	9,0—10,0	1,25	0,14—0,13		
3. Aluste muldalöömine	„	3,0—4,0	1,50	0,50—0,38		
4. Aluste istutamine labidaga (töötavad 2 inimest)	„	1,0—1,5	1,50	1,50—1,00		
5. Aluste vääristamine	tk.	700—800	2,00	0,003		
6. Seemneviljaliste okulaatide lõikamine tüükale	tuh. tk.	3,5—4,0	1,75	0,50—0,43		

7. Üheaastaste okulaatide lõikamine võra kujundamiseks	tuh. tk.	1,2—1,5	1,75	1,46—1,17	.....	.....
8. Jämendusokste lõikamine seemneviljalistel	„	0,8—1,2	1,25	1,56—1,04	.....	.....
9. Üheaastaste viljapuude väljakaevamine labidaga	„	200—250	1,25	0,006—0,005	.....	.....
10. Kaheaastaste viljapuude väljakaevamine labidaga	„	125—175	1,25	0,01—0,007	.....	.....
11. Kaheaastaste viljapuude pakkimine pallidesse (75 tk. pallis) . .	pall	6—7	1,50	0,25—0,21	.....	.....
12. Aluste pakkimine pallidesse (1500 tk. pallis)	„	5—6	1,50	0,30—0,25	.....	.....

SEPA-, LUKKSEPA- JA PLEKKSEPATÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
PÕLLUTÖÖMASINATE REMONT JA UUTE TAGAVARAOSADE VALMISTAMINE						
I. HOBUADER						
1. Valmistada adra tera	tk.	8	3,00	0,38	.....	.....
2. Valmistada adra nuga	„	12	3,00	0,25	.....	.....
3. Valmistada adra kand	„	20	2,75	0,14	.....	.....
4. Valmistada adra tald	„	25	2,75	0,11	.....	.....
5. Valmistada adra noa klamber . .	„	20	2,50	0,13	.....	.....
6. Keevitada adra tera	„	10	3,00	0,30	.....	.....
7. Keevitada adra kand	„	20	2,75	0,14	.....	.....
8. Keevitada adra telg	„	8	3,25	0,41	.....	.....
9. Keevitada eeliku telg	„	10	2,75	0,28	.....	.....
10. Keevitada tugi	„	15	2,75	0,18	.....	.....
11. Teritada adra tera	„	20	2,75	0,14	.....	.....
12. Teritada adra nuga	„	32	2,75	0,086	.....	.....
13. Passida ja kohale asetada uus adra tera ühes avade tegemisega . . .	„	20	2,75	0,14	.....	.....
14. Õgvendada adra tiisel	„	20	2,75	0,14	.....	.....

II. HOBUKULTIVAATOR

1.	Valmistada telg	tk.	6	3,25	0,54	
2.	Valmistada käpp	„	12	2,75	0,23	
3.	Valmistada massiivne tugi . . .	„	12	3,00	0,25	
4.	Valmistada klamber	„	20	2,50	0,125	
5.	Teritada käpp	„	12	2,75	0,23	

III. HOBU-REASKÜLVIMASIN

1.	Lahti monteerida, puhtaks pesta ja kokku monteerida reaskülvimasin	tk.	2	1,75	0,88	
2.	Puhastada ja pesta telg	„	10	1,25	0,125	
3.	Valmistada ja kohale asetada lehter	„	10	1,50	0,15	
4.	Valmistada vedruhoidjad	„	24	2,75	0,11	
5.	Valmistada kapslid ketastele . .	„	42	2,75	0,065	
6.	Keevitada telje üks ots	„	8	3,25	0,41	
7.	Vahetada külvimasina hammasratas	„	8	1,75	0,22	
8.	Vahetada kettad	kompl.	10	1,50	0,15	
9.	Vahetada seemendussõrgade ninad	tk.	16	1,50	0,094	
10.	Õgvendada raam	„	6	2,75	0,46	
11.	Õgvendada telg	„	10	2,75	0,275	
12.	Korrastada kettad ja seemendussõrad	kompl.	15	1,50	0,10	
13.	Õgvendada ühendusplaat	tk.	14	1,50	0,11	

IV. ÄKE

1.	Lahti ja kokku monteerida äke .	tk.	12	2,50	0,21	
2.	Valmistada äkkepulk koos mutriga ja passida	„	30	2,75	0,092	
3.	Valmistada äkkepulk puuäkkele .	„	50	2,50	0,05	
4.	Valmistada äkkejalas	„	30	2,50	0,083	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
5. Valmistada haak	tk.	45	2,50	0,055		
6. Teritada ja kohale asetada vana äkkepulk	„	100	2,75	0,027		
7. Õgvendada raam	„	6	2,75	0,46		
V. HEINANIIDU- JA LIHTLÕIKUS-MASIN						
1. Lahti monteerida ja puhtaks pesta osad	tk.	2	2,75	1,375		
2. Kokku monteerida valmisosadest .	„	1	2,75	2,75		
3. Valmistada vikati keps	„	10	2,75	0,275		
4. Valmistada kepsu põsk	„	12	2,75	0,23		
5. Valmistada pedaal	„	25	2,75	0,11		
6. Valmistada ülekandevõlli tihend .	„	25	1,50	0,06		
7. Valmistada kandevarb	„	15	2,75	0,18		
8. Valmistada tald	„	10	2,75	0,275		
9. Keevitada lõikenoa roog	„	15	2,75	0,18		
10. Keevitada ülekandevõll	„	8	2,75	0,34		
11. Keevitada keps	„	10	2,75	0,275		
12. Neetida murdunud vikat	„	10	2,75	0,275		
13. Neetida kepsupõsed	„	12	2,75	0,23		
14. Neetida vikati segment	„	60	1,50	0,025		
15. Neetida sõraplaat	„	50	1,50	0,03		
16. Neetida esimene tõsteseadis . . .	„	10	1,50	0,15		
17. Neetida uus vikati kand	„	12	1,50	0,125		

18.	Teha vindilõige	tk.	10	1,50	0,15	
19.	Teha vindilõige muhvile	„	20	1,50	0,075	
20.	Asetada vikati sõrm	„	25	1,50	0,06	
21.	Reguleerida lõikeaparaat	„	4	1,50	0,38	
22.	Vahetada sõrme plaat, neetida	„	20	1,50	0,075	
23.	Vahetada vikati kand	„	15	1,50	0,10	
24.	Vahetada vikati konn	„	25	1,50	0,06	
25.	Vahetada vikati segment	„	50	1,50	0,03	
26.	Asetada terapüüdja	„	8	1,50	0,19	
	VI. HOBUREHA					
1.	Lahti monteerida ja puhtaks pesta hobureha osad	tk.	3	1,50	0,50	
2.	Õgvendada telg	„	12	2,75	0,23	
3.	Korrastada pii ühes teritamisega	„	30	2,75	0,092	
4.	Kokku monteerida hobureha valmisosadest	„	2	2,75	1,375	
5.	Vahetada hobureha pii	„	50	1,50	0,03	
6.	Vahetada vedru	„	10	1,50	0,15	
7.	Valmistada puhastusvarras	„	24	2,75	0,11	
8.	Valmistada väljalülitaja haak	„	20	1,50	0,075	
9.	Valmistada mahalaadimishaak	„	15	1,50	0,10	
10.	Valmistada pedaal	„	10	2,75	0,275	
11.	Asetada automaat	„	8	1,75	0,22	
12.	Õgvendada raam	„	6	2,75	0,46	
	VII. TUULAMISMASIN					
1.	Valmistada liikuv kilp	tk.	15	1,75	0,12	
2.	Valmistada juhtlaud	„	10	1,75	0,175	
3.	Valmistada vänt	„	10	2,50	0,25	
4.	Lahti võtta ja kokku panna tuulamismasin	„	3—4	2,75	0,92—0,69	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
VIII. TRIÖÖR						
1. Lahti võtta ja kokku panna triöör	tk.	4	1,50	0,38		
2. Korrastada tsilinder	„	6	1,50	0,25		
3. Puhastada triöör	„	12	1,50	0,125		
4. Valmistada vänt	„	10	1,50	0,15		
IX. VILJAPEKSUMASIN						
1. Lahti ja kokku monteerida viljapeksumasin valmisosadest	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	5,50 akordselt	5,50		
2. Puhastada, kontrollida ja määrida viljapeksumasin	„	1	1,50	1,50		
3. Kontrollida ja korrastada tihvtid .	1 trummel	4	1,50	0,38		
4. Teha vindilõige ja asetada kohale trumli tihvt	tk.	40	2,75	0,069		
5. Vahetada väike hammasratas . .	„	10	1,50	0,15		
6. Vahetada suur hammasratas . .	„	7	1,50	0,21		
7. Vahetada trumli nuudi kiil . . .	„	12	1,50	0,125		
VANKRI JA REE VALMISTAMINE JA PARANDAMINE						
1. Uue vankri kere rautamine . . .	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	8,25 akordselt	8,25		
2. Uue ree rautamine	„	1	2,75	2,75		
3. Rautada ratta rumm koos rõngaste tegemisega	„	20	1,80	0,09		

4.	Rautada padi	tk.	10	1,50	0,15	
5.	Paaris kolgi rautamine	paari	10	2,50	0,25	
6.	Aisa rautamine	tk.	12	2,50	0,21	
7.	Rautada vankri kast teravilja veoks	„	4—7	2,75	0,69—0,39	
8.	Uue rattarehvi tegemine ja ratta rautamine	„	8	3,00	0,38	
9.	Vana rattarehviga ratta rautamine	„	12	3,00	0,25	
10.	Valmistada ja kohale asetada ree tald	„	10	2,75	0,275	
11.	Vankri katkise telje keevitamine .	„	6	2,75	0,46	
12.	Keevitada telje ots, lõigata vint .	1 ots	6	3,00	0,50	
13.	Vankri telje õgvendamine . . .	tk.	10	2,75	0,275	
14.	Ratta rehvi tegemine	„	15	2,75	0,18	
15.	Valmistada rõngas rattarummule .	„	35	2,75	0,079	
16.	Valmistada taldrik	„	12	2,75	0,23	
17.	Valmistada telje mutter	„	10	2,75	0,275	
18.	Valmistada juhtraud pingutajaga .	„	12	1,50	0,125	
19.	Valmistada sõrm	„	20	2,75	0,14	
20.	Valmistada padja plankraud . . .	„	10	2,75	0,275	
21.	Valmistada uus telg	„	3	3,00	1,00	
22.	Valmistada telje otstele polt . .	„	30	1,50	0,05	
23.	Valmistada telje ülemine ring . .	„	3	2,75	0,92	
24.	Valmistada telje alumine ring . .	„	4	2,75	0,69	
25.	Välja lüüa vana rattapuss ja sisse lüüa uus	„	15	2,75	0,18	
26.	Telje otstele vindi lõikamine . .	„	12	1,50	0,125	
27.	Telje mutritele vindi lõikamine .	„	12	1,50	0,125	
28.	Teha vindilõige juhtrauale . . .	„	20	1,50	0,075	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
HOBUSE RAUTAMINE						
1. Uue hobuseraua valmistamine . .	tk.	20	2,75	0,14		
2. Vana hobuseraua parandamine . .	„	60	2,75	0,046		
3. Keevitada hobuserauahaak . . .	„	100	1,50	0,015		
4. Asetada kohale hobuserauahaak .	„	44	1,50	0,034		
5. Hobuseraua alt võtmine koos kabja lõikamise ja puhastamisega	1 jalg	24	1,75	0,073		
6. Hobuse rautamine valmis hobuserauaga	„	20	1,75	0,088		
7. Rautada tööhärg plaadiga	„	40	2,75	0,069		
PLEKKSEPATÖÖD						
1. Valmistada ämber plekist	tk.	12	1,00	0,083		
2. Valmistada kastekann plekist . .	„	8	1,00	0,125		
3. Valmistada ahi plekist	„	2—3	1,00	0,50—0,33		
4. Valmistada ahjutorud plekist . .	m	22	0,75	0,034		
5. Valmistada ahjutoru põlv plekist	tk.	12	1,00	0,083		
MITMESUGUSED SEPATÖÖD						
1. Valmistada polt koos vindi lõikamisega	tk.	30	1,00	0,033		
2. Valmistada mutter koos vindi lõikamisega	„	30	1,00	0,033		
3. Valmistada seib koos vindi lõikamisega	„	100	1,00	0,01		
4. Valmistada lihtne mutrivõti . . .	„	10	3,00	0,30		

5. Valmistada toruvõti	tk.	7	3,00	0,43		
6. Valmistada vits tünnile või vaadile	„	40	1,00	0,025		
7. Valmistada rauad päitsetele . . .	„	10	1,50	0,15		
8. Valmistada kirves	„	4	2,75	0,69		
9. Valmistada kang	„	15	2,75	0,18		
10. Valmistada raudreha	„	6	1,50	0,25		
11. Valmistada veskikivide meisel . .	„	4—6	1,50	0,38—0,25		
12. Valmistada haak	„	10	1,50	0,15		
13. Valmistada lihtne haak	„	15	1,50	0,10		
14. Ehitusklambrite valmistamine . .	„	50	1,00	0,02		
15. Valmistada kark	„	60	1,00	0,017		
16. Valmistada uksehing	paar	10	1,50	0,15		
17. Valmistada vikatile rõngas . . .	tk.	40	1,00	0,025		
18. Valmistada alasihaamer	„	5—6	2,75	0,55—0,46		
19. Hobuse rautamise tangide valmistamine	„	4	2,75	0,69		
20. Kabja lõikamise ja puhastamise noa valmistamine	„	10	1,50	0,15		
21. Hobuse rautamise haamri valmistamine	„	5—7	2,75	0,55—0,39		
22. Valmistada tuletõrje pootshaak . .	„	5	2,50	0,50		
23. Välja venitada ja teritada labidas	„	30	1,00	0,033		
24. Välja venitada ja teritada kirka .	„	30	1,00	0,033		
25. Neetida vikati kand	„	20	1,00	0,05		
26. Valmistada vankrile vedrud . . .	„	2	2,75	1,375		

Märkus. 5. lahtris on päevanormi hinne 2 ja rohkem normipäeva antud 2 inimese, see on sepa ja pealelööja kohta. Kummagi tööhinne eraldi määratakse kolhoosides sõltuvalt kvalifikatsioonist.

PÕLLUTÖÖMASINATE REMONTIMISEL, TAGAVARAOSADE, INVENTARI, VEOVAHENDITE JA TÜNNITAARA VALMISTAMISEL TEHTAVATE PUUTÖÖDE NÄIDISTÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
I. PÕLLUTÖÖMASINAD						
Viljalõikusmasinad						
1. Kapitaalselt remontida viljalõikusmasinate puust osad	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	6,00	.....	.....
2. Teha jooksev remont viljalõikusmasinale üksikute osade vahetamisega	„	1	1,50	1,50	.....	.....
3. Valmistada:						
a) uus platvorm	„	1	1,25	1,25	.....	.....
b) ülestõste tugi, külgmine . . .	„	10	1,25	0,125	.....	.....
c) tiiva vars	„	8	1,00	0,125	.....	.....
d) tiib	„	2	1,25	0,63	.....	.....
e) tiiva pulk külge kinnitamisega .	„	55	1,25	0,023	.....	.....
f) terapüüdja	„	5	1,25	0,25	.....	.....
g) eeliku pruss sideprussidega . .	„	1	1,25	1,25	.....	.....
h) külglava	„	3 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	1,00	.....	.....

i) tiibade võll kohaleasetamisega	tk.	15	1,50	0,10		
j) tiisel	„	4	1,25	0,31		
k) haspel	„	1	1,25	1,25		
l) külgsein	„	2	1,25	0,63		
m) keps	„	8	1,25	0,16		
4. Vana platvormi ümbertegemine .	„	3	1,25	0,42		
5. Siduda kolmnurk	„	1	1,25	1,25		
Külvimasin						
6. Remontida külvimasina puust osad (kast, eeliku raam ja kaas) . . .	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt	2,50		
7. Valmistada:						
a) kast	„	1	1,25	1,25		
b) eeliku raam	„	1	1,25	1,25		
c) kasti kaas	„	5	1,25	0,25		
d) kasti põhi	„	5	1,25	0,25		
e) hammasrataste kaitsekaas . .	„	8	1,25	0,16		
8. Külvimasina kasti kokkupanemine	„	2	1,25	0,63		
Sorteerimismasin						
9. Sorteerimismasina puuosade remont koos valmisolevate libistuslaudade, käepideme, kannu, raami asendamisega	tk.	1 (norm 2 päeva kohta).	3 akordselt	3,00		
10. Valmistada:						
a) korpus	„	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt	4,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
b) trummel	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00		
c) libistuslaud	„	2—3	1,25	0,63—0,42		
d) käepide	„	10	1,25	0,125		
e) kann	„	3	1,25	0,42		
f) sõela raam	„	6	1,25	0,21		
g) sõela kast	„	1	1,50	1,50		
11. Sõela kinnitamine raamile . . .	„	10	1,00	0,10		
Viljapeksumasin						
12. Teha viljapeksumasina puuosade kapitaalremont koos üksikute valmisosade panemisega	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	6,00		
13. Teha viljapeksumasina puuosade jooksev remont üksikute tagavaraosade asendamisega	„	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt	2,50		
14. Valmistada:						
a) puistaja	„	1	1,50	1,50		
b) külgplank	„	15	1,25	0,083		
c) ventilaatori korpus	„	1 (norm 4 päeva kohta)	5,00 akordselt	5,00		

	d) trummel	tk.	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50 akordselt	2,50	
	e) sõela kast	„	1—2	1,25	1,25—0,63	
	f) kilp	„	1	1,25	1,25	
	g) ümberasetatav laud	„	10	1,25	0,125	
	h) juhtiv plank	„	20	1,25	0,063	
	i) sõela raam	„	6	1,25	0,21	
15.	Remontida sari	„	1	1,50	1,50	
16.	Sõela kinnitamine raamile	„	5	1,25	0,25	
	Heinaniidumasin					
17.	Teha heinaniidumasina puuosade remont	tk.	3	1,25	0,42	
18.	Valmistada:					
	a) keps (vikati vänt)	„	10	1,25	0,125	
	b) tõmbik	„	8	1,25	0,16	
	Tuulamismasin					
19.	Teha tuulamismasina puuosade remont üksikute puuosade vahetamisega	tk.	1 (norm 2—3 päeva kohta)	2,5 või 3,75 akordselt	2,50—3,75	
20.	Valmistada:					
	a) sõela raam võrgu pealelöömisega	„	7	1,25	0,18	
	b) kann	„	3	1,25	0,42	
	c) käepide	„	8	1,00	0,125	
	d) tiib külgepanemisega	„	2	1,25	0,63	
	e) juhttoru	„	15	1,25	0,083	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
II. VEOVAHENDID						
21. Valmistada uus lihtne vanker	tk.	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	6,00	.....	.....
22. Valmistada käru	„	1 (norm 3 päeva kohta)	7,50 akordselt	7,500	.....	.....
23. Uue ratta kokkupanemine valmismaterjalist	„	5	1,50	0,30	.....	.....
24. Valmistada uus ratas koos osade (pöia, rummu ja kodarate) valmistamisega	„	1	1,50	1,50	.....	.....
25. Valmistada telg	„	2—3	1,50	0,75—0,50	.....	.....
26. Valmistada padi	„	2—3	1,50	0,75—0,50	.....	.....
27. Valmistada teljealune	„	5	1,50	0,30	.....	.....
28. Valmistada ratta rumm	„	4	1,25	0,31	.....	.....
29. Valmistada ratta kodar	„	15—20	1,25	0,083—0,063	.....	.....
30. Valmistada ühekordne klamber	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00	.....	.....
31. Valmistada ühehobusekäru kast ühes padjaga	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00	.....	.....

32.	Valmistada vankrile redelid . . .	tk.	2—3	1,50	0,75—0,50		
33.	Vankri remont ilma põhiosade vahetamiseta	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00		
34.	Remontida vankriratas rummu, osa kodarate ja tüki pöia vahetusega .	„	2	1,50	0,75		
35.	Valmistada aisad vankrile või reele	„	8—10	1,25	0,16—0,125		
36.	Valmistada tiisel	„	10	1,25	0,125		
37.	Vooderdada vanker laudadega . .	„	3	1,00	0,33		
38.	Valmistada plaanregi	„	1 (norm 3 päeva kohta)	4,50 akordselt	4,50		
39.	Valmistada veoregi valmisjalastega	„	1 (norm 4 päeva kohta)	6,00 akordselt	6,00		
40.	Remontida regi osa kodarate ja sidemete vahetamisega	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00		
41.	Valmistada reepära	„	7	1,25	0,18		
42.	Valmistada ree jalas	„	4	1,50	0,38		
43.	Valmistada kelk palkide veoks .	„	1	1,25	1,25		
44.	Valmistada ree kodar (või painutada side) ühes kohale asetamisega	„	15	1,00	0,067		
45.	Valmistada veoauto kast	„	1 (norm 6 päeva kohta)	9,00 akordselt	9,00		
46.	Valmistada paarishobuse kolk . .	„	10—15	1,00	0,10—0,067		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normi-päevades	Mõõtühiku hinne normi-päevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normi-päevades
III. MAJAPIDAMISE INVENTAR						
47. Valmistada taimelava akna raam .	tk.	2	1,25	0,63		
48. Raami klaasimine koos kittimisega	jooks. m	20	1,25	0,063		
49. Valmistada kast 100 kilogrammi teravilja kandmiseks	tk.	2—3	1,25	0,63—0,42		
50. Valmistada reha	„	8	1,25	0,16		
51. Valmistada puust labidas	„	4	1,25	0,31		
52. Valmistada varred: vikatile, hargile, hangule, labidale, kõplale, kirvele	„	15—20	1,00	0,067—0,05		
53. Valmistada mesipuu koos raamide ja magasiniga	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,50 akordselt	3,50		
54. Puust äkke raami valmistamine .	„	1	1,50	1,50		
55. Valmistada härjaike	„	1	1,50	1,50		
56. Valmistada pakk-küna pikkusega 6 meetrit	„	1 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	3,00		
57. Valmistada rangipuud	paar	2,5	1,50	0,60		

IV. PÜTTSEPATÖÖD

58.	Valmistada 10—20-ämbrilise tünni lauad	tünnide arv	3—4	1,25	0,42—0,31		
59.	Valmistada 40-ämbrilise tünni lauad	„	1	1,25	1,25		
60.	Valmistada 10—20-ämbriline tünn	tk.	1 (norm 3 päeva kohta)	3,75 akordselt	3,75		
61.	Valmistada 40-ämbriline tünn	„	1 (norm 4 päeva kohta)	5,00 akordselt	5,00		
62.	Valmistada ja panna alla põhi tünnile või vaadile	„	3—4	1,25	0,42—0,31		
63.	Panna tünnile või vaadile uus laud põhja ümbertegemiseta	„	4—5	1,25	0,31—0,25		
64.	Valmistada vits koos tünnile peale panemisega	„	10	1,25	0,125		
65.	Uuesti kokku panna vee vedamise vaat	„	1	1,25	1,25		

SADULSEPATÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
1. Valmistada uued rangid:						
a) rakmed, nahkkattega (sõidu) .	tk.	1	1,75	1,75		
b) sama, ilma nahkkatteta (veo) .	„	2	1,50	0,75		
c) künnirangid	„	3	1,50	0,50		
2. Valmistada sedelgas:						
a) sirge, nahksedelgas	„	2	1,50	0,75		
b) plekiga kaetud sedelgas . . .	„	3	1,50	0,50		
c) lihtsedelgas	„	9	1,25	0,14		
d) raudsedelgas	„	3	1,25	0,42		
3. Valmistada leid (valmismaterjalist)	„	3 (norm 2 päeva kohta)	3,00 akordselt	1,00		
4. Valmistada päitsed	„	3—4	1,50	0,50—0,38		
5. Valmistada sadul	„	2	1,50	0,75		
6. Valmistada ohjad, nahast (punutud)	„	5	1,50	0,30		
7. Valmistada rangiroomad	„	10	1,25	0,125		
8. Valmistada sedelgarihm	„	15	1,25	0,083		
9. Valmistada rangipale	„	5	1,25	0,25		
10. Valmistada päitserihmad	„	6	1,50	0,25		
11. Valmistada rangialune	„	4	1,25	0,31		
12. Valmistada rangirinnus	„	30	1,25	0,042		
13. Valmistada sedelgavöö	„	10—15	1,25	0,125—0,083		

14. Valmistada treng, toorparknahast, valmismaterjalist	tk.	4	1,25	0,31		
15. Valmistada treng, kanepist	„	20	1,25	0,063		
16. Valmistada õmbluspaela	jooks. m	100	1,00	0,01		
17. Valmistada nööri (punuda)	kg	10	1,25	0,125		
18. Valmistada päitsenöörid, kiudest või kanepist	tk.	25	1,25	0,05		
19. Valmistada sepalõõts	„	1 (norm 3 päeva kohta)	3,75 akordselt	3,75		
20. Valmistada viljapeksumasina rihm (väljalõikamine ja kokkuõmblemine):						
a) suur	jooks. m	10	1,50	0,15		
b) väike	„	15	1,50	0,10		
21. Kapitaalselt remontida rangid ja asendada:						
a) tangid	tk.	3	1,25	0,42		
b) kaaned ja rangipale	„	5	1,25	0,25		
c) vooder (higisõba)	„	5	1,25	0,25		
22. Ümber siduda rangid osade asendamiseta (jooksev remont)	„	5	1,50	0,30		
23. Remontida leid	„	4	1,25	0,31		
24. Remontida sedelgas	„	6	1,25	0,21		
25. Remontida päitsed	„	6	1,25	0,21		
26. Remontida viljapeksumasina rihm	jooks. m	15—20	1,50	0,10—0,075		
27. Remontida sedelgarihm	tk.	35	1,00	0,029		
28. Remontida treng	„	8	1,00	0,125		

KOLHOOSIDE ELEKTRIJAAMADE, KUNI 6 KILOVOLDILISE PINGEGA ÕHULIINIDE, MASTALAJAAMADE JA ÜKSIKUTE ELEKTRIMOOTORITE SEADMETE REMONDI NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
						päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
I. REMONTTÖÖD							
A. Kolhoosniku elumaja							
1. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendusi välisjuhtmestikuga ja kõrvaldada puudused, vahetada katkised piibud ja tüllid, täites isoleermassiga, vahetada katkised rullid või kinnitada kruviga kõvemini, lahti siduda litse või juhe rullidelt, puhastada litse või juhe, isoleerida isolatsioonist hõõrdunud kohad, puhastada rullid ja kilbid, pingutada litse või juhe uuesti rullidele ühes kinnisidumisega, asetada uus lihtpendel-armatuur või puhastada lambipesa koos lahtivõtmisega, vahetada lüliti, kontrollida või vahetada kaitsmed, (korgid), taastada nulljuhet faasijuhtmest eraldavad märgid ja kontrollida juhtmestikku peale remonti, juhtmete 8 meetri							

pikkuse ja 1 valgustuspunkti juures	1 maja	1	4	1,25	0,31		
2. Sama, kuni 10 m juhtmestiku pikkuse ja 2 valgustuspunkti juures	„	1	3	1,25	0,42		
3. Sama, kuni 12 m juhtmestiku pikkuse ja 3 valgustuspunkti juures	„	1	2	1,25	0,63		
B. Ühiskondlikud kultuuriruumid							
				1,25	1,25		
4. Sama, 3 valgustuspunkti juures	1 ruum	2	1	1,00	1,00		
				2,50	2,50		
5. Sama, 7 valgustuspunkti juures	„	2	1	2,00	2,00		
		(norm 2 päeva kohta)		akordselt			
6. Sama, 12 valgustuspunkti juures	„	2	1	3,75	3,75		
		(norm 3 päeva kohta)		3,00	3,00		
				akordselt			
C. Tootmisruumid							
7. Kontrollida sissevõtte juhtmete ühendused välisjuhtmestikuga ning kõrvaldada puudused, puhastada juhtmete ühenduskohad metall-läikeni, puhastada grupi kaitsekilp, puhastada kontaktid oksüüdist, kinnitada kaitsekilbi või kronsteini kinnituskruvid, värvida kaitsekilbi kate, vahetada katkised piibud ja kinni valada isoleermassiga, puhastada valgustusarmatuurid,							

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
						päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
puhastada või kinnitada armatuuri korpuse nullimise kontaktkruvid, võtta sidemed ja vana isoleerpael rullidelt või isolaatoritelt, lahti teha hargnemised, õgvendada juhtmed, vahetada katkised isolaatorid või rullid, kinnitada rullide või isolaatorite kruvid, puhastada juhtmed, isoleerida juhtme isolatsiooni vigastatud kohad, kinnitada juhtmed nurga- või lõpuisolaatoritele või -rullidele, kinnituskohtades juhtmed isoleerpaelaga ümber mähkida, kinnitada juhe vaheisolaatoritele või -rullidele, ühendada lahtitehtud hargnemised, kaasa arvatud juhtmete jootmine, taastada nulljuhet faasijuhtmetest eraldavad märgid, parandada või vahetada malmlüliti ja proovida kogu juhtmestik peale remonti, 3 valgustuspunkti juures	1 ruum	1	1 (norm 2 päeva kohta)	2,50	2,50 akordselt	.....	.....

8. Sama, 8 valgustuspunkti juures	1 ruum	2	1	2,50	2,50		
		(norm 2 päeva	kohta)	2,00 akordselt	2,00		
9. Sama, 10 valgustuspunkti juures	„	2	1	3,75	3,75		
		(norm 3 päeva	kohta)	3,00 akordselt	3,00		
10. Sama, 1 valgustuspunkti juures	„	2	2	2,50	1,25		
				2,00	1,00		
D. Mitmesugused väiksed remonttööd							
11. Maha võtta (demonteerida) lüliti või kahepoolne seinakontakt juhtmestikust lahutamisega, välja keerata kruvid või konks armatuuri asetamisel konksule või kronsteinile koos puitroseti mahavõtmisega, üles seada uus lüliti või seinakontakt ja proovida	tk.	1	30	1,25	0,042		
12. Sama, lihtpendli armatuuril . .	„	1	30	1,25	0,042		
13. Sama, välisvalgustuse armatuuril (tänavalatern)	„	1	8	1,25	0,16		
14. Sama, tootmis- või kultuuriruumi ülesseatud armatuuril . . .	„	1	10	1,25	0,125		
15. Sama, kuni 2 grupiga kaitsekilbil	„	1	5	1,25	0,25		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
II. ELEKTRIMOOTORITE, NENDE ÜHENDUSJUHTMETE JA KÄIVITUSAPARATUURI REMONT							
A. Elektrimootori jooksev remont ja ülevaatus							
1. Maha võtta rihm või lahti keerata siduri poldid, lahti ühendada juhtmete otsad, lahti keerata mootorit alusele kinnitavad poldid, võtta elektrimootor aluselt ja viia lahtivõtmise kohale. Võtta lahti elektrimootor koos rootori väljatõstmisega, puhastada ja läbi pesta kõik mootori osad, peale pesemist kuivatada, värvida (üle määrida) mähiste otsad isoleerlakiga, kokku panna elektrimootor, viia ülesseadmise kohale (endisele kohale) ja kontrollida elektrimootor kuni 4-kilovatilise võimsusega vahelduvvooluga .	1 elektrimootor	2	5	1,50 1,00	0,30 0,20		
2. Sama, kuni 4 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor . . .	„	2	1	1,50 1,00	1,50 1,00		
3. Sama, kuni 8 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor .	„	3	1	1,50 1,25 1,25	1,50 1,25 1,25		

4. Sama, kuni 8 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor . . .	1 elektrimootor	2 (norm 2 päeva kohta)	1	3,00 2,50 akordselt	3,00 2,50
5. Sama, kuni 15 kilovatilise võimsusega vahelduvvoolu mootor ..	„	2 (norm 3 päeva kohta)	1	4,50 2,50 akordselt	4,50 2,50
6. Sama, kuni 15 kilovatilise võimsusega alalisvoolu mootor . . .	„	2 (norm 2 päeva kohta)	1	3,00 2,50 akordselt	3,00 2,50

B. Käivitusseadmete jooksev remont ja ülevaatus

7. Lahti ühendada juhtmete otsad kaitsekilbist või käivitist, välja keerata kaitsekilbi või käiviti kinnituskruvid ja viia kaitsmed või lülitid remondi teostamise kohale. Vahetada või puhastada kontaktid, paenutada klemmid, värvida kaitsekilbi või käiviti kate, üles seada kaitsekilp või käiviti oma vanale asukohale koos juhtmete uuesti külge ühendamise ja proovimisega kuni 100 A tugevuse vooluga .	tk.	1	1	1,50	1,50
8. Sama, kilp või käiviti kuni 20 A	„	2	1	1,50 1,00	1,50 1,00

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
C. Elektrimootorite ja käivi usseadmete ühenduste remont							
9. Lahti ühendada juhtmete otsad elektrimootorist ja käivitist, tinutada murdunud kaabli kingad, pingutada ühendusjuhtmed rullidel või isolaatoritel, vahetada lõpukinnitised ja värvida kuni 4 meetri pikkuse gaasitorus asuva juhtmestiku juures .	1 ühendus	1	5	1,50	0,30		
10. Sama, kuni 6 meetri pikkuse juhtmestiku juures	„	1	5	1,25	0,25		
D. Mitmesugused remonttööd							
11. Võtta maha vundamendilt kuni 40 kg raskune elektrimootor, lahti ühendades juhtmete otsad, viia mootor kuni 100 meetri kaugusele asuvale uuele ülespaneku kohale ning üles seada valmis vundamendile, ühendada juhtmete otsad ja proovida . .	1 elektrimootor	2	4	1,25 1,00	0,31 0,25		
12. Sama, üle 40 kg raskuse elektrimootori ja kuni 500 m kauguse juures	„	3	3	1,25 1,00 1,00	0,42 0,33 0,33		
13. Värvida elektrimootori kere ja käivitusmehhanismi kate . . .	„	1	3	1,50	0,50		

E. Generaatori jooksev remont ja ülevaatus

14.	Lahti ühendada juhtmete otsad, võtta rihm maha, välja keerata siduri poldid, võtta generaator vundamendilt, võtta lahti, puhastada ja hõõruda kõik osad, täielikult kokku panna ja proovida generaator kuni 35 kVA (kilovolt-amper) võimsusega . .	1 generaator	2 (norm 2 päeva kohta)	1	3,00 2,50 akordselt	3,00 2,50	
15.	Sama, 35—50 kVA võimsusega generaatorite juures	„	2 (norm 3 päeva kohta)	1	4,50 3,75 akordselt	4,50 3,75	

III. Madalpinge ja kuni 6 kilovoldilise kõrgepinge õhuvõrkude ning transformaator-alajaamade remont ja ülevaatus

A. Kuni 500 V pingega madalpinge õhuvõrkude remont ja ülevaatus

1.	Lihtposti remont ja ülevaatus: lahti ühendada liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti mädanemise proovimist, vahetada või pingutada nõrgenenud side, vahetada purunenud isolaator või vahetada vanal isolaatoril takku, puhastada isolaatorid, värvida konksud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti ja posti jala mõõtmisi mädanemise suhtes, võtta ära posti ümbert mättad						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
						päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
0,5 m kaugusel, tasandada ja				1,25	0,078		
kinni tampida maa ümber posti.	tk.	2	16	1,0	0,063		
2. Sama, toolidega posti, sideme (bandaaži) pingutamise ja viimase värvimise juures	„	2	12	1,25 1,0	0,10 0,083		
3. Sama, posti õgvendamisega . .	„	3	9	1,25 1,0 1,0	0,14 0,11 0,11		
4. Juhtmete pingutus: välja lülida liin, vabastada juhtmed vahepostide isolaatoreilt, lahutada haruliinid ja majaühendused, pingutada juhtmed pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, siduda juhtmed vahepealsetel postidel ja külge ühendada haruühendused ning majaühendused.							
Nelja juhtmega liinil raud-				1,25	0,0031		
juhtme läbimõõduga kuni 35				1,25	0,0031		
mm²	m	3	400	1,0	0,0025		
5. Sama, kolmejuhtmelise liini				1,25	0,0031		
juures	„	2	400	1,0	0,0025		
6. Sama, kahejuhtmelise liini				1,25	0,0025		
juures	„	2	500	1,0	0,0020		

7. Majaühenduste pingutamine (juurdetoomine hoonesse sisendusele): pingutada juhtmed, pikendada otsad, paigutada juhtmed korralikult, ühendada liiniga, kontrollida ja puhastada kaitsmed. Nelja juhtme ja pikkuse juures kuni 50 m . .	tk.	2	4	1,25 1,0	0,31 0,25		
8. Sama, kolme juhtme juures . .	„	2	5	1,25 1,0	0,25 0,20		
9. Sama, kahe juhtme juures . .	„	2	7	1,25	0,18		
10. Postide vahetus: liin välja lülida, kindlustada post tõmbitsaga, lahti siduda juhtmed isolaatoreilt, võtta juhe konksudelt, välja keerata konksud isolaatoritega, lahti kaevata auk, ära võtta tõmbitsad, ümber lükata vana post, puhastada auk, valmistada ja üles tõsta uus post, õgvendada see liini järele, kinni ajada ja tampida auk, konksud isolaatoritega sisse keerata, külge siduda juhtmed, märkida postile number ja püstitamise aasta, tõsta ja asetada vana post vankrile	„	4	5	1,0 1 inimene 1,25 3 inimest à 1,0	0,14 0,25 0,20		
11. Sama, keerulisem post (A-kujuline)	„	5	2	1 inimene 1,25 4 inimest à 1,0	0,63 0,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
12. Posti jätkude vahetus: kindlustada post tugedega, valmistada postile alustugi, maha võtta vana bandaaž, välja kaevata vana jätk ning eemaldada see, puhastada auk, asetada kohale uus tool (jätk) — kaasa arvata viimase valmistamine ja väljatöötamine, — auk kinni ajada ja tampida, kohale asetada uued bandaažid, peale märkida püstitusaasta, tõsta vana jätk vankrile	tk.	3	8	1,25 1,0 1,0	0,16 0,125 0,125		
13. Jätku panek postile: valmistada jätk, kindlustada post tugedega, teha postile kaks lõiget, asetada alustoele, kaevata auk, saagida läbi ja eemaldada kõdunenud posti osa, asetada kohale uus jätk, asetada bandaaž, eemaldada alustugi, kinni ajada ja tampida auk, võtta ära toed, märkida püstitamise aeg jätkule, kohale asetada antiseptiline bandaaž ja tõsta vana jätk vankrile	„	3	10	1,25 1,0 1,0	0,125 0,10 0,10		

14. Tugede vahetus: välja lülida liin, keerata läbi toe tipust polt, mis ühendab teda postiga, asetada tõmbitsad, lahti kaevata tugi, kõrvaldada vana tugi ja üles seada uus, kinnitada toe ülemine osa posti külge, kõrvaldada tõmbitsad ja tõsta vana post vankrile . . .	tk.	3	10	1,25 1,0 1,0	0,125 0,10 0,10		
15. Antiseptiliste bandaažide seadmine: lahti kaevata posti jalg 0,6 m sügavuselt ja puhastada mustusest, valmistada antiseptiline segu ja määrida see tõrvapapile või posti jalale, tõrvapapist bandaaž kinnitada naeltega, auk kinni ajada ja tampida	„	2	20	1,25 1,0	0,063 0,05		

B. Kuni 6 kV (kilovolt) kõrgepinge õhuliinide remont ja ülevaatus

1. Üksikposti ülevaatus ja remont: välja lülida liin, kontrollida posti tugevust, teostada posti tipus mõõtmist mädanemise suhtes, vahetada või pingutada nõrgenenud sidemed, vahetada isolaatorid või asetada neile uued takud alla, puhastada isolaatorid, värvida konksud, uuesti märkida posti number ja püstitamise aeg, teostada posti jalal mõõtmist mädanemise suhtes, lahti kaevata posti jalg tarviduse korral ja post õgvendada, auk kinni ajada ja tampida, puhastada posti ümbrus	tk.	2	12	1,75 1,0	0,15 0,083		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
2. Sama, jätkudega post	tk.	2	8	1,75	0,22		
				1,0	0,125		
3. Sama, keerulised postid (A-kujulised, kolmnurgad) . .	„	3	4	1,75	0,44		
				1,0	0,25		
				1,0	0,25		
4. Sama, П-kujulisel postil: järele vaadata lahklüliti ja tema tõmbeseadeldis, puhastada isolaatorid, kontrollida sidemed ja nõrgenenud ühenduskohad, puhastada või asendada lahklüliti noad ja nende hoidjad, välja reguleerida lahklüliti sisse- ja väljalülitamiseks, värvida lahklüliti raam ja maandusjuhe . .	„	2	2	1,75	0,88		
				1,0	0,50		
5. Üksikposti vahetus: välja lülida liin, kindlustada post tugedega, lahti siduda juhtmed isolaatoritelt, võtta juhtmed konksudelt, välja keerata konksud koos isolaatoritega, lahti kaevata auk, võtta ära toed, maha lükata vana post, puhastada auk, üles tõsta uus post, kaasa							

arvatud posti valmistamine, õgvendada liini järele, auk kinni ajada ja tampida, sisse keerata konksud isolaatoritega, külge siduda juhtmed, märkida postil number ja püstitusaasta . . .	tk.	5	4	1,75 1,25 1,00 1,00 1,00	0,44 0,31 0,25 0,25 0,25			
6. Sama, A-kujuline post, koos valmistamise ja kokkuseadmisega	„	7	2	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	0,88 0,50			
7. Sama, kolmnurkpost	„	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	1,75 1,00			
8. Sama, П-kujuline post	„	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	1,75 1,00			
9. Sama, mast-alajaam, kaasa arvatud demontaaž ja montaaž .	1 alajaam	7	1	1 inimene 7,00 6 inimest 24,00 akordselt	7,00 24,00			
		(norm 4 päeva kohta)						
10. Sama, П-kujuline post, kaasa arvatud liini lahklüliti demontaaž ja montaaž	tk.	7	1	1 inimene 1,75 6 inimest à 1,00	1,75 1,00			

Tööde nimetus	Mõõtühik	Inimeste arv	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
11. Vanade jätkude vahetus: kindlustada post tugedega, teha postile alustugi, võtta ära vana bandaaž, lahti kaevata vana jätk ja eemaldada see, puhastada auk, asetada kohale uus jätk — kaasa arvatud selle valmistamine ja väljatöötamine, kinni ajada auk, tampida, asetada kohale uued bandaažid, värvida need, asetada antiseptiline bandaaž ja märkida jätku asetuse aeg	tk.	3	4	1,75 1,00 1,00	0,44 0,25 0,25	.....	.....
12. Sama, keerulisematel postidel, (A-kujuline, kolmnurk ja П-kujuline)	„	3	4	1,75 1,00 1,00	0,44 0,25 0,25	.....	.....
13. Üksikpostidele jätku asetamine: valmistada jätk, kindlustada tugedega, teha postisse kaks lõiget, asetada post alustele, lahti kaevata auk, saagida ja eemaldada mädanenud osa postist, asetada kohale uus jätk, asetada bandaažid, ära võtta alustugi, kinni ajada ja tampida auk, ära võtta toed, märkida ülesseadmise aasta, kohale asetada antiseptiline bandaaž ja tõsta vana jätk veokile . . .	„	3	4	1,75 1,00 1,00	0,44 0,25 0,25	.....	.....

14. Juhtmete pingutus:								
välja lülida liin, lahti siduda juhtmed vahepostide isolaatoritelt, lahutada sissevõtted ja hargnemised, pingutada juhe pingutuspostide vahel, reguleerida ripped, kinni siduda juhtmed vahepostidel, külge ühendada sissevõtted ja hargnemised kolmejuhtmelise liini juures	m	3	1000	1,75 1,00 1,00	0,0017 0,001 0,001			

C. Kuni 30 kVA võimsusega mast-transformaator-alajaama ülevaatus ja remont

1. Läbi viia alajaama väljalülimine, jälgides ohutuse eeskirju, välja reguleerida sisse- ja väljalülimiseks lahklüliti ja selle tõmbeseade, pingutada järeleandnud kontaktid või asendada teistega, värvida kõik alajaama metallosad, pingutada bandaažid, uuesti märkida posti number ja ülesseadmise aeg, kinnitada või uuendada ohutustehnika plakatid, puhastada madalpinge lülituskilp tolmust, pingutada kontaktid, värvida alajaama puitdetailid ja postid, värvida transformaatori kere, kontrollida õli seisu, juurde valada transformaatori õli, võtta õli proov ja puhastada isolaatorid	1 ala jaam	2	1	1,75 1,00	1,75 1,00			

KOLHOOSIDE VESKITE MONTAAŽTÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
1. Ventilaatoreraldaja nr. 2 montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega, valmistades seibid ja torude ühendusjätkud, masina korrasoleku kontrollimine, kohale asetada separaator telgjoonte ja vesiloodi järgi. Masina kohale kinnitamine, ühendusmuhvide ja kaitseseadiste kohale asetamine. Masina reguleerimine ja proovimine koormuse all. Värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	2,5	2,5
	lukksepp	1,75	6,0	10,5
	mehaanik	2,5	1,0	2,5
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	1,5	1,88
	tisler	1,5	0,5	0,75
	maaler	1,25	1,0	1,25
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,5	1,0	1,5
			14,0	21,53
2. Kroovimasina nr. 3 montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid ja torude ühendusjätkud, kontrollida masina töökorrasolekut, asetada masin kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi. Masina kohale kinnitamine, ühendusjätkude kohale asetamine, kaitseseadiste valmistamine ja kohale asetamine. Masina reguleerimine ja proovimine koormuse all. Ömmelda kokku rihmad. Värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	9,1	15,92
	sepp	1,5	0,5	0,75
	mehaanik	2,5	1,0	2,5
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	0,3	0,45
	maaler	1,25	1,0	1,25
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,50	1,0	1,5
			16,1	25,67
3. Aspiratsioonseadme montaaž.				
Masina lahtipakkimine, toimetamine montaažipaigale, märkimistööde tegemine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega. Valmistada seibid,				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
ühendustorude jätkud ja vilja vastuvõtu ning väljalaske kolud, paigutada need kohale ja kinnitada. Kontrollida masina korrasolekut, asetada see kohale telgjoonte ja vesiloodi järgi, kinnitada, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	0,6	0,6
	lukksepp	1,75	0,5	0,87
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	2,2	3,3
	maaler	1,25	0,3	0,37
	mehaanik	2,5	0.2	0,5
			3,9	5,89
4. Magnetaparaadi montaaž.				
Magnetaparaadi paigutuskoha märkimine, avade läbilõikamine, poltide sepistamine ühes keermete lõikamisega, seibide valmistamine, aparaadi lahtipakkimine ja toimetamine ühes materjalidega montaažikohale. Valmistada alus, kate, vastuvõtukolu ja väljalaske ühenduskoonused, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	0,2	0,20
	lukksepp	1,75	0,1	0,15
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	2,5	3,75
	maaler	1,25	0,20	0,25
	mehaanik	2,5	0,20	0.50
			3,3	5,0
5. Silindrilise triööri montaaž.				
Triööride komplekti (3 tükki) asetuspaiga märkimine. Lõigata põrandasse avad terade ja jäätmete väljalaskmiseks, teha avad poltide jaoks. Triööride lahtipakkimine ja toimetamine ühes raami ja materjalidega montaažikohale. Valmistada ja kohale asetada puitalus, vilja vastuvõtu ning väljalaske kolud. Asetada kohale telgjoone järgi triöörid, puitraamile juurde monteerida detailid ja triööride käivitusseadised. Ömmelda kokku rihmad, valmistada ja kohale asetada kaitsed, proovida triöörid töö käigul, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	4,0	4,0
	lukksepp	1,75	3,0	5,25
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	13,5	20,25
	maaler	1,25	1,3	1,60
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,5	0,5	0,75
	mehaanik	2,5	1,5	3,75
			24,3	36,25
6. Valtstooli montaaž.				
Märkimistööde tegemine, avade lõikamine. Valmistada alusraam, vastuvõtukolu, teha poldid ja seibid. Masina				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
lahtipakkimine ja koos materjalidega montaažikohale toimetamine. Valtstooli valtside ja rihma seibide kontrollimine ja rihtimine. Pingi lahtimonteerimine ning kõigi osade puhastamine, uuesti kokkumonteerimine ja paigale asetamine telgjoonte ja vesiloodi järgi (pink, kolud, torud). Valmistada koonused ning katta need valge tinutatud plekiga. Lõigata välja avad rihmade ja rennide jaoks. Õmmelda kokku rihmad, kinnitada kaitsed, proovida valtstooli käigul, reguleerida, värvida ja teha pealkirjad.	tööline	1,0	6,5	6,5
	lukksepp	1,75	16,1	28,20
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	1,0	1,25
	katelsepp	1,75	1,5	2,65
	tisler	1,5	8,6	12,9
	maaler	1,25	2,3	2,85
	sadulsepp	1,25	0,4	0,5
	mölder	1,50	1,0	1,5
	mehaanik	2,5	2,0	5,0
			39,5	61,5
7. Lihtjahvatuskivide nr. 2—4 montaaž.				
Märkimistööde tegemine, põrandasse avade lõikamine, puidust alusraami valmistamine, sisselaske ja väljalaske kolude valmistamine, poltide ja seibide valmistamine. Masina lahtipakkimine, toimetamine koos materjalidega montaažikohale ja lahtivõtmine, kivide balansseerimine, kõigi osade puhastamine ja uuesti masina kokkumonteerimine, masina ja kolude paigutamine telgjoonte ja vesiloodi järgi, rihmade kokkuõmblemine, kaitseseadiste kinnitamine, masina proovimine töö käigul ühes reguleerimisega. Värvimine, pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,3	2,3
	lukksepp	1,75	3,4	5,9
	sepp	1,5	0,1	0,15
	tisler	1,5	1,8	2,70
	maaler	1,25	0,5	0,65
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	1,2	1,8
	mehaanik	2,5	0,5	1,25
			10,0	15,0
8. Tsilindrilise või prismalise jahusõelumistrumli montaaž.				
Märkimistööde tegemine, põrandasse avade lõikamine, vastuvõtu- ja väljalaske-ühendusjätkude valmistamine, masina lahtipakkimine, masina ja ma-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
terjalide montaažikohale toimetamine, masina lahtivõtmine, kõigi osade puhastamine ning uuesti kokkumonteerimine, trumli kontrollimine sõelade paigutamisega. Paigutada ja kinnitada kohale masina ühendusjätkud, valmistada kaitseseadis ühes poltide, seibide valmistamisega, õmmelda kokku rihmad. Masina töö proovimine käigul, masina värvimine ja pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,35	2,35
	lukksepp	1,75	2,5	4,35
	sepp	1,5	0,1	0,15
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	2,5	3,75
	maaler	1,25	3,3	4,15
	sadulsepp	1,25	0,25	0,25
	mölder	1,5	1,0	1,5
	mehaanik	2,5	0,8	1,75
			13,0	18,5
9. 2-korpuselise balansseeruva sõelumisseadme (plaansõela) montaaž.				
Masina telgjoonte asukoha märkimine, sõela rippvarraste kohale paigutamine. Märkida ja lõigata poltide avad prusside ja kronsteinide kinnitamiseks ning saaduste väljumiseks. Valmistada prussid, sisse- ja väljalaske kolud ning asetada need paigale. Sepistada poldid ja seibid. Lahti pakkida masin, toimetada kõik masinaosad ja materjalid monteerimiskohale. Sõel ülesseadmiseks ette valmistada, eelkäiva osade lahtivõtmisega ja nende puhastamisega, uuesti kokkupanemisega ning paigale asetamisega ühes vastuvõtulauaga ja aspiratsioonikapiga. Rihmad kokku õmmelda. Sõela riidega ühendatud torud paigutada kohale, pingutada sõelad, värvida, teha selgituspealkirjad, proovida masinat töö käigul.	tööline	1,0	13,0	13,0
	lukksepp	1,75	10,5	18,20
	sepp	1,5	1,0	1,5
	plekksepp	1,25	1,0	1,25
	tisler	1,5	10,7	15,75
	maaler	1,25	2,3	2,90
	sadulsepp	1,25	0,1	0,15
	mölder	1,5	7,7	11,55
	mehaanik	2,5	2,7	6,70
			49,0	71,0
10. Ventilaatori nr. 3 montaaž.				
Teha märkimistööd, valmistada poldid, seibid, lahti pakkida ja montaaži-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
paigale toimetada masin ja materjalid. Valmistada alusraam. Ventilaator lahti võtta, turbiini jooksuratas välja balansseerida, ventilaator uuesti kokku monteerida. Paigutada ventilaator telgjoone järgi ning kinnitada kohale. Valmistada ja kohale asetada kaitsed, proovida käigul, värvida ja teha seletuspealkirjad.	tööline	1,0	1,0	1,0
	lukksepp	1,75	2,7	4,75
	sepp	1,5	0,7	1,05
	tisler	1,5	0,6	1,2
	maaler	1,25	0,5	0,65
	sadulsepp	1,25	0,1	0,10
	mehaanik	2,5	0,5	1,25
			6,0	10,0
11. 80 riidest toruga survefiltri montaaž.				
Läbi viia telgjoonte märkimine filtri asetamiseks, kinnituspoltide, ühendusjätkude ja rihmade jaoks avade märkimine ja sisselõikamine. Sepistada poldid, seibid ja klambrid filtri kinnitamiseks. Masin lahti pakkida, toimetada masin ja materjalid montaažikohale, koristada pakendi jäätmed. Paigale panna filtri ülemised ja alumised kapid, kontrollida tööd telgjoonte ja vesiloodi järgi, kinnitada masin kohale ühes mehhanismide ja kettide pesemisega ja puhastamisega. Asetada kohale ketid, raam, filtertorud ja kaitsed ühes viimaste valmistamisega. Kontrollida filter tühjal käigul. Valmistatud ja paigale pandud osade värvimine. Värskendada filtri värv, teha filtri kappidele seletuspealkirjad.	tööline	1,0	2,0	2,0
	lukksepp	1,75	3,8	6,65
	sepp	1,5	0,5	0,75
	plekksepp	1,25	0,3	0,35
	tisler	1,5	0,3	0,45
	maaler	1,25	0,4	0,45
	sadulsepp	1,25	0,1	0,10
	mölder	1,5	1,5	2,25
	mehaanik	2,5	0,6	1,5
			9,5	14,4
12. 16 riidest toruga imemisfiltri montaaž.				
Teha telgjoonte järgi avade märkimine rihma, poltide, koonuste, ühendusjätkude jaoks ja tolmu väljajuhti-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtöö-päevades	Kogu töö hinne normipäevades
miseks. Avad välja lõigata. Sepistada poldid ja seibid. Masin lahti pakkida, pakend ära koristada, toimetada filter ja materjalid asetamispaigale. Kokku panna ja paigutada alusraamile ühes raami valmistamisega filtri kapp kogu raputusmehhanismiga. Kinnitada koonused, tigu, ripend ja riidest torud, täielikult liimida riie ühenduskohtadele õhu läbitungimise vältimiseks. Puhastada ja määrida kogu masin. Reguleerida filtri raputus-veomehhanism. Klapid ja torude ripendid üles seada ja valmistada õhu juurde juhtimise kapp. Kokku õmmelda rihm. Valmistada ja kohale asetada kaitsed. Kontrollida filtri tööd käigul ja teha seletuspealkirjad.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	3,4	5,95
	sepp	1,5	0,3	0,45
	plekksepp	1,25	0,2	0,25
	tisler	1,5	5,5	8,4
	maaler	1,25	0,6	0,75
	sadulsepp	1,25	0,1	0,15
	mölder	1,5	0,8	1,25
	mehaanik	2,5	0,8	2,0
			14,5	22,0
13. Veskikivide 6/4 aluse montaaž.				
Teha märkimistööd, tuua kivid ühes kõige juurdekuuluvaga ülesseadmispaigale. Valmistada ja paigutada kohale vilja raputamisseade, monteerida raudosad kividele. Valmistada ja paigale panna tõstekraana. Paigutada kohale valmisvalatud veskikivid. Paigutada kohale kõik metallosad, balansseerida veskikivid, valmistada ja paigale asetada kaitsed. Värvimine ja seadise koormuse all proovimine ja pealkirjade tegemine.	tööline	1,0	2,8	2,8
	lukksepp	1,75	4,5	8,4
	sepp	1,5	7,7	11,55
	tisler	1,5	20,0	30,0
	maaler	1,25	1,6	2,0
	sadulsepp	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	5,0	0,75
	mehaanik	2,5	1,5	4,0
			43,5	59,75
14. 100 kg transmissioonseadme montaaž.				
Märkimistööde tegemine, transmissioon-võllide ja kõigi teiste osade montaažipaigale toomisega. Poltide ja sei-				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
bide valmistamine. Teha kogu transmissioonseadme täielik montaaž. Valmistada rihmaseibide kiilud ja muhvid ning asetada need kohale. Rihtida telgjoonte ja vesiloodi järgi võllid. Passida, puhastada ja määrida laagrid, tupestada võllid. Bodouin'i sihtimisseadise kohale asetamine, kontrollimine tühjal käigul.	tööline	1,0	0,6	0,6
	lukksepp	1,75	1,8	3,15
	sepp	1,5	0,2	0,3
	tisler	1,5	0,2	0,3
	maaler	1,25	0,1	0,10
	mölder	1,5	0,1	0,15
	mehaanik	2,5	0,2	0,5
			3,2	5,10
15. Ühe ruutmeetri metallist kaitseseadise valmistamine ja montaaž.				
Teha märkimistööd kaitseseadise ülespanekuks. Puurida avad, sepistada poldid ja seibid. Valmistada nurkrauast raamistik. Valmistada toed. Tõmmata traatvõrk raamile ning toimetada valmistehtud osad paikapanemise kohale, paigutada kaitseseadis kohale ning värvida.	tööline	1,0	0,1	0,1
	lukksepp	1,75	1,1	1,93
	sepp	1,5	0,1	0,15
	puusepp	1,5	0,2	0,3
	maaler	1,25	0,1	0,12
	mölder	1,5	0,1	0,15
			1,7	2,75
16. 10 m puust renni valmistamine ja kohale asetamine.				
Valmistada ja kohale asetada puust rennid põiklõikega 150×125 mm. Valmistada luugikesed, klapid, katta renn valge plekiga. Valmistada ja kinnitada kohale seestpoolt piiride lauad ja põlved, samuti lehtrid. Lõigata põrandasse avad. Renn värvida, toimetada kohale, valmistada siibrid.	tööline	1,0	0,2	0,2
	lukksepp	1,75	0,1	0,10
	plekksepp	1,25	0,1	0,10
	tisler	1,5	3,4	5,1
	maaler	1,25	1,0	0,10
	mölder	1,5	0,3	0,40
			5,1	6,0
17. 1 m² puust kaitsevõre valmistamine ja kohale asetamine.				

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Teha märkimistööd võre asetuspaigal, läbi puurida augud, sepistada poldid, seibid, valmistada puust kaitsevõre, toimetada valmisosad ülesseadmise kohale, kinnitada kaitsevõre kohale ja värvida.	tööline	1,0	0,4	0,4
	sepp	1,5	0,2	0,3
	tisler	1,5	0,6	0,9
	maaler	1,25	0,2	0,25
	mölder	1,5	0,1	0,15
			1,5	2,0

18. Ühe jooksva meetri ümmarguse põiklõikega metallist õhujuhtme valmistamine ja kohale asetamine.

Teha õhujuhtmete asetuskoha märkimistööd, valmistada flantsid, riivid, vaateluugid, rippuvad toed, lamerauast. Valmisosad kanda montaažikohale, valmistada ja kohale asetada õhujuhtmed, kinni joota õmbluskohad, kokku keerata flantsid poltidega papptihendite vaheleasetamisega ja ühenduskohtade määrimisega:

Läbimõõdu juures	100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,10	0,12
„ „	215 „	„	1,25	0,12	0,15
„ „	335 „	„	1,25	0,15	0,19
„ „	445 „	„	1,25	0,20	0,25
„ „	530 „	„	1,25	0,25	0,32

19. Fassongosade valmistamine ja kohale asetamine ümmarguse ristlõikega õhujuhtme juures.

Märkida ja valmistada šabloonid fassongosade lõikamiseks. Fassongosade detailide raudplekist väljalõikamine ja kokkuvaltsimine, kinni jootes ühendusõmblused. Asetada paigale, ühendada õhujuhtmed sirgosadega ja toimetada asetuskohale.

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Ühele fassongosale läbimõõduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,25	0,31
215 „	„	1,25	0,30	0,38
335 „	„	1,25	0,35	0,44
445 „	„	1,25	0,40	0,50
530 „	„	1,25	0,55	0,69
Iga liiki kolmikutele, läbimõõduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,3	0,37
215 „	„	1,25	0,3	0,37
335 „	„	1,25	0,4	0,5
445 „	„	1,25	0,5	0,62
530 „	„	1,25	0,6	0,75
Iga liiki risttükkidele, läbimõõduga:				
100 millimeetrit	plekksepp	1,25	0,4	0,5
215 „	„	1,25	0,4	0,5
335 „	„	1,25	0,5	0,62
445 „	„	1,25	0,6	0,75
530 „	„	1,25	0,8	1,0
20. 1 m² jahu- ja viljasalve seina valmistamine ja kohale asetamine.				
Salve asetuskoha märkimine, avade põrandasse lõikamine, materjali kohale kandmine, jahu- või viljasalve valmistamine ühes luukide tegemisega, koonuste katmine plekiga, põranda ääre liistude löömisega, salve välispinna vaheseinte ja koonuste 1 m² kohta.	tisler tööline	1,5 1,0	1,3 0,7	1,95 0,70
			2,0	2,65
21. 3 m pikkuse ja 0,8 m läbimõõduga prismalise jahusõela süsteemi valmistamine.	tisler	1,5	19,4	28,8
	sepp	1,5	1,4	2,1
Teha kuuekandilise seinaga kapp, kõigi metallosade juurdelõikamisega, tappide, tigu, poltide valmistamisega. Värvida kogu sisseseade halli värviga.	lukksepp	1,75	2,3	4,0
	maaler	1,25	1,0	1,30
	treial	2,0	3,9	7,8
	mölder	1,5	1,0	1,5
			29,0	45,5

Tööde nimetus	Montaažbrigaadi koosseis	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
22. Mehaanilise transportööri pea valmistamine ja montaaž.				
Valmistada puust transportööri ülemine ja alumine pea. Valmistada vastavad kinnituspoldid kinnitamiseks, asetada kohale üksikosad. Paigutada kohale ühekordsed pead telgjoonte, vesiloodi ja nöörloodi järgi, juurde passida ja kohale asetada metallosade komplektid väljarihtimisega ja värvimisega, ühe paari ühekordsete peade (alumise ja ülemise) kohta.	tisler	1,5	9,4	14,1
	lukksepp	1,75	1,5	2,6
	tööline	1,0	1,6	1,6
	mölder	1,5	1,5	2,25
	maaler	1,25	2,7	2,3
	sepp	1,5	1,1	1,65
			17,8	24,5
Ühe paari kahekordsete peade (ülemise ja alumise) kohta.	tisler	1,5	12,6	18,90
	lukksepp	1,75	1,7	2,95
	tööline	1,0	3,4	3,40
	mölder	1,5	2,2	3,30
	maaler	1,25	3,6	4,50
	sepp	1,5	1,1	1,65
			24,6	34,75
23. Ühe jooksva meetri puust mehaanilise transportööri torude valmistamine ja montaaž.				
Valmistada torud ja paigale asetada nöörloodi järgi, ühes otste ühendamisega, vaateluukide ja lindi pingutusluukide tegemisega, torude kandmisega ülesseadmise kohale, värvimisega, piirdelaudade asetamisega kohtadesse, kus torud läbivad põrandat, ja puhastamisega, ühekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.	tisler	1,5	0,5	0,75
	mölder	1,5	0,3	0,3
	tööline	1,0	0,1	0,1
	maaler	1,25	0,1	0,10
			1,0	1,25
Kahekordse puust mehaanilise transportööri toru ühe jooksva meetri kohta.				
	tisler	1,5	0,8	1,1
	mölder	1,5	0,3	0,45
	tööline	1,0	0,2	0,2
	maaler	1,25	0,2	0,25
			1,2	2,0

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed
Loomasöötade (terad, kaunviljad ja	
1. Hobuvedu — 2 hobust	Ühe kivipaariga veski .
2. Hobuvedu — 4 hobust	ühe kivipaariga veski .
3. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski .
4. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 14—16 m, võimsusega 8—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe kivipaariga veski .
5. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe kivipaariga veski .
6. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski
7. Vesiratas 5,5—10 HJ	ühe kivipaariga veski .
8. Vesiturbiin 10—25 HJ	ühe kivipaariga veski .
9. Vesiturbiin 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski
Märkus. Rukki ja nisu töötlemisel kividega veskil võrra. Maisi ja herne töötlemisel vähe	
Teravilja ühekordne	
10. Hobuvedu — 2 hobust	ühe kivipaariga veski .
11. Sama — 4 hobust	ühe kivipaariga veski .
12. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 8—12 m, võimsus 2,8—6,5 HJ keskmise tuule kiiruse juures 6—7 m/sek. .	ühe kivipaariga veski .
13. Tuulik — tuuleratta läbimõõt 14—16 m, võimsus 8,0—14,0 HJ keskmise tuulekiiruse 6—7 m/sek. juures	ühe kivipaariga veski .
14. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ	ühe kivipaariga veski .
15. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski
16. Vesiratas 5,5—10 HJ	ühe kivipaariga veski .
17. Vesirattad ja vesiturbiin 10—25 HJ	ühe kivipaariga veski .
18. Vesiturbiin 30—40 HJ	kahe kivipaariga veski

EKSPLUATEERIMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED NORMIPÄEVADES

Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades			Mõõtühiku hinne normipäevades		
	mölder	masinist	tööline	mölder	masinist	tööline
teraviljajäätmed) jahvatamine.						
0,7—0,8	1,25	—	1,0	1,79—1,56	—	1,43—1,25
0,8—0,9	1,25	—	1,0	1,56—1,39	—	1,25—1,11
0,7—1,62	1,25	—	—	1,79—0,77	—	—
2,3—4,0	1,5	—	—	0,65—0,38	—	—
5,0—7,0	1,5	1,5	—	0,30—0,21	0,30—0,21	—
8,5—11,4	1,75	1,75	—	0,21—0,15	0,21—0,15	—
1,5—2,8	1,5	—	—	1,00—0,54	—	—
2,8—7,0	1,5	—	—	0,54—0,21	—	—
8,5—11,4	1,75	—	—	0,21—0,15	—	—
DMG-5 või purustajal DM-3000 tööjõudlus suureneb 25% eneb 10% võrra. HJ — hobujõud.						
jahvatamine.						
0,5—0,7	1,25	1,0	—	2,50—1,79	2,00—1,43	—
0,6—0,8	1,25	1,0	—	2,08—1,56	1,67—1,25	—
0,6—1,45	1,25	—	—	2,08—0,86	—	—
2,0—3,5	1,5	—	—	0,75—0,43	—	—
5,0—7,0	1,5	1,5	1,0	0,30—0,21	0,30—0,21	0,20—0,14
7,5—10,4	1,75	1,75	1,0	0,23—0,17	0,23—0,17	0,13—0,096
1,3—2,5	1,5	—	—	1,15—0,60	—	—
2,5—6,2	1,5	—	—	0,60—0,24	—	—
7,5—10,4	1,75	—	—	0,23—0,17	—	—

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed
	Lihtjahvatus
19. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine .
20. Mehaaniline jõuallikas 45—60 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine . . . . .
21. Vesiturbiin 30—40 HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine .
22. Vesiturbiin 45—60 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine . . . . .
	Ülesõela jahvatus
23. Tuulik — tuuleratta läbimõõduga 8—12 m, võimsusega 2,8—6,5 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek.	ühe paari kividega jahvatamine, kusjuures sõela jääk on 10—15%
24. Sama — läbimõõduga 14—16 m, võimsusega 8,0—14 HJ tuule keskmise kiiruse juures 6—7 m/sek. .	ühe paari kividega jahvatamine terade eelsõelumisega, kusjuures sõela jääk on 10—15% . . . . .
25. Mehaaniline jõuallikas 18—25 HJ .	ühe paari kividega jahvatamine, kusjuures sõela jääk on 10—15%
26. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ .	kahe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega . .
27. Vesiratas ja vesiturbiin 10—25 HJ	ühe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega . .
28. Sama — 30—40 HJ	kahe paari kividega jahvatamine jahu üle sõela laskmisega . .
29. Mehaaniline jõuallikas 10—25 HJ	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm) . . . . .
30. Mehaaniline jõuallikas 30—40 HJ	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm) . . .

Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades			Mõõtühiku hinne normipäevades		
	mölder	masinist	tööline	mölder	masinist	tööline
valtsveskis.						
8,0—12,8	1,75	1,5	1,0	0,22—0,14	0,19—0,12	0,13—0,078
13,5—20,0	2,0	1,75	1,25	0,15—0,10	0,13—0,088	0,093—0,063
8,0—12,8	1,75	—	1,0	0,22—0,14	—	0,13—0,078
13,5—20,0	2,0	—	1,25	0,15—0,10	—	0,093—0,063
(rukis ja nisu).						
0,5—1,3	1,5	—	—	3,00—1,15	—	—
1,6—2,8	1,75	—	—	1,09—0,63	—	—
4,3—6,2	1,75	1,5	—	0,39—0,28	0,33—0,24	—
6,2—10,0	1,75	1,5	—	0,28—0,18	0,24—0,15	—
2,0—6,0	1,75	—	—	0,88—0,29	—	—
6,2—10,0	1,75	—	1,0	0,28—0,18	—	0,16—0,10
3,3—8,0	1,75	1,5	1,0	0,53—0,22	0,45—0,19	0,30—0,13
8,8—13,0	2,0	1,75	1,25	0,23—0,15	0,19—0,13	0,14—0,096

Jõuseadme tüüp ja võimsus HJ	Veski seadmed
31. Vesiratas või turbiin 10—25 HJ .	ühe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm) . . . . .
32. Vesiratas või turbiin 30—40 HJ .	kahe neljavaltsilise valtstooliga jahvatamine (valtsid mõõdus 250×600 mm) . . .

Märkus. Rukki jahvatamisel töö norm väheneb 10%, maisi

Kruubiveskid.

33. Vesiratas 4—6 HJ	a) hirsitangu-masin, tüüp 2 B . . . . .
	b) kividega veski tangu tegemiseks: oder ja kaer . . . tatar . . . . .
	c) tatratangu-masin . .
34. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ .	a) hirsitangu-masin, tüüp 2 B . . . . .
	b) kividega veski tangu tegemiseks: oder ja kaer . . . tatar . . . . .
35. Sama	Kividega veski tangu tegemiseks: oder ja kaer . . . tatar . . . . .
36. Sama	Tatratangu-masin . . .

Õlipressid.

37. Mehaaniline jõuallikas 4—6 HJ .	Käsipress mähi mahutavusega 10—12 kg . .
38. Mehaaniline jõuallikas 10—15 HJ .	Hüdrauliline press mähi mahutavusega 10—12 kg . . . . .

Päevane töönorm tonnides	Päevase töönormi hinne normipäevades			Mõõtühiku hinne normipäevades		
	mölder	masinist	tööline	mölder	masinist	tööline
3,3—8,0	1,75	—	1,0	0,53—0,22	—	0,30—0,13
8,8—13,0	2,0	1,25	—	0,23—0,15	0,14—0,096	—
jahvatamisel 15% võrra.						
2,0—2,5	1,5	—	—	0,75—0,60	—	—
1,5—2,0	1,5	—	—	1,00—0,75	—	—
1,8—2,0	1,5	—	—	0,83—0,75	—	—
2,0—2,5	1,5	—	—	0,75—0,60	—	—
2,0—2,5	1,5			0,75—0,60	—	—
2,0—2,5	1,5			0,75—0,60	—	—
2,5—3,5	1,5			0,60—0,43	—	—
2,5—3,0	1,5			0,60—0,50	—	—
3,0—3,5	1,5			0,50—0,43	—	—
4,0—6,0	1,5			0,38—0,25	—	—
0,5—0,7	1,5	—	1,0	0,30—0,21	—	2,00—1,43
1,0—1,8	1,75	—	1,0	1,75—0,97	1,50—0,83	1,00—0,56

KOLHOOSIDE VESKITE REMONTIMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
1. Demonteerida mehaaniline transportöör ja torudest välja võtta veolint, maha monteerida tõstekopad, õgvendada ja asetada kopad pakki. Möldrile 100 kopa eest	1,5	0,7	1,00
2. Märkida lindile tõstekoppade asukohad, komplekteerida kopad, kinnitada poltidega, asetada lindid kattetorusse, pingutada ja õmmelda rihm kokku. Möldrile 100 kopa eest	1,5	1,4	2,10
3. Valmistada tõstekopad traadi valtsimisega servasse. Plekksepale 100 kopa eest:			
koppade laiuse juures 12 cm . .	1,25	2,8	3,50
„ „ „ 13 „ . .	1,25	3,0	3,75
„ „ „ 14 „ . .	1,25	3,25	4,00
„ „ „ 15 „ . .	1,25	3,50	4,40
4. Parandada transportööri pea (ülemine või alumine), osa materjali juurdelisamisega.			
Tislerile 1 pea eest:			
kahekordsel transportööril . . .	1,5	1,30	1,85
ühekordsel transportööril	1,5	0,85	1,30
5. Maha võtta ja uuesti peale panna peale remondi teostamist transportööri pea (ülemine või alumine). Tislerile ühe pea eest:			
kahekordsel transportööril . . .	1,5	0,75	1,10
ühekordsel transportööril	1,5	0,60	0,90
6. Valmistada ja kohale paigutada uus kate liikuvale separaatori raamile, sõela raamide juurdepassimisega ja rauaga vooderdamisega. Tislerile ühe katte eest	1,5	11,0	16,5

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
7. Valmistada uusi puidust sõelte raame separaatorile ühes stantsitud, raudplekist sõelte sisseasetamisega. Tislerile			
ühe ruutmeetri raami eest . . .	1,5	1,0	1,50
8. Remontida liikuv separaatori raam ühes ümbersidumise, ümberliimimise ja uue materjali lisamisega. Tislerile			
ühe raami eest	1,5	1,40	2,10
9. Lahti võtta separaatori ventilaator tiibade äravõtmisega tigult. Parandada või vahetada tiibade osad, tasakaalustades need nugadel. Ventilaator uuesti kokku panna. Lukksepale			
ühe ventilaatori eest	1,75	1,2	2,10
10. Koost ära võtta kruubimasina latttrummel lattide, rosettide, rihmaratta eemaldamisega, trumli võlli treimiseks või muuks otstarbeks. Trummel uuesti kokku panna. Lukksepale			
ühe trumli eest	1,75	1,35	2,40
11. Vahetada kruubimasina trumlivõll uuega ühes uute nuutide väljaraiumisega pikikiilude jaoks ja nende kohalesobitamisega. Ümber paigutada rosetid ja rihmarattad uue võlli peale.			
Lukksepale	1,75	2,0	3,50
12. Valmistada ja paigaldada kruubimasinale uued trumlilatid ühes trumli tasakaalustamisega.			
Lukksepale	1,75	3,2	5,60
Töölisele	1,0	1,2	1,20
Sepale	1,5	0,5	0,75
13. Valmistada kruubimasinale uus raam. Raami latid üle lüüa plekiga. Raami peale tõmmata võrk- või stantsitud sõel.			
Tislerile	1,5	1,2	1,80
Töölisele	1,0	0,3	0,30
Plekksepale	1,25	0,4	0,50

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
14. Lahti võtta smirgelvooder, puhastada seesmine trumli pind, valmistada segu ja läbi viia uus trumli sisemise smirgelpinna valamine.			
Lukksepale	1,75	1,35	2,40
Töölisele	1,0	0,35	0,35
Möldrile	1,5	0,87	1,30
15. Võtta triöör aluselt, valmistada raudklambrid, asendada kulunud klambrid uutega ja triöör kohale monteerida.			
Ühe tüki eest:			
Lukksepale	1,75	1,0	1,75
Töölisele	1,0	0,35	0,35
16. Õmmelda filtrile pleekimata pesuriidest (bjas) uued püülipüksid. Lõigata traati, võtta vanad kõlbmatud püülipüksid maha, panna asemele uued ja kinnitada ülevalt ja alt traadiga.			
100 tk. eest:			
Möldrile	1,5	2,5	3,75
Õmblejale	1,25	2,8	3,50
17. Vahetada kõlbmatuks muutunud siirdevõll (veskipill) jahvatuskivide juures. Vahetada koonilised hammasrattad, demonteerida vana võll, hammasrattad ja rihmaratas uuesti kohale asetada ja laagrid juurde passida.			
Lukksepale			
ühe võlli eest	1,5	0,8	1,20
18. Valmistada lekaali järgi kõvast puuliigist puithambad hammasratastele, juurde passida hambad ühes vanade väljatagumisega. Valmistada kiilud ning kinni kiiluda hambad nende pesadesse.			
Tislerile			
10 hamba eest	1,5	0,8	1,20

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
19. Valmistada — õmmelda püülipüksid sõelumismasina jaoks.			
100 tk. eest:			
Õmblejale — õmblusmasinal . . .	1,25	2,35	2,95
Õmblejale — käsitsi	1,25	5,0	6,25
20. Valmistada ja kohale asetada jaotamiskolu sõelumismasinale ühes vana äravõtmisega.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	1,85	2,75
21. Valmistada uued sõelaraamid pleki allalöömisega ja äärte vitselpaelaga palistamisega.			
Tislerile			
ühe raami eest:			
vändaga sorteerijate puhul . . .	1,5	1,0	1,50
balansseeruva kahekorpuselise sõelumismasina puhul	1,5	2,55	3,80
22. Valmistada ja kohale panna uued raudkammid sõelumismasina raamide juurde ühes kammide äravõtmisega vanade raamide juurest.			
Plekksepale			
100 tk. eest	1,25	2,0	2,50
23. Valmistada ja kohale panna uued raudplekkflantsid sõelumismasinale pükste külgepanemiseks.			
Plekksepale			
100 flantsi eest	1,25	8,2	10,25
24. Demonteerida valtstool valtsrullide mahavõtmisega riffeldamiseks. Seejärele valtstool uuesti kokku monteerida.			
Ühe paari valtside eest:			
Lukksepale	1,75	1,45	2,50
Möldrile	1,5	0,6	0,90
Töölisele	1,0	0,4	0,40
25. Demonteerida valtstooli liikuv mehhanism. Läbi viia puhastus ja remont, pärast seda uuesti kokku panna ja reguleerida.			
Lukksepale			
ühe tüki eest	1,75	1,5	2,60

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
26. Teha rullvaltside tasakaalustamine nugadel ühes aukude puurimise ja tina sissevalamisega.			
Ühe rullvaltsi eest käsitsi puurimisel:			
Lukksepale	1,75	3,3	5,75
Töölisele	1,0	0,5	0,50
Pingil puurimisel:			
Lukksepale	1,75	2,1	3,65
Töölisele	1,0	0,6	0,60
27. Vahetada mädanenud sisemine puitvooder neljavaltsilisel valtstoolil.			
Tislerile			
ühe m² voodri valmistamise eest .	1,5	1,55	2,30
28. Valmistada ja paigaldada laudadest koonus valtstoolile ja luugiraamid kõlbmatuks muutunud raamide asemele.			
Tislerile			
ühe koonuse ja ühe raami eest . .	1,5	0,6	0,90
29. Toimetada valtside komplekt veski teiselt korralt töötuppa soonte riffeldamiseks. Ühe paari valtside eest, kui on plokid, talid, kärud:			
Töölisele	1,0	0,4	0,40
Sama, kui puuduvad spetsiaalabinõud, valtside allalaskmisega treppidelt, nööriga käsitsi.			
Töölisele			
ühe paari valtside eest	1,0	1,95	1,95
30. Toimetada ülesseadmise kohale üks paar veskikive ja paigaldada vanade asemele.			
Möldrile	1,5	2,25	3,35
Töölisele	1,0	3,5	3,50
31. Asetada pillikaela kinnituskiilud uutesse veskikividesse, sisse raiuda ülemise kivi kandja pesa ühes tsentreerimisega ja kohale kinnitamisega. Sisse raiuda kividele kallakpinnad, jahvatussooned, rihtida joonlaua järgi jahvatuspinnad ühes tasakaalustamisega tühjal käigul.			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
Möldrile			
ühe paari kivide eest	1,5	4,55	6,80
32. Vahetada kõlbmatuks muutunud kedervars veskikivipaaridel ühes õnarate väljaraiumisega rihmaseibile (hammasrattale).			
Ühe paari kivide eest:			
Lukksepale	1,75	3,13	5,45
Möldrile	1,5	2,0	3,00
33. Valmistada babiidist vahelehed pillikaela kinnituskiiludele ühes šaaberdamisega kedervarre järgi ja passimisega kohtadele.			
3 vahelehe eest ühes kiilude ja poltide valmistamisega ja vindi lõikamisega poltidele:			
Lukksepale	1,75	2,0	3,50
Sepale	1,5	0,6	0,90
34. Valmistada ja kohale panna uus sissekallamise kolu veskikivi paarile:			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	3,5	5,25
35. Valmistada ja paigaldada uus kivide kate ühes külgede vooderdamisega plekiga.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	5,0	7,50
36. Valmistada prussidest ja asetada kohale puitsidestatud alus jahvatuskoonusele.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	2,0	3,00
37. Valmistada ja kohale panna raputaja veskikividele varva ja vedru asetamisega.			
Tislerile			
ühe tüki eest	1,5	0,93	1,93
38. Valmistada ja kohale panna laudadest 2-kordne sururõngas veskikividele ühes passimisega kohale.			
Tislerile			
veskikivide läbimõõdul 6/4 . . .	1,5	1,65	2,45
„ „ 7/4 . . .	1,5	1,90	2,85

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
39. Valmistada kahepoolne terasest raiumispeitel (pikk) avausega varre jaoks ja otste teravdamisega. 10 tk. eest:			
Sepale	1,5	0,8	1,20
Pealelööjale	1,25	0,8	1,00
40. Keevitada kaks peitliotsa terasega ühes otste teravdamisega. 10 tk. eest:			
Sepale	1,5	0,45	0,65
Pealelööjale	1,25	0,45	0,55
41. Viilida kohapeal kulunud transmissiooni võllikaelad ja puhastada smirgelpaberiga. Sisse panna babiitlaagritele alused ühes võlli järele passimisega. Lukksepale ühe laagri eest:			
võllile kuni 60 mm	1,75	0,7	0,95
„ „ 80 mm	1,75	1,0	1,75
„ „ 100 mm	1,75	1,4	2,45
42. Vahetada vana laager uuega koraliku šaaberdamisega vastavalt võllikaelale. Lukksepale ühe laagri eest:			
võll kuni 60 mm	1,75	0,6	1,00
„ „ 80 mm	1,75	0,9	1,55
„ „ 100 mm	1,75	1,2	2,10
43. Panna kohale ripats ehk kronstein rippuvale transmissioonile ühes lati ja laagri passimisega vastavalt võllikaelale. Ühe ripatsi eest:			
Lukksepale	1,75	2,0	3,50
Töölisele	1,0	1,0	1,00
44. Valmistada ja kohale panna puust tõsteabinõu veskikivide jaoks ühes tarviliste sepiste juurdelõikamisega. Ühe tõsteabinõu eest:			
Lukksepale	1,75	0,4	0,70
Puusepale	1,5	4,0	6,0
Sepale	1,5	1,0	1,5

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
45. Õmmelda rihm eelneva kohal mõõtmisega ja lüüa augud augulööjaga rihma otstel.			
Sadulsepale ühe kokkupaneku eest:			
rihma laius kuni 75 mm	1,5	0,007	0,010
„ „ „ 120 mm	1,5	0,009	0,015
„ „ „ 180 mm	1,5	0,013	0,020
46. Kokku õmmelda suur veorihm pingutusseadmel.			
Rihma laiuse juures kuni 250 mm	1,5	0,45	0,65
„ „ „ „ 350 mm	1,5	0,60	0,90
„ „ „ „ 400 mm	1,5	0,75	1,10
47. Tuua kolmekeeruline köis ülesseadmis- ja kokkupõimimiskohale. Kuivatada, venitada ja kokku põimida.			
Iga kokkupõimimise eest:			
Köietegijale	1,5	0,25	0,35
Töölisele	1,0	0,25	0,25
48. Valmistada ja kohale asetada kuiv ratas ühes hammaste valmistamisega, rihtimisega ja sissepanekuga. Rautada rehvid lattrauaga.			
Ühe ratta eest kuni 1,5 m:			
Puusepale	1,5	15,0	22,50
Sepale	1,5	1,0	1,50
Pealelööjale	1,25	1,0	1,25
49. Valmistada ja kohale panna tammest võll vesirattale. Teha võll kaheksakandiliseks, otsad maha lõigata, lõigata sisse malmist tiivalised võllilapid nende tsentreerimisega ja kiilumisega, valmistada 6 võru ja panna võlli otstele. Panna vana vesiratas võllile.			
Ühe võlli eest:			
Puusepale	1,5	6,0	9,0
Sepale	1,5	1,0	1,50
Pealelööjale	1,25	1,0	1,25
Töölisele	1,0	4,0	4,00
50. Valmistada ja kohale panna vesiratas mõõtudega kuni 3 m, laiusega kuni 1,25 m, uue võlli ehitamisega, seesmise vooderdamisega,			

Tööde nimetus	Päevase töönormi hinne normipäevades	Ajakulu kogu tööle inimtööpäevades	Kogu töö hinne normipäevades
veetaskute ringide rautamisega, poltide, seibide, mutrite valmistamisega, võllile kinnitamisega ja kontrollimisega.			
Ühe ratta eest:			
Puusepale	1,5	48,0	72,00
Sepale	1,5	3,0	4,50
Pealelööjale	1,25	3,0	3,75
Töölisele	1,0	8,0	8,00
51. Paigaldada hirsitangumasin 2-B. Toimetada kohale, teha alusraam, paigaldada tsentreerimisega, loodimisega, kinnitada poltidega, lõigata poltide jaoks avad põrandasse ja rihma jooksurennile.			
1 hirsitangumasina eest:			
Tislerile	1,5	2,5	3,75
Möldrile	1,5	1,75	2,50
Töölisele	1,0	0,50	0,50
52. Vahetada lae vooderdis hirsitangumasinal lattide passimisega.			
Tislerile			
1 hirsitangumasina eest	1,5	0,5	0,75
53. Valmistada uued latid hirsitangumasina trumlile ja need paigaldada.			
Tislerile			
1 hirsitangumasina eest	1,5	0,5	0,75

KOHALIKE EHITUSMATERJALIDE TOOTMISE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
Ettevalmistustööd telliskivide, katusekivide ja lubja tootmiseks						
1. Lahti võtta karjeer kuni kõlbliku savi, lubjakivi kihini, mulla ärakoristamisega kaldalt 40 meetri kaugusele	m³	3,0	1,25	0,25	.....	.....
2. Vee juurdetoomine vaadis, hobusega	ämber	300,0	1,00	0,002	.....	.....
3. Hobuse ajamine savisõtkuja juures	vahetus	1,0	0,75	0,75	.....	.....
4. Saagida, lõhkuda ja kohale kanda puid	m³	3,0	1,25	0,25	.....	.....
5. Lammutada väli-põletisahju lagi ja lõõrid, puhastada esikolle . . .	ahjud	2,0	1,00	0,50	.....	.....
6. Meistrile töötlemisprotsessi juhtimise eest:						
katusekivid	tuh. tk.	1,0	2,00	2,00	.....	.....
telliskivid	„	1,0	1,75	1,75	.....	.....
lubi	t	1,0	1,75	1,75	.....	.....
I. KATUSEKIVIDE TOOTMINE						
Toormaterjali ümbertöötamine						
1. Karjeerist savi labidaga välja võtta ja kärutada platsile, peenardes-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
se asetamisega külmutamise jaoks (karjeeri lahtivõtmise tööd v. § 1)	m³	4,0	1,25	0,31		
2. Savi peenrast üles kaevata ja ära vedada, särdamispanus kokku seada ja savi leotada leotamisaukudes	„	3,0	1,25	0,42		
3. Täita hobu-savisõtkuja ja sõtkuda savi läbi (kaks korda)	„	3,0—4,0	1,25	0,42—0,31		
4. Savisõtkujast tulev savi vastu võtta, ära viia ja virna panna . .	„	4,0—5,0	1,00	0,25—0,20		
5. Kujundada savikang ühes kuivama asetamisega tuule kätte	„	2,0	1,00	0,50		
Katusekivide vormimine ja kuivatamine						
6. Juurde kanda savikang ja lahti lõigata	tuh. tk.	1,0	1,00	1,00		
7. Määrida katusekivi pressi vorm (matriits) spetsiaalmäärdega . . .	„	1,0	1,00	1,00		
8. Vändata liugepressi hooratast . .	„	1,0	1,25	1,25		
9. Vormida üheküljelisel pressil . .	„	1,0	1,75	1,75		
10. Lahti lõigata tooreid katusekive .	„	1,0	1,25	1,25		
11. Viia katusekive kuivama	„	1,0	1,00	1,00		
12. Kuivatada katusekive (kuivatamisele asetamine, ümberladumine ülemistelt ridadelt alumistele, virna ladumine ja muud tööd) . . .	„	0,5	1,00	2,00		

	Katusekivide põletamine					
13.	Viia kuivi katusekive ahju juurde ahju panemiseks	tuh. tk.	1,0	1,25	1,25	
14.	Kätte anda katusekive ahju panemiseks	„	2,5	1,00	0,40	
15.	Asetada katusekive ahju	„	2,5	1,50	0,60	
16.	Põletada katusekive	„	0,6	1,75	2,92	
17.	Katusekivide põletisahju tühjendamine ühes lattu kärutamisega, sortimisega ja virna ladumisega . .	„	1,0	1,25	1,25	
	II. TELLISKIVIDE TOOTMINE					
18.	Karjeerist savi labidaga välja võtta, kohale kärutada, koostada särdamispanus ja leotada leotamisaukudes	m³	3,0	1,25	0,42	
19.	Täita hobu-savisõtkuja ja sõtkuda läbi (üks kord)	„	6,0	1,25	0,21	
20.	Savisõtkujast tulev savi vastu võtta ja ära vedada vormijatele .	„	3,0—5,0	1,00	0,33—0,20	
21.	Juurde kärutada liiv savi lahjendamiseks ja telliskivide vormimiseks	„	7,0	1,00	0,14	
	Plonnide vormimine					
22.	Teha savipäts ja vormida plonniks vormi sees (vormija)	tuh. tk.	1,0	1,50	1,50	
	Plonnide kuivatamine					
23.	Kohendada ja kantida plonne . .	„	6,0	1,00	0,17	
24.	Laduda plonne kuivatamisele . .	„	4,0—6,0	1,00	0,25—0,17	
25.	Kuivatada plonne (luuke üles ja alla lastes)	„	3,0—4,0	1,00	0,33—0,25	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
Telliskivide põletamine						
26. Kärutada kuivi plonne ahju juurde kuni 100 meetri kauguselt . .	tuh. tk.	3,0	1,25	0,42	.....	.....
27. Kätte anda plonne ahju panemiseks	„	5,0—6,0	1,00	0,20—0,17	.....	.....
28. Panna kuivi plonne ahju	„	6,0—8,0	1,50	0,25—0,19	.....	.....
29. Kinni katta põletamisahju avad ja lagi	ahjud	1 (norm 2 päeva kohta)	2,00	2,00	.....	.....
30. Telliskivide põletamine (põletaja)	tuh. tk.	1,0	1,75	1,75	.....	.....
31. Põletatud telliskivide väljalaadimine ahjust, ühes kärutamisega, sortimisega ja postidesse ladumisega	„	3,0	1,25	0,42	.....	.....
Lubja tootmine						
32. Lahti murda kivi lademetest, tükeldada kivi 20—40 kg tükkideks, sortida ja kõrvaldada killustik . .	m³	5,5	1,50	0,27	.....	.....
33. Kärutada lubjakivi laudteed mööda kuni 60 m kaugusele ühes murru puhastamisega ja kõrvale toimetamisega	„	2,5—3,5	1,50	0,60—0,43	.....	.....
34. Ette valmistada põletamiskoht, kaevata küttekraavid kuhjades põletamise jaoks ühes mulla kõrvaletoimetamisega	„	8,0	1,25	0,16	.....	.....
35. Juurde tuua lubjakive, laduda neid ahju ühtlaste kihtidena, ühes ahju kinnimüürimisega	„	6,0	1,50	0,25	.....	.....

36. Põletada lubjakive (põletamisprotsessi järelevaatamine, tule hoidmine ja reguleerimine) olenevalt ahju mahust	„	2,0—3,0	1,75	0,88—0,58	.....	.....
37. Välja laadida põletatud lupja, kärutada kuni 20 m kaugusele ja kõrvaldada šlakk ning ala- ja ülepõletatud kivid	“	3,0	1,50	0,30	.....	.....

EHITUSTÖÖDE NÄIDIS-TÖÖNORMID JA ÜHTSED TÖÖHINDED NORMIPÄEVADES

I. MULLATÖÖD

Töönormid näevad ette:
mullatööde tegemist suvistel tingimustel ja keskmise niiskusega pinnasel, s. o. niisugusel pinnasel, kus töökoht ei ole tööajal vahetult põhjavee ega läbijooksva vee mõju all.

Märjal pinnasel, mis tugevasti kleepub tööriistade külge, tuleb töönorme vähendada I—II kategooria pinnasel kuni 11% ja III—IV kategooria pinnasel kuni 23%.

Kõik töönormid on antud mõõdetult tihedal pinnasel.

Pinnased vastavalt nende töötlemisviisile jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

I kategooria:

Liiv, saviliiv, läbikasvanud kamar, mustmuld, turvas, ilma juurteta (neid pinnaseid töötatakse üles vastavate labidatega).

II kategooria:

Kerge liivsavi, niiske lõss, liiv, kruus, turvas ja läbikasvanud kamar, põõsaste juurtega või kiviräha.

III kategooria:

Rasvane, puhas savi, raske liivsavi, kuiv lõss, liivsavi, segatud kiviräha, läbikasvanud kamar või turvas, segatud puujuurtega.

IV kategooria

Raskesti kaevatav savi, rasvane savi ja raske liivsavi kiviräha ja munakivi seguga, põlevkivisegune savi, jäme rähk koos munakividega.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
1. Kaevata pinnast ehituse vundamentide jaoks 1 m laiuse ja 2 m sügavuse juures ühes mulla kaldalt äraviskamisega, kui kaeviku seina kindlustamine puudub:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	1 m³	7,9	1,25	0,16	.....	.....
b) III „ „ . . .	„	6,2	1,25	0,20	.....	.....
c) IV „ „ . . .	„	4,2	1,25	0,30	.....	.....
2. Kaevata pinnast, kui on kaeviku seina kindlustus olemas:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	„	6,2	1,25	0,20	.....	.....
b) III „ „ . . .	„	5,0	1,25	0,25	.....	.....
c) IV „ „ . . .	„	3,4	1,25	0,37	.....	.....
3. Kaevata pinnast ühes kärutamisega 20 m kaugusele:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	„	5,0	1,25	0,25	.....	.....
b) III „ „ . . .	„	4,0	1,25	0,31	.....	.....
c) IV „ „ . . .	„	3,0	1,25	0,42	.....	.....
4. Kaevata pinnast ühes kärutamisega 50 m kaugusele:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	„	4,4	1,25	0,28	.....	.....
b) III „ „ . . .	„	3,5	1,25	0,36	.....	.....
c) IV „ „ . . .	„	2,7	1,25	0,46	.....	.....
5. Teha ja lammutada kraavkaeviku seinte kindlustused kergete pinnaste puhul:	1 m²					
a) teha tihe kindlustus	kindlustust	24,0	1,25	0,052	.....	.....
b) teha kindlustus vahedega . .	ühest äärest	36,0	1,25	0,035	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
c) kindlustuse lammutamine . . .		36,0	1,25	0,035	.....	.....
6. Lõigata kamarakihti 10 cm sügavusega	1 m² lõikamist	72,0	1,00	0,014	.....	.....
7. Kaevata postide auke 1 m sügavusega:						
a) I—II kategooria pinnases . . .	1 auk	10,0	1,25	0,125	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnases . .	„	6,0	1,25	0,21	.....	.....
Sama 2 m sügavusega:						
a) I—II kategooria pinnases . . .	„	5,0	1,25	0,25	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnases . .	„	3,0	1,25	0,42	.....	.....
8. Mulla tagasiajamine vundamendi taha ühes kastmise ja tampimisega:						
a) I—II kategooria pinnases . . .	1 m³	9,0	1,00	0,11	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnases . .	„	8,0	1,00	0,125	.....	.....
9. Kohev pinnas tihendada tampimise teel 0,20 m paksuste kihtidena:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	1 m²	160	1,25	0,008	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnasel . .	„	140	1,25	0,009	.....	.....
10. Läbi viia pinnase tasandamine:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	10 m²	18	1,00	0,055	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnasel . .	„	12	1,00	0,083	.....	.....
11. Läbi viia planeerimine silmviseerimise märkide järgi:						
a) I—II kategooria pinnasel . . .	„	100	1,25	0,013	.....	.....
b) III—IV kategooria pinnasel . .	„	63	1,25	0,02	.....	.....
12. Täita põrandaaluseid varem kohaleveetud mullaga	1 m³ täitmist	10	1,00	0,10	.....	.....

13. Täita puuhoone soklivahe piki seina:						
a) mullaga, tihedalt kinnitambitult	1 m³ täitmist	9	1,00	0,11		
b) sama, šlakiga	„	12,5	1,00	0,08		
Kaevude ehitus						
1. Kaevata kaev savisel pinnasel, kaevatud pinnase ülestõstmisega ämbri ja vinna abil, ühes kaevurakke nurkade tappimisega 22-cm palkidest, ühes palkide tahumisega ühest küljest ja kaevurakke allalaskmisega.						
A. Kaev 1,00×1,00 m, rakke seesmise mõõdu järgi:	1 m kaevu					
a) sügavusega kuni 6 m	sügavust	0,20	1,50	7,50		
b) sügavusega kuni 10 m	„	0,19	1,50	8,00		
B. Kaev 1,50×1,50 m, rakke seesmise mõõdu järgi:						
a) sügavusega kuni 6 m	„	0,13	1,50	10,00		
b) sügavusega kuni 10 m	„	0,12	1,50	12,50		
Üksikute lülide töö eest tasumisel						
2. Kaevata kaevu auk ühes pinnase kobestamisega ja selle panemisega ämbrisse:						
a) II kategooria pinnases	1 m³	3,6	1,75	0,49		
b) III kategooria pinnases	„	2,0	1,75	0,88		
3. Vinna abil üles tõsta kaevatud pinnas ühes ämbri tühjendamisega:						
a) kaevu sügavuse juures kuni 6 m, II kategooria pinnases	1 m³	3,0	1,25	0,42		
b) sama, III kategooria pinnases	„	2,5	1,25	0,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
c) sügavuse juures kuni 10 m, III kategooria pinnases . . :	1 m³	1,8	1,25	0,70	.....	.....
4. Kaevurakke nurgad tappida 22 cm palkidest ühes seestpoolt tahumisega ja rakke kokkupanekuga kaevus:						
a) 1,00×1,00 m rakke seesmise mõõduga kaevus	1 m kaevu sügavust	0,27	1,50	5,55	.....	.....
b) 1,50×1,50 m rakke seesmise mõõduga kaevus	„	0,20	1,50	7,50	.....	.....

II. MÜÜRITÖÖD

Käesoleva peatüki normid haaravad materjali transporti kuni 20 meetrini kõigil juhtudel, välja arvatud eraldi äratähendatud juhud.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
Alusmüürid						
1. Teha looduslikust kivist müüri koos isolatsiooni tegemisega.						
A. Materjali ja kivi transpordiga kuni 20 m ja segu valmistamisega:						
a) lintvundamendid paksusega kuni 0,70 m	1 m³ müüri	1,2	1,25	1,04	.....	.....

b) seinad paksusega 0,50 m . . .	1 m³ müüri	1,0	1,50	1,50			
c) postid põikpinnaga 0,70×0,70 m	„	0,83	1,50	1,80			
B. Kivide ja materjali transportdita ning segu valmistamiseta:							
a) lintvundamendid paksusega kuni 0,70 m	„	2,3	1,25	0,54			
b) seinad paksusega 0,50 m . . .	„	1,5	1,50	1,00			
c) postid, põikpinnasega 0,70×0,70 meetrit	„	1,1	1,50	1,36			
d) lintvundamendid, valatud . . .	„	4,0	1,25	0,31			
2. Teha vundamente telliskivide tükkidest või telliskillustikust koos segu valmistamisega:							
a) killustiku kandmisega	„	1,8	1,25	0,70			
b) killustiku kandmiseta	„	3,8	1,25	0,33			
3. Teha vundamente tambitud savikillustikust koos segu valmistamisega:							
a) savi ja killustiku kandmisega	„	1,5	1,25	0,83			
b) savi ja killustiku kandmiseta .	„	2,7	1,25	0,46			
4. Valmistada keskmiste mõõtmetega killustikku:							
a) telliskividest	1 m³	3,2	1,00	0,31			
5. Tihendada vundamendi aluspinda 0,1 m paksuse kruusa- või killustikukihiga koos tampimisega ja materjali transpordiga kärudel kuni 50 m	aluse 1 m²	1,3	1,25	0,96			
6. Alusmüüri ladumine kividest, liivatäitega, vee, liiva ja kivide kandmisega	1 m³	1,6	1,25	0,78			
7. Liivast padja tegemine vundamendi alla, koos tampimisega . .	„	3,2	1,00	0,31			
8. Looduslikust kivist müüri lammutamine (koos kivide segust puhas-							

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
tamisega ja virnadesse ladumisega):						
a) vundamendid	1 m³	1,2	1,00	0,83		
b) seinad ja postid	„	1,0	1,00	1,00		
9. Aukude kaevamine alusmüüride ümberladumiseks, koos nõlvade kindlustamisega ja hilisema kinnitampimisega 20 cm paksuste kihtide kaupa:	pinnase					
a) kerges pinnases	1 m³	2,5	1,25	0,50		
b) savises pinnases	„	2,1	1,25	0,60		
10. Teha vundamente looduslikest või telliskividest olemasolevate ehituste alla koos isolatsiooni tegemisega:						
a) lintvundamendid looduslikust kivist	1 m³	0,83	1,50	1,81		
b) sama telliskividest	„	1,20	1,50	1,25		
c) postid looduslikust kivist . . .	„	0,67	1,50	2,25		
d) postid telliskividest	„	0,94	1,50	1,60		
Seinad						
11. Laduda punastest telliskividest siledaid seinu						
A. Segu valmistamisega ning telliskivide ja materjalide kandmisega kuni 20 m, seina paksuse juures:	1 m³					
a) 1-kivi seinad	müüri	1,0	1,50	1,50		

b) 1½-kivi seinad	1 m³ müüri	1,2	1,50	1,25	
c) 2-kivi seinad	„	1,3	1,50	1,15	
d) 2½-kivi seinad	„	1,4	1,50	1,07	
e) täisnurksed postid, vähemalt 2×2 kivi	„	1,0	1,50	1,50	
B. Segu valmistamiseta ja kivide ning materjalide kandmiseta, seina paksuse juures:					
a) 1-kivi seinad	„	1,8	1,50	0,83	
b) 1½-kivi seinad	„	2,3	1,50	0,65	
c) 2-kivi seinad	„	2,6	1,50	0,58	
d) 2½-kivi seinad	„	2,8	1,50	0,54	
e) täisnurksed postid, vähemalt 2×2 kivi	„	1,5	1,50	1,00	
12. Laduda telliskiviseinu:					
a) lihtsaid välisseinu Gerardi süsteemi järgi avadega kuni 20%	seina m²	2,9	1,75	0,60	
b) sama Popovi süsteemi järgi .	„	3,1	1,75	0,56	
13. Teha seinu toortelliskividest savisegul, koos silluste paigaldamisega, segu valmistamisega ning materjali kandmisega:					
a) 1½-kivi seinad	1 m³ müüri	1,0	1,50	1,50	
b) 2½-kivi seinad	„	1,3	1,50	1,15	
c) postid	„	1,0	1,50	1,50	
14. Lammutada lubjasegul valmistatud tellisseinu ja poste, koos telliskivide puhastamisega segust ning virnadesse ladumisega ja poolikute kivide ning killustiku ladumisega hunnikuisse	1 m³	1,5	1,00	0,67	
15. Tellisseintesse talapeade tarvis pesade raiumine, koos pesade ettemärkimisega ja puhastamisega:					
a) mõõdetega 13×13×13 cm . . .	1 pesa	32,0	1,25	0,04	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
b) mõõdetega 26×26×26 cm . . .	1 pesa	21,0	1,25	0,06		
16. Pesade avade telliskividega kinnitegemine koos puhastamisega ja vana ning uue müüritise sidumisega:						
a) kuni 10 tükki ühel kohal . .	1 koht	15,0	1,25	0,083		
b) kuni 50 tükki ühel kohal . . .	„	4,0	1,25	0,31		
17. Laduda üksikuid seinaosi või avada külgi tellisseinas, koos segu valmistamisega ja uue ning vana müüritise sidumisega	1 m³ müüri	1,1	1,25	1,14		
18. Tellisseinte pindade remontimine ühes kõlbmatute telliskivide eraldamisega ja uute telliskivide müürimisega ning pinna puhastamisega:	1 m² remonditavat					
a) ümbertegemise sügavus ½ kivi	pinda	3,2	1,25	0,40		
b) ümbertegemise sügavus 1 kivi	„	2,1	1,25	0,60		
19. Kinni müürida praod lubjasegul laotud tellisseintes koos vagude murdmise ja puhastamisega:	1 j. m					
a) mõõdetega 1×1,5 kivi	vagu	2,6	1,25	0,48		
b) mõõdetega 1,5×1,5 kivi . . .	„	1,8	1,25	0,70		
20. Kohale asetada ja kinni müürida valmis puitraame tellisseina, koos vanade kõrvaldamisega	ümbermõõdu 1 j. m	4,3	1,50	0,35		
21. Ümber laduda ukse ja akna silluseid, koos lammutamisega või te-						

rastalade allapanemisega ning ettevalmistamisega:						
a) silluse paksuse juures 1½ kivi	avja 1 m	1,0	1,50	1,50		
b) silluse paksuse juures 2 kivi .	„	0,75	1,50	2,00		
c) talade allaasetamisel	„	1,5	1,50	1,00		
Põrand						
22. Teha aluspõrandaid ehitusprahist paksusega 0,20 m, koos tampimisega:	aluse					
a) seguga ülevalamisel	1 m²	15,0	1,00	0,07		
b) ilma ülevalamiseta	„	25,0	1,00	0,04		
23. Teha savi-killustik-põrandaid paksusega 15 cm, koos tampimise ja materjali kandmisega	põranda 1 m²	3,3	1,00	0,30		
24. Tellispostide tegemine põranda laagide alla	1000 telliskivi	0,42	1,25	3,00		
Mitmesugused tööd						
25. Puhastada telliskive segust koos virna ladumisega	1000 telliskivi	0,62	1,00	1,60		
26. Sõeluda liiva lubjasegu valmistamiseks koos jääkide kõrvaldamisega	segu 1 m³	18,0	0,75	0,042		
27. a) lubjasegu käsitsi valmistamine, koos materjali kandmisega kuni 20 m	„	3,2	1,00	0,31		
b) sama savisegu puhul	„	2,7	1,00	0,37		
c) sama lubi-savisegu puhul . .	„	2,9	1,00	0,34		
28. Kustutada lupja kohaletoodud veega, lubja kandmisega kuni 15 m ja kurnamisega:	1 t kustutamata lupja					
a) kuni taignaks muutumiseni . .		3,1	1,25	0,40		
b) kuni vedelaks muutumiseni .	„	2,0	1,25	0,63		

III. PUUSEPA- JA LAUDSEPATÖÖD

Normid käsitavad ainult töid, mis sooritatakse ehituskohal käsitsi. Normides on arvestatud materjali horisontaaltransporti kuni 20 m ja tõstmist ühe korruse ulatuses. Puutööde normide koostamisel on arvestatud metsamaterjali keskmist kõvadust (mänd, kuusk, siberikuusk), samuti keskmist okslikkust ja niiskusesisaldavust. Oksliku ja külmunud metsamaterjali töötlemisel vähendatakse töönormi 10% võrra.

Varem tarvitatud materjali ja kõvade puude töötlemisel vähendada töönormi 20% võrra.

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
Vundamentide ehitamine						
1. Valmistada, sortida, tõrvata ja paigaldada palkidest puitjalandeid diameetriga 24 cm valmistehtud aukudesse, aukude kinniajamisega ja tampimisega, rihtimisega, saagimisega ja tappide tegemisega:						
a) aluspuudel	1 jaland	7,0	1,50	0,21	.....	.....
b) kahekordsetel alusprussidel .	„	4,8	1,50	0,31	.....	.....
c) ristalustel	„	4,3	1,50	0,35	.....	.....
Raiutud seinad palkidest ja lõhandikest						
2. Raiuda seinu palkidest koos materjali tahumisega, pikuti jätkamisega, salapulkade ja muude ühenduste valmistamisega, tappide valmistamisega, nurkade raiumisega, materjali kandmisega ja tõstmisega ning töölavade tegemisega.						

A. Seinad palkidest, diameetriga kuni 24 cm:	seina 1 m², avasid maha					
a) tahumisega, hööveldamiseta . .	arvamata	2,3	1,50	0,65		
b) tahumisega ja puhta hööveldamisega	„	2,2	1,50	0,68		
c) ühe külje tahumisega ja puhta hööveldamisega	„	2,0	1,50	0,75		
B. Seinad palkidest, diameetriga 18 cm:						
a) tahumisega, hööveldamiseta .	„	2,1	1,50	0,71		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	„	1,7	1,50	0,88		
3. Raiuda seinu palkidest koos varamisega ning kõigi lisatöödega						
A. Seinad palkidest, diameetriga kuni 25 cm:						
a) tahumisega, hööveldamiseta . .	„	2,6	1,50	0,58		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	„	2,2	1,50	0,68		
B. Seinad palkidest, diameetriga kuni 18 cm:						
a) tahumisega, hööveldamiseta . .	„	2,4	1,50	0,62		
b) tahumisega ühelt küljelt ja puhta hööveldamisega	„	2,0	1,50	0,75		
4. Raiuda seinu lõhandikest, ühe külje tahumisega, hööveldamisega ja servade varamisega veerand- või kolmnurk-varaga	„	3,5	1,50	0,43		
5. Palkide vahede takutamine mõlemalt poolt (esimene või teine takutamine), koos viimistlemisega ja takkude immutamisega	„	11,0	1,00	0,09		
6. Rõhtpalkseina lammutamine ja kokkupanemine: a) lammutada rõhtpalkidest seina, kõikide detailide markeerimisega, sorteerimisega ja riita ladumisega	„	8,0	1,50	0,19		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
b) panna kokku rõhtpalksein lammutamisest saadud detailidest koos takutamisega, naaglite ja tappide tegemisega ning klambrite kinnitamisega	seina 1 m², avasid maha arvamata	13,0	1,50	0,12		
Raiutud seinte vooderdamine						
7. Vooderdada raiutud seinu laudadega (laiusega kuni 15 cm), koos laudade valmistamisega ja höövelda misega, veelaudade paigaldamisega ja immutamisega	„	6,2	1,50	0,24		
8. Vooderdada rõhtpalkseina nurkasid ja ristumiskohti, koos laudade valmistamisega ja höövelda misega	laua 1 j. m	37,0	1,50	0,04		
Sõrestik-seinte ehitamine						
9. Valmistada ja paigaldada palkidest sõrestik, koos tahumisega:						
a) ümberringi	palgi 1 m	10,7	1,50	0,14		
b) kahelt küljelt	„	12,5	1,50	0,12		
10. Teha horisontaallaudadest puhasvooderdust, ühelt poolt höövelda tud laudadest, koos laudade servamisega kahelt küljelt:	seina 1 m², avasid maha arvamata					
a) poolpunnitud lauad, laiusega kuni 14 cm		9,0	1,50	0,17		
b) sama, punnitud lauad, laiusega kuni 14 cm	„	6,5	1,50	0,23		

c) vooder krohvi alla	seina 1 m², avasid maha arvamata	62,0	1,25	0,02		
11. Koostada palkidest, lõhandikest või plankudest sõrestik-seinu, kõikide tappide valmistamisega, sobitamisega ja märkimisega ning alusprusside immutamisega:						
a) seinad palkidest, diameetriga 16—18 cm	seina 1 m²	5,2	1,25	0,24		
b) seinad lõhandikest 16—18 cm .	„	7,0	1,25	0,18		
c) seinad 4 cm paksustest laudadest	„	10,0	1,25	0,125		
12. Täita sõrestik-seina šlakiga . . .	„	23,0	1,25	0,054		
Vaheseinte ehitamine						
13. Valmistada sõrestik-vaheseinu:	seina 1 m²,					
a) krohvi alla laud- või pindadest voodriga	avasid maha arvamata	20,0	1,50	0,075		
b) sama, puhta laudvoodriga (veerandite väljalõikamisega) .	„	4,3	1,50	0,35		
14. Teha vaheseinu laudadest, koos sidepuude paigaldamisega, hööveldamisega ja laudade paigaldamisega:						
a) veerandidega	„	4,8	1,50	0,31		
b) punnitud	„	3,2	1,50	0,47		
Puitpõrandate valmistamine						
15. Laagide paigaldamine ja rihtimine (ühenduste ja aluse valmistamisega):						
a) lõhandikest, tahumisega ühelt küljelt, kas telgispostidele või ühtlasele alusele	laagi 1 j. m	30,0	1,50	0,05		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
b) palkidest, kahelt küljelt tahumisega, asetamisega puitjalanditele, tappide lõikamisega jalandi harjale ja pesade uuristamisega	laagi 1 j. m	12,5	1,50	0,12	.....	.....
c) pinnasesse asetatud lõhandikest, koos vagude kaevamisega, laagide immutamisega ja pinnase tampimisega laagide vahel . .	„	100,0	1,50	0,015	.....	.....
16. Teha puhaspõrandaid laudadest laiusega kuni 14 cm, koos ettevalmistamisega, puhta hööveldamisega, kõikide laudade kinnilöömisega ja konarluste mahahööveldamisega:	põranda					
a) ühendus salapulkadega	1 m²	3,0	1,50	0,30	.....	.....
b) ühendus veeranditega	„	3,8	1,50	0,40	.....	.....
c) punnitud laudadest	„	3,0	1,50	0,50	.....	.....
17. Põrandate tihendamine pärast kuivamist:						
a) laudade lahtivõitmisega, servade õgvendamisega ja laudade kinnilöömisega	põranda	16,0	1,25	0,08	.....	.....
b) ilma laudade lahtivõtmiseta, lattide vaheleasetamisega ja konarluste mahahööveldamisega	1 m² „	32,	1,25	0,04	.....	.....
18. Teha puhaspõrandaid pindlaudadest, materjali ettevalmistamisega,						

hööveldamisega ning laudade ühendamisega salapulkade abil .	põranda 1 m²	5,0	1,50	0,30		
19. Teha pakkpõrandaid:						
a) ümarpakkudest koos tampsavist aluse valmistamisega ja pakkude saagimisega	„	2,2	1,25	0,57		
Lagede ehitamine						
20. Paigaldada palkidest talasid avaga kuni 4,0 m, talade valmistamisega ja kahelt küljelt tahumisega:						
a) kiviseintele	1 tala	6,0	1,50	0,25		
b) puitseintele	„	3,2	1,50	0,47		
21. Paigaldada palkidest talasid avaga üle 4 meetri:						
a) kiviseintele	„	4,0	1,50	0,38		
b) puitseintele	„	2,4	1,50	0,63		
22. Valmistada ja paigaldada palkidest talasid 1 küljelt tahumisega ja muldlae liistude löömisega, avaga kuni 4 m:						
a) kiviseintele	„	5,3	1,50	0,28		
b) palkseintele	„	3,0	1,50	0,50		
23. Valmistada ja paigaldada palkidest talasid, avaga kuni 6,5 m:						
a) kiviseintele	„	3,6	1,50	0,42		
b) palkseintele	„	2,3	1,50	0,65		
24. Valmistada ja paigaldada laudadest talasid	„	10,0	1,50	0,15		
25. Muldlae valmistamine lõhandikest, pindlaudadest või laudadest, taladele löödud liistudele, koos servade töötlemisega:						
a) serviti löömisel	lae 1 m²	15,0	1,50	0,10		
b) ülekattega löömisel	„	10,0	1,50	0,15		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
26. Valmistada aluslage taladele alumise külje hööveldamisega:						
a) serviti löömisel	lae 1 m²	5,0	1,50	0,30	.....	.....
b) ülekattega löömisel	„	3,4	1,50	0,44	.....	.....
27. Teha puhaslage laudadest (laiusega 14 cm), laudade ettevalmistamise ja hööveldamisega:						
a) veeranditega	„	5,0	1,50	0,30	.....	.....
b) ülekattega	„	6,6	1,50	0,23	.....	.....
28. Teha pööningu vahelage laudadest talade või tõmbitsate vahele, laudade ettevalmistamisega ja alumise külje hööveldamisega:						
a) veeranditega	„	8,3	1,50	0,18	.....	.....
b) ülekattega	„	11,5	1,50	0,13	.....	.....
c) ülekattega pindlaudadest . . .	„	10,0	1,50	0,15	.....	.....
29. Teha laudadest laevoodrit krohvi alla, laudade ettevalmistamise ja niisutamisega	„	16,7	1,50	0,09	.....	.....
30. Määrida muldlage saviga 5 cm paksuselt ja puistata 7 cm paksune kiht soojapidavat puistet, koos savimäärde valmistamisega . . .	„	12,5	1,25	0,10	.....	.....
Sarikate valmistamine						
31. Müürilattide paigaldamine, koos nende tahumisega 2 küljelt:						
a) pideva vööna	m	19,0	1,50	0,08	.....	.....

	b) üksikute jätkudena	tk.	25,0	1,50	0,06		
32.	a) Valmistada ja paigaldada palkidest koos tahumisega ja kantimisega:	palgi või					
	harilikud sarikad	laua m	11,6	1,50	0,13		
	rippuvad lihtsad sarikad . . .	„	12,5	1,50	0,12		
	rippuvad liitsarikad	„	7,9	1,50	0,19		
	b) sama, laudadest	„	37,0	1,50	0,041		
33.	Valmistada täisnurkne ühekordne katuseaken	1 aken	1,5	1,50	1,00		
	Puidu käsitsi töötlemine						
34.	a) Teostada servatud laudade, paksusega kuni 35 mm, pikisaagimist palkidest:						
	laiusega kuni 20 cm	laua 1 m	45,0	1,25	0,028		
	„ „ 30 cm	„	36,0	1,25	0,035		
	b) sama, paksusega üle 35 mm:						
	laiusega kuni 20 cm	„	37	1,25	0,034		
	„ „ 30 cm	„	29	1,25	0,043		
	c) sama, servamata laudadeks paksusega kuni 35 mm:						
	laiusega kuni 20 cm	„	66	1,25	0,019		
	„ „ 30 cm	„	55	1,25	0,023		
	d) sama, servamata laudadeks paksusega üle 35 mm:						
	laiusega kuni 20 cm	„	54	1,25	0,023		
	„ „ 30 cm	„	45	1,25	0,028		
	e) sama, lõhandikeks:						
	laiusega kuni 20 cm	„	75	1,25	0,017		
	laiusega üle 20 cm	„	57	1,25	0,022		
	f) sama, saepindadeks:						
	laiusega kuni 20 cm	„	104	1,25	0,012		
	laiusega üle 20 cm	„	90	1,25	0,014		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
35. Palkide ümaraks tahumine:						
a) täpsem tahumine	1 j. m	24	1,25	0,052		
b) lihtne tahumine	„	40	1,25	0,031		
36. Tahuda palke ühelt küljelt . . .	„	62	1,25	0,020		
2 külge	„	45	1,25	0,028		
4 külge	„	17	1,25	0,074		
37. Teostada prusside ja laudade hööveldamist:						
a) jäme hööveldamine külje laiusega kuni 12 cm	100 m hööveldamist ühelt küljelt	2,9	1,00	0,35		
„ „ 16 cm	„	2,5	1,00	0,40		
„ „ 20 cm	„	2,2	1,00	0,45		
b) puhashööveldamine: külje laiusega kuni 12 cm . .	„	1,4	1,25	0,90		
„ „ „ 16 cm . .	„	1,1	1,25	1,14		
„ „ „ 20 cm . .	„	0,9	1,25	1,40		
38. Teostada laudade ja prusside servade hööveldamist ja profileerimist:						
a) puhashööveldamise paksuse puhul kuni 30 mm	100 m	3,0	1,25	0,42		
enam kui 30 mm	„	2,3	1,25	0,54		

b) veerandite või punnide valmistamine:						
paksuse puhul kuni 30 mm . .	100 m	2,4	1,25	0,52	.....	.....
„ „ enam kui 30 mm	„	1,4	1,25	0,90	.....	.....
Avade valmistamine						
39. Valmistada, sobitada ja paigaldada akna või ukse tenderposte raiutud seintesse, baaside raiumisega, hööveldamisega, valtsimisega, nurgatappide tegemisega ja postide kohaleasetamisega	1 j. m tendri välise mõõtmise järgi	5,0	1,50	0,30	.....	.....
40. Valmistada ja paigaldada akende või uste piitasid, koos detailide valmistamisega, kokkupanemisega, immutamisega ja tõrvapapi või vildiga löömisega (asetamisel kiviseina) ava ümbermõõdu puhul enam kui 5 j. m:	piida					
a) kiviseintes	1 j. m	8,3	1,50	0,18	.....	.....
b) sõrestikseintes	„	9,4	1,50	0,16	.....	.....
41. Valmistada ja paigaldada akna ja ukse piitasid (ava ümbermõõdu puhul vähem kui 5 j. m):						
a) kiviseintes	„	5,0	1,50	0,30	.....	.....
b) sõrestikseintes	„	5,6	1,50	0,27	.....	.....
42. Valmistada ja paigaldada aknalaudu laiusega 25 cm, koos soonimisega, veesoonte valmistamisega ja viimistlemisega, laudade liimimisega, raamiga sobitamisega, immutamisega ja vildiga löömisega ning rihtimisega vaaderpassi järgi	laua 1 j. m	7,1	1,50	0,21	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
Aknaraamid						
43. Valmistada, koostada ja paigaldada raame kahe klaasiga ühes tiivas, laudade saagimisega lattideks, hööveldamisega, nuutide tegemisega, veerandite väljalõikamisega, tappide valmistamisega, piitade sobitamisega, hingedele asetamisega ja sulustega varustamisega:						
a) tiiva pinna puhul kuni 0,5 m² .	m²	0,75	1,50	2,00	.....	.....
b) „ „ „ „ 1,0 „ .	„	1,3	1,50	1,15	.....	.....
c) „ „ „ „ 1,5 „ .	„	1,8	1,50	0,83	.....	.....
44. Valmistada, koostada ja paigaldada talveraame või framuugasid, nende kinnitamisel kruvidega:						
a) raami pinna puhul kuni 0,5 m²	„	0,8	1,50	1,90	.....	.....
b) „ „ „ „ 1,0 „	„	1,4	1,50	1,10	.....	.....
c) „ „ „ „ 1,5 „	„	1,9	1,50	0,80	.....	.....
45. Umbraamide valmistamine ja paigaldamine põllumajanduslikes looma- ning teenindusruumides, laudade saagimisega lattideks, hööveldamisega ja valtsimisega, sobitamisega ja kohale asetamisega:						
a) raami pind kuni 0,25 m² . . .	1 raam	4,3	1,50	0,35	.....	.....
b) „ „ „ 0,50 „ . . .	„	3,0	1,50	0,50	.....	.....

c) raami pind kuni 0,75 m² . . .	1 raam	2,4	1,50	0,63		
d) „ „ „ 1,00 „ . . .	„	2,0	1,50	0,75		
Uksed						
46. Valmistada, koostada ja paigaldada tahveluksi, koos laudade saagimisega, hööveldamisega ja laudade liitmisega, punnide valmistamisega, ühenduste tegemisega, liimimisega, kohale sobitamisega ja hingedele asetamisega:						
a) kahe tahvliga uste puhul . . .	1 uks	1,2	1,50	1,25		
b) kolme „ „ „ . . .	„	1,0	1,50	1,50		
47. Valmistada, koostada ja paigaldada siledaid uksi, koos materjali ettevalmistamisega, hööveldamisega, ühenduste tegemisega, kohale sobitamisega ja hingedele asetamisega:						
a) ühepoolsed (85×200 cm) . . .	„	1,0	1,50	1,50		
b) kahepoolsed (120×100 cm) . . .	„	0,65	1,50	2,30		
48. Valmistada, koostada ja paigaldada ühepoolseid uksi, poolpunnitud või punnitud laudadest kahepoolse voodriga, koos ühenduste tegemisega, kohale sobitamisega ja hingedele asetamisega:						
a) salapulkadega	„	2,2	1,50	0,68		
b) otstükkidega	„	2,0	1,50	0,75		
c) liistudega	„	3,0	1,50	0,50		
d) võrelise pinnaga	„	1,0	1,50	1,50		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
Väravad						
49. Valmistada, paigaldada väravaid prussidest raamides, tugilaudade ja diagonaalidega, koos materjali hööveldamisega, valtsimisega, detailide ühendamisega naaglitega, voodrilaudadest veerandite väljalõikamisega, ühelt poolt vertikaalse ja teiselt poolt diagonaalse voodri tegemisega, sidetappide tegemisega, kohale sobitamisega, sepa-hingedele asetamisega ja suluste kinnitamisega:	värava					
a) ühekordne vooder	1 m²	1,5	1,50	1,00		
b) kahekordne vooder	„	1,3	1,50	1,15		
Manused						
50. Sisse lõigata avasid ukselukkudele, lukkude ja uksesiltide paigaldamisega	1 kompl.	13,0	1,50	0,115		
51. Sisse lõigata ja paigaldada õhuakende sulud ja riivid	„	55,0	1,50	0,027		
52. Paigaldada nurkraudu, käepidemeid, suluseid, haake	„	90,0	1,25	0,014		
53. Paigaldada uksehaake ja suluseid	„	20,0	1,25	0,063		

Põrandaliistud, süvarihvad ja piirlauad						
54. Valmistada ja paigaldada:						
a) põrandaliiste	1 j. m	40,0	1,50	0,038		
b) süvarihvu	„	22,0	1,50	0,068		
c) piirlaudu	„	36,0	1,50	0,042		
Katuse lammutamine						
55. Lammutada roovitust:	roovituse					
a) lattroovitust	1 m²	125,0	1,25	0,01		
b) tiheroovitust	„	62,0	1,25	0,02		
56. Lammutada sarikaid:	elementide					
a) palkidest ja lõhandikest . . .	1 m	38,0	1,50	0,04		
Lagede ja põrandate lammutamine						
57. Lammutada laudpõrandaid koos laagidega	põranda 1 m²	26,0	1,25	0,048		
58. Lammutada talasid ja krohvimata lage lõhandikest	lae 1 m²	12,5	1,25	0,10		
59. Kõrvaldada vana savimääret ja puistet	„	17,0	1,00	0,06		
Seinte ja vaheseinte lammutamine						
60. Lammutada palkseinu koos materjali allalaskmisega ja riita ladumisega	1 m²	10,5	1,25	0,12		
61. Lammutada krohvimata vaheseinu	„	32,0	1,25	0,04		
Vundamentide, seinte ja vaheseinte remont						
62. Vahetada puitjalandeid, koos ajutiste tugede tegemisega, vanade jalandite väljakaevamisega, uute jalandite ettevalmistamisega, anti-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
septeerimisega, pinnasega täitmisega ja tampimisega:						
aluspuudel ja alusprussidel . . .	1 jaland	1,0	1,50	1,50	.....	.....
ristalustel	„	0,8	1,50	1,90	.....	.....
63. Alusvööde vahetamine ja uute sidumine kõrgemal asuvate vöödedega, koos takutamisega	vöö 1 m	1,8	1,50	0,83	.....	.....
64. Tugevdada seinu diagonaalide ja klambritega, nende valmistamisega ja paigaldamisega, klambrite postide ühendamisega ja seinte õgvendamisega	prussi või palgi 1 m	3,8	1,50	0,40	.....	.....
65. Seina tugitamine, koos aukude kaevamisega, pesade valmistamisega ja tappide tegemisega postidele ning tugedele	toe 1 m	4,0	1,50	0,38	.....	.....
66. Vahetada puidust sokkel, koos materjali ettevalmistamisega ja höövelda misega	sokli 1 m	5,5	1,25	0,23	.....	.....
Lagede ja põrandate remont						
67. Vahetada puhaspõrand ühes vana lammutamisega, uue paigaldamisega lammutatud põranda asemele, laudade ettevalmistamisega ning höövelda misega, külgede servami-						

	sega, servade vuukimisega, ruumides:					
	a) pinnaga kuni 5 m²	1 m²	2,7	1,50	0,56	
	b) „ „ 10 m²	„	3,0	1,50	0,50	
68.	Ümber teha laudadest puhaspõrandaid, koos eelneva lammutamisega, naelte kõrvaldamisega, külgede servamisega, uute laudade ettevalmistamisega ja hööveldamisega, punnide valmistamisega:	põranda				
	a) 25% laudade lisamisega . . .	1 m²	10,0	1,50	0,15	
	b) 50% „ „ . . .	„	7,5	1,50	0,20	
69.	Vahetada kuni 3 põrandalauda ühes kohas	laua 1 m	12,00	1,50	0,125	
70.	Lammutada muldlage lõhandikest, koos uue tegemisega talade alumise pinnaga ühepinnaliselt, lõhandike ühelt poolt hööveldamisega, servade vuukimisega:					
	a) lõhandikest	1 m²	4,5	1,25	0,28	
	b) laudadest või pindadest . . .	„	5,0	1,25	0,25	
71.	Vahetada lae voodrit, ühes uute laudade ettevalmistamisega, hööveldamisega ja sobitamisega, laiusega kuni 10 cm:					
	a) ülekattega	1 m²	4,0	1,50	0,38	
	b) veeranditega	„	3,2	1,50	0,47	
72.	Vahetada puittala pikkusega kuni 6.5 m. koos katte kõrvaldamisega, tala kõrvaldamisega, tala ettevalmistamisega, kolmest küljest tahumisega ning põrandaliistude ettevalmistamisega laudadest:					
	a) kiviseintel	1 tala	1,5	1,50	1,00	
	b) puitseintel	„	1,2	1,50	1,25	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
73. Teha kiiludega tugiposte, (titse) laudadele	posti 1 m	10,0	1,50	0,15	.....	.....
Sarikate ja roovituse remont						
74. Vahetada sarikate jalgpalke, vanade kõrvaldamisega, uute ettevalmistamisega ja paigaldamisega	jalgpuu 1 m	5,0	1,25	0,25	.....	.....
75. Tugevdada sarikate jalgpuid kahelt poolt laudadega löömisega, ilma sarikate tugitamiseta	jalgpuu 1 m	30,0	1,25	0,042	.....	.....
76. Parandada sarikate jalgpuid vaagide abil, koos tugede allapanemisega	1 jalgpuu	6,0	1,25	0,21	.....	.....
77. Vahetada kohati lattroovitust . .	roovituse 1 m²	9,0	1,25	0,14	.....	.....
Avade remont						
78. Teha avasid raiutud seintesse koos ava töötlemisega	ava perimeetri 1 m	2,1	1,50	0,71	.....	.....
79. Ümber teha avasid raiutud seintes, koos tenderpostide või piitade kõrvaldamisega, palkide ettevalmistamisega, paigaldamisega ning takutamisega	1 m² remonteeritavat pinda	1,0	1,50	1,50	.....	.....
80. Teostada ukse- ja aknapiitade (tenderpostide) remonti, alumiste sidepuude ja püstprusside otste kõrvaldamisega, koos uue osa ettevalmistamisega ja paigaldamisega:						

a) aknapiidad	1 piit	1,5	1,50	1,00	.....	.....
b) uksepiidad	„	2,0	1,50	0,75	.....	.....
c) veerandite tegemine ukse- ja aknapiitadele	„	12,5	1,25	0,10	.....	.....
81. Aknalaudade remontimine:						
a) lahti võtta ja kõrvaldada akna aluslaudu koos kõlbmata osa kõrvaldamisega, uue ettevalmistamisega, uuesti kinnitamisega ja paigaldamisega	1 tk.	4,5	1,50	0,33	.....	.....
b) remontida aknalaudu, viimaste eemaldamiseta, veesoonte puhastamisega, lattide liimimisega ja puhastamisega	„	7,5	1,50	0,20	.....	.....
Raamide remont						
82. Teha aknaraamide täielik remont koos lammutamisega, alumise vöö ja vertikaalprussi vahetamisega, sobitamisega ning kohale asetamisega	1 tiib	1,2	1,50	1,25	.....	.....
83. Teha õhuaken ühele aknatiivale, koos valmistamisega, pindlaudade saagimisega ja suluste paigaldamisega	1 tk.	2,5	1,50	0,60	.....	.....
84. Teostada aknaraamide pisiremont, koos raami mahavõtmisega hingedelt, kuid ilma detailide lahtivõtmiseta, raami ülehööveldamisega ja liistude löömisega	1 tiib	3,5	1,50	0,27	.....	.....
Uste remont						
85. Teostada uste täielik remont, koos detailide lahtivõtmisega ja osade liimist puhastamisega, alumise raami kõrvaldamisega, uue etteval-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
mistamisega, õgvendamisega ning uste paigaldamisega hingedele . .	1 tahvel	0,8	1,50	1,90		
86. Ukse tahvlite remont, ühes vertikaalprussi vahetamisega ja uue ettevalmistamisega ning tahvlite vahetamisega — 1½ m²	„	0,5	1,50	3,00		
87. Teostada uksetahvlite pisiremont ilma tahvlite lahtivõtmiseta, koos hööveldamisega, servamisega ja liistude löömisega	„	3,6	1,50	0,42		
Terrassid, rõdud ja trepid						
88. Teha kolmest küljest avatud terrass, materjali ettevalmistamisega ja puhta hööveldamisega, jalandite, sidepuude, tugipostide, talade ja sarikate paigaldamisega, lae vooderdamisega, põranda, käsipuude ja trepi astmete valmistamisega .	terrassi põranda 1 m²	1,0	1,50	1,50		
89. Teha tavaline rõdu puhta töötlemisega, materjali ettevalmistamisega ja hööveldamisega, jalandite valmistamisega, immutamisega ja paigaldamisega, kõikide vajalike tappide tegemisega, põranda tegemisega, külgpostide voodriga katmisega, varikatuse tegemisega, rõdu pinna puhul kuni 2,5 m²						

a) 2-astmeline	rõdu	0,25	1,50	6,00	.....	.....
b) 3-astmeline	„	0,20	1,50	7,50	.....	.....
Sama, kui ilma varikatuseta:						
a) 2-astmeline	„	0,38	1,50	4,00	.....	.....
b) 3-astmeline	„	0,32	1,50	4,70	.....	.....
90. Valmistada, kokku panna ja paigaldada podestidega treppe, kõikide detailide ettevalmistamisega ja hööveldamisega, ühenduste valmistamisega, detailide kinnitamisega ja niisutamisega:	marši					
a) puhtad, podestidega ja voodriga	1 j. m	1,0	1,50	1,50	.....	.....
b) pööningtrepid, vooderdatud . .	„	1,6	1,25	0,80	.....	.....
c) „ voodrita . . .	„	2,0	1,25	0,63	.....	.....
Heakorraseadmed						
91. Teha puhas planktara, kõrgusega 2,2 m, postide vahega 2,25 m, laudade, postide, põik- ja tugilattide ettevalmistamisega, koos puhashööveldamisega, immutamisega, postide asetamisega valmistehtud aukudesse, viimaste kinniajamisega, vööndite paigaldamisega ja laudade kinnilöömisega:						
a) soklita	1 j. m	2,0	1,50	0,75	.....	.....
b) sokliga	„	1,7	1,50	0,88	.....	.....
92. Teha lihtne planktara, kõrgusega 2,2 m, ilma soklita, laudade ja postide ettevalmistamisega, ilma hööveldamiseta, postide vahega 2,25 m, nende asetamisega valmis aukudesse, vööndite sisselõikamisega ja laudade löömisega	„	7,0	1,25	0,18	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
93. Teha puhastara kõrgusega 1,4 m, postide vahega 2,25 m, postide laudade, vööndite ja lattide ettevalmistamisega ning puhta hööveldamisega, postide immutamisega, valmistehtud aukudesse asetamisega, vööndite sisselõikamisega ja taralaudade löömisega	1 j. m	2,5	1,25	0,50	.....	.....
94. Valmistada puhas võrktara, laudade, lattide, vööndite ja postide ettevalmistamisega ja puhta hööveldamisega, vööndite sisselõikamisega ning laudade ja lattide löömisega, tara kõrguse puhul 1,4 m:						
a) võrktara laudadest	„	3,0	1,25	0,42	.....	.....
b) „ lattidest	„	2,5	1,25	0,50	.....	.....
95. Valmistada puust kõnnitee, asetuskoha planeerimisega, palkidest laagide valmistamisega ja kohale asetamisega, ning katta see laudadega, ühes servade sobitamisega .	1 m²	18,0	1,25	0,07	.....	.....
96. Teha laagidele asetatud palkidest sillakesi üle kraavide, palkide ettevalmistamisega ja paigaldamisega ning laudadega katmisega .	„	7,5	1,50	0,20	.....	.....
97. Teha ülesõite kraavidele (hobutranspordile) koos lõhandikest katte valmistamisega	„	5,0	1,50	0,30	.....	.....

98. Teha sillutist:						
a) palkidest, diameetriga kuni 12 cm	1 m²	12,5	1,25	0,10		
b) lõhandikest	„	20,0	1,25	0,063		
IV. AHJUTÖÖD						
1. Valmistada looduslikest kividest ahju aluseid lubjasegul, kivide lõhkumise ja sorteerimisega, segu valmistamisega ning isoleerkihi paigaldamisega	1 m³	1,8	1,25	0,70		
2. Laduda ahi valmis alusele vaaderpassi järgi, koos segu valmistamisega, horisontaallõõride tegemisega, kõikide seadmete paigaldamisega ja määrimisega, pindade harjamisega, ühendamisega suitsulõõridega, proovikütmisega ja niisutamisega:	1 m³ ahju, avasid maha arvamata					
a) vene ahjud			1,50	2,60		
b) toaahjud	„		1,50	2,40		
c) pliidid	„		1,50	2,70		
d) toidukeetmise kolded	„		1,50	2,50		
e) keriseahjud	„		1,50	3,00		
f) leivaahjud	„		1,50	3,00		
g) kuivatusahjud	„		1,50	3,50		
3. Lammutada ahjusid või koldeid koos ahju garnituuri eemaldamisega, telliskivide sorteerimisega ja virna ladumisega:						
a) kollete lammutamisel	„	4,0	1,25	0,31		
b) ahjude „	„	3,0	1,25	0,42		
4. Teostada ahjude või kollete remont, koos müüritise lammutami-						

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
sega, läbipõlenud suitsulõõride ümberladumisega, segu valmistamisega ja telliskivide vahetamisega 10 kuni 100 tk. ühel kohal:						
a) pisiremont — vahetada kuni 10 kivi	1 koht	2,5	1,25	0,60	.....	.....
b) keskmine remont — vahetada kuni 25 kivi	„	2,0	1,50	0,75	.....	.....
c) suur remont — vahetada kuni 100 kivi	„	0,8	1,50	1,90	.....	.....
5. Ümber laduda ahjusid või koldeid koos müüritise lammutamisega kuni aluseni, telliskivide puhastamisega segust, uuesti ladumisega ning uute telliskivide lisandamisega kuni 50% toaahjude ning kollete puhul ja kuni 25% vene ahjude puhul, garnituuri paigaldamisega ja segu valmistamisega:						
a) toaahjud	1 m³ ahju	0,8	1,50	1,90	.....	.....
b) pliidid	„	0,75	1,50	2,00	.....	.....
c) vene ahjud	„	0,88	1,50	1,70	.....	.....
6. Ümber laduda vene ahju võlvisid, põhjasid või ahjusuid, vana lammutamisega, kõlblike telliskivide puhastamisega segust, uute kivide lisandamisega ja uuesti ladumisega:						
a) ahjusuud	1 koht	3,3	1,50	0,45	.....	.....

b) võlvid	1 koht	0,8	1,50	1,90		
c) põhjad	„	2,7	1,50	0,55		
7. Laduda korstnaid telliskividest, koos müüritise vertikaalsuse kontrollimisega loodiga, lõõride puhastamisega märja lapiga, segu valmistamisega ning materjali tõstmisega:						
a) ühe lõõriga korstnad allpool katusepinda	1 m	3,0	1,50	0,50		
b) kahe lõõriga korstnad allpool katusepinda	„	2,0	1,50	0,75		
c) ühe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	„	1,9	1,50	0,80		
d) kahe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	„	1,3	1,50	1,15		
8. Ümber laduda korstnaid koos korstna peade väljatöötamisega, segu valmistamisega, materjali tõstmisega ning töölavade valmistamisega:						
a) ühe lõõriga korstnad allpool katusepinda	„	2,3	1,50	0,65		
b) kahe lõõriga korstnad allpool katusepinda	„	1,5	1,50	1,00		
c) ühe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	„	1,6	1,50	0,94		
d) kahe lõõriga korstnad pealpool katusepinda	„	1,1	1,50	1,40		
9. Ümber laduda korstnapäid, vana lammutamisega (keskmiselt neli kihti), koos korstnapea pleki mahavõtmisega ja uuesti katmisega, segu valmistamisega ja materjali tõstmisega:						
a) ühe lõõriga	1 koht	8,0	1,50	0,19		
b) kahe „	„	5,0	1,50	0,30		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
10. Uuesti või ümber laduda vertikaalseid külgmüüre paksusega ½ kivi, puitosade vildiga mähkimisel, vildi immutamisel saviga, müüri tugevdamisel traadiga ja segu valmistamisega:						
a) uuesti ladumisel	1 m	25,0	1,50	0,06	.....	.....
b) ümberladumisel	„	16,0	1,50	0,094	.....	.....
11. Ahju mõrade määrimine saviga, koos mõrade puhastamisega, pindade harjamisega ja segu valmistamisega	1 ahi	8,0	1,00	0,125	.....	.....
12. Puhastada suitsulõõre, ava raiumisega, tahma eemaldamisega, ava määrimisega ja tõmbe proovimisega:						
a) vertikaalsed	1 m	80,0	1,00	0,012	.....	.....
b) horisontaalsed	„	40,0	1,00	0,025	.....	.....
13. Vahetada tellisahjude või kollete garnituure, vanade eemaldamisega, uute paigaldamisega ja kinnitamisega traadiga:						
a) ahjuuksed	1 koht	5,0	1,50	0,30	.....	.....
b) lõõriuksed (restiuksed) . . .	„	9,0	1,50	0,17	.....	.....
c) klapid	„	6,0	1,50	0,25	.....	.....
d) riivid	„	13,0	1,50	0,12	.....	.....
e) teemasina klapid	„	26,0	1,50	0,06	.....	.....

f) väikesed veepaagid	1 koht	6,5	1,50	0,23		
g) praeahjud	„	5,5	1,50	0,27		
h) tuharestid	„	15,0	1,50	0,10		
V. KATUSEKATTE TÖÖD						
1. Katta katust katusekividega, koos roovituse tegemisega, kivide paigaldamisega roovitusele ning kivide alt määrimisega, ühenduste tegemisega korstnatega, tulemüüridega ja katuseakendega	1 m²	10,0	1,50	0,15		
2. Katta katust laudadega, koos roovituse valmistamisega, laudade hööveldamisega, ühenduste tegemisega tulemüüridega ja laudade paigaldamisega:						
a) kahekihiliselt	„	4,0	1,50	0,38		
b) ülekattega	„	5,4	1,50	0,28		
3. Katta katust katuseplekiga, koos valtside tegemisega	„	18,0	1,50	0,08		
4. Katta katust eterniidiga, koos roovituse tegemisega, kivide paigaldamisega ja tugevdamisega äärtel ning ühenduskohtadel	„	13,0	1,50	0,12		
5. Katta katust tõrvapapiga, koos roovituse tegemisega laudadest ning liistude löömisega	„	32,0	1,25	0,04		
6. Katta katust 4-kihiliselt soome laastudega koos roovituse valmistamisega pindlaudadest ning nende täiendava tahumisega	„	10,0	1,50	0,15		
7. Katta katust pilbastega, mõõtmetega 100×9×0,6 cm:						
a) kolmekihiline	„	13,0	1,50	0,12		
b) neljakihiline	„	11,0	1,50	0,14		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
8. Katta katust sindlitega, koos roovituse valmistamisega pindlaudadest, nende eelneva tahumisega katmisel:						
a) kolmes kihis	1 m²	8,0	1,50	0,19	.....	.....
b) neljas „	„	6,0	1,50	0,25	.....	.....
9. Valmistada käsi-tööpinkidel pakkudest ettenähtud pikkuses:						
a) soome laaste 70×7,5×0,2 cm	1000 tk.	2,0	0,75	0,38	.....	.....
b) „ „ 35×6 ×0,45 cm	„	2,5	0,75	0,30	.....	.....
c) pilpaid 100×9×0,6 cm	„	1,5	0,75	0,50	.....	.....
d) sindleid 70×14 cm, punni väljaraiumisega	„	0,25	1,00	4,00	.....	.....
10. Teha õlg-savi katust, koos roovituse valmistamisega, selle katmisega õlg-savi kihiga või õlgedega, savisegu valmistamisega ning ühenduskohtade tegemisega:						
a) rabatud õled	1 m²	12,0	1,25	0,10	.....	.....
b) pekstud õled	„	15,0	1,25	0,083	.....	.....
11. Teha vits-savi katust, roovituse punumisel hagudega, savisegu valmistamisega ja punutud võre määrimisel saviga	„	5,0	1,25	0,25	.....	.....
12. Teha roog-savi katuseid, koos roovituse tegemisega, roo sugemisega, kilpide valmistamisega, savisegu tegemisega, katte määrimisel sa-						

viga ning korstnate ja tulemüüride ühenduskohtade valmistamisega:						
a) kammituna	1 m²	8,0	1,25	0,16		
b) vihkudena	„	9,0	1,25	0,14		
c) roost kilpidena	„	10,0	1,25	0,13		
d) berdanitena	„	7,0	1,25	0,18		
13. Teha tasapinnalist katet berdanist, selle määrimisel valmis seguga ning ülepuistamisel mullakihiga .	„	10,0	1,25	0,125		
14. Köita vihkusid õlgedest või roost, koos materjali sorteerimisega ning sidumisega:						
a) rabatud õled	1 vihk	5,0	0,75	0,15		
b) roost sorteerimise ja puhastamisega	„	3,0	0,75	0,25		
15. Lammutada plekk-katust, ühes materjali mahavõtmisega ning pleki õgvendamisega, servade lõikamisega ning virna ladumisega	1 m²	33,0	1,00	0,03		
16. Remontida plekk-katust, üksikute tahvlite vahetamisega (mitte üle 5 ühes kohas) või lappide tegemisega, kõlbmatu materjali eemaldamisega ning uue ettevalmistamisega ja paigaldamisega:						
a) tahvlite vahetamine	1 tahvel	6,5	1,50	0,23		
b) lappide panemine	1 lapp	10,0	1,25	0,12		
17. Lammutada vana ja teha uuesti puitkatet, harjalaudade uuendamisega, laudade hööveldamisega ja sarikate löömisega:						
a) 1—2-realine laudkatus	1 m²	4,5	1,25	0,28		
b) laud, ülekattega	„	6,0	1,25	0,21		
c) 4-kihiline pilpkatus	„	8,0	1,25	0,16		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
18. Remontida kohati eterniitkatust või katusekividest katust, kõlbmatute kivide eraldamisega ja uutega asendamisel, koos segu valmistamisega:						
a) eterniitkatuse puhul	1 tk.	32,0	1,25	0,04		
b) katusekividest katuse puhul .	„	50,0	1,25	0,025		
19. Lammutada katust rull- või tükkmaterjalist, materjali mahavõtmisega ja riita ladumisega:						
a) rullmaterjalist katus	1 m²	90,0	1,00	0,011		
b) tükkmaterjalist katus (eterniit, šifer, kivid jne.)	„	17,0	1,00	0,06		
20. Remontida kohati rullmaterjalist katust, vana katuse osalise mahavõtmisega, aluse puhastamisega, uue materjaliga katmisega, kleepmassi soojendamisega ja liistude löömisega	kihi 1 m²	28,0	1,25	0,045		
21. Vahetada räästaaluseid renne, koos klambrite ja rennide valmistamisega ning kohale asetamisega . . .	1 j. m	14,0	1,50	0,11		
22. Vahetada korstnate ja ventilatsiooniavade otsaplekke, vanade mahavõtmisega ning uute valmistamisega ja paigaldamisega						
a) ühe lõõriga korstnate puhul .	1 tk.	4,2	1,25	0,30		

23.	Vahetada ahjuesiseid plekke, koos uute ettevalmistamisega ja paigaldamisega	1 tahvel	33,0	1,00	0,03	

VI. KROHVITÖÖD

1.	Lüüa krohvimatte seintele ja lagedele, koos mattide valmistamisega:					
	a) ilma isolatsioonita seinad . . .	1 m²	28	1,00	0,036	
	b) ilma isolatsioonita laed . . .	„	20	1,00	0,05	
2.	Ette valmistada vertikaalseid tellispindasid krohvimiseks	„	25	1,00	0,04	
3.	Krohvida seinu ja lagesid koos pindade niisutamisega ja pealeviske tasandamisega:					
A.	Krohvimine majakatte järgi:					
	a) seinad	„	25	1,25	0,05	
	b) laed	„	21	1,25	0,06	
B.	Krohvimine rihtlati järgi:					
	a) seinad	„	18	1,50	0,083	
	b) laed	„	16	1,50	0,094	
4.	Katta seinu ühterealiselt hagudega, krohvi alla	„	45	1,00	0,022	
5.	Teostada puitseinte lõhestamist kiiludega, kiilude valmistamisega ja pesade uuristamisega	„	33	1,00	0,03	
6.	Täkkida samanist seinu krohvi alla, täkkimise sügavusega kuni 2 mm	„	100	1,00	0,01	
7.	Krohvida valmistehtud savi või savilubiseguga majakatte järgi, koos viimistlusega:					
	a) samanist, telliskividest, toortelliskividest ja puidust seinad (kaetud krohvimattidega) . .	„	42	1,25	0,03	
	b) roogseinad, saviseinad jne. . .	„	31	1,25	0,04	
	c) krohvimattidega kaetud laed .	„	31	1,25	0,04	

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
8. Katta valmis saviseguga, kihi pak susega kuni 1 cm:						
a) lattsavist ja sõtkutud savist seinad	1 m²	50	1,25	0,025		
b) samanist, õlg-savist ja puitseinad	„	42	1,25	0,030		
c) laed, krohvimattidega, hagudega või rooga ülelöödult	„	38	1,25	0,033		
d) laed, kaetud päevalille vartega	„	28	1,25	0,045		
9. Teostada krohvipindade viimistlemist savi või lubi-savi segudega, samanist ja tappsavist seintel, pinna niisutamisel veega:						
a) seinte ülehõõrumine	„	50,0	1,25	0,025		
b) seinte läbihõõrumine	„	83,0	1,25	0,015		
Krohvi remont						
10. Krohvida lubja või kipslubja seguga üksikuid kohti puit- või kivipinnal, vana krohvi mahalöömisega ja pinna puhastamisega, krohvipeergude löömisega ning pinna täkkimisega:						
a) seinad (koht pinnaga kuni 1 m²)	„	4,2	1,25	0,3		
b) seinad (koht pinnaga kuni 10 m²)	„	6,3	1,25	0,2		
c) laed (koht pinnaga kuni 1 m²)	„	3,8	1,50	0,4		
d) laed (koht pinnaga kuni 10 m²)	„	5,0	1,50	0,3		

11. Takutada akende või uste piitasid, pragude puhastamisega:						
a) kuiv takutamine	1 m	70,0	1,25	0,018	.....	.....
b) märg takutamine (immutamine kas savi- või kipsseguga) . . .	„	50,0	1,25	0,025	.....	.....
12. Lõhkuda lagede või seinte krohvi, pragude puhastamisega ja värvi mahakraapimisega	1 m²	31,0	1,25	0,04	.....	.....
13. Lüüa krohvipeerge pinnale kuni 10 m² ühes kohas, koos pinna puhastamisega kõlbmatuist peergudest:						
a) seinad	„	14,0	1,00	0,071	.....	.....
b) laed	„	12,5	1,00	0,080	.....	.....
14. Valmistada savi-, õlgsavi- või lubisavi-segu, koos savi tampimisega, liiva sõelumisega, lubjapiima valmistamisega ja õlgede raiumisega:						
a) savisegu	1 m³	3,0	1,00	0,33	.....	.....
b) lubi-savisegu	„	2,8	1,00	0,36	.....	.....
c) õlg-savisegu	„	1,7	1,00	0,60	.....	.....
VII. MAALRITÖÖD						
1. Värvida krohvitud ja puitseinu ning lagesid käsitsi liimivärviga:						
a) lihtne värvimine	1 m²	100,0	1,00	0,01	.....	.....
b) sama, seinte krohvimisega ja kahekordse värvimisega . . .	„	62	1,25	0,020	.....	.....
c) sama, lagede tavaline värvimine	„	50	1,25	0,025	.....	.....
2. Värvida käsitsi seinapindasid lubjavärviga, koos kruntimise ja kahekordse värvimisega:						
a) krohvitud seinad	„	140	1,00	0,007	.....	.....
b) tellis- ja puitseinad	„	200	1,00	0,005	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
3. Värvida käsitsi lagesid lubjavärviga:						
a) krohvitud laed	1 m²	100	1,00	0,010		
b) puitlaed	„	250	1,00	0,004		
4. Kruntida puitpindasid ühekordselt kuuma värnitsaga, ookri lisamisega:						
a) seinad	„	125	1,00	0,008		
b) uksed	„	100	1,00	0,010		
c) aknad	„	75	1,00	0,013		
5. Värvida lihtsa õlivärviga 1 kord, eelneva kruntimisega, pahteldamisega ja lihvimisega:						
a) seinad	„	63	1,25	0,020		
b) aknad	„	41	1,25	0,030		
c) uksed	„	48	1,25	0,026		
6. Ühekordne kruntimine:						
a) aknad	„	63	1,25	0,020		
b) uksed	„	90	1,25	0,014		
7. Värvida 1 kord tavalise õlivärviga, koos kruntimisega, osalise kittimisega, lihvimisega, flötsimisega ja värvimisega:						
a) aknad	„	7,2	1,50	0,21		
b) uksed	„	9,4	1,50	0,16		
8. Klaasida aknaid tavalise klaasiga, klaasi märkimisega ja lõikamisega ning kiti valmistamisega:						

a) klaasi pinnaga kuni 0,2 m² . .	valtsi 1 m	140	1,25	0,009		
b) klaasi pinnaga kuni 1 m² . . .	„	125	1,25	0,010		
9. Valmistada aknakitti:						
a) värnitsast	1 kg	180	1,00	0,006		
b) bituumenist	„	90	1,00	0,011		
Värvi remont						
10. Värvida käsitsi seinu ja lagesid lubjavärviga, täieliku pinna puhastamisega, aukude ja pragude kittimisega, koos värvi valmistamisega ja kruntimisega:						
a) seinad	1 m²	67	1,00	0,015		
b) laed	„	45	1,00	0,022		
11. Värvida liimivärviga, koos pragude puhastamisega, vana värvi mahakraapimisega, puhastatud kohtade kinnimäärimisega, kahekordse kruntimisega ja värvimisega:						
a) seinad	„	36	1,25	0,035		
b) laed	„	25	1,25	0,05		
12. Värvida kahekordse õlivärviga pindasid, enam kui 35% pinna puhastamisega, pragude puhastamisega, puhastatud kohtade kruntimisega, pragude kinnimäärimisega, pahteldamisega, kruntimisega ja flötsimisega:						
a) põrandad	„	14	1,25	0,09		
b) aknad	„	6	1,25	0,21		
c) uksed	„	7,5	1,25	0,167		
13. Värvida raudplekist katust õlivärviga 2 korda, pinna puhastamisega vanast värvist enam kui 35%, pragude kinnimäärimisega ja kruntimisega	„	35	1,00	0,029		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
14. Vahetada katkist või harilikku või böömiklaasi, koos lõikamisega, kittimisega, klaaside ettepanekuga ja puhastamisega	valtsi 1 m	36	1,25	0,035		
15. Kittida valtse puitraamides, vanast kitist puhastamisega ja uue kiti valmistamisega	„	100	1,00	0,01		
VIII. VESIVARUSTUS JA KANALISATSIOON						
A. Vesivarustus						
1. Paigaldada valmis kraavi malmist veetorustikku, jätkukohtade tsementeerimise ja torustiku katsetamisega, torude puhul:	torustiku					
a) diameetriga 50 mm	1 j. m	30	1,50	0,05		
b) diameetriga 100 mm	„	25	1,50	0,06		
2. Paigaldada asbest-tsement torusid, koos eelneva torude kontrollimise ja mõõtmisega, ühenduskohtade õgvendamisega ning muhvide tsementeerimisega, torude puhul:						
a) diameetriga 50 mm	„	25	1,50	0,06		
b) diameetriga 100 mm	„	21	1,50	0,071		
3. Paigaldada siibrid torustiku ulatuses, seibide ja rõngaste lihvimisega, puhastamisega ning sobitamisega,						

avade puurimisega flantsidesse, vahetükkide väljaraiumisega ja siibrite paigaldamisega:						
a) diameetriga 50 mm	1 siiber	2,5	1,50	0,60		
b) diameetriga 100 mm	„	1,5	1,50	1,00		
4. Kohale asetada torustiku fassongosasid koos jätkukohtade tsementeerimisega:						
a) diameetriga 50 mm	1 fassongosa	15	1,50	0,10		
b) diameetriga 100 mm	„	10	1,50	0,15		
5. Kohale asetada hoone sisetorustik terastorudest, torude ja detailide ettevalmistamisega, toetuste tegemisega ning aukude raiumisega, torude paigaldamisega ning fassongosade kinnitamisega:	torustiku					
a) diameetriga 13—32 mm	1 j. m	10	1,50	0,15		
b) diameetriga 38—50 mm . . .	„	9	1,50	0,17		
6. Valmistada puidust veereservuaare, põhja- ja kaanelaudade valmistamisega, hööveldamisega, soonimisega ja torustiku ühendamisega:						
a) paak mahuga 1 m³	1 paak		1,50	7,50		
b) paak mahuga 2 m³	„		1,50	10,00		
c) paak mahuga 3 m³	„		1,50	11,50		
d) paak mahuga 5 m³	„		1,50	17,00		
e) paak mahuga 10 m³	„		1,50	25,00		
B. Kanalisatsioon						
7. Valmistada ja kohale asetada puidust kanalisatsioonirenne, laudade seestpoolt hööveldamisega, määrimisega ja asetamisega savialusele:						
a) kolmnurksed rennid — avatud .	1 j. m	18	1,25	0,07		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
b) täisnurksed rennid — avatud .	1 j. m	10	1,25	0,125		
c) täisnurksed rennid — kinnised .	„	8	1,25	0,16		
8. Valmistada ja kohale asetada valmis kraavidesse puidust kanalisatsioonitorud, mõõdetega 20×20 cm, isoleerimata hoone sisemuses, või isoleerituna (saepuru ja savi seguga) väljaspool hooneid, laudade seestpoolt hööveldamisega, torude ühendamisel naeltega ja määrimisega:						
a) isoleerimata torud	„	7	1,25	0,18		
b) isoleeritud torud	„	4	1,25	0,31		
9. Valmistada ja kohale asetada puidust trapp metallvõrega või trapp hüdraulilise riiviga, koos avade väljasaagimisega toru alusesse, materjali ettevalmistamisega, võrede paigaldamisega ning puitosade immutamisega:						
a) metallvõrega	1 trapp	2,5	1,25	0,50		
b) hüdraulilise riiviga	„	1,2	1,25	1,04		
10. Teha kottkaevusid valmis aukudesse, koos seinte raiumisega palkidest ja lõhandikest, katte tegemisega palkidest ja lõhandikest, põhja tegemisega lõhandikest laagidel, ülemise ja alumise kaane						

valmistamisega, kottkaevu immutamisega ja takutamisega:					
a) mahuga kuni 6 m³	1 koht	1,25	21	.....	.....
b) mahuga kuni 14 m³	„	1,25	31	.....	.....
11. Raiuda 18 cm lõhandikest kontrollkaevusid, valmistehtud aukudesse, koos torude jaoks avade lõikamisega, ülemise ja alumise katte paigaldamisega ning valmistamisega, saviluku tegemisega ning kõikide puitosade 2-kordse immutamisega:					
a) kontrollkaev sügavusega 1 m .	„	1,25	5	.....	.....
b) kontrollkaev sügavusega 2 m .	„	1,25	7,4	.....	.....
c) settekaev mahuga 2,5 m³ . . .	„	1,25	14	.....	.....
12. Teha kuivklosett valmistehtud auku, koos seinte ladumisega segasegul looduslikest kividest ja krohvimisega või seina raiumisega lõhandikest ning põhja tegemisega laagidel, katte tegemisel palkidest ja lõhandikest, ventilatsioonikorstna tegemisega, rennide ja torude valmistamisega ning kõikide puitosade immutamisega:					
a) looduslikust kivist ühe kohaga .	„	1,25	18,00	.....	.....
b) looduslikust kivist kahe kohaga	„	1,25	21,00	.....	.....
c) lõhandikest ühe kohaga . . .	„	1,25	16,00	.....	.....
d) lõhandikest kahe kohaga . . .	„	1,25	21,00	.....	.....

IX. VENTILATSIOON

A. Haruventilatsioon

1. Valmistada ja paigaldada harukanal põiklõikega 17×35 cm, laudadest paksusega 2,5 cm, laudade					

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
ühendamisel veeranditega, nurkade kindlustamisel kolmnurksete lattidega, laudade löömisel naeltega, seestpoolt hööveldamisega ning kanalite tugevdamisel lattidega . .	kanali 1 j. m	3,5	1,25	0,36	.....	.....
2. Valmistada ja paigaldada harukanalite detaile:						
a) külgkilbid 2,5 cm paksustest laudadest	1 koht	8	1,25	0,16	.....	.....
b) välja- ja sisselaske avad . . .	„	11	1,00	0,091	.....	.....
c) vineerist siiber	„	14	1,00	0,071	.....	.....
3. Valmistada ja paigaldada lihtsat tüüpi deflektor, koosnev kilbist, telkkatusega (laudade ettevalmistamisega ja hööveldamisega), kanalite põiklõigete puhul:						
a) 20×20 cm	„	3	1,00	0,33	.....	.....
b) 40×40 cm	„	2	1,25	0,63	.....	.....
4. Valmistada ja paigaldada laudu ja latte täieliku ettevalmistamise ja puhta hööveldamisega:						
a) sissemineku dressel-klapp . .	„	4	1,25	0,31	.....	.....
b) klapp-uksed lagedes	„	15	1,25	0,083	.....	.....
c) juht-kanali jaotamine	„	14	1,00	0,071	.....	.....
5. Katta metallvõrguga tõmbekanali avasid	„	33,0	1,00	0,03	.....	.....

B. Tõmbekanalisatsioon

6. Valmistada ja paigaldada tõmbekanalid (ruumide sisemuses) 2,5 cm paksustest laudadest, veerandidega ühendamisel, nurkade kindlustamisel kolmnurksete lattidega ja laudade löömisel naeltega, metsamaterjali ettevalmistamisega ja igast küljest puhta hööveldamisega kilpide jaoks, kanali põiklõigete puhul:						
a) 20×20 cm	1 j. m	3,0	1,25	0,25	.....	.....
b) 40×40 cm	„	3,0	1,25	0,42	.....	.....
7. Valmistada ja paigaldada pööningu ruumis tõmbekanal, koos kõikide tööde tegemisega, avade lõikamisega, kanalite isoleerimisel pressitud õlgedest mattidega, välisküljelt hööveldamiseta, kanali põiklõike puhul:						
a) 20×20 cm	„	3,5	1,25	0,36	.....	.....
b) 40×40 cm	„	2,5	1,25	0,50	.....	.....
8. Valmistada ja paigaldada tõmbekanalid pealpool katuse pinda, koos kõikide tööde teostamisega, avade väljalõikamisega katusesse, kanali vooderdamisel laudadega, ühe külje puhashööveldamisega ning isoleerimisel saepuru-lubja seguga, kanali põiklõike puhul:						
a) 20×20 cm	„	2,0	1,25	0,63	.....	.....
b) 40×40 cm	„	1,5	1,25	0,83	.....	.....

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
X. LOOMARUUMIDE INVENTAR						
A. Sõimed						
1. Teha tavalist või taani tüüpi (täiendatud) statsionaarseid sõimi koos sõrestiku tegemisega lattidest või ühendamisega ja kinnitamisega ning renni valmistamisega laudadest, materjali hööveldamisega, välimiste kilpide valmistamisega ja paigaldamisega:	sõime					
a) tavalised	1 j. m	1,6	1,25	0,80		
b) täiendatud tüüp	„	1,1	1,25	1,14		
2. Teha rippsõimed vasikatele, koos materjali täieliku ettevalmistamisega, hööveldamisega, detailide koostamisega ja kinnitamisega . .	1 koht	5,0	1,25	0,25		
3. Teha seamolde, koos materjali ettevalmistamisega ja hööveldamisega ning detailide tegemisega moldide koostamiseks:						
a) pikkusega 1,2 m	„	1,0	1,25	1,25		
b) pikkusega 1,97 m	„	0,9	1,25	1,40		
c) pikkusega 2,82 m	„	0,8	1,25	1,60		
4. Teha lambasõimi koos materjali ettevalmistamisega ja hööveld-						

damisega ning sõimede kokkupanemisega:						
a) ühepoolsed, pikkusega 3,6 m . .	1 koht		1,25	2,90		
b) kahepoolsed	„		1,25	3,00		
c) talledele, pikkusega 1,25 m . .	„		1,25	0,25		
B. Vaheseinad ja uksed						
5. Teha punutud või lattvaheseinu lautades, koos sõrestiku valmistamisega lattidest, sõrestiku hagudega ümberpunumisega või lattide kinnitamisega, kõikide elementide hööveldamisega, kilpide valmistamisega ja postide paigaldamisega:	vaheseina					
a) punutud	1 m²	6,0	1,25	0,21		
b) vertikaallattidest	„	3,0	1,25	0,42		
c) horisontaallattidest	„	6,0	1,25	0,21		
6. Teha plank-vaheseinu laudadest, koos postide paigaldamisega, kilpide valmistamisega laudadest, postide sidumisel lõhikutega, vuutide ja nuutide tegemisega, materjali hööveldamisega, kilpide kokkupanemisel naeltega ja naaglitega ning kinnitamisel postidele . .	„	5,0	1,25	0,25		
7. Teha prussidest vaheseinu vertikaalvoodriga	„	8,0	1,25	0,16		
8. Valmistada ja paigaldada punutud uksi, mõõdetega 0,8×1,10 m, koos sõrestiku valmistamisega lattidest, punumisel hagudega, sidepuude hööveldamisega ja uste paigaldamisega	1 uks	4,0	1,25	0,31		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud	
					päevane töönorm	mõõtühiku hinne normipäevades
9. Teha uksi mõõdetega 0,8×1,05 või 1,0×1,25 m lattidest, koos laudraamistikku avade tegemisega, hingedele riputamisega ja riivide sisselõikamisega	1 uks	2	1,25	0,63	.....	.....
10. Teha vasikaaedu lattidest, koos prussidest raami valmistamisega, põranda tegemisega, uste tegemisega ja paigaldamisega, materjali ettevalmistamisega ning hööveldamisega:						
a) pinnaga 1,0×1,2 m	1 koht		1,25	2,0	.....	.....
b) pinnaga 1,2×1,3 m	„		1,25	2,5	.....	.....
XI. VEOTÖÖD						
1. Teisaldada vahetult käsitsi hunnikutest võtmisega ja mahapanemisega järgmisi koormaliike:						
A. Kandekaugusega 10 m:						
a) hõlpsad koormad kaaluga kuni 80 kg	1 t	12	1,00	0,083	.....	.....
b) mittehõlpsad kuni 80 kg ja kõik koormad üle 90 kg	„	9	1,00	0,11	.....	.....
c) väikesed tükk-koormad kaaluga kuni 25 kg (ämbrid veega jne.)	„	9,4	0,75	0,08	.....	.....
d) palgid, latid, prussid, lauad paksusega kuni 2,5 cm	1 m³	14	1,00	0,071	.....	.....
e) prussid ja lauad paksusega üle 2,5 cm	„	16	1,00	0,063	.....	.....

B. Kandekaugusega 40 meetrit:						
a) hõlpsad koormad	1 t	6	1,00	0,17		
b) mittehõlpsad koormad	„	4	1,00	0,25		
c) väikesed tükk-koormad . . .	„	5	0,75	0,15		
d) palgid jne.	1 m³	7	1,00	0,14		
e) prussid jne.	„	9	1,00	0,11		
2. Teisaldada kanderaamidel peale- ja mahalaadimisega:						
A. Kandekaugusega 10 meetrit:						
a) peale- ja mahaloopimisega . .	1 t	10	0,75	0,075		
b) peale- ja mahaladumisega . .	„	8	0,75	0,094		
B. Kandekaugusega 40 meetrit:						
a) peale- ja mahaloopimisega . .	„	5	0,75	0,15		
b) peale- ja mahaladumisega . .	„	4	0,75	0,19		
3. Teisaldada kärudel järgmisi koormate gruppe koos peale- ja mahalaadimisega:						
A. Kandekaugusega 20 meetrit:						
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	„	16,0	1,00	0,063		
b) 3. ja 4. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	„	12,0	1,00	0,083		
c) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaladumisega	„	10,0	1,00	0,10		
B. Kandekaugusega 100 meetrit:						
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaviskamisega	„	8,0	1,00	0,125		

Tööde nimetus	Mõõtühik	Päevane töönorm	Päevase töönormi hinne normipäevades	Mõõtühiku hinne normipäevades	Kolhoosi poolt vastuvõetud: päevane töönorm	Kolhoosi poolt vastuvõetud: mõõtühiku hinne normipäevades
b) sama, 3. ja 4. grupi koormad .	1 t	7,0	1,00	0,14		
c) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaladumisega		6,0	1,00	0,17		
2. Teisaldada ühehobuse-veokitega järgmisi koormagruppe koos peale- ja mahalaadimisega:						
A. Veokaugusega 1 kilomeeter:						
a) 1. ja 2. grupi koormad peale- ja mahaloopimisega	„	4,3	1,00	0,23		
b) sama, 3. ja 4. grupi koormad .	„	3,8	1,00	0,26		
c) kõik koormagrupid peale- ja mahaladumisega		3,4	1,00	0,29		
d) metsamaterjal	1 m³	5,0	1,00	0,20		
e) looduslik kivi ja liiv	1 t	2,5	1,00	0,40		
f) punased telliskivid	1000 tk.	0,9	1,00	1,11		
B. Veokaugusega 4 kilomeetrit:						
a) kõik koormagrupid peale- ja mahaloopimisega	1 t	1,3	1,00	0,77		
b) kõik koormagrupid peale- ja mahaladumisega	„	1,2	1,00	0,83		
c) metsamaterjal	1 m³	1,7	1,00	0,59		
d) punased telliskivid	1000 tk.	0,32	1,00	3,13		

C. Veokaugusega 10 kilomeetrit:						
a) kõik koormagrupid peale- ja mahalaadimisega	1 t	0,54	1,00	1,85	.....	.....
b) metsamaterjal	m^3	0,77	1,00	1,30	.....	.....
c) punased telliskivid	1000 tk.	0,14	1,00	7,14	.....	.....

Märkus: 1. ja 2. grupi koormate (§ 3 ja 4) hulka arvatakse järgmised koormad: liiv, savi, kruus, kivid, telliskivid, katusekivid, killustik, betoon, tõrvapapp, tsement kottides ja tünnides, naelad kastides, katuseplekk pakkides.

3. ja 4. grupi koormad on kõik ülejäänud.

Lühendite tähendused:

m^3	— kantmeeter
m^2	— ruutmeeter
j. m	— jooksev meeter
km	— kilomeeter
m	— meeter
cm	— sentimeeter
mm	— millimeeter
t	— tonn
kg	— kilogramm
tk.	— tükki
ts.	— tsentner

Sisukord

Lk.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus nr. 668, 16. juulist 1948 a. „Abinõudest töö organiseerimise, tööjõudluse tõstmise ja töötasu maksmise korra parandamiseks Eesti NSV kolhoosides 3
Kolhoosides teostatavate põhiliste põllumajanduslike ja kõrvaltööde näidistöönormid ja ühtsed hinded normipäevades 27
Kolhoosides teostatavate põhiliste põllutööde hinded normipäevades 29
Tööde hinded normipäevades köögivilja- ja puuviljakasvatuse põhitöödel kolhoosides 36
Põllumajanduslike põhitööde näidis-töönormid kolhoosides 41
I. Seemnete ettevalmistamine ja terade puhastamine rehepeksukohas ja aidas 41
II. Väetiste ettevalmistus, väljavedu 43
III. Meliooratiivsed ja irrigatsioonilised tööd 44
IV. Maaharimine 44
V. Külvamine ja istutamine 45
VI. Külvide hooldamine 47
VII. Saagi koristamine 48
VIII. Põllumajanduslike taimekahjurite vastu võitlemine 56
IX. Transporttööd 56
X. Köögiviljakasvatus 59
XI. Köögiviljade seemnekasvatus 61
XII. Katmik-kultuurid 62
XIII. Puuviljakasvatus 63
Sepa-, lukksepa- ja plekksepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 68
Põllutöömasinate remontimisel, tagavaraosade, inventari, veovahendite ja tünnitaara valmistamisel tehtavate puutööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 76
Sadulsepatööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 84
Kolhooside elektrijaamade, kuni 6 kilovoldilise pingega õhuliinide, mastalajaamade ja üksikute elektrimootorite seadmete remondi näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 86
Kolhooside veskite montaažitööde, ekspluatatsiooni ja remonttoodete näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded 102
Kohalike ehitusmaterjalide tootmise näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 127
Ehitustööde näidis-töönormid ja ühtsed tööhinded normipäevades 132

Vastutav toimetaja V. Teitelbaum

Tehniline toimetaja V. Alev

Примерные нормы выработки и единые расценки в трудоднях в колхозах Эстонской ССР

На эстонском языке.

Ladumisele antud 18. IV 1949. Trükkimisele antud 3. V. 1949. Paber 56×79 cm 1/16. Trükiarv 20 000. Trükitähti trükipoognas 41 664. Trükipoognaid 11.75. Arvutuspoognaid 10.62. MB-03542. Tellimise nr. 976. Trükikoda „Ühiselu", Tallinn, Pikk tn. 40/42.

Rbl. 4.50

A-17865

TÜ RAAMATUKOGU
1 0300 00463063 0

49 582