СХЕМА СИСТЕМЫ В-13
М1:100
КРЫША
СЕТКА
ВЕНТАГРЕГАТ А5085-2а
L= 6240 м3/час
ОТВ. 800×250
L= 2150 м3/час
800×250
400×200
500×250
ПОЗ. 10
L= 1000 м3/час
РРВГ 400×200
L= 240 м3/час
600×400
200×250
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 800×500 h СВI-3 Л. 14-1
+6.90
РРВГ 400×250
L= 200 м3/час
СХЕМА СИСТЕМЫ В-14
М1:100
КРЫША
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
200×200
+3.20
+2.20
+3.60
±0.00
-0.56
РРВГ 200×200
L= 200 м3/час
ВЕНТАГРЕГАТ А2,5-1
L= 200 м3/час
СХЕМА СИСТЕМЫ В-15
М1:100
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
КРЫША
300×400
ВЕНТИЛЯТОР А4105-2
L= 3000 м3/час
+2.80
400×300
-0.56
300×400
+3.60
ОТВ. С СЕТКОЙ 500×350
L= 3000 м3/час
±0.00
СХЕМА СИСТЕМЫ В-16
М1:100
Ж.Р. СМОТРИ В СТРОИТ. ЧАСТИ ПРОЕКТА
-1.60
-1.00
-3.60
Ф280
140×200 С СЕТКОЙ
L= 440 м3/час
ВЕНТАГРЕГАТ А3,2-100-1
L= 1360 м3/час
ОТВ. С СЕТКОЙ Ф280
L= 920 м3/час
СИСТЕМА Р-1
Ф100
Ф150
ПОЗ. 109
ЗНЛ „900"
СХЕМУ СИСТЕМЫ В-18 СМОТРИ ЛИСТ 64
СХЕМА СИСТЕМЫ В-18
М1:100
ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70 -№2,5
L= 750 м3/час
КЛАПАН ЛК. 200×200
СЕТКА
КРЫША
200×200
ОТВ. 350×200
L= 500 м3/час
400×100
ОТВ. 400×100 С СЕТКОЙ
L= 250 м3/час
-1.00
-3.60
СХЕМА СИСТЕМЫ В-19
М1:100
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПРОЕКТА
КРЫША
300×300
+3.60
+3.30
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ℓ=2000 ММ, 800×400 СВI-3, Л. 13-1
400×250
250×250
+3.04
ПОЗ. 1
L= 1000 м3/час
±0.00
ВЕНТАГРЕГАТ А4100-2
L= 2000 м3/час
СХЕМА СИСТЕМЫ В-22
М1:100
ОТВ. 1800×300
L= 6000 м3/час
700×300
РРВГЗ 200×200
L= 90 м3/час ×6
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПРОЕКТА
+6.85
КРЫША
700×300
ВЕНТАГРЕГАТ А6,3 105-1
L= 7260 м3/час
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ СВI-3 Л. 14-2 800×1000 ℓ= 2000 ММ
200×200
+3.60
СХЕМА СИСТЕМЫ В-21
М1:100
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПРОЕКТА
КРЫША
200×100
+3.60
±0.00
-2.60
-2.70
-4.80
-0.56
-0.30
200×100 h
ОТВ. С СЕТКОЙ 200×100 h
L= 500 м3
ВЕНТАГРЕГАТ А2,5-105-1
L= 500 м3/час
СХЕМА СИСТЕМЫ В-17
М1:100
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПРОЕКТА
КРЫША
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ℓ=2,0 м 800×400 СВI-3, Л. 13-1
250×250
+6.45
+3.60
ВЕНТАГРЕГАТ А4095-2
L= 1490 м3/час
400×200
160×160
±0.00
-0.50
ОТВ. 200×400 С ШИБЕРОМ И СЕТКОЙ
L= 200 м3/час
ПОЗ. 103
L= 500 м3/час
+3.04
+3.60
РРВГЗ 200×200
L= 230 м3/час
200×200
-0.30
РРВГН 400×200
L= 160 м3/час
РРВГН 400×200
L= 400 м3/час
250×260
+3.30
ПОЗ. 13
СХЕМА В-23
СХЕМА СИСТЕМЫ В-24
+3.04
ПОЗ. 56
250×200
+3.30
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПР.
КРЫША
250×200
+3.60
СХЕМА СИСТЕМЫ В-25
В ВЫТЯЖНУЮ ШАХТУ СМ. В СТР. ЧАСТИ ПРОЕКТА
КРЫША
100×160 h
+3.60
+3.30
ПОЗ. 85

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. СИСТЕМЫ В-23 ÷ В-25 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОМПЛЕКТЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ;
2. ЭКСПЛИКАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СМОТРИ НА ЧЕРТЕЖЕ 1-08-26 и 1-08-27;

ЗАМЕНЯЕТ ЧЕРТЕЖ
1-08-59

ЗАВ. ТЕХН. АРХ.
ЗАМ. НАЧ. ОТД.
УНК СООЭЭР

ИСПРАВЛЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖЕ

№ ИСПР.	ПОДПИСИ ГЛ. ИН. ПР.	ЗАМ. НАЧ.	РУК. БР.	ДАТА ИСПР.
1				23.1

ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА
ЗАМ. НАЧ.	ВООЯЭР		
РУК. БР.	РЕЙСЛАЙ		18.04
	ПРОЕКТИРОВАЛ		
РУК. ГР.	ШВЕДОВА		
	ЧЕРТИЛ		
СТ. ТЕХН.	ПАВЛОВА		
	ПРОВЕРИЛ		
РУК. БР.	РЕЙСЛАУ		

ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi «Eesti Tööstusprojekt»
RPI «EESTI TÖÖSTUSPROJEKT»
ГПИ ЭСТПРОМПРОЕКТ

КОМПЛЕКС
ТАРТУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЕКТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ СИСТЕМ В-13 ÷ В-19, В-21 ÷ В-25; Р-1

ИНВ. № 21 089
ПЛОЩАДЬ 0,5 м²
МАСШТАБ 1:100
СТАДИЯ Р.Ч.
МАРКА ЛИСТ 1-08-59 и 1
ШИФР 4288
ТАЛЛИН 1975 Г.