EHITUSTÖÖDE ÜKSUSHINNETE KATALOOG

EESTI NSV EHITUSTELE

II KÖIDE

КАТАЛОГ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭСТОНСКОЙ ССР

ТОМ II

B-1963

EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU RIIKLIK EHITUSE JA ARHITEKTUURI KOMITEE
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

EHITUSTÖÖDE ÜKSUSHINNETE

KATALOOG

EESTI NSV EHITUSTELE

II KÖIDE

2. VÄLJAANNE

КАТАЛОГ

ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭСТОНСКОЙ ССР

ТОМ II

ИЗДАНИЕ 2-е

Ehituste kohalike tingimustega seotud kataloogi üksushinded ja kohalike ehitusmaterjalide eelarvelised hinnad on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega 26. aprillist 1960. a. nr. 166

Единичные расценки каталога, привязанные к местным условиям строек, и сметные цены на местные строительные материалы утверждены Постановлением Совета Министров Эстонской ССР от 26 апреля 1960 г. № 166

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS TALLINN 1960. a.
ЭСТОНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТАЛЛИН 1960 г.

Kataloog on koostatud Riikliku Projekteerimise Instituudi «Estonprojekt» poolt

Kataloogi koostamisest võtsid osa:

A. ANTONOV, A. ELINSON ja H. MÄGI

Toimetajad:

H. KORROVITS ja V. KUKIN

Каталог составлен Государственным Проектным Институтом «Эстонпроект»

В составлении Каталога принимали участие:

АНТОНОВ А. А., ЕЛИНСОН А. М. и МЯГИ Х. Я.

Редакторы издания:

КОРРОВИЦ Х. Х. и КУКИН В. Н.

2
Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu
50452

SISUKORD

Lk.

JAGU NR. 15

NORMAALRÖÖPMELISED JA KITSARÖÖPMELISED RAUDTEED

I osa. Mullatööd teedeehitusel

Tehnilised juhised 14
Süvendite kaevamine draglain-ekskavaatoriga 20
Täidendite ehitamine reservist draglain-ekskavaatoriga 20
Poolsüvendite-pooltäidendite kaevamine ekskavaatoriga 20
Pinnase tihendamine 22
Kilpide tegemine ekskavaatorite alla . . 22
Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega normaalrööpmelise veduriga 22
Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega kitsarööpmelise veduriga . 24
Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega kitsarööpmelise mootorveduriga 32
Pinnase kaevamine greider-elevaatoriga . 34
Pinnase kaevamine raudteede all . . . 34

Pinnase kaevamine raudteede vahel . . . 36
Küvetid ja drenaažid 40
Puitlaotised 46
Täidendid soodel 48
Filtrcerivad täidendid 62

II osa. Normaalrööpmelise tee pealisehitus

Tehnilised juhised 67
Peatee mahapanek kraanaga 70
Peatee mahapanek mehhaniseeritud tööriistade kasutamisega 72
Jaamateede mahapanek kraanaga . . . 74
Jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade kasutamisega 74
Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek kraanaga 76
Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade abil 78
Vanadest kõlbulikest lühendatud rööbastest jaamateede mahapanek kraana abil 78
Vanadest kõlbulikest lühendatud rööbastest jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade abil 80
Tee lahutamine ja nihutamine 82
Pöörmete ja raudteeristete mahapanek . 82

Pöörmete ja raudteeristete lahutamine ja nihutamine 90

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

РАЗДЕЛ № 15

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ И УЗКОЙ КОЛЕИ

Часть I. Земляные работы при дорожном строительстве

Технические указания 14
Разработка выемок экскаватором-драглайном 21
Отсыпка насыпей из резерва экскаватором-драглайном 21
Разработка полувыемок-полунасыпей экскаватором 21
Уплотнение грунта 23
Устройство щитов под экскаваторы . . 23
Разработка грунта экскаватором с перемещением паровозом н/к 23
Разработка грунта экскаватором с перемещением паровозом у/к 25
Разработка грунта экскаватором с перемещением мотовозом у/к 33
Разработка грунта грейдер-элеватором 35
Разработка грунта под железнодорожными путями 35
Разработка грунта в междупутье . . . 37
Кюветы, дренажи 41
Слани 47
Насыпи на болотах 49
Фильтрующие насыпи 63

Часть II. Верхнее строение пути нормальной колеи

Технические указания 67
Укладка главного пути краном 71
Укладка главного пути с применением механизированного инструмента . . 73
Укладка станционных путей краном . . 75
Укладка станционных путей с применением механизированного инструмента . 75
Укладка станционных путей из старогодних рельсов краном 77
Укладка станционных путей из старогодних рельсов механизированным инструментом 79
Укладка станционных путей из старогодних укороченных рельсов краном . . 79
Укладка станционных путей из старогодних укороченных рельсов с применением механизированного инструмента . 81
Разборка и передвижка пути 83
Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений 83
Разборка и передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений 91

Lk.

Tee mahapanek sildadel 92
Tee ja pöörmete pallasteerimine 94

Remont peale vajumist 96
Ronitõkendid 96
Ülesõidud ja tõkkepuud 96
Teemärgid ja tugipuud 98
Kilomeetriline materjalide tagavara . . . 98
Kaitsetõkestused 102

Kaitseistandikud

Ühevööndilised okas-lehtpuu ja lehtpuu kaitseistandikud 102
Kahevööndilised lehtpuu kaitseistandikud 102
Paljuvööndilised kaitseistandikud . . . 104

III osa. Signalisatsioon, tsentralisatsioon ja plokkimine

Tehnilised juhised 108
Rennid ja torustikud kaablitele ja painduvatele tõmmistele 110
Painduvad tõmmised 110
Ühendajad 112
Pallastkihi kärpimine 112
Põkkude isoleerimine 112
Kaablikaitsed 114
Kaablite alused 114
Postid 114
Ohukogujad ja õhujuhtmed 116

IV osa. Kitsarööpmelise tee pealisehitus

Tehnilised juhised 122
Pea- ja jaamateede mahapanek uute rööbastega 124
Pea- ja jaamateede mahapanek vanade kõlbulike rööbastega 124
Tee mahapanek sildadel 126
Tee mahapanek betoonalusel 126
Pöörmete ja raudteeristete mahapanek . . 126

Tee, pöörmete ja raudteeristete pallasteerimine 128
Vajumisjärgne teede remont 128
Nihketõkke seadmed 130
Pöörderingide paigaldamine 130
Tööstusplatside lihtsustatud ülesõidud (laudised ja kontrrööpad) 130
Tugipukid ja alusprussid 130
Kilomeetriline materjalide tagavara . . . 130
Tee lammutamine ja nihutamine 132

JAGU NR. 16

Tänavraudteed

Tehnilised juhised 136
Teeküna kaevamine 138
Drenaažid, veejuhtmed ja kaevud . . . 138
Teealused 138
Uute rööbaste paigaldamine lahtistel teelõikudel 138
Vanade kõlbulike rööbaste paigaldamine lahtistel teelõikudel 140
Uute rööbaste paigaldamine kaetud teelõikudel 142
Vanade kõlbulike rööbaste paigaldamine kaetud teelõikudel 142

Стр.

Укладка пути на мостах 93
Балластировка пути и стрелочных переводов 95
Послеосадочный ремонт 97
Противоугонные приспособления . . . 97
Переезды и шлагбаумы 97
Путевые знаки и упоры 99
Пикилометровый запас 99
Защитные ограждения 103

Защитные насаждения

Однополосные хвойно-лиственные и лиственные посадки 103
Двухполосные лиственные посадки . . . 103
Многополосные посадки 105

Часть III. Сигнализация, централизация и блокировка

Технические указания 108
Желоба и трубы для кабеля и гибких тяг 111
Гибкие тяги 111
Соединители 113
Подрезка балластного слоя 113
Изоляция стыков 113
Защита кабеля 115
Постели под кабели 115
Опоры 115
Воздухосборники и воздухопроводные сети 117

Часть IV. Верхнее строение пути узкой колеи

Технические указания 122
Укладка главных и станционных путей новыми рельсами 125
Укладка главных и станционных путей старогодними рельсами 125
Укладка пути на мостах 127
Укладка пути по бетонному основанию . 127
Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений 127
Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений 129
Послеосадочный ремонт 129
Противоугонные приспособления . . . 131
Установка поворотных кругов 131
Упрощенные переезды на промышленных площадках (контррельсы и настил) . . 131
Упоры и закладные брусья 131
Пикилометровый запас 131
Разборка и передвижка пути 133

РАЗДЕЛ № 16

Городские железные дороги

Технические указания 136
Устройство путевого корыта 139
Дренажи, водостоки и колодцы 139
Основания пути 139
Укладка открытых участков пути новыми рельсами 139
Укладка открытых участков пути старогодними рельсами 141
Укладка закрытых участков пути новыми рельсами 143
Укладка закрытых участков пути старогодними рельсами 143

Lk.

Pöörmete paigaldamine 144
Ristete paigaldamine 144
Vajumisjärgne remont 146
Liiprite vahede täitmine 146
Tee katete lammutamine 146
Teelõikude lahutamine 148

JAGU NR. 17

Autoteed

Tehnilised juhised 154
Profileeritud ja mineraallisanditega parandatud mullateed 156
Bituumenmaterjalidega parandatud mullateed 160
Teekünad 162
Drenaažid teekünast vee ärajuhtimiseks . 162

Teealuse allalaotamise ja tasanduskihid . 164

Aluste ettevalmistamine mustadele killustik- ja asfaltkatetele 166
Kruusast alused ja katted 170
Killustikust ja killustik-kruusast alused ja katted 178
Klombitud või munakivisillutised . . . 186

Rentslinõlvade ja sillutusribade sillutamine 188
Äärekivid 190
Parkettsillutis 190
Tsementbetoonist alused ja katted . . . 194
Vahekihid ja tihendid 196
Pindamine orgaaniliste sidematerjalidega 196

Mustad killustikkatted 200
Killustikkatte immutamine 202
Katted ja alused, segatud kohapeal bituumenmaterjalidega, aluse kruntimiseta . 204

Aluse kruntimine 218
Kuumadest asfaltbetoonsegudest katted . 218

Aluste soojendamine teekuivati ja kuuma liivaga 224
Jalg- ja kõnniteed 226
Signaal- ja osutusmärgid ja kilbid . . . 230

Teepostid ja parapeedid 234
Sissesõidud 234

Täiendavad üksushinded

Alused 240
Kõnniteede ja sõiduteede lammutamine . 240
Kõnniteede ja sõiduteede taastamine . . 242
Kõnniteede ehitamine 244
Äärekivide paigaldamine 244

Kuumadest asfaltbetoonsegudest katted põlevkivibituumenil

Sillutamine 246
Asfaltkatete taastamine 246
Pindamine 246
Immutamine 248
Vedela bituumeni valmistamine 248

Стр.

Укладка стрелочных переводов 145
Глухие пересечения 145
Послеосадочный ремонт 147
Засыпка шпальных ящиков 147
Разборка дорожных покрытий 147
Разборка пути 149

РАЗДЕЛ № 17

Автомобильные дороги

Технические указания 154
Грунтовые дороги, профилированные и улучшенные минеральными добавками 157
Грунтовые дороги, улучшенные битумными материалами 161
Дорожные корыта 163
Дренажные устройства для выпуска воды из дорожного корыта 163
Подстилающие и выравнивающие слои основания 165
Подготовка оснований под черные щебеночные и асфальтовые покрытия . . 167
Гравийные основания и покрытия . . . 171
Щебеночные и щебеночно-гравийные основания и покрытия 179
Мостовые из колотого или булыжного камня 187
Мощение подзора и отмостки 189

Бортовые камни 191
Брусчатые мостовые 191
Цементо-бетонные основания и покрытия 195
Прослойки и прокладки 197
Поверхностная обработка органическими вяжущими материалами 197
Покрытия черные щебеночные 201
Пропитка щебеночных покрытий . . . 203
Покрытия и основания из материалов обрабатываемых вяжущими, смешением на месте без подгрунтовки основания 205
Подгрунтовка оснований 219
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 219
Прогревание оснований 225

Дорожки и тротуары 227
Сигнальные и указательные знаки и щитки 231
Тумбы и парапеты 235
Съезды 235

Дополнительные расценки

Основания 241
Разборка тротуаров и мостовых 241
Восстановление тротуаров и мостовых . 243
Устройство тротуаров 245
Установка бортовых камней 245

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на сланцевом битуме

Отмостки 247
Восстановление асфальтовых покрытий . 247
Поверхностная обработка 247
Пропитка 249
Приготовление жидкого битума . . . 249

Lk.

Asfaldist aia- ja kõnniteed 250
Bituumensideaine valmistamine ja soojendamine 250
Kuumadest asfaltbetoonsegudest katted . 252

JAGU NR. 19

SILLAD JA TRUUBID

Tehnilised juhised 260
Inseneriliste ehituste alused ja vundamendid 264
Sillasambad valmis vundamentidel . . . 266
Sildade ja truupide vooderdus 270
Raudbetoonist raamviaduktid ja estakaadid 272

Sildade raudbetoonist taladega avaehitused (monoliitsed) 274
Sildade raudbetoonist avaehitused kaarte ja võlvidega 276
Silla monteeritava kaarepealse ehituse raudbetoonist elemendid 276
Silla raudbetoonist kaaravaehituste šarniirid 278
Muldkeha-alused truubid 280
Tugimüürid 282
Sildade ja truupide isoleerimine 284
Silla kaldasammaste ja kaldaseinte tagune drenaaž 286
Silla käsipuud kahekordse värvimisega . . 286
Silla puidust kaldasambad ja jäämurdjad 288
Puitsildade avaehitused 290
Puidust töölavad 290
Puitroobid 290
Terasmastide ülesseadmine ja lahutamine 292

Стр.

Асфальтовые дорожки и тротуары . . . 251
Приготовление и разогревание битумного вяжущего 251
Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей на сланцевом битуме 253

РАЗДЕЛ № 19

МОСТЫ И ТРУБЫ

Технические указания 260
Основания и фундаменты искусственных сооружений 265
Опоры мостов на готовых фундаментах 267
Облицовка мостов и труб 271
Железобетонные рамные путепроводы и эстакады 273
Железобетонные балочные пролетные строения мостов 275
Железобетонные пролетные строения мостов с арками и сводами 277
Сборные железобетонные элементы надарочных строений мостов 277
Шарниры железобетонных арочных пролетных строений мостов 279
Трубы под насыпями 281
Подпорные стенки 283
Изоляция мостов и труб 285
Дренаж за устоями мостов и стенками набережных 287
Перила на мостах, с окраской за два раза 287
Деревянные опоры и ледорезы 289

Пролетные строения деревянных мостов 291
Деревянные подмости 291
Деревянные кружала 291
Установка и разборка стальных мачт . . 293

JAGU NR. 21

VESIVARUSTUSE, KANALISATSIOONI JA KAUGKÜTTE VÄLISVÕRGUD

I osa. Vesivarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud

Tehnilised juhised 297

Vesivarustus

Vesivarustuse malmtorustikud 300
Vesivarustuse terastorustikud 302
Torustikud asbesttsement torudest . . . 302
Torustike läbipesemine 308
Siibrid 308
Fassoonosad ja armatuur 310
Terastorude korrosioonivastane isolatsioon 310
Ümmargused telliskaevud vesivarustustorustikele 312
Monteeritavad betoonkaevud vesivarustustorustikele, tellistest alumise osaga . . 316

Täisnurksed kaevud vesivarustustorustikule, tellistest koonilise ülaosaga . . . 318
Täisnurksed kaevud vesivarustustorustikele lameda monteeritava raudbetoonkattega 322

РАЗДЕЛ № 21

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОФИКАЦИИ

Часть I. Наружные сети водопровода и канализации

Технические указания 297

Водопровод

Трубопроводы из чугунных труб . . . 301
Трубопроводы из стальных труб . . . 303
Трубопроводы из асбестоцементных труб 303
Промывка трубопроводов 309
Задвижки 309
Фасонные части и арматура 311
Противокоррозийная изоляция стальных труб 311
Колодцы водопроводные круглые, кирпичные 313
Колодцы водопроводные круглые, сборные, бетонные с кирпичной нижней частью 317
Колодцы водопроводные прямоугольные с кирпичным коническим верхом . . . 319
Колодцы водопроводные прямоугольные с плоским железобетонным сборным перекрытием 323

Lk.
Vesivarustustorustikud terasmantlites . . 324
Joogivee- ja imbkaevud 324
Teraspaagid (koos paagi maksumusega) 326

Kanalisatsioon

Torustike aluskihid 326
Kanalisatsioonitorustikud keraamilistest torudest 328
Betoonist ja raudbetoonist kanalisatsiooni torustikud 328
Betoonist ja raudbetoonist torude katmine bituumeniga 334
Ümmargused telliskaevud kanalisatsioonitorustikele 334
Monteeritavad betoonkaevud kanalisatsioonitorustikele 336
Täisnurksed kanalisatsioonikaevud telliskollektoritele 338

II osa. Kaugkütte välisvõrgud

Tehnilised juhised 346
Torustikud läbitavais ja mitteläbitavais kanalites 350
Torustike paigaldamine kanalita 350
Torustike paigaldamine õhuliinina . . . 352
Kompensaatorid 354
Siibrid 358
Ventiilid 362
Kondenspotid 362
Kanalid ja kambrid 362
Kambrite lagede terastalad ja teraskarkassid 362
Terasmastid ja nende vahelised sildekonstruktsioonid 364
Puitmastid 364
Terasest seadised puitmastide vahele torude riputamiseks 366
Mitteläbitavate kanalite drenaaž 366

Täiendavad üksushinded

Torustikud terasmantlites

Terasest kaitsetorude paigaldamine läbisurumise teel 368
Terastorude läbitõmbamine kaitsetorudest 376
Kaitsetorude otste kinnitegemine 378
Torustike isoleerimine 378
Veevõrguliinide ühendamine 380
Fassoonosade sisselõikamine 380
Ronirauad 380
Flantside keevitamine torude külge . . . 380
Kanalisatsiooni väljalaskude ühendamine 382

Puidust kaaned 382
Torustike alus 382
Drenaaztorustikud 384
Koonused 386
Filtrite täitmine 386
Vihmavee kaevud 386
Siibrid 386

JAGU NR. 23

NAFTA JA GAASI VÄLISTORUSTIKUD

I osa. Nafta, gaasi, bensiini ja masuudi tööstuslikud torustikud

Tehnilised juhised 392
Torustikud kraavkaevikutes 394

Стр.
Трубопроводы в стальных кожухах . . 325
Колодцы питьевые и поглощающие . . 325
Стальные баки (со стоимостью баков) . 327

Канализация

Основания под трубопроводы 327
Трубопроводы из керамических труб . . 329

Трубопроводы из бетонных и железобетонных труб 329
Покрытие бетонных и железобетонных труб битумом 335
Колодцы канализационные круглые кирпичные 335
Колодцы бетонные сборные канализационные 337
Колодцы канализационные прямоугольные на кирпичных коллекторах . . . 339

Часть II. Наружные тепловые сети

Технические указания 346
Трубопроводы в проходных и непроходных каналах 351
Бесканальная прокладка трубопроводов 351
Воздушная прокладка трубопроводов . 353
Компенсаторы 355
Задвижки 359
Вентили 363
Горшки конденсационные 363
Каналы и камеры 363
Стальные балки перекрытий камеры и каркасы 363
Стальные мачты и пролетные строения между ними 365
Деревянные мачты 365
Стальные устройства для подвески труб между деревянными мачтами . 367
Дренаж непроходных каналов 367

Дополнительные расценки

Трубопроводы в стальных кожухах

Укладка стальных футляров способом проталкивания 369
Протаскивание в футляр стальных труб 377
Заделка концов футляров 379
Изоляция трубопроводов 379
Присоединение водопроводных линий . . 381
Врезка фасонных частей 381
Скобы ходовые 381
Приварка фланцев к трубам 381
Присоединение канализационных выпусков 383
Крышки деревянные 383
Основания под трубы 383
Трубопроводы дренажные 385
Конусы 387
Засыпка фильтров 387
Колодцы ливневые 387
Задвижки 387

РАЗДЕЛ № 23

НАРУЖНЫЕ НЕФТЕ-ГАЗОПРОВОДЫ

Часть I. Промысловые трубопроводы для нефти, газа, бензина и мазута

Технические указания 392
Трубопроводы в траншеях 395

Lk.

Torustikud aluslappidel 394
Torustikud estakaadidel 396
Siibrid 396
Fassoonosad 398
Vee-eraldajad 400
Torustikkude hüdrauliline proovimine . . 400

Torustike läbipesemine 402

II osa. Gaasi tänavatorustikud

Tehnilised juhised 406
Gaasitorustikud 408
Sisendused 410
Kaitseseadised siibritele 414
Fassoonosad 414
Sifoonid 414
Korrosioonivastane isolatsioon 416
Gaasitorustikkude surutõhuga proovimine 422

Täiendavad hinded

Gaasitorustiku tänavavõrgud 424
Kaitsetorud 424
Kontrolltorud 424
Kontrolljuhtmed 424
Näitajate sildid 426
Kompensaatorid 426
Hüdraulilised lukud 426

Ühendamise lisatööd 428

Стр.

Трубопроводы на подкладках 395
Трубопроводы на эстакадах 397
Задвижки 397
Фасонные части 399
Водоотделители 401
Гидравлическое испытание трубопроводов 401
Промывка трубопроводов 403

Часть II. Уличные сети газопроводов

Технические указания 406
Газопроводы 409
Вводы 411
Защитные приспособления для задвижек 415
Фасонные части 415
Сифоны 415
Противокоррозийная изоляция 417
Пневматическое испытание газопроводов 423

Дополнительные расценки

Уличные сети газопроводов 425
Футляры 425
Контрольные трубки 425
Контрольные проводники 425
Таблички указателей 427
Компенсаторы двухлинзовые 427
Гидравлические затворы без защитных приспособлений 427
Дополнительные работы по подключению 429

JAGU NR. 24

SIDEEHITUSED

I osa. Kaablikanalisatsioon, side- ja raadiotranslatsiooni õhuliinid

Tehnilised juhised 433
Sidekaablite torustikud 436
Vaatluskaevud ja karpkaevud 440
Sidekaablite jaotuskapid (ilma kappide maksumuseta) 442
Kaabli sisendused 444
Puurkraana-masinaga paigaldatavad postid 444
Immutamata postid ja tüvitoed, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega, I ja II liigi pinnases . . 446

Immutamata puidust ja raudbetoonist tüvitoed, I ja II liigi pinnases 452

Immutamata liitpostid, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega, I ja II liigi pinnases 452

Liinide postide toestamine tugede, lamikute ja kaldtugedega, I ja II liigi pinnases 456
Immutatud postid ja puittüvitoed, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega 458

Immutatud puittüvitoed I ja II liigi pinnases 460

Immutatud liitpostid, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega, I ja II liigi pinnases 460

РАЗДЕЛ № 24

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ

Часть I. Кабельная канализация, воздушные линии связи и вещания

Технические указания 433
Трубопроводы для кабельной связи . . 437
Смотровые колодцы и коробки 441
Распределительные шкафы для кабелей связи (без стоимости шкафов) . . . 443
Устройство для кабельных вводов . . 445
Опоры, устанавливаемые бурильно-крановой машиной 445
Одинарные опоры и приставки из непропитанных столбов, устанавливаемых с применением средств малой механизации в грунтах I и II категории . . . 447
Деревянные приставки из непропитанных столбов и железобетонные приставки в грунтах I и II категории . . 453
Сложные опоры из непропитанных столбов, устанавливаемых с применением средств малой механизации в грунте I и II категории 453
Укрепление опор подпорами, лежнями и раскосами в грунтах I и II категории 457
Одинарные опоры и опоры с приставками из пропитанных столбов, установливаемых с применением средств малой механизации 459
Деревянные приставки из пропитанных столбов в грунтах I и II категории . . 461
Сложные опоры из пропитанных столбов, установливаемые с применением малой механизации в грунтах I и II категории 461

Lk.

Postide tõmbitsad, I ja II liigi pinnases . 462

Traverssid postidele 462
Silla kronšteinid 464
Seadeldised õhuliinide sisendustele . . . 464
Sideliinide vahepüstikud katustel 467

JAGU NR. 25

AJUTISED HOONED JA EHITUSED

Tehnilised juhised 473
Ajutised hooned 474
Teede jooksev remont ja nende korrashoid ehitustel 476

JAGU NR. 26

REMONT-TAASTAMISTÖÖD

Tehnilised juhised 482
Vundamentide lammutamine 484
Puitseinte lammutamine 486
Puitseinte remont 486
Avade kinnitegemine puitseintes 486

Avade tegemine puitseintes 488

Kiviseinte lammutamine 488
Kiviseinte tugevdamine 488
Avade kinnitegemine kiviseintes 488
Sillused 490
Kiviseinte vooderdamine 490
Tellisseinte müürimine 490
Tellisseinte pinna remont 492
Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamine 492

Põrandate ja vahelagede lammutamine . 494
Põrandate ja vahelagede remont 498
Vaheseinte lammutamine 500
Vaheseinte remont 500
Lengide, ukselehtede ja aknaraamide mahavõtmine 502
Akna- ja ukselengide vahetus ja remont 502

Õhuaknad 504
Aknaraamide remont 504
Ukselehtede vahetus ja remont 506
Aknaaluslauad 508
Katusekatted ja vihmaveetorud 508
Sarikad ja katuseaknad 514
Trepid 514
Ahjud ja korstnad 516
Krohvitööd 524
Maalritööd 530
Tapeetimistööd 530
Klaasimistööd 532
Avade raiumine 532
Betoonmassiivide lammutamine 536
Mitmesugused tööd 536
Hoovivõrgu torustike lammutamine . . . 536

Sisevõrgu malmist torustike lammutamine 536

Sanitaar-tehniliste seadmete demonteerimine 538
Müürituse lammutamine 540
Gaasitorustike lammutamine 540

Стр.

Оттяжки к опорам в грунтах I и II категории 463
Траверсы на опорах 463
Мостовые кронштейны 465
Устройство для воздушных вводов . . 465
Стойки на крышах для линий связи . . 467

РАЗДЕЛ № 25

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Технические указания 473
Временные здания 475
Текущий ремонт и содержание дорог строительства 477

РАЗДЕЛ № 26

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Технические указания 482
Разборка фундаментов 485
Разборка деревянных стен 487
Ремонт деревянных стен 487
Заделка проемов в деревянных стенах 487
Устройство проемов в деревянных стенах 489
Разборка каменных стен 489
Укрепление каменных стен 489
Заделка проемов в каменных стенах . . 489
Перемычки 491
Облицовка каменных стен 491
Кладка кирпичных стен 491
Ремонт поверхности кирпичных стен . . 493
Укрепление железобетонных конструкций 493
Разборка перекрытий и полов 495
Ремонт перекрытий и полов 499
Разборка перегородок 501
Ремонт перегородок 501
Снятие коробок, полотен и переплетов 503
Смена и ремонт оконных и дверных коробок 503
Форточки 505
Ремонт оконных переплетов 505
Ремонт и замена дверных полотен . . 507
Подоконные доски 509
Кровли и водосточные трубы 509
Стропила и слуховые окна 515
Лестницы 515
Печи и трубы 517
Штукатурные работы 525
Малярные работы 531
Обойные работы 531
Стекольные работы 533
Пробивка отверстий 533
Разборка бетонных массивов 537
Разные работы 537
Разборка трубопроводов дворовой сети 537
Разборка трубопроводов чугунных внутренней сети 537
Демонтаж санитарно-технических приборов и оборудования 539
Разборка обмуровки 541
Разборка трубопроводов газовых . . . 541

Lk.

Leektorude lammutamine 540
Sanitaar-tehniliste seadmete mahavõtmine 542
Kuivklosetid 542

JAGU «O»

TÖÖSTUSAHJUD JA KORSTNAD

Tehnilised juhised 546

Müüritus harilikest tellistest 548
Müüritus diatomiidist — soojaisolatsioonitellistest 550
Müüritus sirgetest normaalsetest šamottellistest mark H-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54) 550
Müüritus sirgetest kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark H-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54) 550
Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark ПМ-51, 54 ja H-13, 20 (GOST 390-54) 552
Müüritus sirgetest normaalsetest šamottellistest mark H-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54) 552
Müüritus sirgetest ja kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark H-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54) 552
Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark ПМ-51, 54 ja H-13, 20 (GOST 390-54) 552
Müüritus sirgetest normaalsetest šamottellistest mark H-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54) 554
Müüritus sirgetest ja kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark H-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54) 554
Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark ПМ-51, 54 ja H-13, 20 (GOST 390-54) 554
Betoneerimine tulekindla betooniga . . . 556
Tühemike täismüürimine 556
Ahjude ja katelde isolatsioon 556
Isolatsioon mineraalvatist, diatomiitpulbrist ja kvartsliivast 556
Roobid ja raketis 558
Tööstuskorstnate ladumine harilikest punastest tellistest 558

Tööstuskorstnate vooderdamine harilike ehitustellistega 558
Tööstuskorstnate vooderdamine normaalsete šamott-tellistega (GOST 390-54) 560

Tööstuskorstnate sisepinna isoleerimine . 562

Tööstuskorstnate metalldetailide paigaldamine 562

JAGU «CX»

AJUTISED TÄIENDAVAD RAJOONI ÜKSUSHINDED MAAEHITUSTELE

Tehnilised juhised 567
Vitspunutisega saviseinad 570
Pööningu vahelaed 570

Стр.

Разборка дымогарных труб 541
Снятие санитарно-технических приборов 543
Люфт-клозеты 543

РАЗДЕЛ «О»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

Технические указания 546
Кладка из кирпича строительного обыкновенного 549
Кладка из кирпича теплоизоляционного диатомового 551
Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54) 551
Кладка из кирпича шамотного прямого и клинового нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54) 551
Кладка из кирпича шамотного клинового двухстороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54) 553
Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54) 553
Кладка из кирпича шамотного прямого и клинового двухстороннего, нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54) 553
Кладка из кирпича шамотного клинового двухстороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54) 553
Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54) 555
Кладка из кирпича шамотного, прямого и клинового двухстороннего нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54) 555
Кладка из кирпича шамотного клинового двухстороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54) 555
Набивка огнеупорным бетоном 557
Закладка полостей 557
Изоляция печей и котлов 557
Изоляция минеральной ватой, диатомитовым порошком и кварцевым песком 557
Кружала и опалубка 559
Кладка стволов кирпичных промышленных труб из кирпича нормального красного 559
Футеровка промышленных труб кирпичом строительным обыкновенным . . 559
Футеровка промышленных труб кирпичом шамотным нормальным (ГОСТ 390-54) 561
Изоляция внутренней поверхности промышленных труб 563
Установка металлических деталей промышленных труб 563

РАЗДЕЛ «СХ»

ВРЕМЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические указания 567
Стены глино-плетневые 571
Перекрытия чердачные 571

Lk.

Katuse saviõlgkate 572
Lagede soojustamine 572
Põrandad 572
Sillutised 574
Hoonete ja ehituste karkassid 574
Seinad 576
Jalandid 576
Puittalad 576
Karniisid 578
Puitpõrandad 578
Avad 578
Riiulid 580
Sarikad 580
Söödakünad, puurid 580
Uksed vaheseintes 586
Vaheseinad 588
Automaatjootjad 588
Ventilatsiooni seadmed 588
Kanalisatsioon 590
Krohvitööd 592

KOHALIKE EHITUSMATERJALIDE, TOODETE JA KONSTRUKTSIOONIDE EELARVELISTE HINDADE KATALOOG 1. JUULIST 1955. A. KEHTESTATUD HINDADES

Tehniline osa 600
Tabel 1 tonni kohalike ehitusmaterjalide ja toodete keskmiste transpordikulude kohta nende veol karjäärist või tootja tehasest objekti lattu 602

I Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid ja detailid 606
II Kivitooted 626
III Poolfabrikaadid (betoonid, asfaltbetoonsegud, must kivimaterjal) . . 628

IV Kohalikud materjalid 632
V Gaasiaparatuur 636
VI Materjalid haljastustööde jaoks . . 644

VII Sildade ja truupide materjalid . . 646
VIII Küttekatlad 646

Стр.

Кровля глиносоломенная 573
Утепление перекрытий 573
Полы 573
Отмостки 575
Каркасы зданий и сооружений 575
Стены 577
Стулья 577
Балки деревянные 577
Карнизы 579
Полы деревянные 579
Проемы 579
Стеллажи 581
Стропила 581
Кормушки, клетки 581
Дверки в перегородках 587
Перегородки 589
Автопоилки 589
Вентиляционные устройства 589
Канализация 591
Штукатурные работы 593

КАТАЛОГ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ИЮЛЯ 1955 ГОДА

Техническая часть 600
Таблица средних транспортных расходов на 1 тонну местных строительных материалов и изделий от карьера или завода-изготовителя до приобъектного склада 603

I Бетонные и железобетонные конструкции и детали 607
II Каменные изделия 627
III Полуфабрикаты (бетоны, асфальтобетонные смеси, черные каменные материалы) 629
IV Местные материалы 633
V Газовая аппаратура 637
VI Материалы для работ по озеленению 645
VII Материалы для мостов и труб . . 647
VIII Котлы отопительные 647

JAGU Nr. 15

NORMAALRÖÖPMELISED JA KITSA-RÖÖPMELISED RAUDTEED

I OSA

MULLATÖÖD TEEDEEHITUSEL

РАЗДЕЛ № 15

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ И УЗКОЙ КОЛЕИ

ЧАСТЬ I

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao I osa sisaldab pinnaste ja kivimite kaevamise ja teisaldamise hindeid teede ehitamisel.

Ehituskarjäärides, lahtistes mäekaevandustes, hüdrotehnilistel ehitustel ning reservide ja süvendite kaevamisel tööde mahuga üle 1 miljoni m³ tuleb hindeid korrigeerida, korrutades masinate ekspluateerimise maksumust koefitsiendiga 0,85 ja muutes vastavalt ka üldmaksumust.

2. Käesolevas osas on toodud erinevate meetoditega mullatööde teostamise hinded. Tööde teostamise viisi valik ja sellest olenevalt ühtede või teiste hinnete kasutamine peab olema põhjendatud projekti vastavate materjalidega.

Tööde teostamise teiste viiside kasutamisel, mille kohta käesolevas osas hinded puuduvad, tuleb rakendada käesoleva kataloogi jagu nr. 1 — «Mulla ja puurimis-lõhkamistööd» — hindeid.

Käsitsitööde teostamise hindeid on lubatud kasutada ainult erilise põhjendusega.

3. Käesoleva osa hinded on antud pinnase või kivimi 1 m³ kohta looduslikus tihedas olekus.

4. Käesoleva osa teedeehituse mullatööde hinnete kasutamisel tuleb pinnaste ja kivimite klassifikatsiooni aluseks võtta käesoleva kataloogi jao nr. 1 «Mulla- ja puurimis-lõhkamistööd» — Tehnilise osa, tabel 1 andmed.

5. Mullatööde hinnetes on ette nähtud niiskuse astme järgi kaks gruppi pinnaseid:

a) kuivad, s. o. loomuliku keskmise niiskusega pinnased, samuti ka nõrgalt vett läbilaskvad savised pinnased;

b) märjad, s. o. allpool põhjavee pinda asuvad pinnased, samuti ka kaevamise ajal põhjavete mõju all olevad pinnased.

6. Juhul, kui süvendite, kraavkaevikute ja kaevikute kaevamisel esineb erinevate liikidega pinnaseid või kivimeid, tuleb kaevamistööde maksumus määrata kihtide järgi, lähtudes süvendite, kraavkaevikute ja kaevikute täissügavusest.

7. IV—XI liigi kivimite kaevamise hinnetes ei ole ette nähtud (välja arvatud IV ja V liigi kivimite käsitsi kaevamisel) vajalikku eelnevat kobestamist, milline tuleb määrata eraldi käesoleva kataloogi jao nr. 1 II osa vastavate hinnete järgi.

IV ja V liigi kivimite käsitsi kaevamise hinnetes on ette nähtud kogu töö kompleks, koos eelneva kobestamisega.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Часть I настоящего раздела содержит расценки на разработку и перемещение грунтов и пород при дорожном строительстве.

Для работ в строительных карьерах, открытых горных разработках, на гидротехническом строительстве и при разработке резервов и выемок с объемом работ более 1 млн. м³ расценки должны корректироваться путем умножения стоимости эксплуатации машин на коэффициент 0,85, с соответствующим изменением общей стоимости.

2. Настоящая часть содержит расценки для различных методов производства земляных работ. Выбор способа производства работ, а следовательно, применение тех или иных расценок, должен быть подтвержден соответствующими указаниями проектных материалов. При применении других способов работ, для которых расценки в данной части отсутствуют, надлежит пользоваться расценками раздела № 1 настоящего каталога «Земляные и буровзрывные работы».

Применение расценок, предусматривающих ручные способы производства работ, допускается только при условии специального обоснования.

3. Расценки настоящей части даны на 1 м³ грунта или породы по обмеру в плотном теле.

4. При пользовании расценками настоящей части на земляные работы при дорожном строительстве надлежит применять классификацию грунтов и пород, приведенную в табл. 1 Технической части раздела № 1 «Земляные и буровзрывные работы» настоящего каталога.

5. Расценки на земляные работы предусматривают две группы грунтов по степени их влажности:

а) сухие, то есть грунты природной средней влажности, а также глинистые слабоводопроницаемые;

б) мокрые, то есть грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, а также находящиеся за время разработки под действием грунтовых вод.

6. Стоимость разработки выемок, траншей и котлованов, в случае залегания в них грунтов или пород разных категорий, следует определять послойно, исходя из полной глубины разработки выемок, траншей и котлованов.

7. Расценки на разработку пород IV—XI категорий (за исключением ручной разработки пород IV и V категорий) не учитывают стоимости необходимого предварительного разрыхления, которое должно определяться особо, по соответствующим расценкам раздела № 1 части II настоящего каталога.

Расценки на ручную разработку пород IV и V категорий учитывают весь комплекс работ, включая предварительное разрыхление.

8. Pinnaste ja kivimite mehhaniseeritud kaevamise hinnetes on arvestatud vajalik ajakulu masinate ja instrumentide profülaktiliseks remondiks, eest eesse üleminekuks, samuti masinate ja abinõude vältimatud seisakud pärast massilist lõhkamist mittegabariitsete kivirahnude tükeldamisel.

9. Pinnase transportimisel rööbasteedel on mullatööde hinnetes arvestatud pealelaadimise, ekipeerimise ja mahalaadimise teede ehitamine, lahutamine ja remont, samuti ka käiguteede korrashoiu ja remondi kulud.

10. Hinnetes ei ole ette nähtud ajutiste raudteede ja autoteede ehitamist kaevanduse ja mahalaadimiskoha vahel, samuti ka transportööride alla estakaadide tegemist.

Käiguteede amortisatsiooni kulud on hinnetes arvestatud.

Ajutise muldkeha ehitamise maksumus ekspluatatsioonis olevate raudteede alla ja viimaste paigaldamine on ette nähtud finants-eelarvelises koondarvestuses I osa peatükis 8 või 10 (ajutised lammutatavad ehitused), millised on vajalikud ehitus-montaažtööde teostamiseks ning tasutakse selleks ettenähtud assigneeringute arvel kehtestatud korra kohaselt.

11. Pinnaste kaevamise maksumus greiferekskavaatoritega töötamisel tuleb arvutada draglainiga kaevamise maksumuse järgi.

12. Kui ekskavaatori passijärgne kopa maht erineb kopa mahust, mis on ette nähtud käesolevas osas, siis tuleb hinne võtta interpoleerimise teel lähima suurema ja väiksema kopa mahuga ekskavaatoritega pinnaste ja kivimite kaevamise maksumuste vahel.

Näide. Kopa mahuga 1,33 m³ otselabidasekskavaatoriga II liigi pinnase kaevamise maksumus, pinnase teisaldamisega normaalrööpmelise tee platvormidel kandevõimega 20 t, tuleb arvestada interpoleerimise teel nende tööde maksumuse vahel, mis teostatakse otselabidasekskavaatoriga kopa mahu puhul 2 m³ ja 1 m³ (hinded nr. 32 ja 35).

13. Pinnase kaevamise maksumus ekskavaatoritega töötamisel märjal või vesiliivasel alusel, kus ekskavaatorite liikumise tagamiseks on vajalik kilpide tegemine, samuti ka märgade tugevalt kopa külge kleepuvate savipinnaste kaevamisel, tuleb maksumus määrata täiendavate hinnete järgi, vastavalt SNiP peatükk IV-B. 1. Tehnilise osa punkt 22 juhistele, korrigeerides hindeid 1. jaanuarist 1956. a. kehtestatud ENiR järgi.

14. Hinnetes on ette nähtud pinnaste ja kivimite teisaldamine mullaveo teedel kaugustele:

a) kuni 8 km — normaalrööpmelisel raudteel;

b) kuni 5 km — kitsarööpmelisel raudteel auruveduri veoga;

c) kuni 3 km — kitsarööpmelisel raudteel mootorveoga.

Pinnaste või kivimite teisaldamisel kaugustele, mis erinevad hinnetes ettenähtud kaugustest, tuleb pinnaste ja kivimite kaevamise maksumus määrata täiendavate hinnete järgi, vastavalt SNiP peatüki IV-B. 1 Tehnilise osa punkt 12 juhistele.

8. Расценки на механизированную разработку грунтов и пород учитывают необходимые затраты времени на профилактический ремонт машин и снарядов, на переходы из забоя в забой, а также на вынужденный простой машин и снарядов при дроблении негабаритных глыб после массовых взрывов.

9. Расценки на земляные работы с транспортом грунта по рельсовым путям учитывают устройство, разборку, ремонт и содержание погрузочных, экипировочных и отвальных путей, а также ремонт и содержание ходовых путей.

10. Расценки не предусматривают устройство временного земляного полотна, ходовых железнодорожных путей и автодорог между забоем и отвалом, а также эстакад под транспортеры.

Затраты по амортизации ходовых путей расценками учтены.

Стоимость устройства временного земляного полотна под ходовые железнодорожные пути и укладки последних предусматриваются в главе 8 или 10 I части сводных сметно-финансовых расчетов и смет в составе затрат на временные (разбираемые) здания и сооружения, необходимые для осуществления строительно-монтажных работ, и оплачивается за счет этих ассигнований установленным порядком.

11. Стоимость разработки грунтов экскаваторами с грейфером следует принимать по стоимости разработки драглайнами.

12. В тех случаях, когда паспортная емкость ковша экскаватора отличается от емкости ковша, предусмотренной в настоящей части, расценку следует принимать по интерполяции между стоимостями разработки грунтов и пород экскаваторами ближайшей большей и меньшей емкости.

Пример. Стоимость разработки грунта II категории экскаватором с прямой лопатой емкостью 1,33 м³ с перемещением грунта на платформах нормальной колеи, грузоподъемностью 20 тонн, следует принимать по интерполяции между полной стоимостью работ, выполняемых экскаваторами с прямой лопатой емкостью 2 и 1 м³ (расценки № 32 и 35).

13. Стоимость разработки грунта экскаваторами при работе на мокрой или плывунной подошве, требующей для передвижки экскаваторов устройство щитов, а также стоимость разработки мокрых глин сильно налипающих на ковш, следует определять по дополнительным расценкам, согласно указаниям п. 22 Технической части главы IV-Б. 1 СНиП, скорректированным по ЕНиР, введенным с 1 января 1956 года.

14. Расценками предусматривается перемещение грунтов и пород по землевозным путям на расстояние:

а) до 8 км — по железной дороге нормальной колеи;

б) до 5 км — по железной дороге узкой колеи при паровозной тяге;

в) до 3 км — по железной дороге узкой колеи при мотовозной тяге.

При перемещении грунта или пород на расстояния, отличающиеся от принятых в единичных расценках, стоимость разработки грунтов и пород следует определять по дополнительным расценкам согласно указаниям п. 12 Технической части главы IV-Б. 1 СНиП.

15. Raudteedel teiste rööbasteede muldkeha tegemisel, pinnaste või kivimite mahalaadimisel raudtee liikuvalt koosseisult ühele poole, tuleb tööde maksumus määrata vastavate hinnete järgi, kasutades põhitöötasule ja masinate ekspluatatsiooni maksumusele koefitsienti 1,05.

Olemasolevate teede või jaamade vastaskülje reservidest (olemasolevatest teedest ülesõitmisega) täitepinnase võtmisel muldkeha ehitamiseks tuleb põhitöötasule ja masinate ekspluatatsiooni maksumusele kasutada koefitsienti 1,1.

Intensiivse rongide liiklusega normaalrööpmeliste jaamade ja sõlmede laiendamisel, pinnaste vedamisel laiarööpmelistel teedel peateede kasutamisega või nendega ristumisel, samuti jaamateede kasutamisel, tuleb põhitöötasu ja masinate ekspluatatsiooni maksumuse määramisel kasutada koefitsiente vastavalt tabelile 1.

Tabel 1

Jrk. nr.	Ööpäevas läbivate rongipaaride arv	Koefitsient
1.	7 kuni 18	1,15
2.	19 kuni 36	1,35
3.	üle 36	1,50

16. Peatee ja jaamaplatside muldkeha ehitamise hinnetes ei ole arvestatud kaasuvate tööde maksumust (astmete kaevamine, planeerimine jm.). Nende tööde maksumus tuleb arvutada vastavate hinnete järgi.

17. Hinnetes nr. 1 kuni nr. 18 ja nr. 25 kuni nr. 68 ei ole arvestatud projektikohase sügavuseni väljavõtmata pinnase täiendavat kaevamist ja kaevikutesse sissesõitude tegemise maksumust (samuti nende edaspidist kinniajamist). Nende tööde maksumus tuleb määrata täiendavalt, vastavalt projektis ettenähtud tööde teostamise viisile.

18. Hinnetes nr. 13 kuni nr. 18 on ette nähtud poolsüvendite-pooltäidendite kaevamise tööde teostamine mäenõlvadel põikikaldega 1/5 ja enam.

19. Pinnaste kaevamise ja mitmesuguste transpordivahenditega vedamise hinnetes nr. 25 kuni nr. 68 on arvestatud profileeritud ehitusi (raudteede ja autoteede muldkehad jne.).

Loendatud hinnete lahtris 7 on toodud neli arvu, mis ülevalt arvates näitavad:

esimene — üldmaksumust esimese grupi ehitustele;

teine — töö maksumust mahalaadimise kohal esimese grupi ehitustele;

kolmas — üldmaksumust teise grupi ehitustele;

neljas — töö maksumust mahalaadimise kohal teise grupi ehitustel.

Pinnaste mahalaadimisel ilma profileerimiseta tuleb loendatud hinnete põhitöötasule (lahter 7 — ülevalt teine ja neljas arv) kasutada koefitsienti 0,9 ja vastavalt sellele vähendada üldmaksumust.

15. Стоимость отсыпки земляного полотна для вторых путей на железных дорогах, требующей односторонней разгрузки при подаче грунтов или пород железнодорожным подвижным составом, следует определять по соответствующим расценкам с применением коэффициента 1,05 к основной заработной плате и к стоимости эксплуатации машин. При использовании резервов для отсыпки насыпей с противоположной стороны от существующего пути или станции (с переездом через существующие пути) к основной заработной плате и к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,1.

При развитии узлов и станций нормальной колеи с интенсивным движением поездов, при перемещении грунта по широкой колеи с использованием или пересечением главных, а также станционных путей, к основной заработной плате и к стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициент согласно таблице 1.

Таблица 1

№№ п.п.	Число пар проходящих поездов в сутки	Коэффициенты
1.	От 7 до 18	1,15
2.	От 19 до 36	1,35
3.	Более 36	1,50

16. Расценки на земляные работы по устройству полотна главного пути и станционных площадок не включают стоимости сопутствующих работ (рытья уступов, планировки и пр.) определяемой отдельно, по соответствующим единичным расценкам.

17. Расценки с № 1 по № 18 и с № 25 по № 68 не учитывают срезки недоборов грунта и устройства въездов в котлованы (а также последующей их засыпки). Стоимость этих работ следует определять дополнительно, в соответствии со способом производства работ, предусмотренным в проектных данных.

18. Расценки с № 13 по № 18 на разработку полувыемок-полунасыпей предусматривают производство работ при поперечном уклоне косогора 1/5 и более.

19. Расценки с № 25 по № 68 на разработку грунта с перемещением его различными транспортными средствами учитывают возведение профилированных сооружений (железнодорожных и автодорожных насыпей и т. п.).

В графе 7 указанных расценок приведены четыре цифры, которые начиная сверху обозначают:

первая — общую стоимость для первой группы строек;

вторая — стоимость заработной платы по работам на отвале для первой группы строек;

третья — общую стоимость для второй группы строек;

четвертая — стоимость заработной платы по работам на отвале для второй группы строек.

При отсыпке грунтов без профилирования к основной заработной плате (графа 7 — сверху вторая и четвертая цифры) следует применять коэффициент 0,9 с соответствующим уменьшением общей стоимости работ.

20. Hinnetes nr. 25 kuni nr. 68 on ette nähtud ekskavaatoritega süvendite ja kaevikute kaevamine kuni 10 m sügavuseni.

Sügavamate süvendite ja kaevikute kaevamisel tuleb töö maksumus määrata täiendavate hinnete järgi.

21. Raudteede all kraavkaevikutes pinnase kaevamise (hinded nr. 77 kuni nr. 100), raudteede vahel pinnase kaevamise (hinded nr. 101 kuni nr. 124), täidendites kuivendusdrenaažide tegemise (hinded nr. 167 ja nr. 168), ja süvenditest raudtee all külmakerke pinnase asendamise (hinded nr. 169 kuni nr. 174) hinnetes ei ole ette nähtud tööseisakuid rongide läbilaskmiseks ja signalistide ülalpidamise kulusid.

Nimetatud tööde teostamisel rongide liikumise tingimustes tuleb hinded korrigeerida, korrutades masinate ekspluatatsiooni maksumust ja põhitöötasu summat koefitsientidega vastavalt tabelile 1 (mis toodud punktis 15), muutes vastavalt ka üldmaksumust.

22. Kraavkaevikutes raudtee all käsitsi pinnase kaevamise hinnete nr. 77 kuni 100 ei ole arvestatud rööbaspakettide valmistamist ja amortisatsiooni; need kulud tuleb määrata täiendavalt, olenevalt projektis ette nähtud kraavkaevikuga lõikuvate teede arvust.

23. Märgade pinnaste kaevamise hinded (nr. 89 kuni nr. 100 ja nr. 113 kuni nr. 124) on koostatud eeldusel, et märgade pinnaste kaevamine algab maapinnast ja toimub kogu sügavuses.

Kui aga märjad pinnased algavad maapinnast mõnevõrra sügavamal, siis tuleb pealmise (kuiva) kihi kaevamise maksumus määrata kuiva pinnase kaevamise hinnete järgi, kusjuures sügavuspiiriks tuleb ette näha kaevamise kogusügavus; sama sügavuspiir tuleb võtta ka märja pinnase kaevamise hinnete juures.

Näide. Käsitsi kraavkaevikute kaevamisel sügavusega kuni 3 m tuleb kaevamise maksumus, kui märjad pinnased algavad 1,5 m sügavusel, arvutada nii kuivade kui ka märgade pinnaste osas nende kaevamise hinnete järgi, mis näevad ette kaevamist sügavusega kuni 3 m.

24. Vee alt draglainiga pinnase ammutamisel ning loopimisel muldesse või laadimisel transpordivahenditele tuleb töö maksumus määrata täiendavate hinnete järgi vastavalt SNiP peatüki IV-B, 1 tehnilise osa punkt 25 juhistele.

25. Astmete tegemise maksumus pooltäidendi aluses tuleb määrata hinnete nr. 128 kuni nr. 130 järgi.

26. Pooltäidenditele ja täidenditele nõlvade tegemine kivimitest korrapärase ladumisega ei ole hinnetes ette nähtud.

Selle töö tegemiseks (kivide juurdekandmine, nende korrapärane paigutamine, valik ja väikeste kivide loopimine korrapäraselt laotud kihi taha, laotise paksusega kuni 1 m) tuleb täidendi nõlva 100 m² kohta arvestada 25 inimpäeva, 3,4 tööliigi järgi. Täidendi nõlvadele kivide ladumise vajadus peab olema põhjendatud projektiga.

27. Hinnetes nr. 131 kuni nr. 135 täidendi nõlvade ja küvettide aluste drenaažide tegemisel, samuti ka küvettide rennide tegemisel (hinded nr. 144—149 ja nr. 151—153) ei ole mätaste juurdevedu töökohale ette nähtud ja

20. Расценки с № 25 по № 68 предусматривают разработку экскаваторами выемок и котлованов глубиной до 10 м. При большей глубине выемок и котлованов стоимость разработки следует определять по дополнительным расценкам.

21. Расценки на разработку грунта в траншеях под железнодорожными путями (с № 77 по № 100) и в междупутье (с № 101 по № 124), на устройство осушительных прорезей в насыпях (№ 167 и 168) и на замену пучинистого грунта в выемках под железнодорожное полотно (с № 169 по № 174) не учитывают простоев при пропуске поездов, а также стоимость содержания сигналистов для ограждения места работ.

При производстве указанных работ в условиях движения поездов расценки должны корректироваться путем умножения стоимости эксплуатации машин и заработной платы на коэффициенты согласно табл. 1 (приведенной в п. 15), с соответствующим изменением общей стоимости.

22. Расценки с № 77 по № 100 на разработку вручную грунта в траншеях под железнодорожными путями не учитывают изготовления и амортизации рельсовых пакетов; эти затраты следует определять дополнительно в зависимости от предусматриваемого проектными материалами числа пересекаемых траншей путей.

23. Расценки на разработку мокрых грунтов (с № 89 по № 100 и с № 113 по № 124) составлены в предположении, что разработка мокрых грунтов начинается с поверхности на всю глубину.

В случае, когда мокрые грунты начинаются на некоторой глубине от поверхности, стоимость разработки верхнего (сухого) слоя следует определять по расценкам на разработку сухого грунта, предусматривающими глубину всей траншеи в целом; для этой же глубины следует применять и расценки на разработку мокрых грунтов.

Пример. Стоимость разработки вручную траншей глубиной 3 м, в которых мокрые грунты начинаются с глубины 1,5 м, следует принимать как для сухих, так и для мокрых грунтов по расценкам на разработку траншей глубиной до 3 м.

24. Стоимость черпания грунта драглайном из под воды в отвал или с погрузкой на транспортные средства следует определять по дополнительным расценкам согласно указаниям п. 25. Технической части главы IV-Б. 1 СНиП.

25. Стоимость устройства уступов в основании полунасыпи следует определять по расценкам с № 128 по № 130.

26. Выкладка откосов насыпей и полунасыпей, отсыпаемых из пород, расценками не предусмотрены. На производство этой работы (подноски камня, укладки его правильными рядами с подбором и с засыпкой мелких камней за выкладываемый слой при толщине слоя выкидки до 1 м) следует принимать на 100 м² поверхности откоса 25 человеко-дней при разряде работы 3,4. Необходимость выкладки откосов камнем должна быть подтверждена проектными данными.

27. В расценках с № 131 по № 135 на устройство откосных и подкюветных дренажей, а также лотков в кюветах (расценки с № 144 по № 149 и с № 151 по № 153) доставка дерна к месту производства работ не учтена и должна

see tuleb arvestada täiendavalt kohalikkude tingimuste järgi.

28. Hinnetes nr. 187 kuni nr. 321 on ette nähtud täidendite tegemine järgmist tüüpi soodel:

I — tiheda, mittepüsiva konsistentsiga turbaga täidetud sood;

II — nõrga, mittepüsiva konsistentsiga turbaga täidetud sood;

III — turbakoorikuga kaetud soomudaga või veega täidetud sood.

29. Hinnetes nr. 187 kuni nr. 321 on ette nähtud kõik täidendi ehitamise tööd soo piirides, välja arvatud aluse ettevalmistamine (turba eemaldamine) ja puitlaotiste tegemine, millised tööd arvutatakse eraldi hinnete nr. 175 kuni nr. 186 järgi.

30. Soodel täidendite ehitamiseks pinnase kaevamise ja transporteerimise maksumus kaevikust kuni soo jooneni ei ole hinnetes nr. 187 kuni nr. 321 arvestatud, ning see tuleb määrata täiendavalt käesoleva kataloogi vastavate hinnete alusel projekti andmete kohaselt, maha arvates töö maksumus grupi «töö mahalaadimiskohal» järgi (vt. näited 1 ja 2).

Näide 1. Määrata kindlaks soo peale täidendi 1 m³ veealuse osa ehitamise maksumus järgmistel tingimustel:

1) I tüüpi soo;

2) täidendi ehitamiseks kaevatakse I liigi pinnas ekskavaatoriga kopa mahuga 2 m³ ja transporteeritakse kuni soo jooneni normaalrööpmelise raudtee auruveduriga platvormidel kandevõimega 20 t 6 km kauguselt;

3) soo piirides pinnase transporteerimine kuni 1 km kaugusele;

4) mahalaadimine toimub teeteljelt.

Pinnase 1 m³ kaevamise ja transporteerimise maksumus kuni soo jooneni 6 km kaugusele on hinde nr. 31 järgi 4,95 rbl.

Täidendi 1 m³ ehitamise maksumus soo piirides hinde nr. 205 järgi on 3,71 rbl.

Kokku kaevamise ja täidendi ehitamise maksumus on 8,66 rbl. (4,95+3,71). Saadud summast tuleb maha arvata tööde maksumus «mahalaadimise kohal», mis on arvestatud hindes nr. 31 ja toodud selle hinde lahtris 7 (ülevalt neljas arv teise grupi ehitustele) — 1,41 rbl.

Lõplik täidendi ehitamise maksumus soo peal eelpoolnimetatud tingimustel 1 m³ loomulikus tihedas olekus pinnase kohta on rbl. 8,66—1,41 = =7,25.

Näide 2. Määrata kindlaks soo peal täidendi 1 m³ veealuse osa ehitamise maksumus järgmistel tingimustel:

1) I tüüpi soo;

2) täidendi ehitamiseks kaevatakse II ja III liigi pinnas ekskavaatoriga kopa mahuga 1 m³ ja transporteeritakse kuni soo jooneni normaalrööpmelise raudtee auruveduriga platvormidel kandevõimega 20 t 7 km kauguselt;

3) soo piirides pinnase transporteerimise kaugus on 3 km;

4) mahalaadimine toimub teeteljelt.

Pinnase 1 m³ kaevamise ja transporteerimise maksumus kuni soo jooneni 7 km kaugusele on hinde nr. 35 järgi 9,80 rbl.

исчисляться дополнительно по местным условиям.

28. Расценками с № 187 по № 321 предусматривается возведение насыпей на болотах следующих типов:

I — болота, заполненные плотным торфом неустойчивой консистенции;

II — болота, заполненные слабым торфом неустойчивой консистенции;

III — болота с торфяной коркой, заполненные болотным илом или водой.

29. Расценки с № 187 по № 321 предусматривают все работы в пределах болот по возведению насыпей, за исключением подготовки основания (выторфовывания) и устройства сланей, исчисляемых дополнительно по расценкам с № 175 по № 186.

30. Стоимость разработки грунта для отсыпки насыпей на болотах, а также транспортировки его от забоя до уреза болота расценками с № 187 по № 321 не учтена и должна определяться дополнительно на основании проектных данных по соответствующим расценкам настоящего каталога с исключением затрат по группе «работа на отвал» (см. примеры 1 и 2).

Пример 1. Определить стоимость отсыпки 1 м³ подводной части насыпи на болотах при следующих условиях:

1) болото I типа;

2) грунт I категории для отсыпки насыпи разрабатывается экскаватором с ковшом емкостью 2 м³ и перемещается до уреза болота паровозом нормальной колеи на платформах грузоподъемностью 20 тонн на расстояние 6 км;

3) перемещение грунта в пределах болота на расстояние до 1 км;

4) отсыпка производится с оси пути.

Стоимость разработки и транспортировки 1 м³ грунта до уреза болота на расстоянии 6 км по расценке № 31 составляет 4 руб. 95 коп.

Стоимость отсыпки 1 м³ грунта в пределах болота по расценке № 205 составляет 3 руб. 71 коп.

Итого стоимость разработки и отсыпки составит 8 руб. 66 копеек.

Из полученной суммы подлежит исключению стоимость работ «на отвале», учтенная в общей стоимости работ по расценке № 31 и приведенная в графе 7 этой расценки (сверху четвертая цифра для второй группы строек) 1 руб. 41 коп.

Окончательная стоимость работ по устройству насыпи на болоте при указанных выше условиях на 1 м³ грунта в плотном теле составит 8,66 — 1,41 = 7 руб. 25 копеек.

Пример 2. Определить стоимость отсыпки подводной части насыпи на болотах при следующих условиях:

1) болота I типа;

2) грунт II и III категорий для отсыпки насыпи разрабатывается экскаватором с ковшом емкостью 1 м³ и перемещается до уреза болота паровозом нормальной колеи на платформах грузоподъемностью 20 тонн на расстояние 7 км;

3) расстояние перемещения грунта в пределах болота 3 км;

4) отсыпка производится с оси пути.

Стоимость разработки и транспортировки 1 м³ грунта до уреза болота на расстояние 7 км по расценке № 35 составляет 9 руб. 80 коп.

Täidendi 1 m³ ehitamise maksumus soo piirides on hinde nr. 206 järgi 4,81 rbl. pinnase transporteerimisel kuni 1 km kaugusele. Soo piirides täiendava pinnase transporteerimise maksumus 2 km kaugusele on hinde nr. 215 järgi 0,64×2=1,28 rbl.

Kokku täidendi ehitamise ja transporteerimise maksumus on 15,89 rbl. Saadud summast tuleb maha arvata «mahalaadimise kohal» töö maksumus, mis on arvestatud hindes nr. 35 ja toodud selle hinde lahtris 7 (ülevalt neljas arv teise grupi ehitustele) — 3,38 rbl.

Lõplik täidendi ehitamise maksumus soo peal eelpoolnimetatud tingimustes 1 m³ pinnase kohta loomulikus tihedas olekus on 15,89—3,38= =12,51 rbl.

31. Hindeid nr. 187 kuni nr. 321 tuleb kasutada muudatustega neil juhtudel, kui pinnase transporteerimise maksumus karjäärist (reservist) kuni soo jooneni määratakse raudtee ekspluateerimisel kehtivate alaliste või ajutiste tariifide järgi või autoveo tariifide järgi, või siis erikalkulatsioonide järgi.

Pinnase transporteerimise maksumuse määramisel karjäärist (reservist) kuni sooni grupi järgi «transport» (§§ 2; 3; 4 SNiP peatükk IV-B. 1) tuleb juhinduda SNiP peatüki IV-B. 1 Tehnilise osa p. 54 eeskirjadest.

32. Raudtee täidendite hammasrullidega tihendamise maksumus, kui see töö on ette nähtud projektis, tuleb hinnata käesoleva kataloogi jao nr. 1 vastavate hinnete järgi.

33. Normaalrööpmelise raudtee süvendite külmakerke pinnase asendamise hinnetes nr. 169 kuni nr. 173 on arvestatud liivapallasti ja räbu maksumus kohalike tingimuste kohaselt.

Kui külmakerke pinnas asendatakse süvendites teist liiki pallastiga, siis tööde maksumus määratakse täiendavate hinnete järgi.

Стоимость отсыпки 1 м³ грунта в пределах болота при транспортировке на расстояние до 1 км по расценке № 206 составляет 4 руб. 81 коп.

Стоимость дополнительного перемещения грунта в пределах болота на 2 км по расценке № 215 составляет 0,64×2 = 1 руб. 28 коп.

Итого стоимость разработок отсыпки и перемещения составит 15 руб. 89 коп.

Из полученной суммы подлежит исключению стоимость работ «на отвале», учтенная в общей стоимости работ по расценке № 35 и приведенной в графе 7 этой расценки (сверху четвертая цифра для второй группы строек) 3 руб. 38 коп.

Окончательная стоимость устройства насыпи на болоте при указанных выше условиях на 1 м³ грунта в плотном теле составит 15,89— —3,38 = 12,51 руб.

31. Расценки с № 187 по № 321 следует применять без изменения в тех случаях, когда стоимость транспортировки грунта от карьера (резерва) до уреза болота определяется по действующим тарифам, установленным для постоянной или временной эксплуатации железных дорог, по тарифам автоперевозок или по специальным калькуляциям.

При определении стоимости транспортировки грунта от карьера (резерва) до болота по группе «транспорт» (§§ 2; 3; 4 главы IV-Б. 1 СНиП) следует руководствоваться указанием п. 54 Технической части главы IV-Б. 1 СНиП.

32. Стоимость уплотнения грунта железнодорожных насыпей кулачковыми катками, когда эта работа предусмотрена проектными данными, следует определять по соответствующим расценкам раздела № 1 настоящего каталога.

33. Расценки с № 169 по № 173 на замену пучинистого грунта в выемках под полотно железной дороги нормальной колеи учитывают стоимость песчаного балласта и шлака, исчисляемой по местным условиям.

В случае замены пучинистого грунта в выемках другими видами балласта, стоимость работ определяется по дополнительным расценкам.

Üksushinnete Nr. Nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite Nr. Nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töölõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч. д.
1	2	3	4	5	6
		Süvendite kaevamine draglain-ekskavaatoriga			
15—1	59-a а	Süvendite kaevamine sügavusega kuni 6 m I liigi pinnastes draglain-ekskavaatoriga 1 m³, kopa tühjendamisel muldesse	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,007
15—2	59-b б	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,009
15—3	59-v в	Süvendite kaevamine sügavusega kuni 6 m I liigi pinnastes draglain-ekskavaatoriga 0,5 m³, kopa tühjendamisel muldesse	I—II	„	0,013
15—4	59-g г	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,018
15—5	59-a, märkus 59-a, прим.	Süvendite kaevamine sügavusega üle 6 m I liigi pinnastes draglain-ekskavaatoriga 1 m³, kopa tühjendamisel muldesse	I—II	„	0,008
15—6	59-b, märkus 59-б, прим.	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,011
15—7	59-v, märkus 59-в, прим.	Süvendite kaevamine sügavusega üle 6 m I liigi pinnastes draglain-ekskavaatoriga 0,5 m³, kopa tühjendamisel muldesse	I—II	„	0,015
15—8	59-g, märkus 59-г, прим.	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,021
		Täidendite ehitamine reservist draglain-ekskavaatoriga			
15—9	59-d д	Täidendite ehitamine reservist draglain-ekskavaatoriga 1 m³, I liigi pinnastes	I—II	„	0,009
15—10	59-e е	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,014
15—11	59-ž ж	Täidendite ehitamine reservist draglain-ekskavaatoriga 0,5 m³, I liigi pinnastes	I—II	„	0,016
15—12	59-z з	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,024
		Poolsüvendite-pooltäidendite kaevamine ekskavaatoriga			
15—13	60-a а	Poolsüvendite-pooltäidendite kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, I liigi pinnastes	I—II	„	0,002
15—14	60-b б	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,005

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Разработка выемок экскаватором-драглайном
1,49 1,43	—	1,35 1,31	0,14 0,12	0,73 0,67	Разработка выемок глубиной до 6 м экскаватором-драглайном 1 м³ в грунтах I категории в отвал
2,07 1,99	—	1,88 1,82	0,19 0,17	0,1 0,93	То же, в грунтах II и III категории
2,15 2,06	—	1,9 1,84	0,25 0,22	1,15 1,06	Разработка выемок глубиной до 6 м экскаватором-драглайном 0,5 м³ в грунтах I категории в отвал
2,94 2,81	—	2,59 2,5	0,35 0,31	1,58 1,45	То же, в грунтах II и III категории
1,74 1,67	—	1,58 1,53	0,16 0,14	0,85 0,78	Разработка выемок глубиной более 6 м экскаватором-драглайном 1 м³ в грунтах I категории в отвал
2,43 2,33	—	2,21 2,14	0,22 0,19	1,18 1,08	То же, в грунтах II и III категории
2,53 2,42	—	2,23 2,16	0,3 0,26	1,35 1,24	Разработка выемок глубиной более 6 м экскаватором-драглайном 0,5 м³ в грунтах I категории в отвал
3,47 3,32	—	3,06 2,96	0,41 0,36	1,86 1,71	То же, в грунтах II и III категории
					Отсыпка насыпей из резерва экскаватором-драглайном
1,53 1,47	—	1,36 1,32	0,17 0,15	0,76 0,7	Отсыпка насыпей из резерва экскаватором-драглайном 1 м³ в грунтах I категории
2,09 2,01	—	1,81 1,76	0,28 0,25	1,06 0,98	То же, в грунтах II и III категории
2,2 2,1	—	1,89 1,83	0,31 0,27	1,19 1,09	Отсыпка насыпей из резерва экскаватором-драглайном 0,5 м³ в грунтах I категории
2,97 2,83	—	2,49 2,41	0,48 0,42	1,64 1,5	То же, в грунтах II и III категории
					Разработка полувыемок-полунасыпей экскаватором
0,97 0,93	—	0,93 0,9	0,04 0,03	0,44 0,41	Разработка полувыемок-полунасыпей экскаватором 1 м³ в грунтах I категории
1,21 1,17	—	1,12 1,09	0,09 0,08	0,57 0,53	То же, в грунтах II и III категории

1	2	3	4	5	6
15—15	60-v в	Sama, IV—XI liigi pinnastes	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,005
15—16	60-g г	Poolsüvendite-pooltäidendite kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, I liigi pinnastes	I—II	„	0,005
15—17	60-d д	Sama, II ja III liigi pinnastes	I—II	„	0,009
15—18	60-e е	Sama, IV—XI liigi pinnastes	I—II	„	0,012
		Pinnase tihendamine			
15—19	61-a, v а, в	I liigi pinnase tihendamine pooltäidendis veetava hammasrulliga pinnase kaevamisel ekskavaatoriga 0,5—1 m³	I—II	1 m³ mahtu proj. järgi 1 м³ проектного объема	—
15—20	61-b, g б, г	Sama, II ja III liigi pinnase tihendamine	I—II	„	—
		Kilpide tegemine ekskavaatorite alla			
15—21	62-a, b, v а, б, в	Kilpide tegemine 0,25—1 m³ ekskavaatorite alla ja nende korrashoid pinnaste kaevamisel märgades ja rabastes eedes	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,004
15—23	62-d д	Kilpide tegemine 0,5 m³ draglain-ekskavaatorite alla ja nende korrashoid pinnaste kaevamisel märgades ja rabastes eedes	I—II	„	0,003
15—24	62-e е	Sama, 1 m³ ekskavaatori alla	I—II	„	0,002
		Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega normaalrööpmelise veduriga			
15—34	64-g г	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega normaalrööpmelise auruveduriga platvormvagunites 20 t, kaugusele kuni 8 km	I—II	„	0,189
15—35	64-d д	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	0,235
15—36	64-e е	Sama, IV—XI liigi pinnase kaevamine	I—II	„	0,405
15—37	64-ž ж	I liigi pinnase kaevamine draglain-ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega normaalrööpmelise auruveduriga platvormvagunites 20 t, kaugusele kuni 8 km	I—II	„	0,196
15—38	64-z з	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	0,259

7	8	9	10	11	12
2,04 1,97	—	1,95 1,89	0,09 0,08	0,93 0,86	То же, в грунтах IV—XI категорий
1,37 1,32	—	1,28 1,24	0,09 0,08	0,68 0,63	Разработка полувыемок-полунасыпей экскаватором 0,5 м³ в грунтах I категории
1,72 1,65	—	1,54 1,49	0,18 0,16	0,89 0,82	То же, в грунтах II и III категории
3,44 3,38	—	3,2 3,17	0,24 0,21	1,73 1,6	То же, в грунтах IV—XI категорий
					Уплотнение грунта
0,52 0,5	—	0,52 0,5	—	0,25 0,23	Уплотнение грунта I категории в полунасыпи прицепными кулачковыми катками при разработке грунта экскаватором 0,5—1 м³
0,61 0,59	—	0,61 0,59	—	0,29 0,27	То же, уплотнение грунта II и III категорий
					Устройство щитов под экскаваторы
0,43 0,42	0,36 0,36	—	0,07 0,06	0,07 0,06	Устройство и содержание щитов под экскаваторы 0,25—1 м³ при разработке грунтов в мокрых и топких забоях
0,41 0,4	0,34 0,34	—	0,07 0,06	0,07 0,06	Устройство и содержание щитов под экскаваторы-драглайны 0,5 м³ при разработке грунтов в мокрых и топких забоях
0,25 0,25	0,22 0,22	—	0,03 0,03	0,03 0,03	То же, под экскаватор-драглайн 1 м³
					Разработка грунта экскаватором с перемещением паровозом н/к
8,6 3,07 7,9 2,72	— — 	4,8 0,42 4,6 0,4	3,8 2,65 3,3 2,32	6 2,87 5,3 2,52	Разработка грунта I категории экскаватором 1 м³ перемещением паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 8 км
10,6 3,8 9,8 3,38	— — 	5,9 0,53 5,7 0,51	4,7 3,27 4,1 2,87	7,4 3,55 6,6 3,13	То же, разработка грунта II и III категорий
17,7 6 16,4 5,3	— — 	9,5 0,2 9,2 0,2	8,2 5,8 7,2 5,1	12,6 5,9 11,4 5,2	То же, разработка грунта IV—XI категорий
9,6 3,26 8,9 2,9	— — 	5,6 0,49 5,4 0,47	4 2,77 3,5 2,43	6,6 3,09 5,9 2,67	Разработка грунта I категории экскаватором-драглайном 1 м³ с перемещением паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 8 км
12,7 4,3 11,8 3,83	— 	7,4 0,66 7,2 0,64	5,3 3,64 4,6 3,19	8,8 3,99 7,9 3,52	То же, разработка грунта II и III категорий

1	2	3	4	5	6
		Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega kitsarööpmelise veduriga			
15—39	65-а а	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³ pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates 15 t, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveo tee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada juurde masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,03 rbl. ja põhitöötasule 0,05 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,047
15—40	65-а, täiend. normid 65-а, доп. нормы	I liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 39 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,0023
15—41	65-b б	II ja III liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates 15 t, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveo tee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada juurde masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,04 rbl. ja põhitöötasule 0,06 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,06
15—42	65-b, täiend. normid 65-б, доп. нормы	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 41 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,003
15—43	65-v в	IV—XI liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates 15 t, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,06 rbl. ja põhitöötasule 0,11 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,143
15—44	65-v, täiend. normid 65-в, доп. нормы	IV—XI liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagunites-isetühjendajates kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 43 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,005

7	8	9	10	11	12
					Разработка грунта экскаватором с перемещением паровозом у/к
3,73 0,56 3,53 0,5	—	2,84 0,09 2,75 0,09	0,89 0,47 0,78 0,41	2,12 0,51 1,92 0,45	Разработка грунта I категории экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонах-самосвалах 15 т на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,03 руб. и к основной заработной плате 0,05 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
0,98 0,94	—	0,93 0,9	0,05 0,04	0,43 0,39	На дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонах-самосвалах на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 39 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5
4,63 0,73 4,38 0,66	— —	3,5 0,13 3,39 0,13	1,13 0,6 0,99 0,53	2,65 0,66 2,4 0,59	Разработка грунта II и III категории экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонах-самосвалах 15 т на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,04 руб. и к основной заработной плате 0,06 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,19 1,15	—	1,12 1,09	0,07 0,06	0,53 0,49	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий паровозом у/к в вагонах-самосвалах на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 41. Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
8,6 1,73 8,1 1,52	— —	5,93 0,05 5,76 0,05	2,67 1,68 2,34 1,47	5,21 1,7 4,7 1,49	Разработка грунта IV—XI категорий экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонах-самосвалах 15 т на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,06 руб. и к основной заработной плате 0,11 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
2,01 1,95	—	1,9 1,85	0,11 0,1	0,89 0,83	Дополнительное перемещение грунта IV—XI категории паровозом у/к в вагонах-самосвалах на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 43 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.

1	2	3	4	5	6
15—45	65-g г	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³ pinnase vedamisega kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides 5 m³ kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,03 rbl. ja põhitöötasule 0,05 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,076
15—46	65-g, täiend. normid 65-г, доп. нормы	I liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 45 arvestatud kauguse. Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,007
15—47	65-d д	II ja III liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides 5 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 1 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,04 rbl. ja põhitöötasule 0,06 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,096
15—48	65-d, täiend. normid 65-д, доп. нормы	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 47 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,008
15—49	65-e е	IV—XI liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides 5 m³, kaugusele kuni 5 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,06 rbl. ja põhitöötasule 0,11 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,207
15—50	65-e, täiend. normid 65-е, доп. нормы	IV—XI liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröörpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 49 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,014

7	8	9	10	11	12
4,65 0,95 4,37 0,85	— — 	3,22 0,1 3,12 0,1	1,43 0,85 1,25 0,75	2,83 0,89 2,55 0,79	Разработка грунта I категории экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,03 руб. и к основной заработной плате 0,05 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,24 1,2	—	1,12 1,09	0,12 0,11	0,59 0,55	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 45 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
5,81 1,24 5,46 1,1	— — 	3,96 0,14 3,84 0,14	1,85 1,1 1,62 0,96	3,57 1,16 3,22 1,02	Разработка грунта II и III категорий экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 1 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,04 руб. и к основной заработной плате 0,06 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,5 1,44	—	1,36 1,32	0,14 0,12	0,71 0,65	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 47 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
10,4 2,66 9,7 2,32	— — 	6,4 0,08 6,2 0,08	4 2,58 3,5 2,24	6,8 2,62 6,1 2,28	Разработка грунта IV—XI категорий экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,06 руб. и к основной заработной плате 0,11 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
2,4 2,31	—	2,16 2,1	0,24 0,21	1,12 1,03	Дополнительное перемещение грунта IV—XI категории паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 49 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.

1	2	3	4	5	6
15—51	65-ž ж	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,03 rbl. ja põhitöötasule 0,05 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,075
15—52	65-ž, täiend. normid 65-ж, доп. нормы	I liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 51 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,007
15—53	65-z з	II ja III liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,04 rbl. ja põhitöötasule 0,05 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,095
15—54	65-z, täiend. normid 65-з, доп. нормы	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 53 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,008
15—55	65-i 65-и	IV—XI liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 1 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 1 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,06 rbl. ja põhitöötasule 0,11 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,205
15—56	65-i, täiend. normid 65-и, доп. нормы	IV—XI liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 55 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,014

7	8	9	10	11	12
4,6	—	3,18	1,42	2,86	Разработка грунта I категории экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км
0,94		0,09	0,85	0,89	
4,32	—	3,08	1,24	2,58	
0,83		0,09	0,74	0,78	
					Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,03 руб. и к основной заработной плате 0,05 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,22	—	1,1	0,12	0,61	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 51
1,17		1,07	1,1	0,56	
					Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
5,72	—	3,92	1,8	3,57	Разработка грунта II и III категорий экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км
1,19		0,13	1,06	1,12	
5,38	—	3,8	1,58	3,23	
1,06		0,13	0,93	0,99	
					Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,04 руб. и к основной заработной плате 0,06 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,45	—	1,31	0,14	0,73	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 53
1,39		1,27	0,12	0,67	
					Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
10,5	—	6,6	3,9	6,8	Разработка грунта IV—XI категории экскаватором 1 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км
2,64		0,06	2,58	2,61	
9,8	—	6,38	3,42	6,12	
2,32		0,06	2,26	2,29	
					Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 1 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,06 руб. и к основной заработной плате 0,11 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
2,46	—	2,22	0,24	1,2	Дополнительное перемещение грунта IV—XI категории паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 55
2,36		2,15	0,21	1,1	
					Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.

1	2	3	4	5	6
15—57	65-k 65-к	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,06 rbl. ja põhitöötasule 0,05 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,11
15—58	65-k, täiend. normid 65-к, доп. нормы	I liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 57 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,014
15—59	65-l л	II ja III liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,08 rbl. ja põhitöötasule 0,04 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,133
15—60	65-l, täiend. normid 65-л, доп. нормы	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 59 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,016
15—61	65-m м	IV—XI liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 2 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 2 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,21 rbl. ja põhitöötasule 0,35 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,29
15—62	65-m, täiend. normid 65-м, доп. нормы	IV—XI liigi pinnase täiendav vedamine kitsarööpmelise auruveduriga vagonettides kaugusele kuni 5 km üle hindes nr. 61 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,028

7	8	9	10	11	12
7 1,03 6,6 0,91	—	4,9 0,09 4,76 0,09	2,1 0,94 1,84 0,82	4,5 0,98 4,05 0,86	Разработка грунта I категории экскаватором 0,5 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,06 руб. и к основной заработной плате 0,05 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,93 1,84	—	1,69 1,63	0,24 0,21	1,04 0,95	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 57 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
8,3 1,29 7,8 1,15	—	5,76 0,13 5,57 0,13	2,54 1,16 2,23 1,02	5,33 1,22 4,82 1,08	Разработка грунта II и III категорий экскаватором 0,5 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,08 руб. и к основной заработной плате 0,04 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
2,25 2,15	—	1,96 1,9	0,29 0,25	1,22 1,12	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 59 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
16,9 2,66 15,8 2,35	—	11,4 0,1 11 0,1	5,5 2,56 4,8 2,25	10,9 2,6 9,8 2,29	Разработка грунта IV—XI категорий экскаватором 0,5 м³ с перемещением паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 2 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 2 км, учтенных расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,21 руб. и к основной заработной плате 0,35 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
4,42 4,23	—	3,93 3,8	0,49 0,43	2,33 2,14	Дополнительное перемещение грунта IV—XI категории паровозом у/к в вагонетках на расстояние до 5 км сверх учтенного расценкой № 61 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.

1	2	3	4	5	6
		Pinnase kaevamine ekskavaatoriga ning vedamisega kitsarööpmelise mootorveduriga			
15—63	65-п н	I liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 1 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,06 rbl. ja põhitöötasule 0,03 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,107
15—64	65-і, täiend. normid 65-и, доп. нормы	I liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides kaugusele kuni 3 km üle hindes nr. 63 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,009
15—65	65-о о	II ja III liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 1 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,08 rbl. ja põhitöötasule 0,03 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,13
15—66	65-о, täiend. normid 65-о, доп. нормы	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides kaugusele kuni 3 km üle hindes nr. 65 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsient 1,5.	I—II	„	0,011
15—67	65-р п	IV—XI liigi pinnase kaevamine ekskavaatoriga 0,5 m³, pinnase vedamisega kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides 3 m³, kaugusele kuni 1 km Märkus. Iga järgneva kilomeetri mullaveotee korrashoiuks, mis ületab hindes arvestatud 1 km, lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele 0,2 rbl. ja põhitöötasule 0,35 rbl. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb nimetatud lisadele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,258
15—68	65-р, täiend. normid 65-п, доп. нормы	IV—XI liigi pinnase täiendav vedamine kitsaröövpmelise mootorveduriga vagonettides kaugusele kuni 3 km üle hindes nr. 67 arvestatud kauguse Märkus. Täidendite ehitamisel kõrgusega kuni 2 m tuleb hindele kasutada koefitsienti 1,5.	I—II	„	0,029

7	8	9	10	11	12
					Разработка грунта экскаватором с перемещением мотовозом у/к
5,83 1,03 5,45 0,92	—	3,79 0,09 3,66 0,09	2,04 0,94 1,79 0,83	3,92 0,98 3,54 0,87	Разработка грунта I категории экскаватором 0,5 м³ с перемещением мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра земляного пути сверх 1 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,06 руб. и к основной заработной плате 0,03 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
0,9 0,85	—	0,74 0,71	0,16 0,14	0,54 0,49	Дополнительное перемещение грунта I категории мотовозом у/к в вагонетках на расстояние до 3 км сверх учтенного расценкой № 63 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
6,9 1,28 6,4 1,14	—	4,4 0,13 4,2 0,13	2,5 1,15 2,2 1,01	4,7 1,2 4,2 1,07	Разработка грунта II и III категорий экскаватором 0,5 м³ с перемещением мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 1 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,08 руб. и к основной заработной плате 0,03 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
1,05 1	—	0,86 0,83	0,19 0,17	0,63 0,58	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий мотовозом у/к в вагонетках на расстояние до 3 км сверх учтенного расценкой № 65 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.
11,9 2,68 11,1 2,36	—	7 0,1 6,8 0,1	4,9 2,58 4,3 2,26	8,3 2,62 7,5 2,3	Разработка грунта IV—XI категорий экскаватором 0,5 м³ с перемещением мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 1 км Примечание. На содержание каждого следующего километра землевозного пути сверх 1 км, учтенного расценкой, добавлять к стоимости эксплуатации машин 0,2 руб. и к основной заработной плате 0,35 руб. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к указанным добавкам применять коэффициент 1,5.
2,33 2,21	—	1,84 1,78	0,49 0,43	1,43 1,31	Дополнительное перемещение грунта IV—XI категорий мотовозом у/к в вагонетках на расстояние до 3 км сверх учтенного расценкой № 67 Примечание. При отсыпке насыпей высотой до 2 м к расценке применять коэффициент 1,5.

1	2	3	4	5	6
		Pinnase kaevamine greiderelevaatoriga			
15—69	76-a а	I liigi pinnase kaevamine greiderelevaatoriga pinnase muldesse paigutamisega	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,009
15—70	76-b б	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	0,014
15—71	76-v в	I liigi pinnase kaevamine greiderelevaatoriga pinnase vedamisega auto-isetühjendajatega 3,5 t, kaugusele kuni 1 km	I—II	„	0,017
15—72	76-g г	I liigi pinnase täiendav vedamine auto-isetühjendajatega 3,5 t, 0,5 km kaugusele üle hindes nr. 71 ettenähtud kauguse	I—II	„	0,0003
15—73	76-d д	II ja III liigi pinnase kaevamine greiderelevaatoriga pinnase vedamisega auto-isetühjendajatega 3,5 t, kaugusele kuni 1 km	I—II	„	0,027
15—74	76-e е	II ja III liigi pinnase täiendav vedamine auto-isetühjendajatega 3,5 t. kaugusele 0,5 km üle hindes nr. 73 ettenähtud kauguse	I—II	„	0,0004
15—75	76-a, märk. 2 76-а, прим. 2	I liigi pinnase kaevamine greider-elevaatoriga pinnase paigutamisega muldesse teise tee alla	I—II	„	0,009
15—76	76-b, märk. 2 76-б, прим. 2	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	0,014
		Pinnase kaevamine raudteede all			
15—77	115-a а	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 2 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,62
15—78	115-b б	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,97
15—79	115-v в	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 3 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,44
15—80	115-g г	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,8
15—81	115-d д	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 5 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,46
15—82	115-e е	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,83
15—83	115-ž ж	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 2 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,39
15—84	115-z з	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,75
15—85	115-i и	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 3 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,27
15—86	115-k к	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,62

7	8	9	10	11	12
					Разработка грунта грейдер-элеватором
0,84 0,8	—	0,65 0,63	0,19 0,17	0,49 0,45	Разработка грунта I категории грейдер-элеваторами в отвал
1,43 1,36	—	1,16 1,12	0,27 0,24	0,81 0,74	То же, разработка грунта II и III категорий
3,84 3,68	—	3,5 3,38	0,34 0,3	1,98 1,82	Разработка грунта I категории грейдер-элеватором, с перемещением автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 1 км
0,52 0,5	—	0,51 0,49	0,01 0,01	0,25 0,23	Дополнительное перемещение грунта I категории автосамосвалами 3,5 т на каждые следующие 0,5 км сверх учтенных расценкой № 71
6,4 6,2	—	5,86 5,73	0,54 0,47	3,28 3,02	Разработка грунта II и III категорий грейдер-элеватором с перемещением автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 1 км
0,71 0,69	—	0,7 0,68	0,01 0,01	0,34 0,32	Дополнительное перемещение грунта II и III категорий автосамосвалами 3,5 т на каждые последующие 0,5 км сверх учтенных расценкой № 73
1,39 1,33	—	1,2 1,16	0,19 0,17	0,75 0,69	Разработка грунта I категории грейдер-элеватором в отвал под второй путь
2,43 2,33	—	2,16 2,09	0,27 0,24	1,27 1,17	То же разработка грунта II и III категорий
					Разработка грунта под железнодорожными путями
40,9 36,9	8,5 8,5	0,2 0,2	32,2 28,2	32,3 28,3	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 2 м под железнодорожными путями
46,1 41,3	6,7 6,7	0,2 0,2	39,2 34,4	39,3 34,5	То же, разработка грунта II и III категорий
36,8 33,3	8 8	0,2 0,2	28,6 25,1	28,7 25,2	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 3 м под железнодорожными путями
42,2 37,8	6,2 6,2	0,2 0,2	35,8 31,4	35,9 31,5	То же, разработка грунта II и III категорий
36,2 32,6	7 7	0,2 0,2	29 25,4	29,1 25,5	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 5 м под железнодорожными путями
43,6 39,1	7,1 7,1	0,2 0,2	36,3 31,8	36,4 31,9	То же, разработка грунта II и III категорий
34,3 30,9	6,5 6,5	0,2 0,2	27,6 24,2	27,7 24,3	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 2 м под железнодорожными путями
40,4 36,1	5,4 5,4	0,2 0,2	34,8 30,5	34,9 30,6	То же, разработка грунта II и III категорий
31,4 28,3	6 6	0,2 0,2	25,2 22,1	25,3 22,2	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м под железнодорожными путями
37,1 33,1	4,5 4,5	0,2 0,2	32,4 28,4	32,5 28,5	То же, разработка грунта II и III категорий

1	2	3	4	5	6
15—87	115-l л	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 5 m, kuiva I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	1,33
15—88	115-m м	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,74
15—89	116-a а	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 2 m, märja I liigi pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	2
15—90	116-b б	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	2,63
15—91	116-v в	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 3 m, märja I liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,82
15—92	116-g г	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	2,47
15—93	116-d д	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,88
15—94	116-e е	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	2,54
15—95	116-ž ж	Raudteede all kraavkaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 2 m, I liigi märja pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,75
15—96	116-z з	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	2,4
15—97	116-i и	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,63
15—98	116-k к	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	2,28
15—99	116-l л	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,73
15—100	116-m м	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	2,39
		Pinnase kaevamine raudteede vahel			
15—101	117-a а	Raudteede vahel kraavkaevikutes ja kaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 2 m, I liigi kuiva pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1
15—102	117-b б	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,28
15—103	117-v в	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	0,99
15—104	117-g г	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,28
15—105	117-z з	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,14
15—106	117-e е	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,45

7	8	9	10	11	12
31,7 28,5	5,1 5,1	0,2 0,2	26,4 23,2	26,5 23,3	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 5 м под железнодорожными путями
39,1 34,9	5,1 5,1	0,2 0,2	33,8 29,6	33,9 29,7	То же, разработка грунта II и III категорий
46,8 42,2	8,8 8,8	0,2 0,2	37,8 33,2	37,9 33,3	Разработка вручную мокрого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 2 м под железнодорожными путями
59 52,9	8,8 8,8	0,3 0,3	49,9 43,8	50 43,9	То же, разработка грунта II и III категорий
42,8 38,6	8,3 8,3	0,2 0,2	34,3 30,1	34,4 30,2	Разработка вручную мокрого грунта I категории в траншеях шириной до 1,5 м, глубиной до 3 м под железнодорожными путями
55,1 49,3	8 8	0,3 0,3	46,8 41	46,9 41,1	То же, разработка грунта II и III категорий
42,8 38,4	7,1 7,1	0,2 0,2	35,5 31,1	35,6 31,2	То же, разработка грунта I категории в траншеях глубиной до 5 м
55,7 49,8	7,4 7,4	0,3 0,3	48 42,1	48,1 42,2	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях глубиной до 5 м
40,3 36,2	6,9 6,9	0,2 0,2	33,2 29,1	33,3 29,2	Разработка вручную мокрого грунта I категории в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м под железнодорожными путями
52,7 47,1	7 7	0,3 0,3	45,4 39,8	45,5 39,9	То же, разработка грунта II и III категорий
37 33,2	5,9 5,9	0,2 0,2	30,9 27,1	31 27,2	То же, разработка грунта I категории в траншеях глубиной до 3 м
49,4 44,1	6,1 6,1	0,2 0,2	43,1 37,8	43,2 37,9	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях глубиной до 3 м
38 34	5,1 5,1	0,2 0,2	32,7 28,7	32,8 28,8	То же, разработка грунта I категории в траншеях глубиной до 5 м
50,7 45,2	5,3 5,3	0,3 0,3	45,1 39,6	45,2 39,7	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях глубиной до 5 м
					Разработка грунта в междупутье
27,8 25,3	7,7 7,7	0,1 0,1	20 17,5	20,1 17,6	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях и котлованах шириной до 1,5 м, глубиной до 2 м в междупутье
31,3 28,2	5,8 5,8	0,2 0,2	25,3 22,2	25,4 22,3	То же, разработка грунта II и III категорий
27 24,6	7,2 7,2	0,1 0,1	19,7 17,3	19,8 17,4	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
30,6 27,5	5,1 5,1	0,2 0,2	25,3 22,2	25,4 22,3	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
29,1 26,3	6,4 6,4	0,1 0,1	22,6 19,8	22,7 19,9	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 5 м
35,1 31,6	6,2 6,2	0,2 0,2	28,7 25,2	28,8 25,3	То же, разработка грунта II и II категорий в траншеях и котлованах глубиной до 5 м

1	2	3	4	5	6
15—107	117-ž ж	Raudteede vahel kraavkaevikutes ja kaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 2 m, I liigi kuiva pinnase käsitsi kaevamine	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,92
15—108	117-z з	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,24
15—109	117-i и	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	0,92
15—110	117-k к	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,21
15—111	117-l л	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,06
15—112	117-m м	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,37
15—113	118-a а	Raudteede vahel kraavkaevikutes ja kaevikutes laiusega kuni 1,5 m, sügavusega kuni 2 m, I liigi märja pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,12
15—114	118-b б	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,69
15—115	118-v в	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,11
15—116	118-g г	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,72
15—117	118-d д	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,25
15—118	118-e е	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,81
15—119	118-ž ж	Raudteede vahel kraavkaevikutes ja kaevikutes laiusega kuni 2 m, sügavusega kuni 2 m, I liigi märja pinnase käsitsi kaevamine	I—II	„	1,01
15—120	118-z з	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine	I—II	„	1,6
15—121	118-i и	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,01
15—122	118-k к	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 3 m	I—II	„	1,62
15—123	118-l л	Sama, I liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,19
15—124	118-m м	Sama, II ja III liigi pinnase kaevamine kraavkaevikutes ja kaevikutes sügavusega kuni 5 m	I—II	„	1,81
15—125	133-a а	Astmete tegemine täidendi nõlvadel I liigi pinnastest; täidendi kõrgus 1 m	I—II	1 m täidendi pikkust 1 м длины насыпи	0,085
15—126	133-b б	Sama, II liigi pinnastes	I—II	„	0,11

7	8	9	10	11	12
23,6 21,4	5,3 5,3	0,1 0,1	18,2 16	18,3 16,1	Разработка вручную сухого грунта I категории в траншеях и котлованах шириной до 2 м, глубиной до 2 м в междупутье
28,6 25,6	3,9 3,9	0,1 0,1	24,6 21,6	24,7 21,7	То же, разработка грунта II и III категорий
23,6 21,4	5,3 5,3	0,1 0,1	18,2 16	18,2 16	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
28,1 25,1	3,9 3,9	0,1 0,1	24,1 21,1	24,2 21,2	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
25,7 23,1	4,5 4,5	0,1 0,1	21,1 18,5	21,2 18,6	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 5 м
31,9 28,5	4,5 4,5	0,2 0,2	27,2 23,8	27,3 23,9	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях и котлованах глубиной до 5 м
30,2 27,5	7,8 7,8	0,1 0,1	22,3 19,6	22,4 19,7	Разработка вручную мокрого грунта I категории в траншеях и котлованах шириной до 1,5 м, глубиной до 2 м в междупутье
41,4 37,3	7,7 7,7	0,2 0,2	33,5 29,4	33,6 29,5	То же, разработка грунта II и III категорий
29,7 27	7,5 7,5	0,1 0,1	22,1 19,4	22,2 19,5	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
41,6 37,4	7,2 7,2	0,2 0,2	34,2 30	34,3 30,1	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях и котлованах глубиной до 3 м
31,3 28,2	6,3 6,3	0,1 0,1	24,9 21,8	25 21,9	То же, разработка грунта I категории в траншеях и котлованах глубиной до 5 м
42,5 38,1	6,3 6,3	0,2 0,2	36 31,6	36,1 31,7	То же, разработка грунта II и III категорий в траншеях и котлованах глубиной до 5 м
25,3 23	5,3 5,3	0,1 0,1	20,1 17,6	20,2 17,7	Разработка вручную мокрого грунта I категории в траншеях и котлованах шириной до 2 м, глубиной до 2 м в междупутье
37,2 33,3	5,2 5,2	0,2 0,2	31,8 27,9	31,9 28	То же, грунта II и III категорий
25,5 23	5,3 5,3	0,1 0,1	20,1 17,6	20,2 17,7	То же, грунта I категории глубиной до 3 м
37,7 33,7	5,2 5,2	0,2 0,2	32,3 28,3	32,4 28,4	То же, грунта II и III категорий, глубиной до 3 м
28,3 25,4	4,6 4,6	0,1 0,1	23,6 20,7	23,7 20,8	То же, грунта I категории глубиной до 5 м
40,7 36,3	4,5 4,5	0,2 0,2	36 31,6	36,1 31,7	То же, грунта II и III категорий глубиной до 5 м
1,68 1,47	—	—	1,68 1,47	1,68 1,47	Устройство уступов по отмосткам насыпи при высоте ее 1 м в грунтах I категории
2,2 1,93	—	—	2,2 1,93	2,2 1,93	То же, в грунта II категории

1	2	3	4	5	6
15—127	133-v в	Sama, III liigi pinnastes	I—II	1 m täidendi pikkust 1 м длины насыпи	0,15
15—128	133-g г	Astmete tegemine täidendi aluses I liigi pinnastes	I—II	1 m² täidendi alust 1 м² основания насыпи	0,078
15—129	133-d д	Sama, II liigi pinnastes	I—II	„	0,094
15—130	133-e е	Sama, III liigi pinnastes	I—II	„	0,11
15—131	134-a а	Raamkonstruktsiooniga puitrennide tegemine küvettides sügavusega 1 m, koos mullatöödega Märkus. Rennide tegemisel olemasolevates küvettides tuleb põhitöötasu arvestamisel kasutada koefitsienti 0,85.	I—II	1 m renni 1 м лотка	2,24
15—132	134-b б	Sama, sügavusega 1,5 m (vaata märkus hindele nr. 131)	I—II	„	3,11
15—133	134-v в	Vaikonstruktsiooniga puitrennide tegemine küvettides sügavusega 1 m, koos mullatöödega (vaata märkus hindele nr. 131)	I—II	„	2,19
15—134	134-g г	Sama, sügavusega 1,5 m (vaata märkus hindele nr. 131)	I—II	„	3
		Küvetid ja drenaažid			
15—135	134-d д	Kivirennide tegemine küvettides koos mullatöödega Märkus. Rennide tegemisel olemasolevates küvettides tuleb põhitöötasu arvestamisel kasutada koefitsienti 0,75.	I—II	„	1,2
15—136	135-a а	Küvettide tegemine teesahaga normaalrööpmelise raudtee muldkeha kuivades süvendites	I—II	1 km küvetti 1 км кювета	1,75
15—137	135-b б	Sama, märgades süvendites	I—II	„	2,3
15—138	135-v в	Küvettide tegemine teesahaga normaalrööpmelise raudtee muldkeha kuivades nullkohtades	I—II	„	0,85
15—139	135-g г	Sama, märgades nullkohtades	I—II	„	1,1
15—140	135-d д	Küvettide puhastamine teesahaga normaalrööpmelise raudtee kuivades süvendites	I—II	„	7,9
15—141	135-e е	Sama, märgades süvendites	I—II	„	8,3
15—142	135-ž ж	Pervede mahalõikamine ja normaalrööpmelise raudtee teepeenarde planeerimine teesahaga kuivades pinnastes	I—II	„	6,6
15—143	135-z з	Sama, märgades pinnastes	I—II	„	6,7

7	8	9	10	11	12
2,98 2,61	—	—	2,98 2,61	2,98 2,61	То же, в грунтах III категории
1,55 1,36	—	—	1,55 1,36	1,55 1,36	Устройство уступов в основании насыпи в грунтах I категории
1,87 1,64	—	—	1,87 1,64	1,87 1,64	То же, в грунтах II категории
2,2 1,93	—	—	2,2 1,93	2,2 1,93	То же, в грунтах III категории
117 111	72,6 72,1	—	44,4 38,9	44,4 38,9	Устройство в кюветах деревянных лотков рамной конструкции, глубиной 1 м, с разработкой грунта Примечание. При устройстве лотков в готовых кюветах к основной заработной плате применять коэффициент 0,85.
174 167	114 114	—	60 53	60 53	То же, глубиной 1,5 м (смотри примечание к расценке № 131)
99 94	56,6 56,6	—	42,4 37,4	42,4 37,4	Устройство в кюветах деревянных лотков свайной конструкции, глубиной 1 м, с разработкой грунта (смотри примечание к расценке № 131)
142 135	82,4 82,4	—	59,6 52,6	59,6 52,6	То же, глубиной 1,5 м (смотри примечание к расценке № 131)
					Кюветы, дренажи
61 58,3	38,8 38,8	—	22,2 19,5	22,2 19,5	Устройство в кюветах каменных лотков с разработкой грунта Примечание. При устройстве лотков в готовых кюветах к основной заработной плате применять коэффициент 0,75.
385 370	—	350 339	35 31	194 179	Нарезка путевым стругом кюветов в сухих выемках железнодорожного полотна н/к
396 379	—	350 339	46 40	205 288	То же, в мокрых выемках
193 185	—	176 170	17 15	98 90	Нарезка путевым стругом кюветов в сухих нулевых местах железнодорожного полотна н/к
198 189	—	176 170	22 19	103 94	То же, в мокрых нулевых местах
401 376	—	263 255	138 121	258 233	Очистка путевым стругом кюветов с сухих выемках железнодорожного полотна н/к
408 382	—	263 255	145 127	265 239	То же, в мокрых выемках
174 158	—	62 60	112 98	140 124	Срезка путевым стругом бровок и планировка обочин железнодорожного полотна н/к в сухих грунтах
237 219	—	123 119	114 100	171 152	То же, в мокрых грунтах

1	2	3	4	5	6
15—144	139-а а	Küvettide aluse drenaaži tegemine fašiinidest sügavusega kuni 2,5 m koos kraavkaeviku räbuga täitmisega	I—II	1 m drenaaži 1 м дренажа	2,88
15—145	139-а, märkus 139-а, прим.	Sama, kraavkaevikute kruusapallastiga täitmisega	I—II	„	2,88
15—146	139-а, märkus 139-а, прим.	Sama, kraavkaevikute liivapallastiga täitmisega	I—II	„	2,88
15—147	139-b б	Nõlvadrenaaži tegemine fašiinidest sügavusega kuni 2,5 m kraavkaeviku räbuga täitmisega	I—II	„	3,16
15—148	139-b, märkus 139-б, прим.	Sama, kraavkaevikute kruusapallastiga täitmisega	I—II	„	3,16
15—149	139-b, märkus 139-б, прим.	Sama, kraavkaevikute liivapallastiga täitmisega	I—II	„	3,16
15—150	139-v в	Fašiinidest nõlvadrenaaži ühenduse tegemine küvetiga	I—II	1 ühendus 1 выпуск	10,4
15—151	139-g г	Kivitoruga nõlvadrenaaži tegemine sügavusega kuni 4 m, kraavkaeviku räbuga täitmisega	I—II	1 m drenaaži 1 м дренажа	5,31
15—152	139-g, märkus 139-г, прим.	Sama, kraavkaeviku kruusapallastiga täitmisega	I—II	„	5,31
15—153	139-g, märkus 139-г, прим.	Sama, kraavkaeviku liivapallastiga täitmisega	I—II	„	5,31
15—154	139-d д	Kivitoruga nõlvadrenaaži ühenduse tegemine küvetiga	I—II	1 ühendus 1 выпуск	55,5
15—155	140-а а	Lahtise drenaaži tegemine väljakutel sügavusega kuni 0,75 m, kraavide kaevamisega I liigi pinnases mehhanismide abil	I—II	1 m^3 pinnast 1 $м^3$ грунта	0,142
15—156	140-b б	Sama, II liigi pinnases	I—II	„	0,254
15—157	140-v в	Sama, sügavusega üle 0,75 m kraavide kaevamisega I liigi pinnases	I—II	„	0,088
15—158	140-g г	Sama, sügavusega üle 0,75 m kraavide kaevamisega II liigi pinnases	I—II	„	0,148
15—159	140-d д	Lahtise drenaaži tegemine väljakutel sügavusega kuni 1 m kraavide käsitsi kaevamisega I liigi pinnases	I—II	„	0,254
15—160	140-e е	Sama, II liigi pinnases	I—II	„	0,401
15—161	141-а а	Kinnise fašiinidest drenaaži tegemine väljakutel I ja II liigi pinnastes	I—II	„	0,104
15—162	141-b б	Kinnise lattidest drenaaži tegemine väljakutel	I—II	„	0,08

7	8	9	10	11	12
129 123	72,9 72,9	5,8 5,8	50,3 44,3	50,3 44,3	Устройство подкюветного дренажа глубиной до 2,5 м с фашинами, с заполнением траншей шлаком
139 133	82,5 82,5	6,2 6,2	50,3 44,3	50,3 44,3	То же, с заполнением траншей гравийным балластом
132 126	75,5 75,5	6,2 6,2	50,3 44,3	50,3 44,3	То же, с засыпкой траншей песчаным балластом
137 130	72 72	6,7 6,7	58,3 51,3	58,3 51,3	Устройство откосного дренажа глубиной до 2,5 м, с фашинами, с заполнением траншей шлаком
148 141	82,5 82,5	7,2 7,2	58,3 51,3	58,3 51,3	То же, с заполнением траншей гравийным балластом
141 134	75,5 75,5	7,2 7,2	58,3 51,3	58,3 51,3	То же, с заполнением траншей песчаным балластом
670 650	450 450	29 29	191 171	191 171	Устройство выпуска в кювет откосного дренажа с фашинами
317 305	201,2 201,2	17,8 17,8	98 86	98 86	Устройство откосного дренажа глубиной до 4 м, с каменной трубой с заполнением траншей шлаком
329 317	213,2 213,2	17,8 17,8	98 86	98 86	То же, с заполнением траншей гравийным балластом
327 315	211 211	18 18	98 86	98 86	То же, с заполнением траншей песчаным балластом
2710 2580	1560 1560	100 100	1050 920	1050 920	Устройство выпуска в кювет откосного дренажа с каменной трубой
2,92 2,57	—	0,11 0,11	2,81 2,46	2,85 2,5	Устройство на площадках открытого дренажа с разработкой механизированным способом канав глубиной до 0,75 м в грунте I категории
5,2 4,58	—	0,16 0,16	5,04 4,42	5,11 4,49	То же, в грунте II категории
3,09 2,81	—	1,33 1,27	1,76 1,54	2,46 2,18	То же, с разработкой канав глубиной более 0,75 м в грунте I категории
5,09 4,65	—	2,15 2,07	2,94 2,58	4,06 3,62	То же, с разработкой канав глубиной более 0,75 м в грунте II категории
5,04 4,42	—	—	5,04 4,42	5,04 4,42	Устройство на площадках открытого дренажа с разработкой вручную канав глубиной до 1 м в грунтах I категории
8 7	—	—	8 7	8 7	То же, в грунте II категории
5,12 4,89	2,6 2,6	0,65 0,65	1,87 1,64	1,87 1,64	Устройство на площадках закрытого фашинного дренажа в грунтах I и II категорий
6,6 6,4	4,41 4,39	0,75 0,75	1,44 1,26	1,44 1,26	Устройство на площадках закрытого жердевого дренажа

1	2	3	4	5	6
15—163	141-v в	Kinnise kruusast drenaaži tegemine väljakutel kraavkaevikute liivaga täitmisel	I—II	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,389
15—164	141-g г	Kinnise puittoruga drenaaži tegemine väljakutel kraavkaevikute liivaga täitmisega	I—II	„	0,448
15—165	141-d д	Sama, keraamilistest torudest drenaaži tegemine	I—II	„	1,07
15—166	141-e е	Sama, paekivist toruga drenaaži tegemine	I—II	„	1,07
15—167	142-b б	Põikkuivendusdrenaažide tegemine täidenditesse kraavi laiusega 0,55 m, sügavusega 1 m, pikkusega 9,2 m	I—II	1 drenaaž 1 прорезь	5,6
15—168	142-b б	Põikkuivendusdrenaažide tegemine täidenditesse kraavi laiusega 1 m, sügavusega 2 m, pikkusega 12,2 m	I—II	„	23,5
15—169	143-a а	Külmakerke pinnase asendamine liivaga ühekorrajalistes süvendites normaalrööpmelise raudtee all	I	1 m³ asendatavat pinnast 1 м³ заменяемого грунта	1,79
			II	„	1,79
15—170	143-b б	Sama, pinnase asendamine räbuga	I	„	1,6
			II	„	1,6
15—171	143-v в	Iga süvendi kohta, olenemata asendatava pinnase mahust ja paigaldatud materjalist, lisada hinnetele nr. 169 ja nr. 170	I	1 süvend 1 выемка	282
			II	„	282
15—172	143-g г	Külmakerke pinnase asendamine liivaga kaherajalistes süvendites normaalrööpmelise raudtee all	I	1 m³ asendatavat külmakerke pinnast 1 м³ заменяемого пучинистого грунта	1,92
			II	„	1,92
15—173	143-d д	Sama, pinnase asendamine räbuga	I	„	1,73
			II	„	1,73
15—174	143-e е	Iga süvendi kohta, olenemata asendatava pinnase mahust ja paigaldatud materjalist, lisada hinnetele nr. 172 ja nr. 173	I—II	1 süvend 1 выемка	125
15—175	144-a а	Mätaskihi eemaldamine soodel	I—II	1 m³ mätaskihti 1 м³ дерного покрова	0,474
15—176	144-b б	Täidendi alt turba eemaldamine koos kraavkaevikute kaevamisega draglain- või greiferekskavaatoriga 0,25 m³	I—II	1 m³ turvast 1 м³ торфа	0,208

7	8	9	10	11	12
45,3 44,3	36 36	2,1 2	7,2 6,3	8,1 7,1	Устройство на площадках закрытого гравийного дренажа с заполнением траншей песком
49,4 48,3	39,6 39,6	1,5 1,4	8,3 7,3	9,1 8	Устройство на площадках закрытого дренажа с деревянной трубой, с заполнением траншей песком
150 147	126,8 126,4	2,9 2,8	20,3 17,8	21,8 19,2	То же, устройство дренажа с керамической трубой
112 109	88,3 87,9	3,4 3,3	20,3 17,8	21,9 19,3	То же, устройство дренажа с трубой из бутового камня
394 380	277 277	—	117 103	117 103	Устройство в насыпях поперечных осушительных прорезей шириной 0,55 м, глубиной 1 м, длиной 9,2 м
1390 1330	894 894	4 4	492 432	494 434	Устройство в насыпях поперечных осушительных прорезей шириной 1 м, глубиной 2 м, длиной 12,2 м
85,6 77,8	29,2 25,9	20,8 20,7	35,6 31,2	37 32,5	Замена пучинистого грунта песком в однопутных выемках под полотно железной дороги н/к
92,8 88,3	36,4 36,4	20,8 20,7	35,6 31,2	37 32,5	
71,1 67,1	18,9 18,9	20,4 20,3	31,8 27,9	33,1 29,1	То же, замена грунта шлаком
70,7 66,7	18,5 18,5	20,4 20,3	31,8 27,9	33,1 29,1	
5724 5022	244 211,5	30 30	5450 4780	5470 4800	На каждую выемку, независимо от объема заменяемого грунта и рода засыпаемого материала, к расценкам № 169 и 170 добавлять
5795 5125	315 315	30 30	5450 4780	5470 4800	
88,9 80,7	30 26,6	20,8 20,7	38,1 33,4	39,6 34,8	Замена пучинистого грунта песком в двупутных выемках под полотно железной дороги н/к
96 91,2	37,1 37,1	20,8 20,7	38,1 33,4	39,6 34,8	
73,9 69,6	18,9 18,9	20,7 20,6	34,3 30,1	35,7 31,4	То же, замена грунта шлаком
73,5 69,2	18,5 18,5	20,7 20,6	34,3 30,1	35,7 31,4	
2440 2140	—	10 10	2430 2130	2440 2140	На каждую выемку, независимо от объема заменяемого грунта и рода насыпаемого материала, к расценкам № 172 и № 173 добавлять
9,4 8,2	—	—	9,4 8,2	9,4 8,2	Удаление дерного покрова на болотах
12,5 11,8	0,9 0,9	8,4 8,1	3,2 2,8	7,6 6,9	Удаление торфа с разработкой траншей под насыпь драглайном или экскаватором с грейфером 0,25 м^3

1	2	3	4	5	6
15—177	144-v в	Sama, ekskavaatoriga 0,5 m³	I—II	1 m³ turvast 1 м³ торфа	0,143
15—178	144-g г	Turba eemaldamine pikilõigete (kraavide), vett ärajuhtivate kraavide ja turba paigutuskraavide tegemisega	I—II	„	0,325
15—179	144-d д	Turba katmine muldes pinnasega	I—II	1 m² mulde pinda 1 м² площади отвала	0,049
		Märkus. Pinnase maksumus koguses 0,173 m³ ei ole hinnetes arvestatud ja tuleb täiendavalt arvestada vastavalt SNiP peatüki IV-B-1 Tehnilise osa pp. 52 ja 53 juhistele.			
		Puitlaotised			
15—180	145-a а	Täidendite alla soodes jäikade kergete puitlaotiste tegemine materjalide juurdevedamisega järelvankritega autodel 2,5 t, kauguselt kuni 1 km	I—II	1 m² puitlaotist 1 м² сланей	0,073
		Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,06 rbl. (sealhulgas töötasu 0,03 rbl.).			
15—181	145-b б	Sama, jäikade keskmiste puitlaotiste tegemine.	I—II	„	0,107
		Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,09 rbl. (sealhulgas töötasu 0,04 rbl.).			
15—182	145-v в	Sama, jäikade raskete puitlaotiste tegemine	I—II	„	0,208
		Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,19 rbl. (sealhulgas töötasu 0,09 rbl.).			
15—183	145-g г	Täidendite alla soodes nõtkuvate puitlaotiste tegemine materjalide juurdevedamisega järelvankritega autodel 2,5 t, kuni 1 km kauguselt	I—II	„	0,121
		Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,08 rbl. (sealhulgas töötasu 0,04 rbl.).			
15—184	145-d д	Ajutise normaalrööpmelise raudtee alla soodes puitlaotise tegemine materjalide juurdevedamisega järelvankritega autodel 2,5 t, kuni 1 km kauguselt	I—II	„	0,118
		Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,09 rbl. (sealhulgas töötasu 0,04 rbl.).			

7	8	9	10	11	12
8,9 8,4	1,14 1,1	5,57 5,38	2,19 1,92	4,86 4,4	То же, с экскаватором 0,5 м³
6,5 5,7	—	—	6,5 5,7	6,5 5,7	Удаление торфа с устройством продольных прорезей водоотводных канав и канав торфоприемников
0,97 0,85	—	—	0,97 0,85	0,97 0,85	Покрытие торфа грунтом на отвале
					Примечание. Стоимость грунта в количестве 0,173 м³ расценками не предусмотрена и подлежит дополнительному учету в соответствии с указанием п. п. 52 и 53 Технической части главы IV. Б. 1. СНиП.
					Слани
17,2 17	15,31 15,28	0,65 0,63	1,24 1,09	1,56 1,41	Устройство жестких, легких сланей под насыпи на болотах с подвозкой материалов на автомобилях 2,5 т с прицепами на расстояние до 1 км
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,06 руб. (в том числе заработной платы 0,03 руб.).
25,3 25	22,53 22,48	0,95 0,92	1,82 1,6	2,28 2,03	То же, устройство средних сланей
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,09 руб. (в том числе заработной платы 0,04 руб.).
48,7 48,2	43,32 43,32	1,83 1,77	3,55 3,11	4,45 3,95	То же, устройство тяжелых сланей
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,19 руб. (в том числе заработной платы 0,09 руб.).
23,4 23,1	20,5 20,48	0,84 0,81	2,06 1,81	2,47 2,19	Устройство гибких сланей под насыпи на болотах с подвозкой материалов на автомобилях 2,5 т с прицепами на расстояние до 1 км
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,08 руб. (в том числе заработной платы 0,04 руб.).
23,6 23,3	20,7 20,68	0,88 0,85	2,02 1,77	2,44 2,16	Устройство сланей на болотах под временный железнодорожный путь нормальной колеи с подвозкой материалов на автомобилях 2,5 т с прицепами на расстояние до 1 км
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,09 руб. (в том числе заработной платы 0,04 руб.).

1	2	3	4	5	6
15—185	145-е е	Sama, puitlaotise tegemine kitsaröövpmelise raudtee alla Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,07 rbl. (sealhulgas töötasu 0,03 rbl.).	I—II	1 m² puitlaotist 1 м² сланей	0,098
15—186	145-ž ж	Ajutise autotee alla soodes puitlaotiste tegemine materjalide juurdevedamisega järelvankritega autodel kuni 1 km kauguselt Märkus. Materjalide vedamisel kauguselt üle 1 km lisada masinate ekspluatatsiooni maksumusele iga järgneva kilomeetri kohta 0,09 rbl. (sealhulgas töötasu 0,04 rbl.).	I—II	„	0,194
		Täidendid soodel			
15—187	147-a а	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega I tüüpi soodel 50 t vagunitesisetühjendajates normaalröövpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,269
15—188	147-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,371
15—189	147-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,563
15—190	147-g г	Täidendi veealuse osa ehitamine tee teljelt puistamisega I tüüpi soodel 50 t vagunitesisetühjendajates normaalröövpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,073
15—191	147-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,095
15—192	147-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,151
15—193	147-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega II tüüpi soodel 50 t vagunitesisetühjendajates normaalröövpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,314
15—194	147-z з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,41
15—195	147-i и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,608
15—196	147-k к	Täidendi veealuse osa ehitamine tee teljelt puistamisega II tüüpi soodel 50 t vagunitesisetühjendajates normaalröövpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,094
15—197	147-l л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,116
15—198	147-m м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,174

7	8	9	10	11	12
19 18,8	16,63 16,63	0,71 0,71	1,66 1,46	2,01 1,79	То же, устройство сланей под железнодорожный путь узкой колеи
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,07 руб. (в том числе заработной платы 0,03 руб.).
28,8 28,4	24,54 24,54	0,87 0,89	3,39 2,97	3,8 3,35	Устройство сланей на болотах под временную автомобильную дорогу с подвозкой материалов на автомобилях 2,5 т с прицепами на расстояние до 1 км
					Примечание. При перемещении материалов на расстояние более 1 км добавлять к стоимости эксплуатации машин на каждый следующий километр 0,09 руб. (в том числе заработной платы 0,04 руб.).
					Насыпи на болотах
6,2 5,51	—	0,86 0,83	5,34 4,68	5,74 5,05	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозами н/к в вагонах-самосвалах 50 т на расстояние до 1 км
8,3 7,4	—	0,9 0,9	7,4 6,5	7,8 6,9	То же, грунтом II и III категорий
12,2 10,8	—	1 1	11,2 9,8	11,7 10,3	То же, грунтом IV—XI категорий
2,31 2,12	—	0,97 0,94	1,34 1,18	1,81 1,62	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозами н/к в вагонах-самосвалах 50 т на расстояние до 1 км
2,82 2,56	—	1,07 1,03	1,75 1,53	2,28 2,02	То же, грунтом II и III категорий
3,84 3,46	—	1,06 1,02	2,78 2,44	3,28 2,9	То же, грунтом IV—XI категорий
7,1 6,3	—	0,9 0,9	6,2 5,4	6,6 5,81	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозами н/к в вагонах-самосвалах 50 т на расстояние до 1 км
9 8	—	0,9 0,9	8,1 7,1	8,6 7,6	То же, грунтом II и III категорий
13,1 11,6	—	1 1	12,1 10,6	12,6 11,1	То же, грунтом IV—XI категорий
2,73 2,48	—	0,96 0,93	1,77 1,55	2,24 1,99	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории подвозимым паровозами н/к в вагонах-самосвалах 50 т на расстояние до 1 км
3,26 2,95	—	1,07 1,03	2,19 1,92	2,71 2,4	То же, грунтом II и III категорий
4,26 3,83	—	1,06 1,02	3,2 2,81	3,71 3,28	То же, грунтом IV—XI категорий

1	2	3	4	5	6
15—199	148-а а	I liigi pinnase täiendav vedu 50 t vagunitesisetühjendajates normaalrööpmelise auruveduriga iga järgneva kilomeetri võrra üle hinnetes nr. 187, 190, 193 ja 196 arvestatud kauguse	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,005
15—200	148-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 188, 191, 194 ja 197 arvestatud kauguse	I—II	„	0,006
15—201	148-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 189, 192, 195 ja 198 arvestatud kauguse	I—II	„	0,007
15—202	-149-a а	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega I tüüpi soodel 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,339
15—203	149-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,467
15—204	149-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,704
15—205	149-g г	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega I tüüpi soodel 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,152
15—206	149-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,201
15—207	149-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,275
15—208	149-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega II tüüpi soodel 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,384
15—209	149-z з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,506
15—210	149-i и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,755
15—211	149-k к	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega II tüüpi soodel 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,177
15—212	149-l л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,226
15—213	149-m м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,299
15—214	150-a а	I liigi pinnase täiendav vedu 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga iga järgneva kilomeetri võrra üle hinnetes nr. 202, 205, 208 ja 211 arvestatud kauguse	I—II	„	0,009
15—215	150-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 203, 206, 209 ja 212 arvestatud kauguse	I—II	„	0,01
15—216	150-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 204, 207, 210 ja 213 arvestatud kauguse	I—II	„	0,016

7	8	9	10	11	12
0,51 0,49	—	0,41 0,4	0,1 0,09	0,3 0,28	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом н/к в вагонах-самосвалах 50 т на каждый следующий километр сверх учтенного расценками №№ 187, 190, 193 и 196
0,58 0,55	—	0,47 0,45	0,11 0,1	0,34 0,31	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценками № 188, 191, 194 и 197
0,69 0,65	—	0,56 0,54	0,13 0,11	0,4 0,36	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценками №№ 189, 192, 195 и 198
7,9 7,1	—	1,2 1,2	6,7 5,9	7,3 6,5	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 1 км
10,8 9,6	—	1,5 1,4	9,3 8,2	10,1 8,9	То же, грунтом II и III категорий
16,4 14,6	—	2,4 2,3	14 12,3	15,2 13,4	То же, грунтом IV—XI категорий
4,1 3,71	—	1,22 1,18	2,88 2,53	3,52 3,14	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунта I категории, подвозимым паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 1 км
5,34 4,81	—	1,54 1,48	3,8 3,33	4,6 4,07	То же, грунтом II и III категорий
7,3 6,6	—	2,1 2	5,2 4,6	6,3 5,6	То же, грунтом IV—XI категорий
8,8 7,9	—	1,2 1,2	7,6 6,7	8,2 7,3	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 1 км
11,6 10,3	—	1,6 1,5	10 8,8	10,8 9,5	То же, грунтом II и III категорий
17,4 15,5	—	2,4 2,3	15 13,2	16,2 14,3	То же, грунтом IV—XI категорий
4,64 4,18	—	1,22 1,18	3,42 3	4,06 3,6	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 1 км
5,91 5,31	—	1,55 1,49	4,36 3,82	5,16 4,56	То же, грунтом II и III категорий
7,8 7	—	2,2 2,1	5,6 4,9	6,7 5,9	То же, грунтом IV—XI категорий
0,57 0,54	—	0,42 0,41	0,15 0,13	0,36 0,33	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом н/к на платформах 20 т на каждый следующий километр сверх учтенного расценками №№ 202, 205, 208 и 211
0,68 0,64	—	0,5 0,48	0,18 0,16	0,42 0,38	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценками №№ 203, 206, 209 и 212
1,02 0,96	—	0,73 0,71	0,29 0,25	0,64 0,58	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценками №№ 204, 207, 210 и 213

TRU Raamatukogu

1	2	3	4	5	6
15—217	151-a а	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 50 t vagunites-isetühjendajates normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,086
15—218	151-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,113
15—219	151-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,18
15—220	151-g г	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga kuni 1 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,15
15—221	151-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,198
15—222	151-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,3
15—223	152-a а	I liigi pinnase täiendav vedu 50 t vagunites-isetühjendajates normaalrööpmelise auruveduriga iga järgneva kilomeetri võrra üle hindes nr. 217 arvestatud kauguse	I—II	„	0,004
15—224	152-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hindes nr. 218 arvestatud kauguse	I—II	„	0,004
15—225	152-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hindes nr. 219 arvestatud kauguse	I—II	„	0,005
15—226	152-g г	I liigi pinnase täiendav vedu 20 t platvormides normaalrööpmelise auruveduriga iga järgneva kilomeetri võrra üle hindes nr. 220 arvestatud kauguse	I—II	„	0,006
15—227	152-d д	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hindes nr. 221 arvestatud kauguse	I—II	„	0,008
15—228	152-e е	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hindes nr. 222 arvestatud kauguse	I—II	„	0,013
15—229	153-a а	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega I tüüpi soodel 5 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,306
15—230	153-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,41
15—231	153-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,78
15—232	153-g г	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega I tüüpi soodel 5 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,111
15—233	153-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,136
15—234	153-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,195
15—235	153-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega II tüüpi soodel 5 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,344

7	8	9	10	11	12
2,31 2,08	—	0,73 0,7	1,58 1,38	1,94 1,71	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом н/к в вагонах-самосвалах 50 т на расстояние до 1 км
2,92 2,64	—	0,85 0,82	2,07 1,82	2,5 2,22	То же, грунтом II и III категорий
4,04 3,61	—	0,82 0,79	3,22 2,82	3,62 3,19	То же, грунтом IV—XI категорий
3,92 3,53	—	1,08 1,04	2,84 2,49	3,41 3,02	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом н/к на платформах 20 т на расстояние до 1 км
5,16 4,65	—	1,41 1,36	3,75 3,29	4,48 3,97	То же, грунтом II и III категорий
7,6 6,8	—	1,9 1,8	5,7 5	6,7 5,9	То же, грунтом IV—XI категорий
0,31 0,29	—	0,24 0,23	0,07 0,06	0,18 0,16	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом н/к вагонах-самосвалах 50 т на каждый следующий километр сверх учтенного расценкой № 217
0,34 0,32	—	0,26 0,25	0,08 0,07	0,2 0,18	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценкой № 218
0,41 0,39	—	0,32 0,31	0,09 0,08	0,24 0,22	То же, грунта IV—XI категорий, сверх учтенного расценкой № 219
0,36 0,34	—	0,25 0,24	0,11 0,1	0,23 0,21	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом н/к на платформах 20 т на каждый следующий километр сверх учтенного расценкой № 220
0,44 0,41	—	0,3 0,29	0,14 0,12	0,29 0,26	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценкой № 221
0,71 0,66	—	0,47 0,45	0,24 0,21	0,47 0,42	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценкой № 222
7,4 6,7	—	1,3 1,3	6,1 5,4	6,7 6	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м^3 на расстояние до 0,5 км
9,6 8,6	—	1,4 1,4	8,2 7,2	8,8 7,8	То же, грунтом II—III категорий
17,6 15,6	—	2,1 2	15,5 13,6	16,5 14,5	То же, грунтом IV—XI категорий
3,39 3,09	—	1,29 1,25	2,1 1,84	2,7 2,4	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м^3 на расстояние до 0,5 км
4 3,53	—	1,44 1,39	2,56 2,24	3,22 2,85	То же, грунтом II и III категорий
5,79 5,27	—	2,11 2,04	3,68 3,23	4,65 3,13	То же, грунтом IV—XI категорий
8,1 7,3	—	1,3 1,3	6,8 6	7,4 6,6	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м^3 на расстояние до 0,5 км

1	2	3	4	5	6
15—236	153-z з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,455
15—237	153-i и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,832
15—238	153-k к	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega II tüüpi soodel 5 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,136
15—239	153-l л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,159
15—240	153-m м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,218
15—241	153-n н	Täidendi veealuse osa ehitamine III tüüpi soodel 5 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest (olenemata pinnase puistamise viisist)	I—II	„	0,124
15—242	153-o о	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,159
15—243	153-p п	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,295
15—244	154-a а	I liigi pinnase täiendav vedu 5 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hinnetes nr. 229, 232, 235, 238 ja 241 arvestatud kauguse	I—II	„	0,011
15—245	154-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 230, 233, 236, 239 ja 242 arvestatud kauguse	I—II	„	0,012
15—246	154-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 231, 234, 237, 240 ja 243 arvestatud kauguse	I—II	„	0,018
15—247	155-a а	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega I tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0.5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,312
15—248	155-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,416
15—249	155-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,793
15—250	155-g г	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega I tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,118
15—251	155-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,142
15—252	155-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,212
15—253	155-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine pervelt puistamisega II tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,351

7	8	9	10	11	12
10,5 9,3	—	1,5 1,4	9 7,9	9,7 8,5	То же, грунтом II и III категорий
18,7 16,6	—	2,1 2	16,6 14,6	17,6 16,5	То же, грунтом IV—XI категорий
3,86 3,5	—	1,3 1,26	2,56 2,24	3,16 2,8	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 0,5 км
4,44 4,02	—	1,43 1,38	3,01 2,64	3,67 3,25	То же, грунтом II и III категорий
6,2 5,6	—	2,1 2	4,1 3,6	5,1 4,5	То же, грунтом IV—XI категорий
3,8 3,45	—	1,4 1,35	2,4 2,1	3,05 2,7	Отсыпка на болотах III типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 0,5 км (независимо от способа отсыпки)
4,63 4,2	—	1,54 1,49	3,09 2,71	3,8 3,37	То же, грунтом II и III категорий
8 7,2	—	2,3 2,2	5,7 5	6,7 5,9	То же, грунтом IV—XI категорий
0,68 0,64	—	0,48 0,46	0,2 0,18	0,42 0,38	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценками № 229, 232, 235, 238 и 241
0,74 0,69	—	0,53 0,51	0,21 0,18	0,45 0,4	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценками № 230, 233, 236, 239 и 242
1,13 1,06	—	0,8 0,77	0,33 0,29	0,72 0,65	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценками № 231, 234, 237, 240 и 243
7,6 6,8	—	1,4 1,4	6,2 5,4	6,9 6,1	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
9,8 8,8	—	1,5 1,5	8,3 7,3	9 8	То же, грунтом II и III категорий
18 16	—	2,2 2,1	15,8 13,9	16,8 14,8	То же, грунтом IV—XI категорий
3,€ 3,28	—	1,37 1,32	2,23 1,96	2,89 2,57	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
4,19 3,81	—	1,51 1,46	2,68 2,35	3,44 3,06	То же, грунтом II и III категорий
6,2 5,64	—	2,18 2,11	4,02 3,53	5,04 4,48	То же, грунтом IV—XI категорий
8,4 7,5	—	1,4 1,4	7 6,1	7,6 6,7	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км

1	2	3	4	5	6
15—254	155-з з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,462
15—255	155-и и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,845
15—256	155-к к	Täidendi veealuse osa ehitamine teeteljelt puistamisega II tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,142
15—257	155-л л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,165
15—258	155-м м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,236
15—259	155-н н	Täidendi veealuse osa ehitamine III tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest (olenemata puistamise viisist)	I—II	„	0,13
15—260	155-о о	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,165
15—261	155-п п	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,307
15—262	156-а а	I liigi pinnaste täiendav vedu 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hinnetes nr. 247, 250, 253, 256 ja 259 arvestatud kauguse	I—II	„	0,013
15—263	156-б б	Sama, II ja III liigi pinnaste vedu üle hinnetes nr. 248, 251, 254, 257 ja 260 arvestatud kauguse	I—II	„	0,014
15—264	156-в в	Sama, IV—XI liigi pinnaste vedu üle hinnetes nr. 249, 252, 258 ja 261 arvestatud kauguse	I—II	„	0,022
15—265	157-а а	Täidendi veealuse osa ehitamine I tüüpi soodel pervelt puistamisega 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise mootorveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,325
15—266	157-б б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,436
15—267	157-в в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,832
15—268	157-г г	Täidendi veealuse osa ehitamine I tüüpi soodel teeteljelt puistamisega 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise mootorveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,142
15—269	157-д д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,171
15—270	157-е е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,248
15—271	157-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine II tüüpi soodel pervelt puistamisega 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise mootorveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,37

7	8	9	10	11	12
10,7 9,5	—	1,5 1,4	9,2 8,1	9,9 8,7	То же, грунтом II и III категорий
19 16,8	—	2,2 2,1	16,8 14,7	17,8 15,6	То же, грунтом IV—XI категорий
4,05 3,67	—	1,37 1,32	2,68 2,35	3,34 2,96	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
4,64 4,21	—	1,52 1,47	3,12 2,74	3,88 3,45	То же, грунтом II и III категорий
6,6 5,98	—	2,14 2,07	4,46 3,91	5,48 4,86	То же, грунтом IV—XI категорий
4 3,64	—	1,48 1,43	2,52 2,21	3,24 2,88	Отсыпка на болотах III типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км (независимо от способа отсыпки)
4,83 4,38	—	1,63 1,57	3,2 2,81	3,99 3,54	То же, грунтом II и III категорий
8,3 7,5	—	2,4 2,3	5,9 5,2	7,1 6,3	То же, грунтом IV—XI категорий
0,75 0,68	—	0,52 0,48	0,23 0,2	0,48 0,41	Дополнительное перемещение грунтом I категории паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценками № 247, 250, 253, 256 и 259
0,82 0,77	—	0,56 0,54	0,26 0,23	0,53 0,48	То же, грунтом II и III категорий сверх учтенного расценками № 248, 251, 254, 257 и 260
1,23 1,15	—	0,83 0,8	0,4 0,35	0,8 0,72	То же, грунтом IV—XI категорий сверх учтенного расценками № 249, 252, 255, 258 и 261
7,6 6,8	—	1,1 1,1	6,5 5,7	7,1 6,3	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
10 8,8	—	1,3 1,2	8,7 7,6	9,3 8,2	То же, грунтом II и III категорий
18,3 16,2	—	1,7 1,6	16,6 14,6	17,5 15,4	То же, грунтом IV—XI категорий
3,82 3,45	—	1,14 1,1	2,68 2,35	3,25 2,88	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
4,5 4,06	—	1,27 1,23	3,23 2,83	3,86 3,42	То же, грунтом II и III категорий
6,5 5,86	—	1,8 1,76	4,7 4,1	5,6 4,92	То же, грунтом IV—XI категорий
8,5 7,6	—	1,1 1,1	7,4 6,5	7,9 7	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км

1	2	3	4	5	6
15—272	157-з з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,481
15—273	157-и и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,871
15—274	157-к к	Täidendi veealuse osa ehitamine II tüüpi soodel teeteljelt puistamisega 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise mootorveduriga 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,165
15—275	157-л л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,195
15—276	157-м м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,271
15—277	157-н н	Täidendi veealuse osa ehitamine III tüüpi soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise mootorveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest (olenemata puistamise viisist)	I—II	„	0,148
15—278	157-о о	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,189
15—279	157-п п	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,342
15—280	158-а а	I liigi pinnase täiendav vedu 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise mootorveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hinnetes nr. 265, 268, 271, 274 ja 277 arvestatud kauguse	I—II	„	0,02
15—281	158-б б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 266, 269, 272, 275 ja 278 arvestatud kauguse	I—II	„	0,022
15—282	158-в в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 267, 270, 273, 276 ja 279 arvestatud kauguse	I—II	„	0,034
15—283	159-а а	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 5 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,116
15—284	159-б б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,145
15—285	159-в в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,215
15—286	159-г г	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise auruveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,122
15—287	159-д д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,151
15—288	159-е е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,22
15—289	159-ž ж	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 3 m³ vagonettides kitsaröövpmelise mootorveduriga kuni 0,5 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,139

7	8	9	10	11	12
10,8 9,6	—	1,2 1,2	9,6 8,4	10,2 9	То же, грунтом II и III категорий
19,1 16,9	—	1,8 1,7	17,3 15,2	18,2 16	То же, грунтом IV—XI категорий
4,26 3,84	—	1,14 1,1	3,12 2,74	3,69 3,27	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
4,94 4,45	—	1,26 1,22	3,68 3,23	4,31 3,82	То же, грунтом II и III категорий
6,9 6,2	—	1,8 1,7	5,1 4,5	6 5,3	То же, грунтом IV—XI категорий
4,16 3,76	—	1,3 1,25	2,86 2,51	3,51 3,11	Отсыпка на болотах III типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км (независимо от способа отсыпки)
5,11 4,61	—	1,45 1,4	3,66 3,21	4,39 3,89	То же, грунтом II и III категорий
8,7 7,8	—	2,1 2	6,6 5,8	7,7 6,8	То же, грунтом IV—XI категорий
0,94 0,88	—	0,58 0,56	0,36 0,32	0,65 0,59	Дополнительное перемещение грунта I категории мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценками № 265, 268, 271, 274 и 277
1,04 0,97	—	0,63 0,61	0,41 0,36	0,73 0,66	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценками № 266, 269, 272, 275 и 278
1,58 1,47	—	0,96 0,93	0,62 0,54	1 1,89	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценками № 267, 270, 273, 276 и 279
3,34 3,03	—	1,15 1,11	2,19 1,92	2,72 2,41	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на расстояние до 0,5 км
4,02 3,64	—	1,29 1,25	2,73 2,39	3,33 2,95	То же, грунтом II и III категорий
5,91 5,35	—	1,86 1,8	4,05 3,55	4,91 4,35	То же, грунтом IV—XI категорий
3,51 3,19	—	1,21 1,17	2,3 2,02	2,89 2,57	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км
4,2 3,8	—	1,36 1,31	2,84 2,49	3,5 3,1	То же, грунтом II и III категорий
6,1 5,53	—	1,94 1,88	4,16 3,65	5,07 4,5	То же, грунтом IV—XI категорий
3,57 3,22	—	0,94 0,91	2,63 2,31	3,1 2,75	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на расстояние до 0,5 км

1	2	3	4	5	6
15—290	159-z з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,168
15—291	159-i и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,244
15—292	160-a а	I liigi pinnase täiendav vedu 5 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hindes nr. 283 arvestatud kauguse	I—II	„	0,009
15—293	160-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hindes nr. 284 arvestatud kauguse	I—II	„	0,01
15—294	160-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hindes nr. 285 arvestatud kauguse	I—II	„	0,015
15—295	160-g г	I liigi pinnase täiendav vedu 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise auruveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hindes nr. 286 arvestatud kauguse	I—II	„	0,009
15—296	160-d д	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hindes nr. 287 arvestatud kauguse	I—II	„	0,01
15—297	160-e е	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hindes nr. 288 arvestatud kauguse	I—II	„	0,016
15—298	160-ž ж	I liigi pinnase täiendav vedu 3 m³ vagonettides kitsarööpmelise mootorveduriga iga järgneva 0,5 km võrra üle hindes nr. 289 arvestatud kauguse	I—II	„	0,016
15—299	160-z з	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hindes nr. 290 arvestatud kauguse	I—II	„	0,017
15—300	160-i и	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hindes nr. 291 arvestatud kauguse	I—II	„	0,026
15—301	161-a а	Täidendi veealuse osa ehitamine I tüüpi soodel pervelt puistamisega 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,145
15—302	161-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,233
15—303	161-v в	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,365
15—304	161-g г	Täidendi veealuse osa ehitamine I tüüpi soodel teeteljelt puistamisega 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,055
15—305	161-d д	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,088
15—306	161-e е	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,139
15—307	161-ž ж	Täidendi veealuse osa ehitamine II tüüpi soodel pervelt puistamisega 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,189
15—308	161-z з	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,277
15—309	161-i и	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,416

7	8	9	10	11	12
4,23 3,8	—	1,06 1,02	3,17 2,78	3,7 3,27	То же, грунтом II и III категорий
6,1 5,48	—	1,51 1,46	4,59 4,02	5,32 4,7	То же, грунтом IV—XI категорий
0,49 0,46	—	0,33 0,32	0,16 0,14	0,31 0,28	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонетках 5 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценкой № 283
0,55 0,52	—	0,38 0,37	0,17 0,15	0,34 0,31	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценкой № 284
0,85 0,8	—	0,58 0,56	0,27 0,24	0,54 0,49	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценкой № 285
0,51 0,48	—	0,34 0,33	0,17 0,15	0,33 0,3	Дополнительное перемещение грунта I категории паровозом у/к в вагонетках 3 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценкой № 286
0,57 0,54	—	0,38 0,37	0,19 0,17	0,37 0,34	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценкой № 287
0,87 0,81	—	0,58 0,56	0,29 0,25	0,57 0,51	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценкой № 288
0,66 0,62	—	0,38 0,37	0,28 0,25	0,47 0,43	Дополнительное перемещение грунта I категории мотовозом у/к в вагонетках 3 м³ на каждые 0,5 км сверх учтенного расценкой № 289
0,73 0,68	—	0,42 0,41	0,31 0,27	0,52 0,47	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценкой № 290
1,11 1,03	—	0,63 0,61	0,48 0,42	0,79 0,71	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценкой № 291
3,84 3,45	—	0,95 0,92	2,89 2,53	3,34 2,95	Отсыпка с бермы на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км
5,91 5,29	—	1,26 1,21	4,65 4,08	5,25 4,62	То же, грунтом II и III категорий
8,8 7,8	—	1,5 1,4	7,3 6,4	8 7	То же, грунтом IV—XI категорий
2,04 1,88	—	0,95 0,92	1,09 0,96	1,54 1,38	Отсыпка с оси пути на болотах I типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км
3,01 2,75	—	1,26 1,22	1,75 1,53	2,35 2,09	То же, грунтом II и III категорий
4,26 3,87	—	1,5 1,45	2,76 2,42	3,48 3,09	То же, грунтом IV—XI категорий
4,72 4,23	—	0,95 0,92	3,77 3,31	4,22 3,73	Отсыпка с бермы на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км
6,8 6,1	—	1,3 1,3	5,5 4,8	6,1 5,4	То же, грунтом II и III категорий
9,8 8,8	—	1,5 1,5	8,3 7,3	9 8	То же, грунтом IV—XI категорий

1	2	3	4	5	6
15—310	161-k к	Täidendi veealuse osa ehitamine II tüüpi soodel teeteljelt puistamisega 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,081
15—311	161-l л	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,114
15—312	161-m м	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,168
15—313	161-n н	Täidendi veealuse osa ehitamine III tüüpi soodel 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest (olenemata puistamise viisist)	I—II	„	0,095
15—314	161-o о	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,151
15—315	161-p п	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,238
15—316	161-r р	Täidendi veepealse osa ehitamine soodel 3,5 t autode-isetühjendajatega kuni 0,25 km kauguselt juurdeveetud I liigi pinnasest	I—II	„	0,059
15—317	161-s с	Sama, II ja III liigi pinnasest	I—II	„	0,095
15—318	161-t т	Sama, IV—XI liigi pinnasest	I—II	„	0,139
15—319	162-a а	I liigi pinnase täiendav vedu 3,5 t autode-isetühjendajatega iga järgneva 0,25 km võrra üle hinnetes nr. 301, 304, 307, 310, 313 ja 316 arvestatud kauguse	I—II	„	0,004
15—320	162-b б	Sama, II ja III liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 302, 305, 308, 311, 314 ja 317 arvestatud kauguse	I—II	„	0,005
15—321	162-v в	Sama, IV—XI liigi pinnase vedu üle hinnetes nr. 303, 306, 309, 312, 315 ja 318 arvestatud kauguse	I—II	„	0,01
15—322	163-a а	Soodel asuva I liigi pinnasest täidendi rullimine esimesel kilomeetril	I—II	1 m täidendit 1 м насыпи	0,074
15—323	163-b б	Sama, II ja III liigi pinnasest täidendi rullimine	I—II	„	0,086
15—324	163-v в	Iga järgneva kilomeetri kohta I liigi pinnasest täidendi puhul lisada hindele nr. 322	I—II	„	0,074
15—325	163-g г	Sama, II ja III liigi pinnasest täidendi puhul lisada hindele nr. 323	I—II	„	0,086
		Filtreerivad täidendid			
15—326	164	Filtreerivate täidendite tegemine	I	1 m³ filtreerivat kivipuistet 1 м³ каменного тела фильтрующей насыпи	0,118
			II	„	0,118

7	8	9	10	11	12
2,56 2,33	—	0,95 0,92	1,61 1,41	2,06 1,83	Отсыпка с оси пути на болотах II типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км
3,52 3,2	—	1,26 1,22	2,26 1,98	2,86 2,54	То же, грунтом II и III категорий
4,83 4,37	—	1,49 1,44	3,34 2,93	4,06 3,6	То же, грунтом IV—XI категорий
2,84 2,58	—	0,95 0,92	1,89 1,66	2,34 2,08	Отсыпка на болотах III типа подводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км (независимо от способа отсыпки)
4,25 3,84	—	1,26 1,22	2,99 2,62	3,59 3,18	То же, грунтом II и III категорий
6,2 5,57	—	1,5 1,45	4,7 4,12	5,4 4,77	То же, грунтом IV—XI категорий
2,12 1,95	—	0,95 0,92	1,17 1,03	1,62 1,45	Отсыпка на болотах надводной части насыпи грунтом I категории, подвозимым автосамосвалами 3,5 т на расстояние до 0,25 км
3,15 2,88	—	1,26 1,22	1,89 1,66	2,49 2,22	То же, грунтом II и III категорий
4,26 3,87	—	1,5 1,45	2,76 2,42	3,48 3,09	То же, грунтом IV—XI категорий
0,51 0,49	—	0,43 0,42	0,08 0,07	0,28 0,26	Дополнительное перемещение грунта I категории автосамосвалами 3,5 т на каждые следующие 0,25 км сверх учтенного расценками № 301, 304, 307, 310, 313 и 316
0,59 0,56	—	0,5 0,48	0,09 0,08	0,33 0,3	То же, грунта II и III категорий сверх учтенного расценками № 302, 305, 308, 311, 314 и 317
0,87 0,83	—	0,67 0,65	0,2 0,18	0,52 0,48	То же, грунта IV—XI категорий сверх учтенного расценками № 303, 306, 309, 312, 315 и 318
2 1,81	—	0,7 0,67	1,3 1,14	1,67 1,48	Обкатка первого километра насыпи на болотах при грунтах I категории
2,26 2,05	—	0,76 0,73	1,5 1,32	1,91 1,7	То же, при грунтах II и III категорий
1,73 1,55	—	0,43 0,41	1,3 1,14	1,54 1,36	На каждый следующий километр сверх первого при грунтах I категории к расценке № 322 добавлять
2 1,8	—	0,5 0,48	1,5 1,32	1,78 1,58	То же, при грунте II и III категорий к расценке № 323 добавлять
					Фильтрующие насыпи
80,4 78,4	51,2 52,2	6,4 6,2	22,8 20	26 23	Устройство фильтрующих насыпей
111 108	81,8 81,8	6,4 6,2	22,8 20	26 23	

JAGU Nr. 15

NORMAALRÖÖPMELISED JA KITSA-RÖÖPMELISED RAUDTEED

II OSA

NORMAALRÖÖPMELISE TEE PEALISEHITUS

РАЗДЕЛ № 15

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ И УЗКОЙ КОЛЕИ

ЧАСТЬ II

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ НОРМАЛЬНОЙ КОЛЕИ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesolev osa sisaldab tee pealisehituse tööde hindeid uute raudteede ja kõrvalasuvate teiste rööbasteede ehitamisel ning raudteesõlmede, jaamade ja vahetuskohtade arendamisel.

Raudtee rekonstrueerimise tööd pole käesoleva osa hinnetega ette nähtud.

2. Käesolevas osas on toodud hinded raudtee uute pealisehituste ehitamiseks R-50, R-43 ja R-38 tüüpi uutest ja vanadest kõlbulikest ning III-a tüüpi vanadest kõlbulikest rööbastest.

Rööpmepaigastiga ja kraanaga paigaldatavate rööbastest lülide kokkupaneku maksumus, mis on ette nähtud vastavates hinnetes, ei kuulu teostatud tööde vahepealsetes arvestustes eraldi tasumisele.

3. Tööde maksumuse arvutamisel tuleb arvesse võtta, et pea- ja jaamateede mahapaneku hinded sisaldavad järgmisi peale- ja mahalaadimistöid:

a) teepaigasti ja kraana kasutamisel — lülide laadimine, lülide kokkupanek baasis ja mahalaadimine töökohal;

b) mehhaniseeritud instrumentide kasutamisel — kõikide paigaldatavate materjalide laadimine teeäärses laos ja mahalaadimine töökohal.

4. Paigaldatavate materjalide transport teeäärsest laost või lülide transport kokkupaneku baasist töökohta pole hinnetes arvestatud ja selle töö maksumus kuulub täiendavale arvutamisele (peale- ja mahalaadimistöödeta), ehituse organiseerimise plaani ja vastavate tariifi andmete järgi.

5. Hinnetega nähakse ette tööde teostamine uute raudteede ehitamisel ja väikese rongide liiklusintensiivsusega ekspluateeritavatel liinidel.

Teetööde teostamisel intensiivse rongiliiklusega teel, ehk normaalse vahekaugusega naaberteel, samuti nende teede teedevahelistel osadel, tuleb põhitöötasule ja masinate ekspluateerimise kuludele rakendada koefitsiente allpool toodud tabeli järgi.

Jrk. nr.	Ööpäevas läbisõitvate rongipaaride arv	Koefitsiendid
1	7 kuni 18	1,15
2	19 „ 36	1,35
3	üle 36	1,5

Märkus. Tabelis toodud koefitsientide rakendamine eelarvedokumentide koostamisel peab olema põhjendatud projekti andmetega ning teostatud tööde arvestustes liiklusintensiivsust tõestavate aktidega.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящая часть содержит расценки на работы по верхнему строению пути, выполняемые при строительстве новых железных дорог, вторых путей и развитии железнодорожных узлов, станций и разъездов.

Работы по реконструкции железнодорожного пути расценками настоящей части не предусмотрены.

2. В настоящей части представлены расценки на работы по устройству вновь верхнего строения пути из рельсов типов Р-50, Р-43 и Р-38 — новых и старогодних и типа III-а старогодних.

Стоимость сборки звеньев из рельсов для укладки путеукладчиком и краном, предусмотренная соответствующими расценками, при промежуточных расчетах за выполненные работы отдельно не оплачивается.

3. При исчислении стоимости работ надлежит учитывать, что в расценке на укладку главных и станционных путей включены следующие погрузочно-разгрузочные работы:

а) при применении путеукладчика и крана — погрузка звеньев на звеносборочной базе и выгрузка на месте работ;

б) при применении механизированного инструмента — погрузка всех укладочных материалов на прирельсовом складе и выгрузка на месте работ.

4. Транспорт к месту работ укладочных материалов от прирельсового склада или звеньев от сборочной базы расценками не учтен и стоимость его подлежит дополнительному исчислению (без погрузочно-разгрузочных работ) по данным плана организации строительства и соответствующими тарифами.

5. Расценками предусматривается выполнение работ по сооружению новых железных дорог и работ на эксплуатируемых линиях при малой интенсивности движения поездов.

При производстве путевых работ в условиях интенсивного движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или соседнему пути при нормальном междупутье, а также на этих междупутьях, к основной заработной плате и затратам на эксплуатацию машин надлежит применять коэффициенты по нижеследующей таблице.

№№ п/п	Число пар поездов, проходящих в сутки	Коэффициенты
1	От 7 до 18	1,15
2	От 19 до 36	1,35
3	Более 36	1,5

Примечание. Применение приведенных в таблице коэффициентов при составлении сметных документов должно быть обосновано проектными данными, а при производстве расчетов за выполненные работы — актами, подтверждающими интенсивность движения.

6. Vanadest kõlbulikest materjalidest teede ja pöörete mahapaneku hinnetes on arvestatud uute kinnitusvahendite lisamine, vastavalt SNiP peatüki IV-W 2 tehnilise osa p. 9 järgi.

Vanade materjalide teele mahapanekuks nõutavasse kõlbulikku seisukorda viimise kulud pole hinnetes arvestatud ja vajalikel juhtudel arvestatakse eraldi.

7. Teede mahapaneku tööde teostamisel mittetäieliku arvu kinnitusvahenditega (tehniliste tingimustega lubatud juhustel) toimub teostatud tööde vahepealne tasumine 95% ulatuses kogu hinnetes ettenähtud tööde maksumusest sarnaselt, et lõplik arvestus tehakse peale kinnitusvahendite täiel hulgal kohale asetamist.

8. Teede ja pöörete pallasteerimise hinnetes on pallasti maksumus arvestatud.

Juhul, kui pallast saabub raudteede ekspluateeritava võrgu karjääridest mahus, mis on ära toodud hinnete tabelites ja kus on arvesse võetud vähenemine tihenemisele, kaole ja kokkurappumisele, määratakse pallasti maksumus kalkulatsiooni järgi franko mahapaneku koht, kaasa arvatud mahalaadimine, vastavalt SNiP peatükk IV-A. 2 juhenditele ja pallasti vagunitesse laadimise normidele.

Sellejuures võetakse arvesse ehituse organiseerimise plaani andmed pallasti mahalaadimispunktide kohta, töökohani transporteerimise tingimuste ja maksvate väljalaskehindade kohta franko vagun ärasaatejaam ja vastavad transpordi tariifid.

Pallasti saabumisel ehitusorganisatsiooni poolt avatavatest karjääridest määratakse pallasti valmistamise ja transpordi maksumus erikalkulatsiooni kohaselt, missugune on koostatud ja kinnitatud vastavalt kapitaalehituse projekteelarvelise dokumentatsiooni koostamise juhenditele.

9. Kaitseistandite rajamise hinnetes on arvestatud kõik kulud, peale istikute maksumuse. Istikute maksumus määratakse ja võetakse eelarvesse ja tehtud tööde arvestustesse täiendavalt, projektiandmete ja vastavate hindade järgi puukoolist kuni töökohani transporteerimise maksumuse arvestamisega.

10. Kuna viiekordne kaitseistandite hooldamine toimub erinevail kalendertähtaegadel aasta jooksul, siis tasu maksmine nende tööde eest hinnete nr. nr. 513, 518, 525 ja 529 järgi võib toimuda igakordse hooldamise eest eraldi 20% ulatuses kogu tööde maksumusest vastava hinde järgi.

11. Sildadel teede mahapaneku hinnetes on ette nähtud üherajalised sillad. Kaherajaliste sildade korral tuleb nimetatud hinnetele rakendada koefitsient 2.

12. Vanadest kõlbulikest lühendatud (peale ümbertöötlemist) 11,5 m pikkustest rööbastest tee mahapaneku hinnetes on ette nähtud vastav mahapaneku materjalide, tööjõu ja ehitusmasinate kulude suurenemine.

13. Liiprite ja pöörmeprusside maksumus on tee- ja pöörmete mahapaneku hinnete üldmaksumusse sisse arvatud. Sellejuures on liiprid ja pöörmeprussid võetud õliantiseptikutega immutatud harilikest okaspuu liikidest.

Lehtpuu liikidest või teisel viisil immutatud liiprite ja prusside saabumisel ehitusele määra-

6. В расценках на укладку путей и стрелочных переводов старогодними материалами учтено добавление новых скреплений, согласно п. 9 Технической части в главе IV-В. 2 СНиП.

Затраты на приведение старогодних материалов в состояние, пригодное для укладки в пути, расценками не учтены и в необходимых случаях исчисляются особо.

7. При производстве работ по укладке путей с неполным количеством скреплений (в случаях, допускаемых техническими условиями) промежуточная оплата выполненных работ производится в размере 95% от полной стоимости работ, предусмотренной расценками, с тем, что окончательный расчет осуществляется после постановки полного количества скреплений.

8. Расценками на балластировку путей и стрелочных переводов стоимость балласта учтена.

При поступлении балласта из карьера эксплуатируемой сети железных дорог стоимость его в объеме, приведенном в таблицах расценок и учитывающем расход на уплотнение, утери и раструску, определяется по калькуляции франко место укладки, включая выгрузку, в соответствии с указаниями главы IV-А. 2 СНиП и нормами загрузки вагонов балластом.

При этом учитываются данные плана организации строительства о пунктах отгрузки балласта, условиях транспортирования до места работ, действующие отпускные цены на дорогах франко вагон станция отправления и соответствующие тарифы на перевозки.

При поступлении балласта из карьеров, открываемых строительством, стоимость добычи и транспорта балласта исчисляется по особой калькуляции, составляемой и утверждаемой в порядке, установленным для проектно-сметной документации по капитальному строительству.

9. Расценками на устройство защитных насаждений учтены все затраты, кроме стоимости саженцев. Стоимость саженцев определяется и включается в сметы и расчеты за выполненные работы дополнительно, с учетом стоимости и транспорта от питомника до места работ по проектным данным и соответствующим ценам.

10. Учитывая, что пятикратный уход за посадками проводится в разные календарные сроки в течение года, оплата этих работ по расценками № № 513, 518, 525 и 529 может производится раздельно за каждый однократный уход в размере 20% общей стоимости работ по соответствующей расценке.

11. Расценки на укладку пути на мостах предусматривают однопутные мосты. При двухпутных мостах к указанным расценкам надлежит применять коэффициент 2.

12. Расценками на укладку путей из старогодних укороченных (после обработки) рельсов длиной 11,5 м предусмотрено соответствующее увеличение расхода укладочных материалов, затрат труда и строительных машин.

13. Стоимость шпал и переводных брусьев включена в общую стоимость работ, предусмотренных расценками на укладку путей и стрелочных переводов. При этом к учету приняты шпалы и переводные брусья обыкновенных хвойных пород, пропитанных масляными антисептиками.

При поступлении на строительство шпал или брусьев из лиственных пород или пропитанных

takse nende maksumuse vahe materjalide kataloogi nr. 1 järgi.

14. Teede ja pöörmete mahapaneku hinnetes (välja arvatud III-a tüüpi rööbastest teed) on tööde maksumus ja kohaleveetavate materjalide kaal arvestatud kahepealiste sidelappide kasutamisel.

15. Hinnetes nr. 477 kuni nr. 482 on ette nähtud III klassi ülesõitude ehitamine normaalse laudise konstruktsiooniga.

16. Hinnete nr. 405 kuni nr. 437 lahtris 7 on toodud neli arvu, mis ülevalt arvates näitavad:

esimene — üldmaksumust esimese grupi ehitustele;

teine — tagasisaadud rööpa äraraiutud osa maksumust esimese grupi ehitustele;

kolmas — üldmaksumust teise grupi ehitustele;

neljas — tagasisaadud rööpa äraraiutud osa maksumust teise grupi ehitustele.

17. Hinnetes on ette nähtud R-50, R-43 ja R-38 rööbaste ja I sordi kinnitusvahendite kasutamine. II sordi rööbaste ja kinnitusvahendite kasutamisel tuleb tööde maksumus vastavate hinnete järgi vähendada, lähtudes sellest, et 1 t rööpa maksumus väheneb 138 rbl. võrra, poltide ja rööpanaelte maksumus 19% võrra ning alus- ja sidelappide maksumus — 24% võrra.

18. Hinnete kasutamisel teede mahapanekul vanadest kõlbulikest materjalidest arvestatakse kaudsed kulud ettenähtud ulatuses käesoleva jao hinnetega määratud uute sama tüüpi rööbaste mahapaneku maksumuse järgi.

другим способом разница в стоимости их определяется по ценнику № 1 на материалы.

14. В расценках на укладку путей и стрелочных переводов (кроме укладываемых из рельсов типа III-а) стоимость работ и вес привозных материалов подсчитаны с учетом применения двухголовых накладок.

15. Расценками № 477 по № 482 предусмотрено устройство переездов III класса с настилом нормальной конструкции.

16. В графе 7 расценок с № 405 по № 437 приведены четыре цифры, которые начиная сверху обозначают:

первая — общая стоимость для первой группы строек;

вторая — стоимость возврата рубок рельсов для первой группы строек;

третья — общую стоимость для второй группы строек;

четвертая — стоимость возврата рубок рельсов для второй группы строек.

17. Расценками предусмотрено применение рельсов типов Р-50, Р-43 и Р-38 и скреплений к ним I сорта. При применении рельсов и скреплений II сорта стоимость работ по соответствующим расценкам должна быть уменьшена, исходя из того, что стоимость рельсов снижается на 138 руб. за 1 т, стоимость болтов и костылей — на 19% и стоимость подкладок — на 24%.

18. При применении расценок на укладку путей старогодними материалами накладные расходы в установленном размере начисляются на стоимость этих работ, предусмотренную расценками настоящего раздела и учитывающую применение новых укладочных материалов данного типа.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Tööjõu kulu in. pv. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Peatee mahapanek kraanaga			
15—342	649-v в	Lülide kokkupanek baasis. Rööpad R-43; 2000 liiprit ühele km-le Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide ja üldisele maksumusele 1760 rbl.	I—II	1 km teed 1 км пути	57
15—343	649-g г	Sama, 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 342)	I—II	„	55
15—344	649-d д	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 342)	I—II	„	49
15—345	649-e е	Lülide kokkupanek baasis. Rööpad R-50; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 342)	I—II	„	55
15—346	649-ž ж	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 342)	I—II	„	49
15—347	649-z з	Peatee valmislülide mahapanek kraanaga	I—II	„	74
15—348	649-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 649-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest R-43 rööbastest, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega; 2000 liiprit ühele km-le Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldisele maksumusele 1030 rbl.	I—II	„	57
15—349	649-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 649-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 348)	I—II	„	55
15—350	649-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 649-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 348)	I—II	„	49
15—351	649-e, tehn. osa, p. 9, tab. 644 649-е, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest rööbastest R-38, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 348)	I—II	„	55

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Укладка главного пути краном
168900 168740	167010 167010	750 730	1140 1000	1500 1340	Сборка на базе звеньев из рельсов Р-43 при 2000 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов добавлять 1760 руб.
160700 160540	158880 158880	720 700	1100 960	1460 1300	То же, при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 342)
145600 145460	143930 143930	700 680	970 850	1310 1170	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 342)
149300 149140	147480 147480	720 700	1100 960	1460 1300	Сборка на базе звеньев из рельсов Р-38 при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 342)
137400 137260	135730 135730	700 680	970 850	1310 1170	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 342)
1810 1620	— —	370 360	1440 1260	1600 1410	Укладка главного пути из готовых звеньев краном
141000 140840	139100 139100	760 740	1140 1000	1500 1340	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-43 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 2000 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов добавлять 1030 руб.
133500 133330	131680 131680	720 690	1100 960	1460 1290	То же, при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 348)
119400 119260	117730 117730	700 680	970 850	1310 1170	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 348)
124600 124440	122780 122780	720 700	1100 960	1460 1300	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-38 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 348)

1	2	3	4	5	6
15—352	649-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 649-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 348)	I—II	1 km teed 1 км пути	49
		Peatee mahapanek mehhaniseeritud tööriistade kasutamisega			
15—353	650-a а	Rööpad R-50; 2000 liiprit ühele km-le	I—II	„	254
15—354	650-b б	Sama, 1840 liiprit ühele km-le	I—II	„	247
15—355	650-v в	Rööpad R-43; 2000 liiprit ühele km-le	I—II	„	233
		Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide ja üldisele maksumusele 1760 rbl.			
15—356	650-g г	Sama, 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 355)	I—II	„	228
15—357	650-d д	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 355)	I—II	„	210
15—358	650-e е	Rööpad R-38; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 355)	I—II	„	220
15—359	650-ž ж	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 355)	I—II	„	201
15—360	650-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 650-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vanad kõlbulikud rööpad R-43 vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 2000 liiprit ühele km-le	I—II	„	233
		Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldisele maksumusele 1030 rbl.			
15—361	650-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 650-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 360)	I—II	„	228
15—362	650-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 650-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 360)	I—II	„	210

7	8	9	10	11	12
113800 113660	112140 112140	690 670	970 850	1310 1170	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 348)
					Укладка главного пути с применением механизированного инструмента
187600 187010	181900 181900	1120 1090	4580 4020	5050 4460	Рельсами Р-50 при 2000 шпалах на 1 км
177600 177020	172140 172140	1000 970	4460 3910	4900 4320	То же, при 1840 шпалах на 1 км
172200 171650	167070 167070	940 910	4190 3670	4560 4010	Рельсами Р-43 при 2000 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1760 руб.
163900 163370	158920 158920	870 850	4110 3600	4450 3920	То же, при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 355)
148400 147920	143860 143860	760 740	3780 3320	4080 3600	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 355)
152100 151590	147300 147300	840 820	3960 3470	4300 3790	Рельсами Р-38 при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 355)
140100 139630	135700 135700	780 760	3620 3170	3930 3460	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 355)
144200 143650	139070 139070	940 910	4190 3670	4560 4010	Старогодними рельсами Р-43 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 2000 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1030 руб.
136700 136170	131720 131720	870 850	4110 3600	4450 3920	То же, при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 360)
122300 121820	117760 117760	760 740	3780 3320	4090 3610	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 360)

1	2	3	4	5	6
15—363	650-e, tehn. osa, p. 9, tab. 644 650-е, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vanad kõlbulikud rööpad R-38, vanade kõlbulike kinnitusosade kasutamisega ja uute lisamisega; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 360)	I—II	1 km teed 1 км пути	220
15—364	650-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 650-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 360)	I—II	„	201
		Jaamateede mahapanek kraanaga			
15—365	651-a а	Lülide kokkupanek baasis. Rööpad R-43; 1840 liiprit ühele km-le. Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 1760 rbl.	I—II	„	52
15—366	651-b б	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 365)	I—II	„	45
15—367	651-v в	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 365)	I—II	„	42
15—368	651-g г	Lülide kokkupanek baasis. Rööpad R-38; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 365)	I—II	„	45
15—369	651-d д	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 365)	I—II	„	42
15—370	651-e е	Jaamateede valmislülide mahapanek kraanaga	I—II	„	46
		Jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade kasutamisega			
15—371	651-ž ж	Rööpad R-43; 1840 liiprit ühele km-le Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 1760 rbl.	I—II	„	153
15—372	651-z з	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 371)	I—II	„	144
15—373	651-i и	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 371)	I—II	„	139
15—374	651-k к	Rööpad R-38; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 371)	I—II	„	144
15—375	651-l л	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 371)	I—II	„	133
15—376	651-m м	Vanad kõlbulikud rööpad III-a, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1440 liiprit ühele km-le	I—II	„	133

7	8	9	10	11	12
127600 127090	122800 122800	840 820	3960 3470	4300 3790	Старогодними рельсами Р-38 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 360)
116600 116130	112200 112200	780 760	3620 3170	3930 3460	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 360)
					Укладка станционных путей краном
158300 158150	156720 156720	550 530	1030 900	1320 1170	Сборка на базе звеньев из рельсов Р-43 при 1840 шпалах на 1 км Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1760 руб.
146300 146170	144870 144870	530 510	900 790	1180 1050	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 365)
138400 138280	137050 137050	510 490	840 740	1110 990	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 365)
130100 129970	128670 128670	530 510	900 790	1180 1050	Сборка на базе звеньев из рельсов Р-38 при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 365)
122900 122780	121550 121550	510 490	840 740	1110 990	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 365)
1190 1070	—	280 270	910 800	1040 920	Укладка станционных путей из готовых звеньев краном
					Укладка станционных путей с применением механизированного инструмента
159900 159530	156750 156750	250 240	2900 2540	3010 2640	Рельсами Р-43 при 1840 шпалах на 1 км Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1760 руб.
147800 147450	144850 144850	220 210	2730 2390	2830 2480	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 371)
139800 139470	136970 136970	200 190	2630 2310	2720 2390	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 371)
131600 131250	128660 128660	210 200	2730 2390	2820 2470	Рельсами Р-38 при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 371)
124300 123980	121590 121590	190 180	2520 2210	2600 2280	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 371)
93500 93180	90790 90790	190 180	2520 2210	2600 2280	Старогодними рельсами III-а, с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1440 шпалах на 1 км

1	2	3	4	5	6
15—377	651-n, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-н, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1360 liiprit ühele km-le	I—II	1 km teed 1 км пути	128
		Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek kraanaga			
15—378	651-a, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-а, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest R-43 rööbastest, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1840 liiprit ühele km-le	I—II	„	52
		Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 1030 rbl.			
15—379	651-b, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-б, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	45
15—380	651-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	42
15—381	651-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest R-38 rööbastest, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	45
15—382	651-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	42
		Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade abil			
15—383	651-ž ж	Vanad kõlbulikud rööpad R-43, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	153

7	8	9	10	11	12
90400 90090	87800 87800	180 170	2420 2120	2500 2190	То же, при 1360 шпалах на 1 км
					Укладка станционных путей из старогодних рельсов краном
130900 130750	129320 129320	550 530	1030 900	1320 1170	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-43 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1030 руб.
120000 119870	118570 118570	530 510	900 790	1180 1050	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
112800 112680	111450 111450	510 490	840 740	1110 990	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
106400 106270	104970 104970	530 510	900 790	1180 1050	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-38 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
99900 99780	98550 98550	510 490	840 740	1110 990	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
					Укладка станционных путей из старогодних рельсов механизированным инструментом
132500 132130	129350 129350	250 240	2900 2540	3010 2640	Старогодними рельсами Р-43 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)

1	2	3	4	5	6
15—384	651-z, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-з, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	1 km teed 1 км пути	144
15—385	651-i, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-и, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	139
15—386	651-k, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-к, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vanad kõlbulikud rööpad R-38, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	144
15—387	651-l л	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 378)	I—II	„	133
		Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek kraana abil			
15—388	651-a, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-а, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest 11,5 m pikkustest R-43 rööbastest, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1840 liiprit ühele km-le	I—II	„	53
		Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 1100 rbl.			
15—389	651-b, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-б, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	46,4
15—390	651-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	43,2
15—391	651-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Lülide kokkupanek baasis vanadest kõlbulikest 11,5 m pikkustest R-38 rööbastest, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	46,4

7	8	9	10	11	12
121600 121250	118650 118650	220 210	2730 2390	2830 2480	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
114300 113970	111470 111470	200 190	2630 2310	2720 2390	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
107800 107450	104860 104860	210 200	2730 2390	2820 2470	Старогодними рельсами Р-38 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
101300 100980	98590 98590	190 180	2520 2210	2600 2280	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 378)
					Укладка стационных путей из старогодних рельсов краном
132500 132350	130850 130850	590 570	1060 930	1360 1210	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-43 длиной 11,5 м с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 1100 руб.
121600 121470	120100 120100	570 550	930 820	1220 1090	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
114400 114270	112990 112990	550 530	860 750	1140 1000	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
107800 107670	106300 106300	570 550	930 820	1220 1090	Сборка на базе звеньев из старогодних рельсов Р-38 длиной 11,5 м с использованием старогодних скреплений и добавлением новых, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)

1	2	3	4	5	6
15—392	651-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	1 km teed 1 км пути	43,2
15—393	651-e е	Kraanaga vanadest kõlbulikest 11,5 m pikkustest rööbastest lülide mahapanek jaamateel	I—II	„	46,7
		Vanadest kõlbulikest rööbastest jaamateede mahapanek mehhaniseeritud tööriistade abil			
15—394	651-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vanad kõlbulikud 11,5 m pikkused R-43 rööpad, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1840 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	157
15—395	651-z, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-з, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	148
15—396	651-i, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-и, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	141
15—397	651-k, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-к, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vanad kõlbulikud 11,5 m pikkused R-38 rööpad vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1600 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	148
15—398	651-l, tehn. osa, p. 9, tab. 644 651-л, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, 1440 liiprit ühele km-le (vaata märkus hindele nr. 388)	I—II	„	135
15—399	651-m м	Vanad kõlbulikud 11,5 m pikkused III-a rööpad, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega; 1440 liiprit ühele km-le	I—II	„	135
15—400	651-n н	Sama, 1360 liiprit ühele km-le	I—II	„	130

7	8	9	10	11	12
101400 101270	99990 99990	550 530	860 750	1140 1010	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
1230 1110	—	300 290	930 820	1070 950	Укладка звеньев станционных путей из старогодних рельсов длиной 11,5 м краном
					Укладка станционных путей из старогодних рельсов с применением механизированного инструмента
134100 133720	130880 130880	250 240	2970 2600	3080 2700	Старогодними рельсами Р-43 длиной 11,5 м с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1840 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
123200 122840	120110 120110	220 210	2870 2520	2970 2610	То же, при 1600 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
115900 115560	113030 113030	200 190	2670 2340	2760 2420	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
109300 108950	106300 106300	200 190	2800 2460	2890 2540	Старогодними рельсами Р-38 длиной 11,5 м с использованием старогодних и добавлением новых при 1660 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
102700 102370	99940 99940	190 180	2570 2250	2650 2320	То же, при 1440 шпалах на 1 км (смотри примечание к расценке № 388)
94800 94470	92040 92040	190 180	2570 2250	2650 2320	Старогодними рельсами III-а длиной 11,5 м с использованием старогодних скреплений и добавлением новых при 1440 шпалах на 1 км
91600 91290	88960 88960	180 170	2460 2160	2540 2230	То же, при 1360 шпалах на 1 км

1	2	3	4	5	6
		Tee lahutamine ja nihutamine			
15—402	652-b б	Tee lammutamine käsitsi	I—II	1 km teed 1 км пути	131
		Märkus. Tüübist R-38 kergemat tüüpi rööbastest tee lahutamisel kasutada töötasule koefitsienti 0,8, parandades vastavalt üldmaksumust.			
15—403	653-a а	Tee nihutamine kuni 2 m võrra liivapallastil	I—II	„	120
		Märkused. 1. Iga 0,5 m nihutamise eest, mis ületab 2 m, lisada töötasule ja üldmaksumusele 157 rbl.			
		2. Vahepealsetes arvutustes võtta tee parandamise maksumus peale tihendussõitu 40% ulatuses tööde üldmaksumusest.			
		3. Vahetamisele kuuluvate liiprite maksumus pole hinnetes arvestatud.			
		4. Lisatava pallasti hulk määratakse projekti andmete järgi.			
15—404	653-b б	Sama, killustikpallastil (vaata märkus hindele nr. 403)	I—II	„	163
		Pöörmete ja raudteeristete mahapanek			
15—405	654-a а	Üksiku, R-50 rööbastest tavalise pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/11	I—II	1 komplekt 1 комплект	16,4
15—406	654-a а	Sama, jaamateel	I—II	„	16,4
15—407	654-b б	Üksiku, R-50 rööbastest tavalise pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/9	I—II	„	16,4
15—408	654-b б	Sama, jaamateedel	I—II	„	16,4
15—409	654-v в	Üksiku, R-43 rööbastest lafett- ja lafetita pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/11	I—II	„	16,4
		Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 120 rbl.			
15—410	654-v в	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 409)	I—II	„	16,4
15—411	654-g г	Üksiku, R-43 rööbastest tavalise lafett- ja lafetita pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/9 (vaata märkus hindele nr. 409)	I—II	„	16,4

7	8	9	10	11	12
					Разборка и передвижка пути
3390 3060	—	970 940	2420 2120	2850 2520	Разборка пути вручную
					Примечание. При разборке пути из рельсов типа легче Р-38 к основной заработной плате применять коэффициент 0,8 с соответствующей корректировкой общей стоимости.
3760 3470	1440 1440	—	2320 2030	2320 2030	Передвижка пути до 2-х м при песчаном балласте
					Примечания. 1. На каждые 0,5 м передвижки сверх 2 м добавлять к заработной плате и общей стоимости 157 рублей.
					2. При промежуточных расчетах стоимость выправки пути после обкатки принимать в размере 40% от полной стоимости работ.
					3. Стоимость шпал, подлежащих замене, расценками не учтена.
					4. Количество добавляемого балласта устанавливается по проектным данным.
4600 4210	1440 1440	—	3160 2770	3160 2770	То же, при щебеночном балласте (смотри примечание к расценке № 403)
					Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений
20400 205 20360 205	20047 20047	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути одиночного обыкновенного стрелочного перевода из рельсов Р-50 с крестовиной 1/11
19300 205 19260 205	18947 18947	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях
19100 370 19060 370	18747 18747	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути одиночного обыкновенного стрелочного перевода из рельсов Р-50 с крестовиной 1/9
18100 370 18060 370	17747 17747	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях
18400 164 18360 164	18047 18047	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути одиночного лафетного и безлафетного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/11
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 120 руб.
17300 164 17260 164	16947 16947	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 409)
17200 328 17160 328	16847 16847	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути обыкновенного одиночного лафетного и безлафетного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/9 (смотри примечание к расценке № 409)

1	2	3	4	5	6
15—412	654-g г	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 409)	I—II	1 komplekt 1 комплект	16,4
15—413	654-z з	Üksiku, R-43 rööbastest sümmeetrilise pöörme mahapanek riströöpaga 1/6 (vaata märkus hindele nr. 409)	I—II	„	8,6
15—414	654-i и	Rööbastest R-43 kaksik-ristpöörme mahapanek riströöpaga 1/9 Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide ja üldmaksumusele 270 rbl.	I—II	„	27,1
15—415	654-l л	Rööbastest R-43 raudtee riste mahapanek riströöpaga 2/9 Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 140 rbl.	I—II	„	16,6
15—416	654-m м	Sama, riströöpaga 2/6 (vaata märkus hindele nr. 415)	I—II	„	11,2
15—417	654-a, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-а, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, üksiku, tavalise, rööbastest R-50 pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/11, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega	I—II	„	16,4
15—418	654-a, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-а, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel	I—II	„	16,4
15—419	654-b, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-б, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, peateel riströöpaga 1/9	I—II	„	16,4
15—420	654-b, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-б, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel riströöpaga 1/9	I—II	„	16,4

7	8	9	10	11	12
16200 328 16160 328	15847 15847	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 409)
9250 123 9230 123	9051 9051	28 27	171 152	185 165	Укладка одиночного симметричного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/6 (смотри примечание к расценке № 409)
38900 491 38830 491	38302 38302	60 58	538 470	570 500	Укладка двойного перекрестного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/9 Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 270 руб.
16300 410 16260 410	15887 15887	88 85	325 288	371 331	Укладка глухого пересечения из рельсов Р-43 с крестовиной 2/9 Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 140 руб.
14700 164 14680 164	14390 14390	88 84	222 206	268 248	То же, с крестовиной 2/6 (смотри примечание к расценке № 415)
14600 205 14560 205	14247 14247	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути старогоднего одиночного обыкновенного стрелочного перевода из рельсов Р-50 с крестовиной 1/11 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых
13500 205 13460 205	13147 13147	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях
13600 370 13560 370	13247 13247	28 27	325 286	339 299	То же, на главном пути с крестовиной 1/9
12500 370 12460 370	12147 12147	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях с крестовиной 1/9

1	2	3	4	5	6
15—421	654-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, üksiku, tavalise, lafetita rööbastest R-43 pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/11, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega Märkused. 1. Lafettpöörme mahapanekul lisada materjalide- ja üldmaksumusele 320 rbl. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 70 rbl.	I—II	1 komplekt 1 комплект	16,4
15—422	654-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 421)	I—II	„	16,4
15—423	654-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, peateel, riströöpaga 1/9 Märkused. 1. Lafettpöörme mahapanekul lisada materjalide- ja üldmaksumusele 310 rbl. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide ja üldmaksumusele 70 rbl.	I—II	„	16,4
15—424	654-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel riströöpaga 1/9 (vaata märkus hindele nr. 423)	I—II	„	16,4
15—425	654-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, üksiku, tavalise, rööbastest 1-a pöörme mahapanek peateel, riströöpaga 1/11, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 70 rbl.	I—II	„	16,0
15—426	654-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	16,4
15—427	654-e, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-е, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, peateel, riströöpaga 1/9 (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	16,4

7	8	9	10	11	12
13500 164 13460 164	13147 13147	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути старогоднего одиночного обыкновенного безлафетного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/11 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых Примечания. 1. При укладке лафетных переводов к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 320 руб. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 70 руб.
12400 164 12360 164	12047 12047	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 421)
12700 328 12660 328	12347 12347	28 27	325 286	339 299	То же, на главном пути с крестовиной 1/9 Примечания. 1. При укладке лафетных переводов к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 310 руб. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 70 руб.
11700 328 11660 328	11347 11347	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях с крестовиной 1/9 (смотри примечание к расценке № 423)
11100 164 11060 164	10747 10747	28 27	325 286	339 299	Укладка на главном пути старогоднего одиночного обыкновенного стрелочного перевода из рельсов 1-а с крестовиной 1/11 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 70 руб.
10700 164 10660 164	10347 10347	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 425)
10900 41 10860 41	10547 10547	28 27	325 286	339 299	То же, на главном пути с крестовиной 1/9 (смотри примечание к расценке № 425)

1	2	3	4	5	6
15—428	654-e, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-е, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel, riströöpaga 1/9 (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	1 komplekt 1 комплект	16,4
15—429	654-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku üksiku, tavalise, rööbastest R-38 pöörme mahapanek peateel riströöpaga 1/11, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	15,8
15—430	654-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	15,8
15—431	654-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, üksiku, tavalise, rööbastest R-38, lafettpöörme mahapanek peateel, riströöpaga 1/11, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	15,8
15—432	654-ž, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-ж, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, jaamateedel (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	15,8
15—433	654-z tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-з, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, üksiku, sümmeetrilise, rööbastest R-43 pöörme mahapanek, riströöpaga 1/6, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega (vaata märkus hindele nr. 425)	I—II	„	8,6
15—434	654-i, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-и, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, rööbastest R-43 kaksik-ristpöörme mahapanek riströöpaga 1/9, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 140 rbl.	I—II	„	27,1
15—435	654-k, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-к, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, rööbastest R-38, riströöpaga 1/9 Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 100 rbl.	I—II	„	27,1

7	8	9	10	11	12
10500 41 10460 41	10147 10147	28 27	325 286	339 299	То же, на станционных путях с крестовиной 1/9 (смотри примечание к расценке № 425)
8700 82 8660 82	8359 8339	28 27	313 274	327 287	Укладка на главном пути старогоднего одиночного обыкновенного стрелочного перевода из рельсов Р-38 с крестовиной 1/9 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых (смотри примечание к расценке № 425)
8290 82 8250 82	7949 7949	28 27	313 274	327 287	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 425)
9250 82 9210 82	8909 8909	28 27	313 274	327 287	Укладка на главном пути старогоднего одиночного обыкновенного лафетного стрелочного перевода из рельсов Р-38 с крестовиной 1/11 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых (смотри примечание к расценке № 425)
8840 82 8800 82	8499 8499	28 27	313 274	327 287	То же, на станционных путях (смотри примечание к расценке № 425)
7120 123 7100 123	6921 6921	28 27	171 152	185 165	Укладка старогоднего одиночного симметричного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/6 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых (смотри примечание к расценке № 425)
27000 490 26930 490	26402 26402	60 58	538 470	570 500	Укладка старогоднего двойного перекрестного стрелочного перевода из рельсов Р-43 с крестовиной 1/9 с использованием старогодних скреплений и добавлением новых Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 140 руб.
18600 450 18530 450	18002 18002	60 58	538 470	570 500	То же, из рельсов Р-38 с крестовиной 1/9 Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 100 руб.

1	2	3	4	5	6
15—436	654-l, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-л, техн. часть, п. 9, табл. 644	Vana kõlbuliku, rööbastest R-43 raudteeriste mahapanek, riströöpaga 2/9, vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega Märkus. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 80 rbl.	I—II	1 komplekt 1 комплект	16,6
15—437	654-m, tehn. osa, p. 9, tab. 644 654-м, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, riströöpaga 2/6 (vaata märkus hindele nr. 436)	I—II	„	11,2
15—438	655-a а	Tavalise pöörme lahutamine, järgneva rööbastest R-50 tee mahapanekuga, liivapallastil Märkus. Killustikpallasti kasutamisel võtta põhitöötasu ja masinate ekspluateerimise maksumus koefitsiendiga 1,25.	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	23
15—439	655-b б	Sama, rööbastest R-43 tee mahapanekuga (vaata märkus hindele nr. 438)	I—II	„	22
15—440	655-v в	Sama, rööbastest R-38 tee mahapanekuga (vaata märkus hindele nr. 438)	I—II	„	22
		Pöörmete ja raudteeristete lahutamine ja nihutamine			
15—441	655-d д	Tavalise pöörme lahutamine tee mahapanekuta	I—II	„	9,7
15—442	655-e е	Ristpöörme lammutamine	I—II	„	15
15—443	655-ž ж	Raudteeriste lammutamine	I—II	1 riste 1 глухое пересечение	5,1
15—444	655-z з	Pöörmete pikisuunas nihutamine 1 m võrra liivapallastil	I	1 pööre 1 стрелочный перевод	6,4
			II	„	6,4
		Märkused. 1. Iga 0,5 m nihutamise eest, mis ületab 1 m, lisada 16 rbl. ja 1,75 m^3 liivapallasti maksumus. 2. Vahetamisele kuuluvate prusside maksumus pole hindes arvestatud. 3. Killustikpallasti korral rakendada hindele koefitsient 1,25.			

7	8	9	10	11	12
11700 410 11660 410	11287 11287	88 85	325 288	371 331	Укладка старогоднего глухого пересечения из рельсов Р-43 с крестовиной 2/9, с использованием старогодних скреплений и добавлением новых
					Примечание. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 80 руб.
11500 164 11470 164	11190 11190	88 85	222 195	268 238	То же, с крестовиной 2/6 (смотри примечание к расценке № 436)
6920 6860	6472 6467	2 2	446 391	447 392	Разборка обыкновенного стрелочного перевода с последующей укладкой пути рельсами Р-50 на песчаном балласте
					Примечание. При щебеночном балласте к основной заработной плате и стоимости эксплуатации машин применять коэффициент 1,25.
6380 6330	5943 5947	2 2	435 381	436 382	То же, с укладкой пути рельсами Р-43 (смотри примечание к расценке № 438)
5650 5600	5226 5228	2 2	422 370	423 371	То же, с укладкой пути рельсами Р-38 (смотри примечание к расценке № 438)
					Разборка и передвижка стрелочных переводов и глухих пересечений
181 159	—	2 2	179 157	180 158	Разборка обыкновенного перевода без укладки пути
285 250	—	2 2	283 248	284 249	Разборка перекрестного стрелочного перевода
96,5 84,6	—	0,6 0,6	95,9 84	96,2 84,2	Разборка глухого пересечения
208 181	77,8 67	—	130 114	130 114	Поперечная передвижка стрелочного перевода при песчаном балласте на 1 м
230 214	100 100	—	130 114	130 114	
					Примечания. 1. На каждые 0,5 м передвижки сверх 1 м добавлять 16 руб. и стоимость балласта песчаного в количестве 1,75 м^3.
					2. Стоимость брусьев, подлежащих замене, расценкой не учтена.
					3. При щебеночном балласте к расценке применять коэффициент 1,25.

1	2	3	4	5	6
15—445	655-b, tehn. osa, p. 9, tab. 644 655-б, техн. часть, п. 9, табл. 644	Hariliku pöörme lahutamine järgneva vanadest kõlbulikest rööbastest R-43 tee mahapanekuga vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega, liivapallastil Märkus. Killustikpallasti kasutamisel võtta põhitöötasu ja masinate ekspluateerimise maksumus koefitsiendiga 1,25.	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	22
15—446	655-v, tehn. osa, p. 9, tab. 644 655-в, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, vanadest kõlbulikest rööbastest R-38 tee mahapanekuga (vaata märkus hindele nr. 445)	I—II	„	22
15—447	655-g, tehn. osa, p. 9, tab. 644 655-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, vanadest kõlbulikest rööbastest III-a tee mahapanekuga (vaata märkus hindele nr. 445)	I—II	„	21
		Tee mahapanek sildadel			
15—448	656-a а	Sillaprusside ja -laudise paigaldamine üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	1 m sõiduteed 1 м проезжей части	1
15—449	656-b б	Kaitseprusside paigaldamine üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	„	0,35
15—450	656-v в	Rööbastest R-50 tee mahapanek üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	1 km sõiduteed 1 км проезжей части	102
15—451	656-g г	Sama, rööbastest R-43	I—II	„	95
15—452	656-d д	Sama, rööbastest R-38	I—II	„	89
15—453	656-e е	Sama, rööbastest III-a	I—II	„	78
15—454	656-ž ж	Kontrrööbaste mahapanek üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	„	60
15—455	656-z з	Rööbastest R-38 kõrvrööbaste mahapanek üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	1 sild 1 мост	3,3
15—456	656-i и	Rööbastest R-43 tasakaaluseadmete paigaldamine üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel	I—II	1 komplekt 1 комплект	5,5
15—457	656-g, tehn. osa, p 9, tab. 644 656-г, техн. часть, п. 9, табл. 644	Tee mahapanek vanadest kõlbulikest rööbastest R-43 üherajalistel pallastita sõiduteega sildadel vanade kõlbulike kinnitusvahendite kasutamisega ja uute lisamisega	I—II	1 km sõiduteed 1 км проезжей части	95

7	8	9	10	11	12
5330 5276	4893 4893	2 2	435 381	436 382	Разборка обыкновенного стрелочного перевода с последующей укладкой пути старогодними рельсами Р-43 с использованием старогоднего скрепления и добавлением нового на песчаном балласте.
					Примечание. При щебеночным балласте к основной заработной плате и стоимости эксплуатации машин применять коэффициент 1,25.
4710 4658	4286 4286	2 2	422 370	423 371	То же, с укладкой пути старогодними рельсами Р-38 (смотри примечание к расценке № 445)
4360 4309	3947 3947	2 2	411 360	412 361	То же, с укладкой пути старогодними рельсами III-а (смотри примечание к расценке № 445)
					Укладка пути на мостах
398 395	377 377	—	21 18	21 18	Укладка мостовых брусьев и настила на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью
51,8 51	45,4 45,4	—	6,4 5,6	6,4 5,6	Укладка охранных брусьев на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью
111600 111340	108830 108830	840 820	1930 1690	2230 1970	Укладка пути из рельсов Р-50 на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью
96700 96460	94070 94070	850 830	1780 1560	2100 1860	То же, пути из рельсов Р-43
87100 86870	84580 84580	840 820	1680 1470	1980 1750	То же, пути из рельсов Р-38
57300 57100	54990 54990	840 820	1470 1290	1770 1570	То же, пути из рельсов Ш-а
45900 45750	44190 44190	570 560	1140 1000	1340 1190	Укладка контррельсов на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью
1840 1832	1763 1763	13 13	64 56	68 60	Укладка усовиков на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью из рельсов Р-38
3840 3825	3730 3730	—	110 95	110 95	Укладка уравнительного прибора на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью из рельсов Р-43
64400 64160	61780 61780	840 820	1780 1560	2080 1840	Укладка пути из старогодних рельсов Р-43 с использованием старогодних скреплений с добавлением новых на однопутных мостах с безбалластной проезжей частью

1	2	3	4	5	6
15—458	656-d, tehn. osa, p. 9, tab. 644 656-д, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, rööbastest R-38	I—II	1 km sõiduteed 1 км проезжей части	89,1
15—459	656-e, tehn. osa, p. 9, tab. 644 656-е, техн. часть, п. 9, табл. 644	Sama, rööbastest III-a	I—II	„	78,1
		Tee ja pöörmete pallasteerimine			
15—460	657-a а	Peatee pallasteerimine liiva- või kruusapallastiga, pallasteerimismasina kasutamisega Märkus. Pärast tihendussõitu teostatud tee parandamise ja lõpliku pallastiprismi viimistlemise maksumus tuleb vahepealsetes arvestustes võtta 5% ulatuses kogu töö maksumusest.	I II	1 m³ pallasti prismis 1 м³ балласта в призме „	0,1 0,1
15—461	657-b б	Peatee ja pöörmete pallasteerimine liivapallastiga, mehhaniseeritud instrumentide kasutamisega (vaata märkus hindele nr. 460)	I II	„ „	0,17 0,17
15—462	657-v в	Peatee pallasteerimine killustiku või klibukruus-pallastiga, pallasteerimismasina kasutamisega (vaata märkus hindele nr. 460)	I II	„ „	0,17 0,17
15—463	657-g г	Peatee ja pöörmete pallasteerimine killustiku- või klibukruus-pallastiga, mehhaniseeritud instrumentide kasutamisega (vaata märkus hindele nr. 460)	I II	„ „	0,26 0,26
15—464	657-d д	Jaamateede, tööstusteede ja pöörmete pallasteerimine liivapallastiga, mehhaniseeritud instrumentide kasutamisega (vaata märkus hindele nr. 460)	I II	„ „	0,15 0,15
15—465	658-a а	Tavaliste pöörmete paigaldamine killustikul	I II	1 pööre 1 стрелочный перевод „	36 36
15—466	658-b б	Sama, ristpöörmete paigaldamine	I II	„ „	42 42
15—467	658-v в	Rööpapõkkude paigaldamine killustikul	I II	1 paarispõkk 1 парный стык „	1,96 1,96

7	8	9	10	11	12
58000 57770	55480 55480	840 820	1680 1470	1980 1750	То же, из рельсов Р-38
48000 47800	45690 45690	840 820	1470 1290	1770 1570	То же, из рельсов Ш-а
					Балластировка пути и стрелочных переводов
28,3 24,6 40,2 36,3	25,73 22,3 37,63 34	0,55 0,53 0,55 0,53	2,02 1,77 2,02 1,77	2,29 2,02 2,29 2,02	Балластировка главного пути песчаным или гравийным балластом с применением балластировочной машины.
35,8 35,5 39 38,7	33,23 33,2 36,44 36,4	0,55 0,53 0,55 0,53	2,02 1,77 2,02 1,77	2,29 2,02 2,29 2,02	Примечание. При промежуточных расчетах стоимость выправки пути после обкатки с окончательной отделкой балластной призмы следует принимать в размере 5% от полной стоимости работ.
29,6 25,7	25,77 22,32	0,29 0,28	3,54 3,1	3,7 3,25	Балластировка главного пути и стрелочных переводов песчаным балластом с применением механизированного инструмента (смотри примечание к расценке № 460)
37 36,6	33,17 33,22	0,29 0,28	3,54 3,1	3,7 3,25	
45,8 46,3	41,62 42,56	0,82 0,79	3,36 2,95	3,78 3,34	Балластировка главного пути щебеночным или галечным балластом с применением балластировочной машины (смотри примечание к расценке № 460)
55,4 55,0	51,22 51,26	0,82 0,79	3,36 2,95	3.78 3,34	
47,1 47,5	41,54 42,58	0,5 0,48	5,06 4,44	5,34 4,7	Балластировка главного пути и стрелочных переводов щебеночным или галечным балластом с применением механизированного инструмента (смотри примечание к расценке № 460)
56,8 56,2	51,24 51,28	0,5 0,48	5,06 4,44	5,34 4,7	
28 24	25,71 22,26	0,15 0,14	2,74 2,4	2,82 2,47	Балластировка станционных и промышленных путей и стрелочных переводов песчаным балластом с применением механизированного инструмента (смотри примечание к расценке № 460)
36,1 35,7	33,21 33,16	0,15 0,14	2,74 2,4	2,82 2,47	
2500 2450	1670,4 1710	110 110	720 630	780 690	Постановка обыкновенных стрелочных переводов на щебень
2869 2779	2039 2039	110 110	720 630	780 690	
3079 3018	2079 2128	160 150	840 740	930 820	То же, постановка перекрестных стрелочных переводов
3537 3427	2537 2537	160 150	840 740	930 820	
133 130	92 94,8	0,2 0,2	39 35	40 35	Постановка стыков пути на щебень
153 149	112,9 113,8	0,2 0,2	39 35	40 35	

1	2	3	4	5	6
		Remont peale vajumist			
15—468	659-a а	Peatee remont pärast vajumist liiva- või kruusapallastil	I	1 km teed 1 км пути	98
			II	„	98
15—469	659-b б	Sama, killustiku- või klibukruusapallastil	I	„	172
			II	„	172
15—470	659-v в	Jaama- ja tööstusteede remont pärast vajumist liivapallastil	I	„	55
			II	„	55
15—471	659-g г	Pöörmete remont pärast vajumist liivapallastil	I	1 pööre 1 стрелочный перевод	5,8
			II	„	5,8
15—472	659-d д	Sama, killustikpallastil	I	„	7,55
			II	„	7,55
		Ronitõkendid			
15—473	660-a а	Kiilukujuliste ronitõkendite paigaldamine	I—II	1 ronitõkend 1 противоугон	0,01
15—474	660-b б	Vedrutõkendite paigaldamine	I—II	„	0,005
15—475	660-v в	Puidust vahetugede paigaldamine liiva- või kruusapallastiga teedel	I—II	1 vahetugi 1 распорка	0,02
15—476	660-g г	Sama, killustik- ja klibukruuspallastiga teedel	I—II	„	0,02
		Ülesõidud ja tõkkepuud			
15—477	661-a а	4,5 m laiuse ülesõidu ehitamine üle ühe tee, ilma vee läbijuhtimiseta	I	1 ülesõit 1 переезд	78
			II	„	78
15—478	661-b б	Iga järgmise tee ja teedevahelise osa eest hindele nr. 477 lisada	I—II	„	10,4
15—479	661-v в	6,5 m laiuse ülesõidu ehitamine üle ühe tee, ilma vee läbijuhtimiseta	I	„	90
			II	„	90
15—480	661-g г	Iga järgmise tee ja teedevahelise osa eest hindele nr. 479 lisada	I—II	„	13,6
15—481	661-d д	9 m laiuse ülesõidu ehitamine üle ühe tee ilma vee läbijuhtimiseta	I	„	105
			II	„	105

7	8	9	10	11	12
					Послеосадочный ремонт
3232	1332	—	1900	1900	Послеосадочный ремонт главного пути при
2822	1152		1670	1670	песчаном или гравийном балласте
3617	1717	—	1900	1900	
3387	1717		1670	1670	
3917	557	20	3340	3350	Послеосадочный ремонт главного пути при
3520	570	20	2930	2940	щебеночном или галечном балласте
4040	680	20	3340	3350	
3630	680	20	2930	2940	
2180	1110	—	1070	1070	Послеосадочный ремонт станционных и про-
1900	960	—	940	970	мышленных путей песчаным балластом
2501	1431	—	1070	1070	
2371	1431	—	940	940	
232	111	—	121	121	Послеосадочный ремонт стрелочных пере-
202	96	—	106	106	водов при песчаном балласте
264	143	—	121	121	
249	143	—	106	106	
269	111	—	158	158	То же, при щебеночном балласте
252	114	—	138	138	
294	136	—	158	158	
274	136	—	138	138	
					Противоугонные приспособления
6,2	6,01	—	0,19	0,19	Постановка клиновых противоугонов
6,18	6,01		0,17	0,17	
3,39	3,29	—	0,1	0,1	Постановка пружинных противоугонов
3,38	3,29		0,09	0,09	
1,21	0,88	—	0,33	0,33	Установка деревянных распорок при песча-
1,17	0,88		0,29	0,29	ном или гравийном балласте
1,39	0,89	—	0,5	0,5	То же, на щебеночном и галечном балласте
1,33	0,89		0,44	0,44	
					Переезды и шлагбаумы
5051	3561	20	1470	1480	Устройство переезда без пропуска воды
4721	3411	20	1290	1300	при ширине переезда 4,5 м через один путь
5271	3781	20	1470	1480	
5091	3781	20	1290	1300	
1870	1654	16	200	208	На каждый следующий путь с междупутье-
1845	1654	16	175	183	м к расценке № 477 добавлять
6262	4542	20	1700	1710	Устройство переезда без пропуска воды при
5859	4349	20	1490	1500	ширине переезда 6,5 м через один путь
6556	4836	20	1700	1710	
6346	4836	20	1490	1500	
2460	2182	16	262	270	На каждый следующий путь с междупутье-
2428	2182	16	230	238	м к расценке № 479 добавлять
7904	5894	20	1990	2000	Устройство переезда без пропуска воды при
7506	5646	20	1740	1750	ширине переезда 9 м через один путь
8288	6278	20	1990	2000	
8038	6278	20	1740	1750	

1	2	3	4	5	6
15—482	661-e е	Iga järgmise tee ja teedevahelise osa eest hindele nr. 481 lisada	I—II	1 ülesõit 1 переезд	17,7
15—483	661-ž ж	Vee läbijuhtimisel tee ühelt küljelt täidendi kõrguse juures kuni 1 m ning ülesõidu laiuse juures 4,5 m lisada hindele nr. 477	I	„	31
			II	„	31
15—484	661-z з	Sama, ülesõidu laiuse juures 6,5 m lisada hindele nr. 479	I	„	40,6
			II	„	40,6
15—485	661-i и	Sama, ülesõidu laiuse juures 9 m lisada hindele nr. 481	I	„	42
			II	„	42
15—486	661-k к	Vee läbijuhtimisel tee ühelt küljelt täidendi kõrguse juures üle 1 m iga järgmise meetri täidendi kõrguse eest, olenemata ülesõidu laiusest, lisada hinnetele nr. 483, 484 ja 485	I	„	6
			II	„	6
15—487	662-a а	Metallist käsitõkkepuude tegemine 4,5 m laiusega ülesõidule Märkus. Vahepealsetes arvestustes võtta värvimise maksumus 2% kogu töö maksumusest.	I—II	„	36
15—488	662-b б	Sama, 6,5 m laiusega ülesõidule (vaata märkus hindele nr. 487)	I—II	„	39
15—489	662-v в	Sama, 9,5 m laiusega ülesõidule (vaata märkus hindele nr. 487)	I—II	„	67
		Teemärgid ja tugipuud			
15—490	663-a а	Teemärgid puitpostidel Märkus. Vahepealsetes arvestustes võtta värvimise maksumus 11% kogu töö maksumusest.	I—II	1 km teed 1 км пути	21
15—491	663-b б	Teemärgid metallpostidel Märkus. Vahepealsetes arvestustes võtta värvimise maksumus 4% kogu töö maksumusest.	I—II	„	26,2
15—492	663-v в	Metallist tugipukid ilma tugipuki prismata Märkus. Vahepealsetes arvestustes võtta värvimise maksumus 2% kogu töö maksumusest.	I—II	1 tugipukk 1 упор	9,5
15—493	663-g г	Puidust tugipukid ühes tugipuki prismaga (vaata märkus hindele nr. 492)	I—II	„	17,2
		Kilomeetriline materjalide tagavara			
15—494	664-a а	Pealisehituse kilomeetriline materjalide tagavara peateele. Rööpad R-50 Märkus. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta.	I—II	1 km teed 1 км пути	1,24

7	8	9	10	11	12
3490 3448	3138 3138	10 10	342 300	347 305	На каждый следующий путь с междупутьем к расценке № 481 добавлять
2313 2249	1673 1689	—	640 560	640 560	При пропуске воды с одной стороны пути при высоте насыпи до 1 м и ширине переезда 4,5 м к расценке № 477 добавлять
2745 2665	2105 2105	—	640 560	640 560	
2539 2466	1809 1826	—	730 640	730 640	То же, при ширине переезда 6,5 м к расценке № 479 добавлять
3005 2915	2275 2275	—	730 640	730 640	
2933 2840	2063 2080	—	870 760	870 760	То же, при ширине переезда до 9 м к расценке № 481 добавлять
3437 3327	2567 2567	—	870 760	870 760	
353 340	231 233	—	122 107	122 107	При пропуске воды с одной стороны пути при высоте насыпи более 1 м на каждый последующий метр высоты насыпи независимо от ширины переезда к расценкам № 483, 484 и 485 добавлять
401 386	279 279	—	122 107	122 107	
2140 2040	1310 1310	40 40	790 690	810 710	Устройство ручных металлических шлагбаумов при ширине переезда 4,5 м Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски принимать в размере 2% от полной стоимости работ.
2400 2290	1500 1500	40 40	860 750	880 770	То же, при ширине переезда 6,5 м (смотри примечание к расценке № 487)
3750 3570	2200 2200	80 80	1470 1290	1510 1330	То же, при ширине переезда 9 м (смотри примечание к расценке № 487)
					Путевые знаки и упоры
750 700	299 300	50 48	401 352	424 373	Путевые знаки на деревянных стойках Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски принимать в размере 11% от полной стоимости работ.
1730 1660	1042 1045	138 133	550 482	620 547	Путевые знаки на металлических стойках Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски принимать в размере 4% от полной стоимости работ.
910 880	688 684	18 17	204 179	213 187	Упоры металлические без упорной призмы Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски принимать в размере 2% от полной стоимости работ.
1030 990	692 693	4 4	334 293	336 295	Упоры деревянные с упорной призмой (смотри примечание к расценке № 492)
					Покилометровый запас
1320 69	1296 1296	—	24 24	24 24	Покилометровый запас материалов верхнего строения для главного пути при рельсах Р-50 Примечание. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов.

1	2	3	4	5	6
15—495	664-b б	Sama, rööpad R-43 Märkused. 1. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide ja üldisele maksumusele 46 rbl.	I—II	1 km teed 1 км пути	0,17
15—496	664-v в	Sama, rööpad R-38 (vaata märkus hindele nr. 495)	I—II	„	0,17
15—497	664-g г	Pealisehituse kilomeetriline materjalide tagavara jaamateedele ja tööstusteedele. Rööpad R-43 Märkused. 1. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldisele maksumusele 15 rbl.	I—II	„	0,33
15—498	664-d д	Sama, rööpad R-38 (vaata märkus hindele nr. 497)	I—II	„	0,33
15—499	664-ž ж	Kilomeetriline materjalide tagavara pöörmetele Märkus. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta.	I—II	1 komplekt 1 комплект	0,02
15—500	664-z з	Kilomeetriline sillaprusside tagavara (vaata märkus hindele nr. 499)	I—II	1 km silla pikkust 1 км длины моста	3,1
15—501	664-b б	Pealisehituse kilomeetriline materjalide tagavara peateele vanadest kõlbulikest rööbastest R-43, uute kinnitusvahenditega Märkused. 1. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldisele maksumusele 46 rbl.	I—II	1 km teed 1 км пути	1,17
15—502	664-v в	Sama, rööbastest R-38 (vaata märkus hindele nr. 501)	I—II	„	1,17
15—503	664-g г	Pealisehituse kilomeetriline materjalide tagavara jaama- ja tööstusteedele vanadest kõlbulikest rööbastest R-43, uute kinnitusvahenditega Märkused. 1. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta. 2. Hõlmsidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldisele maksumusele 15 rbl.	I—II	„	0,33

7	8	9	10	11	12
1170 65	1148 1148	—	22 22	22 22	То же, при рельсах Р-43 Примечания. 1. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 46 руб.
1060 65	1038 1038	—	22 22	22 22	То же, при рельсах Р-38 (смотри примечание к расценке № 495)
491 26	484,7 484,7	—	6,3 6,3	6,3 6,3	Покилометровый запас материалов верхнего строения для станционных и промышленных путей при рельсах Р-43 Примечания. 1. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 15 руб.
433 25	426,7 426,7	—	6,3 6,3	6,3 6,3	То же, при рельсах Р-38 (смотри примечание к расценке № 497)
148 39	147,6 147,6	—	0,4 0,4	0,4 0,4	Покилометровый запас материалов для стрелочных переводов Примечание. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов.
5320 58	5267 5267	—	53 53	53 53	Покилометровый запас мостовых брусьев (смотри примечание к расценке № 499)
920 65	898 898	—	22 22	22 22	Покилометровый запас материалов верхнего строения для главного пути при старогодних рельсах Р-43 и новых скреплениях Примечания. 1. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 46 руб.
830 65	808 808	—	22 22	22 22	То же, при рельсах Р-38 (смотри примечание к расценке № 501)
361 26	354,7 354,7	—	6,3 6,3	6,3 6,3	Покилометровый запас материалов верхнего строения для станционных и промышленных путей при старогодних рельсах Р-43 и новых скреплениях Примечание. 1. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов. 2. При применении фартучных накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 15 руб.

1	2	3	4	5	6
15—504	664-d д	Sama, rööbastest R-38 (vaata märkused hindele nr. 503)	I—II	1 km teed 1 км пути	0,33
15—505	664-e е	Sama, rööbastest III-a	I—II	„	0,33
		Märkus. Lahtris 7 toodud ülemine ja alumine arv on mõlemad kehtivad esimesele ja teisele ehituste grupile, kusjuures alumine arv näitab tööde maksumust ilma mahapaneku materjalideta.			
		Kaitsetõkestused			
15—506	665-a а	Lumeväravate valmistamine ja paigaldamine mõõtudega 2×2 m	I—II	1 lumevärav 1 щит	0,06
		Märkus. Vahepealsetes arvestustes võtta lumeväravate valmistamise maksumus 80% kogu töö maksumusest.			
15—507	665-b б	Sama, mõõdetega 2×1,5 m (vaata märkus hindele nr. 506)	I—II	„	0,05
15—508	665-v в	Alalised võrestiku tüüpi tarad kõrgusega kuni 4 m	I—II	1 m² tara 1 м² забора	0,19
15—509	665-g г	Sama, kõrgusega üle 4 m	I—II	„	0,21
		Kaitseistandikud			
		Ühevööndilised okas-lehtpuu ja lehtpuu kaitseistandikud			
15—510	666-a а	Mullastiku ettevalmistamine	I—II	1 ha kaitseistandikku 1 га защитных насаждений	5,1
15—511	666-b б	Istutamine metsaistutamise masinaga	I	„	12,9
			II	„	12,9
15—512	666-v в	Sama, labidaga	I	„	28
			II	„	28
15—513	666-g г	Kaitseistandike hooldamine	I—II	„	86
15—514	666-d д	Kao taastamine	I	„	12,3
			II	„	12,3
		Kahevööndilised lehtpuu kaitseistandikud			
15—515	666-e е	Mullastiku ettevalmistamine	I—II	„	6,3

7	8	9	10	11	12
321 25	314,7 314,7	—	6,3 6,3	6,3 6,3	То же, при рельсах Р-38 (смотри примечание к расценке № 503)
297 25	290,7 290,7	—	6,3 6,3	6,3 6,3	То же, при рельсах III-а
					Примечание. В графе 7 обе цифры, как верхняя, так и нижняя, действительны для строек первой и второй группы, причем нижняя цифра указывает стоимость работ без укладочных материалов.
					Защитные ограждения
13,9 13,8	12,44 12,49	0,35 0,34	1,11 0,97	1,28 1,13	Снеговые щиты размером 2×2 м
					Примечание. При промежуточных расчетах стоимость изготовления щитов принимать в размере 80% от полной стоимости работ.
11,2 11,1	9,91 9,94	0,31 0,3	0,98 0,86	1,13 1	То же, размером 2×1,5 м (смотри примечание к расценке № 506)
10,5 10	6,47 6,43	0,36 0,35	3,67 3,22	3,84 3,38	Постоянные заборы решетчатого типа высотой до 4 м
13,1 12,6	8,55 8,57	0,47 0,45	4,08 3,58	4,31 3,79	То же, высотой более 4 м
					Защитные насаждения
					Однополосные хвойно-лиственные и лиственные посадки
264 250	—	204 197	60 55	239 219	Подготовка почвы
383919 387525	383485 383485	209 207	225 197	252 222	Посадка лесопосадочной машиной
382414 382384	381980 381980	209 207	225 197	252 222	
384225 384160	383485 383485	211 211	529 464	531 466	То же, под лопату
382720 382655	381980 381980	211 211	529 464	531 466	
870 780	—	61 70	809 710	819 720	Уход за посадками
60040 60013	59796 59796	22 22	222 195	222 195	Пополнение убыли
59806 59779	59562 59562	22 22	222 195	222 195	
					Двухполосные лиственные посадки
248 236	—	184 186	64 56	156 146	Подготовка почвы

1	2	3	4	5	6
15—516	666-ž ж	Istutamine metsaistutamise masinaga	I	1 ha kaitse-istandikku 1 га защитных насаждений	9
			II	„	9
15—517	666-z з	Sama, labidaga	I	„	30,2
			II	„	30,2
15—518	666-i и	Kaitseistandike hooldamine	I—II	„	90
15—519	666-k к	Kao täiendamine	I	„	13,4
			II	„	13,4
		Paljuvöönd i l i s e d kaitseistandikud			
15—520	667-a а	Mullastiku ettevalmistamine esimese aasta jooksul	I—II	„	5,4
15—521	667-b б	Sama, teise aasta jooksul	I—II	„	4,1
15—522	667-v в	Sama, kolmanda aasta jooksul	I—II	„	4,78
15—523	667-g г	Lehtpuu kaitseistandike istutamine metsaistutamise masinaga	I	„	4,6
			II	„	4,6
15—524	667-d д	Sama, labidatega	I	„	15,7
			II	„	15,7
15—525	667-e е	Lehtpuu kaitseistandike hooldamine	I—II	„	73
15—526	667-ž ж	Kao täiendamine	I—II	„	9

7	8	9	10	11	12
182254 182233	181900 181900	198 196	156 137	183 162	Посадка лесопосадочной машиной
181554 181533	181200 181200	198 196	156 137	183 162	
182660 182590	181900 181900	188 188	572 502	574 504	То же, под лопату
181960 181890	181200 181200	188 188	572 502	574 504	
920 825	—	155 155	765 670	770 675	Уход за посадками
27546 27516	27285 27285	20 20	241 211	241 211	Пополнение убыли
27441 27411	27180 27180	20 20	241 211	241 211	
					Многополосные посадки
254 241	—	189 184	65 57	160 149	Подготовка почвы в течение первого года
231 220	—	175 171	56 49	143 134	То же, второго года
208 198	—	151 148	57 50	132 124	То же, третьего года
14500 14488	14300 14300	120 118	80 70	104 92	Посадка лиственных насаждений лесопосадочной машиной
14450 14438	14250 14250	120 118	80 70	104 92	
14708 14671	14300 14300	111 111	297 260	298 261	То же, под лопату
14658 14621	14250 14250	111 111	297 260	298 261	
936 846	—	192 192	744 654	768 678	Уход за лиственными посадками
175 155	—	14 14	161 141	161 141	Пополнение убыли

JAGU Nr. 15

NORMAALRÖÖPMELISED JA KITSA-RÖÖPMELISED RAUDTEED

III OSA

SIGNALISATSIOON, TSENTRALISATSIOON JA PLOKKIMINE

РАЗДЕЛ № 15

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ И УЗКОЙ КОЛЕИ

ЧАСТЬ III

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА

TEHNILISED JUHISED

1. Hinnetes on ette nähtud tööd rongiliikluse avatud jaamavahedel ja jaamateedel; samuti on arvestatud töökoha tähistamine signaalidega ja rongide läbilaskmisega seotud töötakistused.

Hinnetesse pole lubatud sisse viia mingeid lisakulusid, mis on seoses rongide läbilaskmisega.

Tööliste ühelt töökohalt teisele üleminekud on hinnetes ette nähtud.

2. Materjalide, detailide ja konstruktsioonide laialiveo kulud tegelikule paigaldamiskohale, kaasa arvatud mahalaadimine, on samuti hinnetes arvestatud.

3. Automaatplokkimise kõrgepinge signaalliinide mastide ülesseadmise tööde teostamisel komplitseeritud tingimustes tuleb põhitöötasule ja masinate ekspluateerimise maksumusele hinnetes nr. 569 kuni nr. 580 kasutada koefitsiente:

Jrk. nr.	Tööde teostamise tingimused	Koefitsiendid
1	Vara kevadel ja sügisel (teede lagunemise ajal)	1,1
2	Soistes kohtades . . .	1,3
3	Metsasihtidel või mäenõlvadel kallakuga üle 1:5	1,2

Nimetatud koefitsientide kasutamine eelarvete koostamisel peab olema põhjendatud projekti materjalidega, ning teostatud tööde arvestuste koostamisel eriliste aktidega, mis tõestavad tööde teostamise tingimusi.

Punktide 1 ja 2 järgi üheaegne koefitsientide kasutamine pole lubatud.

Neil juhtudel rakendatakse ainult üks — suurem koefitsientidest.

Suurvihma tagajärjel ajutiselt soostunud pinnastes tuleb soostumise perioodiks kasutada koefitsient p. 1 järgi.

4. Läbiulatuvate vööde maksumus, mis ette nähtud pöörmete garnituuri ja kõrvade isolatsiooni ehitamise normidega ja on sisse arvatud pöörme mahapaneku maksumusse, pole hindesse nr. 561 sisse arvatud.

Läbiulatuvate vööde kahe komplekti metallnurgakute maksumus on hindesse sisse arvatud.

5. Signalisatsiooni, tsentralisatsiooni ja plokkimise lõpetatud ehituste proovimine töötamise seisukorras pole hinnetes ette nähtud ja tuleb arvestada eraldi.

6. Teiste kõrvalasuvate rööbasteede ehitamisel ja СЦБ — seadmete rekonstrueerimisel tuleb

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки предусматривают работу на не закрытых для движения поездов перегонах и путях станций и учитывают ограждение места работ сигналами и перерывы в работе, вызванные пропуском поездов.

Никаких добавок к расценкам, связанным с движением поездов, вводить не разрешается.

Переходы рабочих от одного места работ к другому расценками не учтены.

2. Транспортные расходы по развозке материалов, деталей и конструкций до места укладки в дело, включая разгрузку, расценками также учтены.

3. При установке опор высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки в усложненных условиях производства работ к основной заработной плате стоимости эксплуатации машин по расценкам с № 569 по № 580 следует применять коэффициенты:

№№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты
1	Ранней весной и осенью (в распутицу)	1,1
2	В болотистых местах	1,3
3	На просеках или косогорах круче 1:5	1,2

Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано проектами материалами, а при расчетах за выполненные работы — специальными актами, подтверждающими условия производства работ.

Одновременное применение коэффициента по п. 1 с коэффициентом по п. 2 не допускается.

В этих случаях применяется только один — наибольший из коэффициентов.

При грунте, временно заболоченном в летнее время в результате обильно выпавших дождей, на период заболочения следует применять коэффициенты по п. 1.

4. Стоимость сквозных полос, предусмотренных нормами на устройство изоляции гарнитур и ушек стрелочных переводов, вошедшая в стоимость укладки стрелочных переводов, расценкой № 561 не учтена.

Стоимость двух комплектов металлических угольников к сквозным полосам включена в расценку.

5. Опробование законченных устройств сигнализации, централизации и блокировки в рабочем состоянии расценками не предусмотрено и должно учитываться особо.

6. Стоимость разборки устройств сигнализации, централизации и блокировки, производимой

signalisatsiooni, tsentralisatsiooni ja plokkimise seadmete lahutamise maksumus määrata vastavate seadmete kokkupanemise ja ülesseadmise põhitöötasu järgi tabelis toodud koefitsientide kasutamisega.

Jrk. nr.	Lahutamise viis	Koefitsiendid
1	Lahutatud konstruktsioonide äraveoga lattu (kaasa arvatud transpordi kulud)	0,5
2	Lahutatud konstruktsioonide kohapeale jätmisega	0,2

7. Hinnetes nr. 531 kuni nr. 537, nr. 541 kuni nr. 549 ja nr. 569 kuni nr. 588 pole V—XI liigi kivimite kobestamine ette nähtud ning see tuleb määrata täiendavalt käesoleva kataloogi jagu nr. 1 vastavate hinnete järgi.

при постройке вторых путей и реконструкции устройств СЦБ, следует определять путем применения к основной заработной плате на сборку и установку соответствующих устройств следующих коэффициентов:

№№ п/п	Виды разборки	Коэффициенты
1	С отвозкой разобранной конструкции на склад (включая транспортные расходы)	0,5
2	При оставлении разобранной конструкции на месте	0,2

7. Расценки с № 531 по № 537, с № 541 по № 549 и с № 569 по № 588 не предусматривают разрыхления пород V—XI категорий, которые должны исчисляться дополнительно по соответствующим расценкам раздела № I настоящего каталога.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töö jõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Rennid ja torustikud kaablitele ja painduvatele tõmmistele			
15—531	668-a а	Kaablite ja painduvate tõmmiste maa-alused puitrennid laiusega kuni 200 mm	I—II	1 m renni 1 м желоба	0,44
15—532	668-b б	Sama, rennid laiusega kuni 360 mm	I—II	„	0,55
15—533	668-v в	Maa-aluse renni iga 180 mm laiuse kohta, mis ületab 360 mm, lisada hindele nr. 532	I—II	„	0,15
15—534	668-g г	Kaablite ja painduvate tõmmiste maapealsed puitrennid laiusega kuni 200 mm	I—II	„	0,26
15—535	668-d д	Sama, rennid laiusega kuni 300 mm	I—II	„	0,3
15—536	668-e е	Maapealse renni iga 150 mm laiuse kohta, mis ületab 300 mm, lisada hindele nr. 535	I—II	„	0,04
15—537	668-ž ж	Kaablite ja painduvate tõmmiste terasest kaitsetorud läbimõõduga kuni 250 mm	I—II	1 m toru 1 м трубы	0,69
15—538	668-z з	Puitkatted ühele paarile pöördketastele	I—II	1 kate 1 покрытие	0,7
15—539	668-i и	Üle ühe paari pöördketaste katete kohta lisada iga järgmise paari eest hindele nr. 538	I—II	„	0,15
15—540	668-k к	Puitkatted välistele kompensaatoritele	I—II	„	1,4
		Painduvad tõmmised			
15—541	669-v в	Pöörme painduvad tõmmised	I—II	1 m kaksik-juhet 1 м двойного провода	0,0036
15—542	669-g г	Signalisatsiooni painduvad tõmmised	I—II	„	0,003
15—543	669-d д	Ühepaariliste signalisatsiooni painduvate tõmmiste kettad (ketaste maksumuseta)	I—II	1 komplekt kettaid 1 комплект шкивов	1,52
15—544	669-e е	Sama, kahepaariliste tõmmiste kettad	I—II	„	2,31
15—545	669-ž ж	Sama, kolmepaariliste tõmmiste kettad	I—II	„	3,16
15—546	669-z з	Sama, neljapaariliste tõmmiste kettad	I—II	„	3,9

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Желоба и трубы для кабеля и гибких тяг
23 21,9	14,1 14,1	0,1 0,1	8,8 7,7	8,8 7,7	Подземные деревянные желоба шириной до 200 мм для кабеля и гибких тяг
27,1 25,8	16,2 16,2	0,1 0,1	10,8 9,5	10,8 9,5	То же, желоба шириной до 360 мм
9,7 9,3	6,73 6,69	0,01 0,01	2,96 2,6	2,96 2,6	На каждые 180 мм ширины подземного желоба сверх 360 мм к расценке № 532 добавлять
23,3 22,6	18,45 18,35	0,01 0,01	4,84 4,24	4,84 4,24	Надземные деревянные желоба шириной до 200 мм для кабеля и гибких тяг
25,7 24,9	19,78 19,71	0,01 0,01	5,91 5,18	5,91 5,18	То же, желоба шириной до 300 мм
6 5,9	5,3 5,3	—	0,7 0,6	0,7 0,6	На каждые 150 мм ширины надземного желоба сверх 300 мм к расценке № 535 добавлять
57,9 56,2	43,2 43,2	1,7 1,6	13 11,4	13,8 12,1	Трубы стальные защитные диаметром до 250 мм для кабеля и гибких тяг
46,7 44,8	31,5 31,5	0,1 0,1	15,1 13,2	15,1 13,2	Покрытия деревянные на одну пару поворотных шкивов
15,4 15	12,26 12,24	0,01 0,01	3,13 2,75	3,13 2,75	При покрытиях сверх одной пары поворотных шкивов на каждую следующую пару к расценке № 538 добавлять
216 212	185,7 185,4	0,1 0,1	30,2 26,5	30,2 26,5	Покрытия деревянные напольных компенсаторов
					Гибкие тяги
0,77 0,76	0,69 0,69	—	0,08 0,07	0,08 0,08	Гибкие тяги стрелочные
0,55 0,54	0,48 0,48	—	0,07 0,06	0,07 0,06	Гибкие тяги сигнальные
65 61	34,5 34,2	0,2 0,2	30,3 26,6	30,4 26,7	Шкивы гибких тяг однопарных для сигналов (без стоимости шкивов)
108 102	61,7 61,4	0,3 0,3	46 40,3	46,1 40,4	То же, шкивы двухпарных тяг
148 140	85 85	—	63 55	63 55	То же, шкивы трехпарных тяг
186 176	107 107	1 1	78 68	78 68	То же, шкивы четырехпарных тяг

1	2	3	4	5	6
15—547	669-i и	Ühepaariliste pöörmete painduvate tõmmiste kettad (ketaste maksumuseta)	I—II	1 komplekt kettaid 1 комплект шкивов	1,9
15—548	669-k к	Sama, pöörmete kahe-, kolme- ja neljapaariliste tõmmiste kettad	I—II	„	4,45
15—549	669-l л	Iga järgmise paari painduvate tõmmiste ketaste kohta üle nelja lisada hindele nr. 548 (ketaste maksumuseta)	I—II	„	1,1
		Ühendajad			
15—550	670-a а	Põkuühendajate paigaldamine termiitkeevitusega	I—II	1 tk. 1 шт.	0,047
15—551	670-b б	Pistik-põkuühendajate paigaldamine	I—II	„	0,047
15—552	670-v в	Painduvate pistikühendajate paigaldamine pöörmetel (ühendajate maksumuseta)	I—II	„	0,095
15—553	670-g г	Painduvate tõmmis-pistikühendajate paigaldamine, pikkusega kuni 7 m	I—II	„	0,07
		Märkus. Tõmmisühendajate paigaldamisel, pikkusega üle 7 m, tuleb tööjõu- ja materjali kulude maksumust suurendada proportsionaalselt ühendaja pikkusele.			
		Pallastikihi kärpimine			
15—554	670-d д	Pallastikihi kärpimine teede all	I—II	1 km teed 1 км пути	7,33
		Põkkude isoleerimine			
15—555	671-a а	Isoleerivad rööpapõkud rööbaste lõikamiseta (rööpapõkkude komplekti maksumuseta)	I—II	1 paaris põkk 1 пара стыков	4,64
15—556	671-b б	Sama, rööpapõkud rööbaste lõikamisega	I—II	„	5,86
15—557	671-v в	Üksikpöörmete isoleerivad rööpapõkud (rööpapõkkude komplekti maksumuseta)	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	7,6
15—558	671-g г	Sama, ristpöörmetel	I—II	„	7,96
15—559	671-d д	Läbiulatuvate vööde isoleerimine üksikpöörmetel	I—II	„	2,5
15—560	671-e е	Sama, ristpöörmetel	I—II	„	3,44
15—561	671-ž ж	Garnituuride ja kõrvade isoleerimine tsentraliseeritud üksikpöörmetel	I—II	„	2,75
15—562	671-z з	Sama, tsentraliseeritud ristpöörmetel	I—II	„	7,54
15—563	671-i и	Kõrvade ja tõmmiste isoleerimine tsentraliseerimata üksikpöörmetel	I—II	„	1,27

7	8	9	10	11	12
107 102	69,2 68,8	0,7 0,7	37,1 32,5	37,4 32,8	Шкивы гибких тяг однопарных для стрелок (без стоимости шкивов)
257 246	167 167	1 1	89 78	89 78	То же, шкивы двух-, трех- и четырехпарных тяг для стрелок
63 60	40,3 40,1	0,3 0,3	22,4 19,6	22,5 19,7	На каждую пару шкивов гибких тяг сверх 4-х к расценке № 548 добавлять (без стоимости шкивов)
					Соединители
6,1 6	4,95 4,95	0,08 0,08	1,07 0,97	1,07 0,97	Установка стыковых соединителей с приваркой термитом
2,8 2,69	1,74 1,74	0,14 0,14	0,92 0,81	0,92 0,81	Установка стыковых штепсельных соединителей
2,23 1,98	0,16 0,16	—	2,07 1,82	2,07 1,82	Установка штепсельных гибких соединителей на стрелках (без стоимости соединителей)
2,3 2,1	0,72 0,71	0,02 0,02	1,56 1,37	1,56 1,37	Установка тяговых штепсельных гибких соединителей длиной до 7 м (без стоимости соединителей)
					Примечание. При установке тяговых соединителей длиной более 7 м стоимость затрат труда и расхода материалов следует увеличивать пропорционально длине соединителей.
					Подрезка балластного слоя
142 125	—	—	142 125	142 125	Подрезка балластного слоя под путями
					Изоляция стыков
193 181	98 98	—	95 83	95 83	Изолирующие стыки в пути без резки рельсов (без стоимости комплекта стыков)
220 205	97 97	—	123 108	123 108	То же, стыки с резкой рельсов
400 380	240 240	—	160 140	160 140	Изолирующие стыки на одиночных стрелочных переводах (без стоимости комплекта стыков)
640 620	474 474	—	166 146	166 146	То же, на перекрестных стрелочных переводах
74 67	5 5	11 11	58 51	60 53	Изоляция сквозных полос на одиночных стрелочных переводах
119 108	9 9	28 27	82 72	88 77	То же, на перекрестных стрелочных переводах
117 108	40 40	4 4	73 64	74 65	Изоляция гарнитур и ушек на централизуемых одиночных стрелочных переводах
225 199	15 15	—	210 184	210 184	То же, на централизуемых перекрестных стрелочных переводах
46 42	11 11	—	35 31	35 31	Изоляция ушек и тяг на нецентрализуемых одиночных стрелочных переводах

1	2	3	4	5	6
		Kaablikaitsed			
15—564	673-a а	Tellistest kaablikaitse	I	1 km kraav-kaevikut 1 км траншеи	15
		Märkus. Hindes on ette nähtud ühe jõu- või nelja signaalkaabli kaitse; üle ühe jõu- või nelja signaalkaabli paigutamisel ühte kaevikusse ja ühe-kahe jõu- või kuni nelja signaalkaabli lisamisel kahekordistub käesoleva hinde tööde maksumus.	II	„	15
15—565	673-b б	Pindlaudadest kaablikaitse (vaata märkus hindele nr. 564)	I—II	„	3,35
		Kaablite alused			
15—566	673-v в	Aluse ehitamine sõelutud mullast I liigi pinnases; kaeviku laius 0,5 m	I—II	„	5,1
		Märkus. Iga 0,1 m kaeviku laiuse kohta, mis ületab 0,5 m, suurendada tööde maksumust hindes 20% võrra.			
15—567	673-d д	Liivaluse ehitamine II—IV liigi pinnastes; kaeviku laius 0,5 m	I	„	30,2
			II	„	30,2
15—568	673-e е	Iga 0,1 m kaeviku laiuse kohta, mis ületab 0,5 m, lisada liivaluse ehitamisel II—IV liigi pinnastes hindele nr. 567	I	„	6,1
			II	„	6,1
		Postid			
15—569	674-a а	Üksikud (sealhulgas transpositsioonilised) jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide postid rööbasaluseta	I—II	1 post 1 опора	0,81
		Märkused. 1. Hindes on ette nähtud teraskaldtugede asetamine traaversidele. 2. Hindes on ette nähtud tavalised tööde teostamise tingimused; komplitseeritud tingimuste puhul tuleb rakendada tehnilises osas toodud koefitsiente. 3. Postide püstitamisel soistes pinnastes tuleb materjalide maksumust suurendada 112 rbl. võrra. 4. Vahepealsetes arvestustes tuleb ehitusplatsil teostatava esialgse postide kokkupanemise ja tagastamise maksumus võtta 50% ulatuses kogu tööde maksumusest. Materjalide maksumus on võetud, lähtudes antiseptimata III sordi palkidest.			
15—570	674-b б	Sama, postid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 569)	I—II	„	0,89

7	8	9	10	11	12
					Защита кабеля
1968 1908	1677 1653	1 1	290 254	291 255	Защита кабеля кирпичем
1910 1870	1619 1615	1 1	290 254	291 255	Примечание. Расценкой предусмотрена защита одного силового или четырех сигнальных кабелей; при укладке в одной траншее более одного силового или четырех сигнальных кабелей и добавлений одного-двух силовых или до четырех сигнальных кабелей, стоимость работ по настоящей расценке удваивается.
1330 1320	1267 1265	— —	63 55	63 55	Защита кабеля горбылем (смотри примечание к расценке № 564)
					Постели под кабели
99 87	— —	— —	99 87	99 87	Устройство постели из просеяной земли при грунтах I категории и ширине траншей 0,5 м
					Примечание. На каждые 0,1 м ширины траншей, добавляемые сверх 0,5 м, стоимость работ по расценке увеличивается на 20%.
1715 1491	1136 982	8 8	571 501	575 505	Устройство песчаной постели при грунтах II-IV категорий и ширине траншеи 0,5 м
1875 1805	1296 1296	8 8	571 501	575 505	
595 517	478 414	2 2	115 101	116 102	На каждые 0,1 м ширины траншеи сверх 0,5 м при устройстве песчаной постели при грунтах II-IV категорий к расценке № 567 добавлять
663 649	546 546	2 2	115 101	116 102	
					Опоры
226 223	189 189	21 20	16 14	25 22	Одиночные (в том числе транспозиционные) опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки без рельсовых оснований на перегонах
					Примечания. 1. В расценке учтена установка стальных подкосов к траверсам.
					2. Расценкой предусматриваются обычные условия производства работ; при осложненных условиях следует применять коэффициенты, указанные в технической части.
					3. При установке опор в болотистых грунтах стоимость материалов следует увеличивать на 112 руб.
					4. При промежуточных расчетах стоимость предварительной сборки и оснастки опор на строительной площадке следует принимать в размере 50% от полной стоимости. Стоимость материалов принята, исходя из неантисептированных бревен III сорта.
240 237	201 201	21 20	18 16	27 24	То же, опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 569)

1	2	3	4	5	6
15—571	674-d д	Jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide nurgapostid, rööbasaluseta Märkused. 1. Hindes on ette nähtud tavalised tööde teostamise tingimused; komplitseeritud tingimuste puhul tuleb rakendada tehnilises osas toodud koefitsiente. 2. Vahepealsetes arvestustes tuleb ehitusplatsil teostatava esialgse postide kokkupanemise ja taglastamise maksumus võtta 50% ulatuses kogu tööde maksumusest.	I—II	1 post 1 опора	4,74
15—572	674-e е	Sama, postid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 571)	I—II	„	5,3
15—573	674-i и	Jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide jõuliini mastid, rööbasaluseta (vaata märkus hindele nr. 571)	I—II	„	5,24
15—574	674-k к	Sama, jõuliini mastid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 571)	I—II	„	5,8
15—575	675-a а	Jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide A-kujulised ülemineku mastid, rööbasaluseta Märkused. 1. Mastide püstitamisel soistes pinnastes tuleb rakendada tehnilises osas toodud koefitsiente. 2. Vahepealsetes arvestustes tuleb ehitusplatsil teostatava esialgse mastide kokkupanemise ja taglastamise maksumus võtta 50% ulatuses kogu tööde maksumusest.	I—II	„	7,92
15—576	675-b б	Sama, mastid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 575)	I—II	„	7,92
15—577	675-d д	Jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide АП-kujulised ülemineku-mastid, rööbasaluseta (vaata märkus hindele nr. 575)	I—II	„	13,88
15—578	675-e е	Sama, mastid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 575)	I—II	„	13,88
15—579	675-i и	Jaamavahede automaatplokkimise kõrgepinge-signaalliinide АП-kujulised lõppmastid, rööbasaluseta (vaata märkus hindele nr. 575)	I—II	„	6,88
15—580	675-k к	Sama, mastid raudteejaamades (vaata märkus hindele nr. 575)	I—II	„	7,1
		Õhukogujad ja õhujuhtmed			
15—581	676-a а	Betoonvundamendid peaõhukogujate alla	I	1 vundament 1 фундамент	12,6
			II	„	12,6
15—582	676-b б	Õhujuhtmed 19 mm terastorudest Märkus. Vahepealsetes arvestustes tuleb värvimise maksumus võtta 5% ulatuses kogu töö maksumusest.	I—II	1 m õhujuhet 1 м воздухопровода	0,3

7	8	9	10	11	12
570 560	441 441	32 31	97 88	110 100	Угловые опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки без рельсовых оснований на перегонах
					Примечания. 1. Расценкой предусматриваются обычные условия производства работ; при сложных условиях следует применять коэффициенты, указанные в технической части.
					2. При промежуточных расчетах стоимость предварительной сборки и оснастки опор на строительной площадке следует принимать в размере 50% от полной стоимости работ.
590 580	448 448	34 33	108 99	122 108	То же, опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 571)
630 620	491 491	32 31	107 98	120 106	Силовые опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки без рельсовых оснований, на перегонах (смотри примечание к расценке № 571)
630 610	478 474	34 33	118 103	132 116	То же, силовые опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 571)
910 890	728 728	20 19	162 143	169 148	А-образные переходные опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки безрельсовых оснований на перегонах.
					Примечания. 1. При установке опор в болотистых грунтах следует применять коэффициенты, указанные в технической части.
					2. При промежуточных расчетах стоимость предварительной сборки и оснастки опор на строительной площадке следует принимать в размере 50% от полной стоимости работ.
860 840	678 679	20 19	162 142	169 148	То же, опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 575)
1480 1440	1173 1169	20 19	287 252	295 259	АП-образные переходные опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки безрельсовых оснований на перегонах (смотри примечание к расценке № 575)
1370 1330	1066 1062	20 19	284 249	291 255	То же, опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 575)
910 890	739 737	30 29	141 124	154 136	АП-образные оконечные опоры высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки без рельсовых оснований на перегонах (смотри примечание к расценке № 575)
890 870	712 711	33 32	145 127	160 141	То же, опоры на станциях (смотри примечание к расценке № 575)
					Воздухосборники и воздухопроводные сети
3576 3546	3326 3326	—	250 220	250 220	Фундаменты бетонные под главные воздухосборники
3511 3481	3261 3261	—	250 220	250 220	
10,2 9,4	4 4	0,1 0,1	6,1 5,3	6,1 5,3	Воздухопроводы из стальных труб 19 мм
					Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски следует принимать в размере 5% от полной стоимости работ.

1	2	3	4	5	6
15—583	676-v в	Sama, 38 mm terastorudest (vaata märkus hindele nr. 582)	I—II	1 m õhujuhet 1 м воздухопровода	0,45
15—584	676-g г	Sama, 100 mm terastorudest (vaata märkus hindele nr. 582)	I—II	„	0,92
15—585	676-d д	Sama, 150 mm terastorudest (vaata märkus hindele nr. 582)	I—II	„	0,91
15—586	676-e е	Õhujuhtmed 100 mm terastorudest, 350 mm kaitsetorus (vaata märkus hindele nr. 582)	I—II	„	4,5
15—587	676-ž ж	Betoonist rennid õhujuhtmete paigaldamiseks	I	1 m renni 1 м канавы	5,18
			II	„	5,18
15—588	676-z з	Kraanid pöörmete puhtaks puhumiseks	I—II	1 kraan 1 колонка	1,36
		Märkus. Vahepealsetes arvestustes tuleb värvimise maksumus võtta 5% ulatuses kogu töö maksumusest.			

7	8	9	10	11	12
23,6 22,4	13,8 13,8	0,1 0,1	9,7 8,5	9,7 8,5	То же, из труб 38 мм (смотри примечание к расценке № 582)
69 66	47 47	2 2	20 17	21 18,5	То же, из труб 100 мм (смотри примечание к расценке № 582)
67 65	48 48	1 1	18 16	19 17	То же, из труб 150 мм (смотри примечание к расценке № 582)
211 199	99 99	13 13	99 87	105 93	Воздухопроводы из стальных труб 100 мм в защитной трубе 350 мм (смотри примечание к расценке № 582)
359 348	266 266	—	93 82	93 82	Канавы бетонные для прокладки воздухопровода
356 345	263 263	—	93 82	93 82	
101 96	70 70	2 1	29 25	30 26	Колонки обдувки стрелок
					Примечание. При промежуточных расчетах стоимость окраски следует принимать в размере 5% от полной стоимости работ.

JAGU Nr. 15

NORMAALRÖÖPMELISED JA KITSA-RÖÖPMELISED RAUDTEED

IV OSA

KITSARÖÖPMELISE TEE PEALISEHITUS

РАЗДЕЛ № 15

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НОРМАЛЬНОЙ И УЗКОЙ КОЛЕИ

ЧАСТЬ IV

ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ УЗКОЙ КОЛЕИ

TEHNILISED JUHISED

1. Hinnetes nr. 589 kuni 606 on ette nähtud aluslappide asetamine igale liiprile.

Aluslappide asetamisel igale põku- ja põkueelsele liiprile ning ülejäänud vaheosal — üle kahe liipri, samuti aluslappide asetamisel ainult põku- ja põkueelsetele liipritele tuleb hinnetest maha arvata (rublades):

Hinnete nr. nr.	a) Aluslappide asetamisel kõigile põku- ja põkueelsetele liipritele ning ülejäänud vaheosal — üle kahe liipri	b) Aluslappide asetamisel ainult põku- ja põkueelsetele liipritele
589	2470	3210
590	2290	2980
591	1430	1860
592	1220	1580
593	1090	1420
594	920	1190
595	880	1150
596	810	1050
597	720	940
598	1270	1650
599	1180	1530
600	740	960
601	630	810
602	560	730
603	470	610
604	450	590
605	420	540
606	370	480

2. Hinnetes on ette nähtud tasaste alus- ja sidelappide kasutamine. Nurksidelappide ja kolme auguga kiiluliste aluslappide kasutamisel suureneb vastavalt tööde maksumus. Kallinemise määr on näidatud vastavate hinnete märkustes.

3. R-24 ja R-18 rööbastest tee mahapaneku maksumus on arvestatud kombineeritud antiseptikutega immutatud liiprite mahapaneku tingimustes. R-15 ja R-11 rööbastest tee mahapaneku maksumus on arvestatud immutamata liiprite mahapaneku tingimustes.

4. Hinnetes nr. 609 kuni nr. 612 on ette nähtud üherajalised sillad. Teede mahapanekul kaherajalistel sildadel tuleb tööde maksumusele rakendada koefitsient 2.

5. Vahepealsetes arvestustes tee pallasteerimise kohta hinde nr. 630 järgi tuleb tee parandamise maksumus peale tihendussõitu ühes pallastiprisma lõpliku viimistlemisega võtta 15% ulatuses kogu töö maksumusest.

6. Raudtee ülesõidukohtade ehitamine hinnatakse normaalrööpmeliste teede vastavate hinnete järgi (jagu nr. 15 — II osa).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки с № 589 по № 606 предусматривают укладку подкладок на всех шпалах.

При укладке подкладок на всех стыковых и пристыковых шпалах, а на остальных участках через 2 шпалы, а также при укладке подкладок только на стыковых и пристыковых шпалах из расценок исключать (в руб.):

№№ расценок	а) При прокладках на всех стыковых шпалах, а на остальных участках — через две шпалы	б) При прокладках только на стыковых и пристыковых шпалах
589	2470	3210
590	2290	2980
591	1430	1860
592	1220	1580
593	1090	1420
594	920	1190
595	880	1150
596	810	1050
597	720	940
598	1270	1650
599	1180	1530
600	740	960
601	630	810
602	560	730
603	470	610
604	450	590
605	420	540
606	370	480

2. Расценки предусматривают укладку плоских подкладок и накладок. При укладке угловых накладок и трехдырных клингатых подкладок стоимость работ соответственно повышается. Размер повышения указан в примечаниях к соответствующим расценкам.

3. Стоимость укладки пути из рельсов Р-24 и Р-18 определена из условия укладки на шпалах, пропитанных комбинированными антисептиками. Стоимость укладки пути из рельсов Р-15 и Р-11 определена из условия укладки пути на непропитанных шпалах.

4. Расценки с № 609 по № 612 предусматривают однопутные мосты. При укладке пути на двухпутных мостах к стоимости работ следует применять коэффициент 2.

5. При промежуточных расчетах по расценке № 630 на балластировку пути стоимость выправки пути после обкатки с окончательной отделкой балластной призмы следует принимать в размере 15% от полной стоимости работ.

6. Устройство линейных переездов расценивается по соответствующим расценкам для дорог нормальной колеи (раздел № 15, часть II).

7. Hinnetes nr. 657 ja nr. 659 on ette nähtud teede nihutamine 2 m võrra ja pöörmete nihutamine 1 m võrra. Nihutamise ulatuse suurenemisel tuleb iga 0,5 m kohta põhitöötasule lisada:

a) tee nihutamisel 1 km kohta 52 rubla;

b) pöörmete nihutamisel 1 komplekti kohta 7 rubla.

8. Vahepealsetes arvestustes tuleb teede parandamise maksumus peale tihendussõitu võtta 40% ulatuses tee nihutamise maksumusest.

9. Tõkkepuude, teemärkide ja lumetuiskude eest tee kaitsmise (lumeväravad, alalised tarad, kaitseistandid) maksumus tuleb kitsarööpmeliste teede juures hinnata normaalrööpmeliste teede vastavate üksushinnete järgi (jagu nr. 15 — II osa).

10. Hinnetes on ette nähtud R-24, R-18, R-15 ja R-11 tüüpi rööbaste ja neile I sordi kinnitusvahendite kasutamine. II sordi rööbaste ja kinnitusvahendite kasutamisel tuleb tööde maksumus vastavate hinnete järgi vähendada, lähtudes sellest, et rööbaste maksumus alandatakse 165 rbl. võrra ühe tonni kohta, poltide ja rööpanaelte maksumus — 19% ning alus- ja sidelappide maksumus — 24% võrra.

7. Расценки № 657 и № 659 предусматривают передвижку пути на 2 м и передвижку стрелочных переводов на 1 м. При увеличении расстояния передвижки на каждые 0,5 м к основной заработной плате добавлять (в руб.):

а) при передвижке пути добавлять на 1 км 52 рубля.

б) при передвижке стрелочных переводов добавлять на 1 км 7 рублей.

8. При производстве промежуточных расчетов стоимость выправки пути после обкатки следует принимать в размере 40% от стоимости передвижки пути.

9. Стоимость устройства шлагбаумов, установки путевых знаков и защиты пути от снежных заносов (снеговые щиты, постоянные заборы и защитные насаждения) для дорог узкой колеи надлежит расценивать по соответствующим единичным расценкам для дорог нормальной колеи (раздел № 15, часть II).

10. Расценками предусмотрено применение рельсов типов Р-24, Р-18, Р-15 и Р-11 и скреплений к ним 1 сорта. При применении рельсов и скреплений II сорта стоимость работ по соответствующим расценкам должна быть уменьшена, исходя из того, что стоимость рельсов снижается по 165 руб. за 1 т, стоимость болтов и костылей — на 19% и стоимость подкладок — на 24%.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Tööjõukulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Pea- ja jaamateede mahapanek uute rööbastega			
15—589	677-a а	Rööpad R-24; 1750 liiprit ühele km-le	I—II	1 km teed 1 км пути	141,3
15—590	677-b б	Sama, 1625 liiprit ühele km-le	I—II	„	135,6
15—591	677-v в	Sama, uued rööpad R-18; 1750 liiprit ühele km-le	I—II	„	141,3
		Märkused. 1. Tee mahapanekul kiilukujulistel kolmeaugulistel aluslappidel lisada üldmaksumusele 2570 rbl., selle hulgas materjalidele 2470 rbl. ja töötasule 100 rbl.			
		2. Nurgaga sidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 220 rbl.			
15—592	677-g г	Sama, uued rööpad R-18, 1500 liiprit ühele km-le	I—II	„	130
		Märkused. 1. Tee mahapanekul kiilukujulistel kolmeaugulistel aluslappidel lisada üldmaksumusele 2210 rbl., selle hulgas materjalide maksumusele 2130 rbl. ja töötasule 80 rbl.			
		2. Nurkade sidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 220 rbl.			
15—593	677-d д	Rööpad R-15; 1715 liiprit ühele km-le	I—II	„	135,4
15—594	677-e е	Sama, 1429 liiprit ühele km-le	I—II	„	124,3
15—595	677-ž ж	Rööpad R-11; 1815 liiprit ühele km-le	I—II	„	130
15—596	677-z з	Sama, 1572 liiprit ühele km-le	I—II	„	124,3
15—597	677-i и	Sama, 1429 liiprit ühele km-le	I—II	„	119
		Pea- ja jaamateede mahapanek vanade kõlbulike rööbastega			
15—598	677-a а	Vanad kõlbulikud R-24 rööpad; 1750 liiprit ühele km-le	I—II	„	166
15—599	677-b б	Sama, 1625 liiprit ühele km-le	I—II	„	166
15—600	677-v в	Vanad kõlbulikud R-18 rööpad; 1750 liiprit ühele km-le	I—II	„	166

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Укладка главных и станционных путей новыми рельсами
73900 73560	70800 70800	500 480	2600 2280	2840 2500	Рельсами Р-24 при 1750 шпалах на 1 км пути
71400 71080	68430 68430	480 460	2490 2190	2720 2400	То же, при 1625 шпалах на 1 км пути
60000 59660	56900 56900	500 480	2600 2280	2840 2500	То же, рельсами Р-18 при 1750 шпалах на 1 км пути
					Примечания. 1. При укладке пути на клинчатых трехдырных подкладках добавлять к общей стоимости 2570 рублей, в том числе на материалы 2470 рублей и к заработной плате 100 рублей.
					2. При применении угловых накладок к стоимости материалов и к общей стоимости добавлять 220 рублей.
55300 55000	52530 52530	380 370	2390 2100	2570 2270	То же, рельсами Р-18 при 1500 шпалах
					Примечания. 1. При прокладке пути на клинчатых трехдырных подкладках добавлять к общей стоимости 2210 руб., в том числе на материалы 2130 руб. и к заработной плате 80 рублей.
					2. При применении угловых накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 220 рублей.
43500 43190	40610 40610	400 390	2490 2190	2690 2370	Рельсами Р-15 при 1715 шпалах на 1 км пути
40300 40000	37640 37640	370 350	2290 2010	2460 2170	То же, при 1429 шпалах на 1 км пути
36700 35860	33930 33390	380 370	2390 2100	2570 2270	Рельсами Р-11 при 1715 шпалах на 1 км пути
35200 34900	32540 32540	370 350	2290 2010	2460 2170	То же, при 1572 шпалах на 1 км пути
33600 33320	31070 31070	350 340	2180 1910	2350 2070	То же, при 1429 шпалах на 1 км пути
					Укладка главных и станционных путей старогодними рельсами
53900 53510	50340 50340	410 400	3150 2770	3350 2950	Старогодними рельсами Р-24 при 1750 шпалах на 1 км пути
51800 51410	48240 48240	410 400	3150 2770	3350 2950	То же, при 1625 шпалах на 1 км пути
47300 46910	43740 43740	410 400	3150 2770	3350 2950	Старогодними рельсами Р-18 при 1750 шпалах на 1 км пути

1	2	3	4	5	6
15—601	677-g г	Sama, 1500 liiprit ühele km-le	I—II	1 km teed 1 км пути	166
15—602	677-d д	Vanad kõlbulikud R-15 rööpad; 1715 liiprit ühele km-le	I—II	„	161
15—603	677-e е	Sama, 1429 liiprit ühele km-le	I—II	„	161
15—604	677-ž ж	Vanad kõlbulikud rööpad R-11; 1715 liiprit ühele km-le	I—II	„	161
15—605	677-z з	Sama, 1572 liiprit ühele km-le	I—II	„	161
15—606	677-l—i л—и	Sama, 1429 liiprit ühele km-le	I—II	„	161
		Tee mahapanek sildadele			
15—607	678-a а	Silla-, nihke-tõkkeprusside ja laudise paigaldamine	I—II	1 m silla pikkust 1 м длины моста	1,2
15—608	678-b б	Kaitseprusside paigaldamine silla tugede taha	I—II	1 sild 1 мост	1,9
15—609	679-a а	Tee mahapanek sildadel. Rööpad R-24	I—II	1 m silla pikkust 1 м длины моста	0,1
15—610	679-l л	Sama, rööpad R-18 Märkused. 1. Tee mahapanekul kiilukujulistel kolmeaugulistel aluslappidel lisada üldmaksumusele 3,86 rbl., selle hulgas: materjali maksumusele 3,71 rbl. ja töötasule 0,15 rbl. 2. Nurgaga sidelappide kasutamisel lisada materjalide- ja üldmaksumusele 220 rbl.	I—II	„	0,1
15—611	679-v в	Sama, rööpad R-15	I—II	„	0,1
15—612	679-g г	Sama, rööpad R-11	I—II	„	0,1
		Tee mahapanek betoonalusel			
15—613	680-a а	Tee betoonalus	I II	1 m² paigaldatud betooni 1 м³ бетона в деле „	0,24 0,24
15—614	680-b б	Tee mahapanek betoonalusel. Rööpad R-15	I—II	1 km teed 1 км пути	196
15—615	680-v в	Sama, rööpad R-11	I—II	„	196
		Pöörmete ja raudteeristete mahapanek			
15—616	681-a а	Pöörme mahapanek. Rööpad R-24, riströöbas 1/9	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	8,96

7	8	9	10	11	12
43900 43510	40340 40340	410 400	3150 2770	3350 2950	То же, при 1500 шпалах на 1 км пути
32400 32000	28950 28950	400 380	3050 2670	3240 2840	Старогодними рельсами Р-15 при 1715 шпалах на 1 км пути
29800 29400	26350 26350	400 380	3050 2670	3240 2850	То же, при 1429 шпалах на 1 км пути
28900 28500	25450 25450	400 380	3050 2670	3240 2850	Старогодними рельсами Р-11 при 1715 шпалах на 1 км пути
27500 27100	24050 24050	400 380	3050 2670	3240 2850	То же, при 1572 шпалах на 1 км пути
26200 25800	22750 22750	400 380	3050 2670	3240 2850	То же, при 1429 шпалах на 1 км пути
					Укладка пути на мостах
225 223	203,9 204,3	2,2 2,1	18,9 16,6	19,9 17,5	Укладка мостовых и противоугонных брусьев и настила
221 217	187,2 187,2	3,2 3,1	30,6 26,7	32,2 28,3	Укладка охранных брусьев за устоями моста
50 49,8	48,05 48,09	0,01 0,01	1,94 1,7	1,95 1,71	Укладка пути на мостах рельсами Р-24
34,4 34,2	32,45 32,49	0,01 0,01	1,94 1,7	1,95 1,71	То же, рельсами Р-18 Примечания. 1. При укладке пути на клинчатых трехдырных подкладках добавлять к общей стоимости 3,86 руб., в том числе: к стоимости материалов — 3,71 руб., к заработной плате — 0,15 руб. 2. При применении угловых накладок к стоимости материалов и общей стоимости добавлять 220 руб.
30,2 30	28,25 28,29	0,01 0,01	1,94 1,7	1,95 1,71	То же, рельсами Р-15
25,7 25,5	23,75 23,79	0,01 0,01	1,94 1,7	1,95 1,71	То же, рельсами Р-11
					Укладка пути по бетонному основанию
152 152	147,44 147,93	0,37 0,36	4,23 3,71	4,41 3,88	Бетонное основание под пути
172 171	167,4 166,93	0,37 0,36	4,23 3,71	4,41 3,88	
42100 41610	37830 37830	480 460	3790 3320	4010 3530	Укладка пути по бетонному основанию рельсами Р-15
36500 36010	32280 32280	430 410	3790 3320	3990 3500	То же, рельсами Р-11
					Укладка стрелочных переводов и глухих пересечений
4580 4568	4399 4399	12 12	179 157	184 162	Стрелочные переводы из рельсов Р-24 с крестовиной 1/9

1	2	3	4	5	6
15—617	681-b б	Sama, riströöbas 1/8	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	8,75
15—618	681-v в	Sama, rööpad R-18, riströöbas 1/9 Märkus. Kiilukujuliste aluslappide kasutamisel lisada üldmaksumusele 57 rbl., selle hulgas materjalide maksumusele 52 rbl. ja töötasule 5 rbl.	I—II	„	8,53
15—619	581-g г	Sama, rööpad R-18, riströöbas 1/8 Märkus. Kiilukujuliste aluslappide kasutamisel lisada üldmaksumusele 52 rbl., selle hulgas materjalide maksumusele 52 rbl. ja töötasule 5 rbl.	I—II	„	8,32
15—620	681-d д	Sama, rööpad R-18, riströöbas 1/7 Märkus. Kiilukujuliste aluslappide kasutamisel lisada üldmaksumusele 52 rbl., selle hulgas materjalide maksumusele 42 rbl. ja töötasule 4 rbl.	I—II	„	8,1
15—621	681-e е	Pöörme mahapanek. Rööpad R-15, riströöbas 1/9	I—II	„	7,88
15—622	681-ž ж	Sama, riströöbas 1/8	I—II	„	7,67
15—623	681-z з	Sama, riströöbas 1/7	I—II	„	7,45
15—624	681-i и	Sama, rööpad R-11, riströöbas 1/7	I—II	„	7,24
15—625	681-k к	Sama, rööpad R-11, riströöbas 1/6	I—II	„	7,02
15—626	681-l л	Sama, rööpad R-11, riströöbas 1/5	I—II	„	6,8
15—627	681-m м	Sama, rööpad R-11, riströöbas 1/4	I—II	„	6,59
15—628	681-n н	Täisnurksete raudteeristete mahapanek, sõltumata rööpa tüübist	I—II	1 raudteeriste 1 глухое пересечение	3,46
15—629	681-o о	Sama, viltuste raudteeristete mahapanek	I—II	„	5,18
		Tee, pöörmete ja raudteeristete pallasteerimine			
15—630	682	Tee, pöörmete ja raudteeristete pallasteerimine liivaga	I	1 m³ paigaldatud pallasti 1 м³ балласта в призме	0,19
			II	„	0,19
		Vajumisejärgne teede remont			
15—631	683-a а	Tee remont pärast vajumist	I	1 km teed 1 км пути	44,8
			II	„	44,8

7	8	9	10	11	12
4120 4098	3934 3934	12 11	174 153	180 158	То же, с крестовиной 1/8
3660 3640	3479 3479	11 11	170 150	175 154	То же, из рельсов Р-18, с крестовиной 1/9 Примечание. При применении клинчатых подкладок к общей стоимости добавлять 57 руб., в том числе к стоимости материалов 52 руб. и к заработной плате 5 руб.
3430 3410	3252 3252	12 12	166 146	172 153	То же, из рельсов Р-18, с крестовиной 1/8 Примечание. При применении клинчатых подкладок к общей стоимости добавлять 52 руб., в том числе к стоимости материалов 47 руб. и к заработной плате 5 руб.
3330 3310	3157 3157	12 11	161 142	167 147	То же, из рельсов Р-18, с крестовиной 1/7 Примечание. При применении клинчатых подкладок к общей стоимости добавлять 46 руб., в том числе к стоимости материалов 42 руб. и к заработной плате 4 руб.
3540 3520	3371 3371	12 11	157 138	163 143	Укладка стрелочных переводов, из рельсов Р-15, с крестовиной 1/9
3240 3220	3075 3075	12 11	153 134	159 140	То же, с крестовиной 1/8
3010 2990	2849 2849	12 11	149 130	154 136	То же, с крестовиной 1/7
2640 2620	2484 2484	12 11	144 125	150 132	То же, из рельсов Р-11, с крестовиной 1/7
2630 2613	2479 2479	11 11	140 123	145 128	То же, из рельсов Р-11, с крестовиной 1/6
2380 2363	2233 2233	11 11	136 119	141 124	То же, из рельсов Р-11, с крестовиной 1/5
2310 2294	2169 2169	10 10	131 115	136 120	То же, из рельсов Р-11, с крестовиной 1/4
287 279	216 216	4 4	67 59	69 61	Укладка прямых глухих пересечений независимо от типа рельсов
528 514	418 418	9 8	101 88	105 92	То же, укладка косых глухих пересечений
					Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений
29,2 25,3	25,75 22,27	0,02 0,02	3,43 3,01	3,44 3,02	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений песчаным балластом
36,6 32,4	33,5 29,37	0,02 0,02	3,43 3,01	3,44 3,02	
					Послеосадочный ремонт
1406 1220	566 490	10 10	830 720	830 720	Послеосадочный ремонт пути
1570 1460	730 730	10 10	830 720	830 720	

1	2	3	4	5	6
15—632	683-b б	Sama, pöörmete remont	I	1 pööre 1 стрелочный перевод	2,31
			II	„	2,31
15—633	683-v в	Sama, raudteeristete remont	I	1 raudteeriste 1 глухое пересечение	1,63
			II	„	1,63
		Nihketõkke seadmed			
15—634	684-a а	Terasest nihketõkke klambrid kiiludega	I—II	1 klamber 1 зажим	0,007
15—635	684-b б	Nihketõkke seadmed. Puidust vahetoed	I—II	1 vahetugi 1 распорка	0,019
		Pöörderingide paigaldamine			
15—636	685	Pöörderingi paigaldamine	I	1 pöördering 1 поворотный круг	5
			II	„	5
		Tööstusplatside lihtsustatud ülesõidud (laudised ja kontrööpad)			
15—637	686-a а	Tööstusplatside lihtsustatud ülesõidud. Puidust laudised liipri pikkuselt	I—II	1 m^2 laudist 1 $м^2$ настила	0,98
15—638	686-b б	Puidust laudised raudteede vahelisel osal	I—II	„	0,78
		Tugipukid ja alusprussid			
15—639	687-a а	Metallist tugipukid	I—II	1 tugipukk 1 упор	6,72
15—640	687-b б	Puit-tugipukid	I	„	7,67
			II	„	7,67
15—641	687-v в	Alusprussid	I—II	1 aluspruss 1 закладной брус	3,01
		Kilomeetriline materjalide tagavara			
15—642	688-a а	Peatee pealisehituse kilomeetriline materjalide tagavara. Rööpad R-24	I—II	1 km teed 1 км пути	1,16
15—643	688-b б	Sama, rööpad R-18	I—II	„	1,16
15—644	688-v в	Sama, rööpad R-15	I—II	„	1,16
15—645	688-g г	Sama, rööpad R-11	I—II	„	1,16

7	8	9	10	11	12
91,7	45,5	0,3	46,1	46,2	То же, ремонт стрелочных переводов
79,9	39,2	0,3	40,4	40,5	
105	58,6	0,3	46,1	46,2	
99	58,3	0,3	40,4	40,5	
66,6	34	0,2	32,4	32,5	То же, ремонт глухих пересечений
58,1	29,4	0,2	28,5	28,5	
76	43,4	0,2	32,4	32,5	
72	43,3	0,2	28,5	28,5	
					Противоугонные приспособления
0,14			0,14	0,14	Противоугонные стальные зажимы с клиньями
0,12	—	—	0,12	0,12	
1,21	0,88		0,33	0,34	Противоугонные приспособления. Деревянные распорки
1,17	0,88	—	0,29	0,29	
					Установка поворотных кругов
2295	2200	1	94	95	Установка поворотного круга
2278	2194	1	83	83	
2308	2213	1	94	95	
2297	2213	1	83	83	
					Упрощенные переезды на промышленных площадках (контррельсы и настил)
71	51,5	0,1	19,4	19,5	Упрощенные переезды на промышленных площадках; деревянные настилы в пределах длины шпал
69	51,9	0,1	17	17,1	
59,6	45,1	0,1	14,4	14,5	Деревянные настилы в пределах междупутья
57,8	45,1	0,1	12,6	12,7	
					Упоры и закладные брусья
640	502	1	137	138	Металлические упоры
620	498	1	121	121	
720	574	1	145	146	Деревянные упоры
677	549	1	127	128	
775	629	1	145	146	
757	629	1	127	128	
287	225	1	61	62	Закладные брусья
279	224	1	54	54	
					Покилометровый запас
425	403	0,1	21,9	21,9	Покилометровый запас материалов верхнего строения главного пути при рельсах Р-24
422	402,7	0,1	19,2	19,2	
325	303	0,1	21,9	21,9	То же, при рельсах Р-18
322	302,7	0,1	19,2	19,2	
277	255	0,1	21,9	21,9	То же, при рельсах Р-15
274	254,7	0,1	19,2	19,2	
219	197	0,1	21,9	21,9	То же, при рельсах Р-11
216	196,7	0,1	19,2	19,2	

1	2	3	4	5	6
15—646	688-d д	Jaama- ja tehasesiseste teede kilomeetriline materjalide tagavara. Rööpad R-24	I—II	1 km teed 1 км пути	0,33
15—647	688-e е	Sama, rööpad R-18	I—II	„	0,33
15—648	688-ž ж	Sama, rööpad R-15	I—II	„	0,33
15—649	688-z з	Sama, rööpad R-11	I—II	„	0,33
15—650	689-a а	Pöörmete kilomeetriline tagavara. Rööpad R-24, riströöbas 1/9	I—II	1 pööre 1 перевод	0,016
15—651	689-a а	Sama, rööpad R-18, riströöbas 1/7	I—II	„	0,016
15—652	689-a а	Sama, rööpad R-15, riströöbas 1/8	I—II	„	0,016
15—653	689-a а	Sama, rööpad R-11, riströöbas 1/6	I—II	„	0,016
15—654	689-b б	Sillaprusside kilomeetriline tagavara	I—II	1 m silla pikkust 1 м длины моста	0,005
		Tee lammutamine ja nihutamine			
15—655	690-a а	Kitsaröömelise tee lammutamine. Rööpad R-8 ja R-15	I—II	1 km teed 1 км пути	62,1
15—656	690-b б	Sama, rööpad R-18 ja R-24	I—II	„	79,4
15—657	690-v в	Tee nihutamine kuni 2 m liiva pallastil	I—II	„	62,2
15—658	691-a а	Pöörmete lahutamine liivapallastil	I—II	1 pööre 1 стрелочный перевод	3,34
15—659	691-b б	Pöörmete põikisuunas nihutamine kuni 1 m liivapallastil	I—II	„	2,44

7	8	9	10	11	12
174 173	167,8 167,52	—	6,2 5,48	6,3 5,5	Покилометровый запас материалов станционных и внутризаводских путей при рельсах Р-24
131 130	124,7 124,42	0,1 0,1	6,2 5,48	6,3 5,5	То же, при рельсах Р-18
121 120	114,8 114,5	—	6,2 5,5	6,3 5,5	То же, при рельсах Р-15
89 88	82,7 82,42	0,1 0,1	6,2 5,48	6,3 5,5	То же, при рельсах Р-11
19 18,9	18,71 18,65	—	0,29 0,25	0,29 0,25	Покилометровый запас стрелочных переводов с крестовиной 1/9 при рельсах Р-24
15,8 15,7	15,51 15,45	—	0,29 0,25	0,29 0,25	То же, с крестовиной 1/7 при рельсах Р-18
13,8 13,7	13,51 13,45	—	0,29 0,25	0,29 0,25	То же, с крестовиной 1/8 при рельсах Р-15
21 21	20,71 20,75	—	0,29 0,25	0,29 0,25	То же, с крестовиной 1/6 при рельсах Р-11
4,09 4,08	4,01 4,01	—	0,08 0,07	0,08 0,07	Покилометровый запас мостовых брусьев
					Разборка и передвижка пути
1100 960	—	10 10	1090 950	1090 960	Разборка пути узкой колеи из рельсов Р-8 и Р-15
1410 1240	—	20 20	1390 1220	1400 1230	То же, из рельсов Р-18 и Р-24
1240 1090	—	—	1240 1090	1240 1090	Передвижка пути до 2 м на песчаном балласте
61 54	—	1 1	60 53	60 53	Разборка стрелочных переводов на песчаном балласте
51 45	—	—	51 45	51 45	Поперечная передвижка стрелочных переводов на 1 м на песчаном балласте

JAGU Nr. 16

TÄNAVRAUDTEED

РАЗДЕЛ № 16

ГОРОДСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao hinnetes on ette nähtud kaks liiki trammiteid:

a) lahtised (mittesillutatud), kus trammiliin rööbastee ja teedevahelise osa piirkonnas (kahe rööbasteega liini puhul) kaetakse liivaga, killustikuga või kruusaga;
b) kaetud (sillutatud), kus rööbastee kaetakse mingi tänavakattega.

2. Hinnetes on ette nähtud tööde teostamine trammi seisu ajal teisel rööbasteel (kahe rööbasteega liini puhul). Tööde teostamisel kahe rööbasteega liinil trammi liikluse ajal teisel rööbasteel, tuleb põhitöötasu arvestamisel kasutada koefitsiente tabeli 1 järgi.

Tabel 1

Jrk. nr.	Trammi läbisõitude arv ühe tunni jooksul	Koefitsiendid
1.	Kuni 10	1,05
2.	„ 20	1,1
3.	„ 30	1,15
4.	„ 50	1,2
5.	Üle 50	1,4

3. Hinnetes on ette nähtud teede ehitamine ja lahutamine, pöörete ja ristete mahapanek liivapallastil.
Killustiku ja kruusapallasti kasutamisel tuleb põhitöötasu arvestamisel kasutada koefitsiente:

a) tee mahapanekul — 1,1; sel juhul tuleb killustiku ja kruusapallasti kulunorm võtta 15% suurem liivapallasti kulunormist;

b) tee lahutamisel — 1,05.

4. Hinnetes on ette nähtud rööbaste, ristete ja pöörete kinnitamine liipritele või pöörangprussidele rööpanaeltega.
Rööpanaelte asemel kruvide kasutamisel tuleb juhinduda SNiP peatükk IV-W. 2 Tehnilise osa punkt 21 nõuetest.

5. Hinnetes on arvestatud pöörmeprussidele mahapandud pöörete ja ristete lahutamine. Liipritele mahapandud pöörete ja ristete lahutamise puhul tuleb käsitada SNiP peatükk IV-W. 2 Tehnilise osa p. 22 juhiseid.

6. Muldkeha ehitamine, planeerimine ja tihendamine, samuti teedevahelise katte ehitamine ei ole käesoleva jao hinnetes ette nähtud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценками настоящего раздела предусматриваются два вида трамвайных участков путей:
а) открытые (незамощенные), в которых трамвайное полотно в пределах пути и междупутье (при двухпутной линии) засыпаются песком, щебнем или гравием;
б) закрытые (замощенные), в которых трамвайное полотно покрывается какой-либо дорожной одеждой.

2. Расценки предусматривают производство работ при отсутствии движения трамвайных поездов на втором пути (при двухпутной линии). При производстве работ во время движения трамвайных поездов на втором пути двухпутной линии к основной заработной плате следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

№№ п/п	Число трамвайных поездов, проходящих в течение часа	Коэффициенты
1.	До 10	1,05
2.	„ 20	1,1
3.	„ 30	1,15
4.	„ 50	1,2
5.	Более 50	1,4

3. Расценки предусматривают укладку и разборку пути, стрелочных переводов в глухих пересечений на песчаном балласте.
При применении щебеночного или гравийного балласта к основной заработной плате следует применять коэффициенты:
а) при укладки пути — 1,1; при этом нормы расхода балласта щебеночного или гравиного подлежит принимать на 15% больше расхода балласта песчаного;
б) при разборке пути — 1,05.

4. Расценками предусмотрено прикрепление рельсов, крестовин и стрелок к шпалам или переводным брусьям костылями.
При применении вместо костылей шурупов следует руководствоваться указаниями п. 21 Технической части главы IV-В. 2 СНиП.

5. Расценки учитывают разборку стрелочных переводов и глухих пересечений, уложенных на переводных брусьях.
При разборке стрелочных переводов и глухих пересечений, уложенных на шпалах, следует руководствоваться указаниями п. 22 Технической части главы IV-В. 2 СНиП.

6. Устройство, планировка и уплотнение земляного полотна, а также устройство покрытий между путями расценками настоящею раздела не предусмотрены.

7. Trammiteede pealisehituse, pöörete ja ristete lahutamisel saadav tagastatav materjal tuleb eelarvete ja tehtud tööde vahepealsete arvestuste koostamisel määrata SNiP peatükk IV-W. 2 Tehnilise osa p. 25 järgi.

8. Hinded nr. 13 kuni nr. 55, 84, 85 ja nr. 95 kuni nr. 112 näevad ette ühe rööbasteega trammiliini.

7. Возврат материалов от разборки дорожных покрытий верхнего строения трамвайного пути, стрелочных переводов и глухих пересечений при составлении сметы и расчетах за выполненные работы должен определяться согласно указаниями п. 25 Технической части главы IV-B. 2 СНиП.

8. Расценками с № 13 по № 55, 84, 85 и с № 95 по № 112 предусмотрен одиночный путь.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töölõu kulu inimp. Затраты труда в ч. д.
1	2	3	4	5	6
		Teeküna kaevamine			
16—1	692-a а	I liigi pinnases	I	1 m³ pinnast 1 м³ грунта	0,04
16—2	692-b б	II liigi pinnases	I	„	0,07
16—3	692-v в	III liigi pinnases	I	„	0,24
		Drenaažid, veejuhtmed ja kaevud			
16—4	693-a а	Torudrenaažid	I	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,24
16—5	693-b б	Killustikust drenaažid	I	„	0,08
16—6	693-v в	Kontrollkaevu ja kollektori vahelised malmist veejuhtmed	I	1 m veejuhet 1 м водостока	14,2
16—7	693-g г	Pöörme kasti ja kontrollkaevu vahelised veejuhtmed	I	1 äravool 1 отвод	0,06
16—8	693-d д	Kontrollkaevud	I	1 kontrollkaev 1 колодец	2,24
		Teealused			
16—9	694-a а	Liivast	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,26
16—10	694-b б	Killustikust	I	„	0,38
16—11	694-v в	Betoonist	I	„	0,24
16—12	694-g г	Pakelaaž-alused	I	1 m² alust 1 м² основания	0,12
		Uute rööbaste paigaldamine lahtistel teelõikudel			
16—13	695-e, ž е, ж	Rööbaste R-38 paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1440 liiprit 1 km-le	I	1 km teed 1 км пути	356
16—14	695-e, ž е, ж	Sama, 1520 liiprit ühele km-le	I	„	356
16—15	695-e, ž е, ж	Sama, 1680 liiprit ühele km-le	I	„	356
16—16	695-z з	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	712

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas в том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Устройство путевого корыта
0,82 0,72	—	0,06 0,05	0,76 0,67	0,79 0,7	В грунте I категории
1,3 1,15	—	0,08 0,08	1,22 1,07	1,26 1,11	В грунте II категории
4,37 3,84	—	0,09 0,09	4,28 3,75	4,32 3,79	В грунте III категории
					Дренажи, водостоки и колодцы
35,35 34,31	30,84 30,35	—	4,51 3,96	4,51 3,96	Трубчатые дренажи
6,7 6,67	5,3 5,44	—	1,4 1,23	1,4 1,23	Щебеночные дренажи
14,8 14,5	12,19 12,21	—	2,61 2,29	2,61 2,29	Чугунные водостоки от смотрового колодца до коллектора
82 82	80,78 80,93	—	1,22 1,07	1,22 1,07	Чугунные водостоки от стрелочной коробки до смотрового колодца
484 479	441,8 441,8	—	42,2 37,2	42,2 37,2	Смотровые колодцы
					Основания пути
27,8 24,1	23,35 20,2	—	4,45 3,9	4,45 3,9	Песчаные
56,8 56,9	45,3 46,4	5,1 4,89	6,4 5,61	8,9 7,9	Щебеночные
184 183	179,29 178,87	—	4,71 4,13	4,71 4,13	Бетонные
12,5 12,3	9,89 9,96	0,48 0,47	2,13 1,87	2,36 2,09	Пакеляжные
					Укладка открытых участков пути новыми рельсами
134613 133125	126533 125975	880 850	7200 6300	7600 6700	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых при отсутствии контррельсов при 1440 шпалах на 1 км
137613 136125	129533 128975	880 850	7200 6300	7600 6700	То же, при 1520 шпалах
146613 145125	138533 137975	880 850	7200 6300	7600 6700	То же, при 1680 шпалах
182648 180155	166038 165495	1410 1360	15200 13300	15900 13900	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контрельсом при 1440 шпалах на 1 км

1	2	3	4	5	6
16—17	695-z з	Sama, 1520 liiprit ühele km-le	I	1 km teed 1 км пути	713
16—18	695-z з	Sama, 1680 liiprit ühele km-le	I	„	713
16—19	695-i и	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	1205
16—20	695-i и	Sama, 1520 liiprit ühele km-le	I	„	1205
16—21	695-i и	Sama, 1680 liiprit ühele km-le	I	„	1205
16—22	695-k к	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, raadiusega üle 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	710
16—23	695-k к	Sama, 1520 liiprit ühele km-le	I	„	1172
16—24	695-k к	Sama, 1680 liiprit ühele km-le	I	„	1172
		Vanade kõlbulike rööbaste paigaldamine lahtistel töölõikudel			
16—25	696-a, b а, б	R-38 rööbaste paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1420 liiprit 1 km-le	I	„	422
16—26	696-a, b а, б	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	422
16—27	696-v в	R-38 rööbaste paigaldamine kõveratel ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	999
16—28	696-v в	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	999
16—29	696-g г	R-38 rööbaste paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	1369
16—30	696-g г	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	1370
16—31	696-d д	R-38 rööbaste paigaldamine kõveratel, raadiusega üle 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	1335
16—32	696-d д	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	1340
16—33	697-a, b а, б	R-38 rööbaste paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1254 liiprit ühele km-le	I	„	336
16—34	697-b б	R-38 rööbaste paigaldamine kõveratel, ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1254 liiprit ühele km-le	I	„	610
16—35	697-v в	R-38 rööbaste paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1254 liiprit ühele km-le	I	„	1401
16—36	697-g г	Sama, kõveratel, raadiusega üle 50 m, teelõikudel	I	„	1367

7	8	9	10	11	12
183647 181155	167038 166495	1410 1360	15200 13300	15900 13900	То же, при 1520 шпалах
192648 190155	176038 175495	1410 1360	15200 13300	15900 13900	То же, при 1680 шпалах
241788 238276	213848 213606	2140 2070	25800 22600	26800 23600	Из рельсов Р-38 на кривых с двумя контрельсами при радиусе кривой до 50 м, при 1440 шпалах на 1 км
245788 239276	214848 214606	2140 2070	25800 22600	26800 23600	То же, при 1520 шпалах
254788 251276	226848 226606	2140 2070	25800 22600	26800 23600	То же, при 1680 шпалах
229788 226276	202698 202356	2090 2020	25000 21900	26000 22800	Из рельсов Р-38 на кривых с двумя контрельсами, при радиусе кривой более 50 м, при 1440 шпалах на 1 км
233788 230276	206698 206356	2090 2020	25000 21900	26000 22800	То же, при 1520 шпалах
242788 239276	215698 215356	2090 2020	25000 21900	26000 22800	То же, при 1680 шпалах
					Укладка открытых участков пути старогодними рельсами
120613 119125	110383 110055	1630 1570	8600 7500	9400 8200	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, при 1420 шпалах на 1 км
128613 127125	118383 118055	1630 1570	8600 7500	9400 8200	То же, при 1588 шпалах
164648 161155	141198 140395	2550 2460	20900 18300	22100 19400	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контрельсом, при 1420 шпалах на 1 км
172648 169155	149198 148395	2550 2460	20900 18300	22100 19400	То же, при 1588 шпалах
213788 212276	179878 182116	4510 4360	29400 25800	31600 27800	Из рельсов Р-38 на кривых с двумя контрельсами, при радиусе кривой до 50 м, при 1420 шпалах на 1 км
224788 220276	190878 190116	4510 4360	29400 25800	31600 27800	То же, при 1588 шпалах
203788 199276	171528 170636	3660 3540	28600 25100	30400 26700	Из рельсов Р-38 на кривых с двумя контрельсами, при радиусе кривой более 50 м, при 1420 шпалах на 1 км
214788 210276	182528 181636	3660 3540	28600 25100	30400 26700	То же, при 1588 шпалах
116613 115125	107983 107455	1730 1670	6900 6000	7800 6800	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, при 1254 шпалах на 1 км
160348 157155	138408 137335	3640 3520	18600 16300	20300 17800	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контрельсом, при 1254 шпалах на 1 км
204788 200276	171028 170346	3760 3630	30000 26300	31800 28000	Из рельсов Р-38 на кривых, при радиусе кривой до 50 м, с двумя контррельсами, при 1254 шпалах на 1 км
201788 197276	168828 168036	3660 3540	29300 25700	31100 27300	То же, при радиусе кривой более 50 м

1	2	3	4	5	6
		Uute rööbaste paigaldamine kaetud teelõikudel			
16—37	698-a а	Rennrööbaste T-55 paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1680 liiprit ühele km-le	I	1 km teed 1 км пути	518
16—38	698-b б	Rennrööbaste T-60 paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, teelõikudel; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	612
16—39	698-v в	Sama, kõveriku raadius üle 50 m	I	„	590
16—40	698-i, k и, к	Rööbaste R-38 paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	452
16—41	698-l л	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	789
16—42	698-m м	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	1174
16—43	698-n н	Sama, kõveratel, raadiusega üle 50 meetri, teelõikudel	I	„	1141
16—44	699-a, b а, б	Rööbaste R-38 paigaldamine sirgetel ja kõveratel, kontrrööbasteta teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	395
16—45	699-v в	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	742
16—46	699-g г	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	1092
16—47	699-l л	Sama, kõverate, raadiusega üle 50 m teelõikudel	I	„	1060
		Vanade kõlbulike rööbaste paigaldamine kaetud teelõikudel			
16—48	700-a, b а, б	Rööbaste R-38 paigaldamine sirgetel ja kõveratel kontrrööbasteta teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	470
16—49	700-a, b а, б	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	470
16—50	700-v в	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, ühe kontrrööpaga teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	966
16—51	700-v в	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	966
16—52	700-g г	Rööbaste R-38 paigaldamine kõveratel, raadiusega kuni 50 m, kahe kontrrööpaga teelõikudel; 1420 liiprit ühele km-le	I	„	1353
16—53	700-g г	Sama, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	1353
16—54	700-d д	Sama, kõveratel, raadius üle 50 m, 1420 liiprit ühele km-le	I	„	1319
16—55	700-d д	Sama, kõveratel, raadius üle 50 m, 1588 liiprit ühele km-le	I	„	1319

7	8	9	10	11	12
					Укладка закрытых участков пути новыми рельсами
191613 190125	179883 179735	1130 1090	10600 9300	11100 9800	Из желобчатых рельсов Т-55 на прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, при 1680 шпалах на 1 км
210543 208064	196433 195604	1410 1360	12700 11100	13400 11700	Из желобчатых рельсов Т-60 на кривых, при радиусе до 50 м, при 1680 шпалах на 1 км
201578 199094	188228 187274	950 920	12400 10900	12900 11300	То же, при радиусе кривой более 50 м
152613 151125	142513 142155	900 870	9200 8100	9600 8500	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, при 1680 шпалах на 1 км
195648 193155	177658 177215	1490 1440	16500 14500	17200 15200	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контррельсом, при 1680 шпалах на 1 км
255788 252276	228488 228146	2200 2130	25100 22000	26100 22900	Из рельсов Р-38 на кривых при радиусе кривой до 50 м, с двумя контррельсами, при 1680 шпалах на 1 км
246788 243276	219028 218786	2160 2090	25600 22400	26600 23400	То же, при радиусе кривой более 50 м
134613 133125	125723 125265	790 760	8100 7100	8500 7400	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, при 1440 шпалах на 1 км
183648 181155	166638 166095	1410 1360	15600 13700	16300 14300	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контррельсом при 1440 шпалах
241788 238276	216178 215646	2210 2130	23400 20500	24500 21500	Из рельсов Р-38 на кривых при радиусе кривой до 50 м с двумя контррельсами при 1440 шпалах
231788 228276	207048 206406	2140 2070	22600 19800	23600 20800	То же, при радиусе кривой более 50 м
					Укладка закрытых участков пути старогодними рельсами
127613 126125	116303 116075	1710 1650	9600 8400	10400 9200	Из рельсов Р-38 в прямых и кривых при отсутствии контррельсов при 1420 шпалах
134613 133125	123273 123045	1740 1680	9600 8400	10400 9200	То же, при 1588 шпалах
165648 162155	142848 141945	2600 2510	20200 17700	21400 18900	Из рельсов Р-38 на кривых с одним контррельсом при 1420 шпалах
173648 170155	150848 149945	2600 2510	20200 17700	21400 18900	То же, при 1588 шпалах
216788 212276	184278 183486	3510 3390	29000 25400	30700 27000	Из рельсов Р-38 на кривых при радиусе кривой до 50 м с двумя контррельсами при 1420 шпалах
225788 221276	193348 192556	3440 3320	29000 25400	30700 27000	То же, при 1588 шпалах
206788 202276	174948 174056	3540 3420	28300 24800	30000 26400	То же, при радиусе кривой более 50 м, при 1420 шпалах
214788 210276	183048 182156	3540 3420	28200 24700	29900 26300	То же, при радиусе кривой более 50 м, при 1588 шпалах на 1км

1	2	3	4	5	6
		Pöörmete paigaldamine			
16—56	701-a а	Rööbastest R-38 pöörme S-20; K-1/4 (kokkupandava) paigaldamine	I	1 pöörme komplekt 1 комплект стрелочного перевода	12,7
16—57	701-a а	Sama, S-30; K-1/4	I	„	12,7
16—58	701-a а	Rennrööbastest pöörme S-20; K-1/4 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	12,7
16—59	701-a а	Sama, S-30; K-1/4	I	„	12,7
16—60	701-a а	Rennrööbastest valatud pöörme S-20; K-1/3 paigaldamine	I	„	12,7
16—61	701-a а	Sama, S-30; K-1/3	I	„	12,7
16—62	701-b б	Rööbastest R-38 pöörme S-50; K-1/6 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	15,7
16—63	701-b б	Rennrööbastest pöörme S-50; K-1/6 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	15,7
16—64	701-b б	Rennrööbastest pöörme S-50; K-1/6 (valatud) paigaldamine	I	„	15,7
16—65	701-v в	Rööbastest P-38 pöörme S-20; K-30 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	12,7
16—66	701-v в	Sama, S-30; K-30	I	„	12,7
16—67	701-v в	Rennrööbastest pöörme S-20; K-30 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	12,7
16—68	701-v в	Sama, S-30; K-30	I	„	12,7
16—69	701-v в	Rennrööbastest pöörme S-20; S-30; K-30 (valatud) paigaldamine	I	„	12,7
16—70	701-g г	Rööbastest R-38 pöörme S-50; K-50 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	14,7
16—71	701-g г	Rennrööbastest pöörme S-50; K-50 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	14,7
16—72	701-d д	Rööbastest R-38 pöörme S-50; K-30 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	15
16—73	701-d д	Rennrööbastest pöörme S-50; K-30 (kokkupandava) paigaldamine	I	„	15
16—74	701-d д	Sama, valatud pöörme paigaldamine	I	„	15
		Ristete paigaldamine			
16—75	702-a а	Rennrööbastest sirgete, kokkupandavate ristete paigaldamine	I	1 riste neljast riströöpast 1 пересечение из 4-х крестовин	6
16—76	702-a а	Rennrööbastest sirgete, valatud ristete paigaldamine	I	„	6

7	8	9	10	11	12
					Укладка стрелочных переводов
6777 6767	6474,8 6499,4	30,2 29,2	272 238	286 251	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-20; К-1/4 из рельсов Р-38
6977 6967	6674,8 6699,4	30,2 29,2	272 238	286 251	То же, С-30; К-1/4
8977 8967	8674,8 8699,4	30,2 29,2	272 238	286 251	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-20; К-1/4 из желобчатых рельсов
9377 9367	9074,8 9099,4	30,2 29,2	272 238	286 251	То же, С-30; К-1/4
11677 11667	11374,8 11399,8	30,2 29,2	272 238	286 251	Укладка стрелочного перевода литого С-20; К-1/3 из желобчатых рельсов.
11777 11767	11474,3 11499,8	30,2 29,2	272 238	286 251	То же, С-30; К-1/3
8306 8292	7946,3 7974	24,7 23,9	335 294	347 305	Укладка стрелочного перевода С-50; К-1/6 (сборного) из рельсов Р-38
10606 10492	10246,3 10174,1	24,7 23,9	335 294	347 305	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-50; К-1/6 из желобчатых рельсов
13206 13192	12846,3 12874	24,7 23,9	335 294	347 305	Укладка стрелочного перевода С-50; К-1/6 (литого) из желобчатых рельсов
6378 6368	6079,9 6104,8	26,1 25,2	272 238	284 250	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-20; К-30 из рельсов Р-38
6578 6568	6279,9 6304,8	26,1 25,2	272 238	284 250	То же, С-30; К-30
8678 8668	8379,9 8404,8	26,1 25,2	272 238	284 250	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-20; К-30 из желобчатых рельсов
8978 8968	8679,9 8704,8	26,1 25,2	272 238	284 250	То же, С-30; К-30
9578 9568	9879,9 9304,8	26,1 25,2	272 238	284 250	Укладка стрелочного перевода (литого) С-20; С-30; К-30 из желобчатых рельсов
7994 7881	7626,6 7554,4	53,4 51,6	314 275	340 299	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-50; К-50 из рельсов Р-38
10394 10281	10026,6 9954,4	53,4 51,6	314 275	340 299	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-50; К-60 из желобчатых рельсов
7306 7292	6961,8 6987,8	30,2 29,2	314 275	328 288	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-50; К-30 из рельсов Р-38
9606 9592	9261,8 9287,8	30,2 29,2	314 275	328 288	Укладка стрелочного перевода (сборного) С-50; К-30 из желобчатых рельсов
11306 11292	10961,8 10987,8	30,2 29,2	314 275	328 288	То же, укладка литого перевода
					Глухие пересечения
3822 3796	3677 3669,1	3 2,9	142 124	143 125	Укладка прямых, глухих, сборных пересечений из желобчатых рельсов
9442 9436	9296,9 9309	3,1 3	142 124	143 125	Укладка прямых глухих, литых пересечений из желобчатых рельсов

1	2	3	4	5	6
16—77	702-b б	Rennrööbastest kõverate, raadiusega 30 m, kokkupandavate termiidiga keevitatud valatud, südamiketa ristete paigaldamine	I	1 riste neljast riströöpast 1 пересечение из 4-х крестовин	10,8
16—78	702-b б	Sama, valatud ristete paigaldamine	I	„	11,3
16—79	702-v в	Rennrööbastest kõverate, raadiusega 50 m kokkupandavate ristete paigaldamine	I	„	12,3
16—80	702-v в	Sama, valatud ristete paigaldamine	I	„	12,3
16—81	702-g г	Rööbastest R-38 täisnurksete kokkupandavate ristete paigaldamine	I	„	19,8
16—82	702-d д	Rööbastest R-38 kõverate, raadiusega 30 m, kokkupandavate ristete paigaldamine	I	„	14
16—83	702-e е	Sama, raadiusega 50 m	I	„	14
		Vajumisjärgne remont			
16—84	703-a а	Liivaalusega tee vajumisjärgne remont	I	1 km teed 1 км пути	67,2
16—85	703-b б	Killustikalusega tee vajumisjärgne remont	I	„	101
16—86	703-v в	Liivaalusega pöörete ja ristete vajumisjärgne remont	I	1 pöörme või ristme komplekt 1 комплект стрелочного перевода или глухого пересечения	4,2
16—87	703-g г	Sama, killustikalusega	I	„	6,2
		Liiprite vahede täitmine			
16—88	704-a а	Liivaga	I	1 m^3 täidet 1 $м^3$ засыпки	0,44
16—89	704-b б	Killustikuga	I	„	0,41
		Teekatete lammutamine			
16—90	705-a а	Munakividest	I	1 m^2 katet 1 $м^2$ покрытия	0,02
16—91	705-b б	Tahutud kividest	I	„	0,02
16—92	705-v в	Asfaltbetoontellistest mosaiik- ja klinkerteekatted	I	„	0,02
16—93	705-g г	Pakelaažalusel asfaltbetoonist	I	„	0,05
16—94	705-d д	Betoonalusel asfaltbetoonist	I	„	0,06

7	8	9	10	11	12
5918 5878	5649,6 5640,4	24,4 23,6	244 214	256 225	Укладка глухих сборных криволинейных пересечений при радиусе 30 м из желобчатых рельсов, сваренных термитом без литых сердечников
11478 11468	11208,1 11228,9	24,9 24,1	245 215	257 226	То же, укладка литых пересечений
6286 6274	5996,8 6018,6	23,2 22,4	266 233	277 243	Укладка глухих сборных криволинейных пересечений при радиусе 50 м из желобчатых рельсов
13986 13974	13696,8 13718,6	23,2 22,4	266 233	277 243	То же, укладка литых пересечений
5503 5447	5031,6 5029,2	46,4 44,8	425 373	447 394	Укладка прямых глухих сборных пересечений из рельсов Р-38
6179 6168	5848,8 5875,8	32,2 31,2	298 261	314 276	Укладка глухих сборных криволинейных пересечений при радиусе 30 м из рельсов Р-38
6386 6374	6044,4 6071,5	33,6 32,5	308 270	324 285	То же, при радиусе 50 м
					Послеосадочный ремонт
1300 1140	—	—	1300 1140	1300 1140	Послеосадочный ремонт пути на песчаном основании
1950 1710	—	—	1950 1710	1950 1710	Послеосадочный ремонт пути на щебеночном основании
86 75	—	—	86 75	86 75	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов и глухих пересечений на песчаном основании
165 145	—	—	165 145	165 145	То же, на щебеночном основании
					Засыпки шпальных ящиков
30,8 26,8	23,3 20,2	—	7,5 6,6	7,5 6,6	Песком
44,2 49,1	37,1 42,9	—	7,1 6,2	7,1 6,2	Щебнем
					Разборка дорожных покрытий
0,45 0,39	—	—	0,45 0,39	0,45 0,39	Булыжных
0,39 0,34	—	—	0,39 0,34	0,39 0,34	Брусчатых
0,32 0,28	—	—	0,32 0,28	0,32 0,28	Из асфальтобетонных кирпичей, мозаиковых, клинкерных
0,91 0,8	—	—	0,91 0,8	0,91 0,8	Асфальтобетонных дорожных покрытий по пакеляжу
1,66 1,5	—	0,54 0,52	1,12 0,98	1,38 1,22	Асфальтобетонных дорожных покрытий по бетону

1	2	3	4	5	6
		Teelõikude lahutamine			
16—95	706-a а	Rööbastest R-43 kontrrööbasteta sirgete ja kõverate lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	1 km teed 1 км пути	74,8
16—96	706-v в	Rööbastest R-43 ühe kontrrööpaga kõverate lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	„	13,7
16—97	706-g г	Rööbastest R-43 kahe kontrrööpaga kõverate, raadiusega kuni ja üle 50 m, lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	„	189
16—98	706-e, ž е, ж	Rööbastest R-38 kontrrööbasteta sirgete ja kõverate lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	„	69
16—99	706-z з	Rööbastest R-38 ühe kontrrööpaga kõverate lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	„	130
16—100	706-i и	Rööbastest R-38 kahe kontrrööpaga kõverate, raadiusega kuni ja üle 50 m, lahtiste teelõikude lahutamine; 1440, 1520 ja 1680 liiprit ühele km-le	I	„	183
16—101	709-a а	Rennrööbastest kontrrööbasteta sirgete ja kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	120
16—102	709-b б	Rennrööbastest kõverate, raadiusega kuni 50 m, kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	216
16—103	709-v в	Sama, kõverate, raadiusega üle 50 m, teelõikude lahutamine	I	„	180
16—104	709-g, d г, д	Rööbastest R-43 kontrrööbasteta sirgete ja kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	136
16—105	709-e е	Rööbastest R-43 ühe kontrrööpaga kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	207
16—106	709-ž ж	Rööbastest R-43 kahe kontrrööpaga kõverate, raadiusega kuni 50 m, kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	335
16—107	709-i, k и, к	Rööbastest R-38 kontrrööbasteta sirgete ja kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	130
16—108	709-l л	Rööbastest R-38 ühe kontrrööpaga kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	195
16—109	709-m м	Rööbastest R-38 kahe kontrrööpaga kõverate, raadiusega kuni ja üle 50 m, kaetud teelõikude lahutamine; 1680 liiprit ühele km-le	I	„	320
16—110	711-a, b а, б	Rööbastest R-38 kontrrööbasteta sirgete ja kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	112

7	8	9	10	11	12
					Разборка пути
1580 1410	170 170	—	1410 1240	1410 1240	Разборка прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, открытых участков пути из рельсов Р-43, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
2670 2360	170 170	—	2500 2190	2500 2190	Разборка кривых открытых участков пути с одним контррельсом из рельсов Р-43, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
3390 2970	—	—	3390 2970	3390 2970	Разборка кривых открытых участков пути с двумя контррельсами при радиусе кривой до и более 50 м, из рельсов Р-43, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
1470 1310	170 170	—	1300 1140	1300 1140	Разборка прямых и кривых при отсутствии контррельсов открытых участков пути из рельсов Р-38, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
2550 2260	160 160	—	2390 2100	2390 2100	Разборка кривых открытых участков пути с одним контррельсом из рельсов Р-38, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
3290 2880	—	—	3290 2880	3290 2880	Разборка кривых открытых участков пути с двумя контррельсами при радиусе кривой до и более 50 м из рельсов Р-38, при 1440, 1520 и 1680 шпалах на 1 км
2930 2600	250 250	—	2680 2350	2680 2350	Разработка прямых и кривых, при отсутствии контррельсов, закрытых участков пути из желобчатых рельсов, при 1680 шпалах на 1 км
4090 3590	—	—	4090 3590	4090 3590	Разборка кривых закрытых участков пути при радиусе кривой до 50 м из желобчатых рельсов, при 1680 шпалах на 1 км
3410 2990	—	—	3410 2990	3410 2990	То же, при радиусе кривой более 50 м
2770 2450	200 200	—	2570 2250	2570 2250	Разборка прямых и кривых при отсутствии контррельсов на закрытых участках пути из рельсов Р-43, при 1680 шпалах на 1 км
4110 3630	200 200	—	3910 3430	3910 3430	Разборка кривых закрытых участков пути с одним контррельсом из рельсов Р-43, при 1680 шпалах на 1 км
6300 5520	—	—	6300 5520	6300 5520	Разборка кривых закрытых участков пути при радиусе кривой до 50 м с двумя контррельсами из рельсов Р-43, при 1680 шпалах на 1 км
2650 2350	200 200	—	2450 2150	2450 2150	Разборка прямых и кривых при отсутствии контррельсов закрытых участков пути из рельсов Р-38, при 1680 шпалах на 1 км
3900 3450	220 220	—	3680 3230	3680 3230	Разборка кривых закрытых участков пути с одним контррельсом из рельсов Р-38, при 1680 шпалах на 1 км
6000 5260	—	—	6000 5260	6000 5260	Разборка кривых закрытых участков пути при радиусе кривой до и более 50 м с двумя контррельсами из рельсов Р-38, при 1680 шпалах на 1 км
2320 2060	200 200	—	2120 1860	2120 1860	Разборка прямых и кривых при отсутствии контррельсов на закрытых участках пути из рельсов Р-38, при 1440 шпалах на 1 км

1	2	3	4	5	6
16—111	711-v в	Rööbastest R-38 ühe kontrrööpaga kõverate kaetud teelõikude lahutamine; 1440 liiprit ühele km-le	I	1 km teed 1 км пути	183
16—112	711-g г	Rööbastest R-38 kahe kontrrööpaga kõverate, raadiusega kuni 50 m, kaetud teelõikude lahutamine; 1440 liiprit ühele km-le	I	„	305
16—113	712-a а	Rööbastest R-38 ja rennrööbastest kokkupandavate pöörmete, mark S-20-30; K-1/4, lahutamine	I	1 pöörme komplekt 1 комплект стрелочного перевода	4,3
16—114	712-b б	Sama, mark S-50; K-1/6	I	„	5,1
16—115	712-v в	Sama, mark S-20-30; K-30	I	„	4
16—116	712-g г	Sama, mark S-50; K-50	I	„	4,8
16—117	713-a а	Rennrööbastest kokkupandavate täisnurksete ristete lahutamine	I	1 riste 1 пересечение	2,3
16—118	713-b б	Rennrööbastest kokkupandavate kõverjooneliste, raadiusega 30 m, ristete lahutamine	I	„	3,6
16—119	713-g г	Rööbaste R-38 täisnurksete ristete lahutamine	I	„	2,9
16—120	712-d д 713-d д 713-v в	Rööbastest R-38 ja rennrööbastest mark S-50; K-30 pöörmete, samuti rööbastest R-38, raadiusega 30 m, ja rennrööbastest, raadiusega 50 m, kõverate ristete lahutamine	I	1 pöörme või riste komplekt 1 комплект стрелочного перевода или глухого пересечения	4
16—121	713-e е	Rööbastest R-38 kõverate, raadiusega 50 m, ristete lahutamine	I	1 riste 1 пересечение	4,9

7	8	9	10	11	12
3670 3240	220 220	—	3450 3020	3450 3020	Разборка кривых закрытых участков пути с одним контррельсом из рельсов Р-38, при 1440 шпалах на 1 км
5770 5060	—	—	5770 5060	5770 5060	Разборка кривых закрытых участков пути при радиусе кривой до 50 м с двумя контррельсами из рельсов Р-38, при 1440 шпалах на 1 км
79 69	—	—	79 69	79 69	Разборка стрелочных переводов сборных марки С-20-30; К-1/4 из рельсов Р-38 и из желобчатых рельсов
95 83	—	—	95 83	95 83	То же, марки С-50; К-1/6
73 64	—	—	73 64	73 64	То же, марки С-20-30; К-30
87 76	—	—	87 76	87 76	То же, марки С-50; К-50
42,9 37,6	—	—	42,9 37,6	42,9 37,6	Разборка глухих, прямых пересечений из сборных желобчатых рельсов
64 56,1	—	—	64 56,1	64 56,1	Разборка глухих, сборных, криволинейных пересечений при радиусе кривой 30 м из желобчатых рельсов
55 48,2	—	—	55 48,2	55 48,2	Разборка прямых, глухих пересечений, из рельсов Р-38
72 63	—	—	72 63	72 63	Разборка стрелочных переводов марки С-50; К-30, из рельсов Р-38 и из желобчатых рельсов, а также криволинейных глухих пересечений при радиусе кривой 30 м, из рельсов Р-38 и при радиусе кривой 50 м из желобчатых рельсов
87 76	—	—	87 76	87 76	Разборка глухих криволинейных пересечений при радиусе кривой 50 м из рельсов Р-38

JAGU NR. 17.

AUTOTEED

РАЗДЕЛ № 17

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao hinded näevad ette üldkasutatavate autoteede ehitamise töid ning teetöid tööstusettevõtete maa-aladel ja linna tänavatel ning väljakutel.

2. Hinded näevad ette tee-ehitustööde teostamist linnalähedastel teeosadel ja tänavatel liiklusintensiivsusega kuni 1000 autot ööpäevas.
Intensiivse, tööde teostamise ajaks katkestamata liiklusega (üle 1000 auto ööpäevas) linnalähedastel teeosadel ja tänavatel tuleb rakendada põhitöötasule koefitsienti 1,2 ja masinate ekspluateerimise kuludele koefitsienti 1,3.

3. Kõikides hinnetes, kus on antud killustiku mõõted ehk kus on nimetatud «fraktsioneeritud killustik», on võetud fraktsioneeritud killustiku väljalaske maksumus.

4. Killustikkatete ehitamise hinnetes on kivisõelmete väljalaskemaksumus arvatud liiva hinna järgi.

5. Pakelaažkivi maksumus on võetud tee-ehitustööde kivi hinna järgi. Lõhutud ja klompsillutise kivi maksumus on võetud munakivi maksumuse järgi.

6. Asfaltbetooni segude, musta killustiku ja musta kivipuru transporti ei ole hinnetesse sisse võetud ja see arvestatakse täiendavalt.

7. Hinnetes on ette nähtud orgaaniliste sideainete — naftast teedebituumeni (sitke ja vedela) — kasutamine.
Põlevkivibituumeni kasutamine sideainena on ette nähtud käesoleva jao täiendavates hinnetes nr. 17-D-29 kuni nr. 17-D-71.

8. Hinnetes nr. 226 kuni 251 on bituumeni kohaletoimetamine valmistamisbaasidest sideaine jaotajatega arvestatud 7 km kaugusele. Bituumeni kohaletoimetamisel teisele kaugusele tuleb tööde maksumus nende hinnete järgi täpsustada hinde nr. 252 kohaselt.

9. Hinnetes nr. 215 kuni nr. 222 tsementbetooni maksumust pole arvestatud. Tsementbetooni maksumust tuleb võtta kohalike ehitusmaterjalide, toodete ja konstruktsioonide eelarveliste hindade kataloogi järgi vastavalt projektis märgitud tsementbetooni margile.
Tsementbetooni kulu hinnete nr. 215, 217, 219 ja 221 järgi 1 m² katte kohta võetakse 0,143 m³, lisades selle maksumusele 2% muude materjalide arvel. Hinnete nr. nr. 216, 218, 220 ja 222 järgi arvestatakse tsementbetooni kulu iga 100 m² kohta 1,02 m³, ilma igasuguste lisadeta muude materjalide arvel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки настоящего раздела предусматривают работы по сооружению автомобильных дорог общего пользования и дорожные работы на площадках промышленных предприятий, а также на городских улицах и площадях.

2. Расценки предусматривают производство дорожных работ на пригородных участках дорог и на улицах с интенсивностью движения до 1000 автомобилей в сутки.
На пригородных участках дорог и на улицах с интенсивным движением (более 1000 автомобилей в сутки), не прекращающимся во время производства работ, к основной заработной плате следует применять коэффициент 1,2 и к затратам на эксплуатацию машин — 1,3.

3. Во всех расценках, где указаны размеры щебня или где указано «щебень фракционный», принята отпускная стоимость щебня фракционного.

4. В расценках на устройство щебеночных покрытий отпускная стоимость каменных высевок включена по цене песка.

5. Стоимость пакеляжного камня принята по цене камня для строительства дорог. Стоимость колотого и неколотого камня, а также каменной шашки для мощения принята по цене булыжного камня.

6. Стоимость асфальтобетонных смесей, покрытий чёрного щебня и чёрной каменной мелочи, в расценки включена без стоимости транспорта.

7. В расценках предусмотрено применение органических вяжущих материалов — битума нефтяного дорожного (вязкого и жидкого).
Применение сланцевого битума в качестве вяжущего предусмотрено дополнительными расценками настоящего раздела с № 17-Д-29 по № 17-Д-71.

8. В расценках с № 226 по № 251 доставка битума распределителями вяжущего от баз приготовления учтена на расстояние 7 км. При доставке битума на другое расстояние стоимость работ по этим расценкам следует уточнить по расценке № 252.

9. Расценками с № 215 по № 222 стоимость цементобетона не учтена. Стоимость цементобетона следует принимать по каталогу сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции, в соответствии с указанной в проекте маркой цементобетона.
Расход цементобетона принимать по расценкам №№ 215, 217, 219 и 221 на 1 кв. м покрытия 0,143 м³, с добавлением к стоимости 2% на прочие материалы. По расценкам №№ 216, 218, 220 и 222 расход цементобетона на 100 кв. м принимать 1,02 м³, без добавки на прочие материалы.

10. Tsementbetoon-katete tegemisel tuleb katete armeerimise maksumus arvestada eraldi projekti andmete kohaselt individuaalhinnete järgi, millised koostatakse vastavalt SNiP IV osa sissejuhatava osa p. 4-le.

11. Käesoleva jao hinnetes on arvestatud kastmise masinaga vee kohaleveo kulud 4 km kaugusele. Juhul, kui projektiga on põhjendatud vajadus vee vedamiseks kaugemale, tuleb vee veo maksumus arvestada keskmise projekteeritud kauguse järgi ning maha arvata hinnetes arvestatud vee veo maksumus 4 km kaugusele. Maksumuse vahe tuleb lülitada eelarvelisse maksumusse ning mitte lülitada üksushinnetesse.

12. Klombitud kividega sillutamise hinnetes nr. 174 kuni nr. 183 on arvestatud sillutuskivide valmistamise tööde maksumus, sellepärast ei kuulu kivide lõhkumise — klompimisega seotud kulud täiendavale tasumisele.

13. Äärekivi taguse tugistamise teostamine ei ole hinnetes ette nähtud ja selle maksumus määratakse täiendavate hinnetega.

14. Käesoleva jao hinnetes on killustikmaterjalid ette nähtud ainult paekivist.

10. При устройстве цементобетонных покрытий стоимость армирования покрытий в соответствии с проектными данными должна исчисляться особо по индивидуальным расценкам, составленным в порядке, установленном п. 4 введения в IV часть СНиП.

11. В расценках настоящего раздела учтены затраты на подвозку воды поливочными машинами на расстояние 4 км.

В случае обоснования проектными данными необходимости транспортирования воды на большее расстояние, следует исчислять стоимость перемещения воды на среднепроектируемое расстояние и исключать учтенную в расценках стоимость доставки на 4 км, с введением разницы в сметную стоимость строительства, без включения в единичные расценки.

12. В расценках с № 174 по № 183 на мощение поверхностей колотым камнем учтена стоимость трудовых затрат на приготовление шашек из рваного камня, поэтому расходы по колке — плинтовке камня дополнительной оплате не подлежат.

13. Работы по устройству забордюрного упора расценками не предусмотрены и стоимость их определяется по дополнительным расценкам.

14. В расценках настоящего раздела предусмотрены щебеночные материалы только из известнякового камня.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Tööjõukulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Profileeritud ja mineraallisanditega parandatud mullateed			
		A. Teede profileerimine			
17—1	714-a а	Teede profileerimine muldkeha laiusega kuni 8 m I liigi pinnastes; täidendi kõrgus üle 20 cm	I—III	1 km teed 1 км дороги	1,05
17—2	714-a, märk. 714-а, прим.	Sama, täidendi kõrgus kuni 20 cm	I—III	„	1,05
17—3	714-b б	Sama, II—III liigi pinnastes; täidendi kõrgus üle 20 cm	I—III	„	1,26
17—4	714-b, märk. 714-б, прим.	Sama, II—III liigi pinnastes; täidendi kõrgus kuni 20 cm	I—III	„	1,26
17—5	714-v в	Teede profileerimine muldkeha laiusega kuni 10 m I liigi pinnastes; täidendi kõrgus üle 20 cm	I—III	„	1,26
17—6	714-v, märk. 714-в, прим.	Sama, täidendi kõrgus kuni 20 cm	I—III	„	1,26
17—7	714-g г	Sama, II—III liigi pinnastes; täidendi kõrgus üle 20 cm	I—III	„	1,58
17—8	714-g, märk. 714-г, прим.	Sama, II—III liigi pinnastes; täidendi kõrgus kuni 20 cm	I—III	„	1,58
		B. Teede parandamine liiva või savi lisamisega			
17—9	715-a а	Sirbikujulise profiiliga teed I liigi pinnastes (lisandi maksumuse arvestamisega)	I—III	1 m² muldkeha pinda 1 м² земляного полотна	0,001
17—10	715-b б	Sama, II—III liigi pinnastes	I—III	„	0,002
17—11	715-v в	Poolkünakujulise profiiliga teed I liigi pinnastes (lisandi maksumuse arvestamiseta)	I—III	„	0,002
17—12	715-g г	Sama, II—III liigi pinnastes	I—III	„	0,004

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Грунтовые дороги, профилированные и улучшенные минеральными добавками
					А. Профилирование дорог
670 650	—	650 632	20 18	303 281	Профилирование дорог шириной земляного полотна до 8 м в грунтах I категории при высоте насыпи более 20 см
590 570	—	570 552	20 18	271 251	То же, при высоте насыпи до 20 см
700 680	—	676 659	24 21	329 305	То же, в грунтах II и III категорий, при высоте насыпи более 20 см
620 600	—	596 579	24 21	297 275	То же, в грунтах II—III категорий при высоте насыпи до 20 см
970 940	—	946 919	24 21	438 406	Профилирование дорог шириной земляного полотна до 10 м в грунтах I категории при высоте насыпи более 20 см
850 820	—	826 799	24 21	384 356	То же, при высоте насыпи до 20 см
1020 980	—	989 953	31 27	467 432	То же, в грунтах II и III категорий при высоте насыпи более 20 см
890 860	—	859 833	31 27	413 382	То же, в грунтах II—III категорий, при высоте насыпи до 20 см
					Б. Улучшение дорог добавками песка или глины
0,13 0,13	—	0,1 0,1	0,03 0,03	0,07 0,07	При серповидном профиле в грунтах I категории (без учета стоимости добавок)
0,16 0,16	—	0,13 0,13	0,03 0,03	**0,1** 0,1	То же, в грунтах II и III категорий
0,15 0,15	—	0,11 0,11	0,04 0,04	0,09 0,09	При полукорытном профиле в грунтах I категории (без учета стоимости добавок)
0,23 0,21	—	0,15 0,14	0,08 0,07	0,16 0,14	То же, в грунтах II и III категорий

1	2	3	4	5	6
17—13	716-a а	Teekraavi- või tee äärele kohaletoimetatud liivast lisandi laialilaotamine	I	1 m³ lisandeid 1 м³ добавок	0,14
			II	„	0,14
			III	„	0,14
17—14	716-a, märk. tabl. 716 716-а, прим. к табл. 716	Tee muldkehale kohaletoimetatud liivast lisandi laialilaotamine	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—15	716-b б	Teekraavi- või tee äärele kohaletoimetatud savist lisandi laialilaotamine	I—III	„	0,144
17—16	716-b, märk. tab. 716 716-б, прим. к табл. 716	Tee muldkehale kohaletoimetatud savist lisandi laialilaotamine	I—III	„	—
		C. Teede parandamine kruusamaterjali lisamisega			
17—17	717-a а	Sirbikujulise profiiliga teed ühekihilise segamisega, sõltumata pinnase liigist (lisandi maksumuse arvestamisega)	I—III	1 m² muldkeha pinda 1 м² земляного полотна	0,002
17—18	717-b б	Sama, kahes kihis: esimene kiht — segamine, teine kiht — pealispinnaline laialilaotamine	I—III	„	0,003
17—19	717-v в	Poolkünakujulise profiiliga teed kahekihilise segamisega, I liigi pinnastes (lisandi maksumuse arvestamiseta)	I—III	„	0,003
17—20	717-g г	Sama, II—III liigi pinnastes	I—III	„	0,005
17—21	717-d д	Poolkünakujulise profiiliga teed kahes kihis: esimene kiht — segamine, teine kiht — pealispinnaline laialilaotamine I liigi pinnastes (lisandi maksumuse arvestamiseta)	I—III	„	0,003
17—22	717-e е	Sama, II—III liigi pinnastes	I—III	„	0,005
17—23	718	Teekraavi- või tee äärele kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist lisandi laialipuistamine	I	1 m³ kruusamaterjali 1 м³ гравийного материала	0,156
			II	„	0,156
			III	„	0,156

7	8	9	10	11	12
23,8 20,4	21,21 18,11	0,13 0,13	2,46 2,16	2,51 2,21	Россыпь добавок песка, доставленных на обрез или обочину дороги
27,1 26,8	24,51 24,51	0,13 0,13	2,46 2,16	2,51 2,21	
46,5 46,2	43,91 43,91	0,13 0,13	2,46 2,16	2,51 2,21	
21,3 18,2	21,17 18,07	0,13 0,13	—	0,05 0,05	Россыпь добавок песка, доставленных на полотно дороги
24,6 24,6	24,47 24,47	0,13 0,13	—	0,05 0,05	
44 44	43,87 43,87	0,13 0,13	—	0,05 0,05	
35,4 35,1	32,73 32,74	0,21 0,2	2,46 2,16	2,55 2,24	Россыпь добавок глины, доставленных на обрез или обочину дороги
32,9 32,9	32,69 32,70	0,21 0,2	— —	0,09 0,08	Россыпь добавок глины, доставленных на полотно дороги
					В. Улучшение дорог добавкой гравийного материала
0,19 0,18	—	0,15 0,14	0,04 0,04	0,12 0,11	При серповидном профиле и однослойном смешении, независимо от категории грунтов (без учета стоимости добавок)
0,25 0,23	—	0,2 0,19	0,05 0,04	0,15 0,13	То же, в два слоя: первый слой — смешение, второй слой — поверхностная россыпь
0,21 0,19	—	0,14 0,14	0,06 0,05	0,13 0,12	При полукорытном профиле и двухслойном смешении в грунтах I категории (без учета стоимости добавок)
0,28 0,26	—	0,19 0,18	0,09 0,08	0,18 0,16	То же, в грунтах II и III категорий
0,19 0,18	—	0,13 0,13	0,06 0,05	0,13 0,12	При полукорытном профиле в два слоя: первый слой — смешение, второй слой — поверхностная россыпь в грунтах I категории (без учета стоимости добавок)
0,26 0,24	—	0,15 0,14	0,11 0,1	0,19 0,17	То же, в грунтах II и III категорий
30,4 26,5	27,6 24,03	0,13 0,13	2,67 2,34	2,72 2,39	Россыпь добавок гравийного материала до 75 мм, доставленных на обрез или обочину дороги
33,1 32,8	30,34 30,33	0,13 0,13	2,67 2,34	2,72 2,39	
52,3 52	49,5 49,53	0,13 0,13	2,67 2,34	2,72 2,39	

1	2	3	4	5	6
17—24	718, märk. 718, прим.	Tee muldkehale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist lisandi laialipuistamine	I	1 m³ kruusamaterjali 1 м³ гравийного материала	—
			II	„	—
			III	„	—
		Bituumenmaterjalidega parandatud mullateed			
		A. Pinnaste segamisel autogreideritega			
17—25	719-a a	Mullateede parandamine ühekihilise töötlemisega, ühes aluse eelneva bituumenmaterjalidega töötlemisega (bituumenmaterjalide maksumuse arvestamiseta)	I—III	1 m² sõidutee 1 м² проезжей части	0,001
17—26	719-a, märk. 1 719-a, прим. 1	Sama, aluse eelneva töötlemiseta	I—III	„	0,001
17—27	719-b б	Mullateede parandamine kahekihilise töötlemisega, ühes aluse eelneva bituumenmaterjalidega töötlemisega (bituumenmaterjalide maksumuse arvestamisega)	I—III	„	0,008
		Märkus. Hindes pole arvestatud teise kihi jaoks juurdeveetava pinnase kasutamist. Vajaduse korral tuleb juurdeveetava pinnase kohaletoimetamise hind määrata käesoleva kataloogi peatükk nr. 1 hinnete järgi.			
17—28	720	Bituumeni laialivalamine	I	1 t bituumenit 1 т битума	—
			II	„	—
			III	„	—
		B. Pinnaste segamisel teefreesidega			
17—29	721-a a	Kahekihilise katmisega, kihi paksusega kuni 70 mm (lisandi maksumuse arvestamiseta)	I	1 m² sõidutee 1 м² проезжей части	0,009
			II	„	0,009
			III	„	0,009
17—30	721-b б	Sama, kihi paksusega üle 70 mm	I	„	0,009
			II	„	0,009
			III	„	0,009

7	8	9	10	11	12
27,8 24,2	27,67 24,07	0,13 0,13	—	0,05 0,05	То же, доставленных на полотно дороги
30,5 30,5	30,37 30,37	0,13 0,13	—	0,05 0,05	
49,7 49,7	49,57 49,57	0,13 0,13	—	0,05 0,05	
					Грунтовые дороги, улучшенные битумными материалами
					А. При смешении грунтов автогрейдерами
0,27 0,26	—	0,26 0,25	0,01 0,01	0,13 0,12	Улучшение грунтовых дорог с обработкой в один слой, с предварительной обработкой основания битумными материалами (без учета стоимости битумных материалов)
0,24 0,23	—	0,23 0,22	0,01 0,01	0,12 0,11	То же, без предварительной обработки основания
0,45 0,43	—	0,43 0,42	0,02 0,01	0,02 0,02	Улучшение грунтовых дорог с обработкой в два слоя, с предварительной обработкой основания битумными материалами (без учета стоимости битумных материалов) Примечание. Расценкой не учтено применение для второго слоя привозного грунта. Стоимость доставки привозного грунта при необходимости следует определить по расценкам главы № 1 настоящего каталога.
368 366	350 349	18 17	—	8,5 7,9	Разлив битума
365 363	347 346	18 17	—	8,5 7,9	
436 435	418 418	18 17	—	8,5 7,9	
					Б. При смешении грунтов дорожными фрезами
4,91 4,82	3,18 3,16	1,58 1,53	0,15 0,13	0,87 0,8	Улучшение грунтовых дорог при двуслойном покрытии, при толщине слоя до 70 мм (без учета стоимости добавок)
4,89 4,79	3,16 2,13	1,58 1,53	0,15 0,13	0,87 0,8	
5,55 5,46	3,82 3,8	1,58 1,53	0,15 0,13	0,87 0,8	
4,96 4,86	3,18 3,15	1,63 1,58	0,15 0,13	0,88 0,81	То же, при толщине слоя более 70 мм
4,94 4,84	3,16 3,13	1,63 1,58	0,15 0,13	0,88 0,81	
5,6 5,5	3,82 3,79	1,63 1,58	0,15 0,13	0,88 0,81	

1	2	3	4	5	6
17—31	721-v в	Sama, kolmekihilise katmisega, kihi paksusega kuni 70 mm	I	1 m² sõiduteed 1 м² проезжей части	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—32	721-g г	Sama, kolmekihilise katmisega, kihi paksusega üle 70 mm	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—33	722	Kuni 75 mm kruusamaterjalist lisandi laialilaotamine	I	1 m³ lisandeid 1 м³ добавок	—
			II	„	—
			III	„	—
17—34	722	Liivast lisandi laialilaotamine	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
		Teekünad			
17—57	729-a а	Poolkünaprofiiliga teekünad autogreiderite kasutamisega; sügavus kuni 250 mm	I—III	1 m² teeküna 1 м² корыта	0,011
17—58	729-b б	Sama, sügavus kuni 500 mm	I—III	„	0,012
17—61	729-d д	Poolkünaprofiiliga teekünad autogreiderite kasutamiseta; sügavus kuni 250 mm	I—III	„	0,039
17—62	729-e е	Sama, sügavus kuni 500 mm	I—III	„	0,055
17—63	729-ž ж	Künaprofiiliga teekünad autogreiderite kasutamiseta; sügavus kuni 250 mm	I—III	„	0,079
17—64	729-z з	Sama, sügavus kuni 500 mm	I—III	„	0,132
		Drenaažid vee ärajuhtimiseks teekünast			
17—65	730-a а	Pikidrenaaž teekraavi äärtel, 100 mm keraamiliste torude kohaleasetamisega, liivaga täitmiseta	I—III	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,07
17—66	730-a а	Sama, asbest-tsementtorude kohaleasetamisega	I—III	„	0,07
17—67	730-b б	Väikesed põikdrenaažid kogu muldkeha laiuselt, 100 mm savitorude kohaleasetamisega	I	„	0,072
			II	„	0,072
			III	„	0,072

7	8	9	10	11	12
7,1 7	4,78 4,77	2,14 2,07	0,18 0,16	1,14 1,05	То же, при трехслойном покрытии, при толщине слоя до 70 мм
7 6,9	4,68 4,67	2,14 2,07	0,18 0,16	1,14 1,05	
8 7,92	5,68 5,67	2,14 2,07	0,18 0,16	1,14 1,05	
7,2 7	4,81 4,7	2,21 2,14	0,18 0,16	1,17 1,08	То же, при трехслойном покрытии, при толщине слоя более 70 мм
7,1 7	4,71 4,7	2,21 2,14	0,18 0,16	1,17 1,08	
8,1 8	5,71 5,7	2,21 2,14	0,18 0,16	1,17 1,08	
33,1 29,3	27,63 24	5,47 5,3	—	2,4 2,23	Россыпь добавок гравийного материала до 75 мм
35,8 35,6	30,33 30,3	5,47 5,3	—	2,4 2,23	
55 54,8	49,53 49,5	5,47 5,3	—	2,4 2,23	
26,8 23,5	21,33 18,2	5,47 5,3	—	2,4 2,23	Россыпь добавок песка
32 31,8	26,53 26,5	5,47 5,3	—	2,4 2,23	
49,5 49,3	44,03 44	5,47 5,3	—	2,4 2,23	
					Дорожные корыта
0,27 0,24	—	0,05 0,05	0,22 0,19	0,24 0,21	С применением автогрейдеров при полукорытном профиле, глубиной до 250 мм
0,32 0,29	—	0,08 0,08	0,24 0,21	0,27 0,24	То же, глубиной до 500 мм
0,78 0,69	—	0,02 0,02	0,76 0,67	0,77 0,68	Без применения автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 250 мм
1,12 0,98	—	0,02 0,02	1,1 0,96	1,11 0,97	То же, глубиной до 500 мм
1,59 1,4	—	0,02 0,02	1,57 1,38	1,58 1,39	Без применения автогрейдеров при корытном профиле, глубиной до 250 мм
2,67 2,34	—	0,02 0,02	2,65 2,32	2,66 2,33	То же, глубиной до 500 мм
					Дренажные устройства для выпуска воды из дорожного корыта
19,6 19,6	18,2 18,37	—	1,4 1,23	1,4 1,23	Продольные дренажи по краям корыта с укладкой керамических труб диаметром 100 мм, без заполнения песком
5,79 5,62	4,39 4,39	—	1,4 1,23	1,4 1,23	То же, с укладкой асбестоцементных труб
19,7 19,5	18,26 18,24	—	1,44 1,26	1,44 1,26	Мелкие поперечные прорези (дренажи) на всю ширину земляного полотна с укладкой гончарных труб 100 мм
19,8 19,6	18,36 18,34	—	1,44 1,26	1,44 1,26	
20,2 20	18,76 18,74	—	1,44 1,26	1,44 1,26	

1	2	3	4	5	6
17—68	730-b б	Sama, 100 mm asbest-tsementtorude kohaleasetamisega	I	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,072
			II	„	0,072
			III	„	0,072
17—69	730-v в	Drenaaži lehtrid teepeenarde all, 100 mm savitorude kohaleasetamisega	I	1 m lehtreid 1 м воронок	0,17
		Märkus. Drenaaži lehtrite pikkus teepeenarde all määratakse teepeenra laiusega	II	„	0,17
			III	„	0,17
17—70	730-v в	Sama, 100 mm asbest-tsementtorude kohaleasetamisega	I	„	0,17
			II	„	0,17
		Märkus. Drenaaži lehtrite pikkus teepeenarde all määratakse teepeenra laiusega	III	„	0,17
17—71	730-a, märk. 1 730-a, прим. 1	Pikidrenaaži täitmine liivaga teekraavi äärtel	I	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,1
			II	„	0,1
			III	„	0,1
		Teealuse allalaotamise- ja tasanduskihid			
17—72	731-a а	Liivast, autogreiderite kasutamisega	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,047
			II	„	0,047
			III	„	0,047
17—73	731-b б	Sama, räbust	I	„	0,088
			II	„	0,088
			III	„	0,088
17—74	731-v в	Sama, kuni 75 mm kruusamaterjalist	I	„	0,076
			II	„	0,076
			III	„	0,076

7	8	9	10	11	12
5,89 5,65	4,45 4,39	—	1,44 1,26	1,44 1,26	То же, с укладкой асбестоцементных труб 100 мм
6,01 5,83	4,57 4,57	—	1,44 1,26	1,44 1,26	
6,36 6,18	4,92 4,92	—	1,44 1,26	1,44 1,26	
29,5 29,1	26,2 26,2	—	3,3 2,89	3,3 2,89	Дренажные воронки под обочинами с укладкой гончарных труб 100 мм
29,8 29,4	26,5 26,51	—	3,3 2,89	3,3 2,89	Примечание. Длина дренажных воронок под обочинами определяется по ширине обочин.
30,3 29,9	27 27,01	—	3,3 2,89	3,3 2,89	
9,2 8,8	5,89 5,9	—	3,3 2,89	3,3 2,89	То же, с укладкой асбестоцементных труб 100 мм
9,5 9,1	6,2 6,21	—	3,3 2,89	3,3 2,89	
10 9,6	6,7 6,71	—	3,3 2,89	3,3 2,89	Примечание. Длина дренажных воронок под обочинами определяется по ширине обочин.
5,58 4,8	3,73 3,18	—	1,85 1,62	1,85 1,62	Заполнение песком продольных дренажей по краям корыта
6,5 6,3	4,65 4,68	—	1,85 1,62	1,85 1,62	
9,6 9,3	7,75 7,68	—	1,85 1,62	1,85 1,62	
					Подстилающие и выравнивающие слои основания
24 20,5	22,85 19,48	0,21 0,2	0,94 0,82	1,02 0,89	Из песка с применением автогрейдеров
27,5 27,4	26,35 26,38	0,21 0,2	0,94 0,82	1,02 0,89	
48,5 48,4	47,35 47,38	0,21 0,2	0,94 0,82	1,02 0,89	
17,3 17	14,42 14,38	1,13 1,09	1,75 1,53	2,31 2,05	То же, из шлака
20,8 20,5	17,92 17,88	1,13 1,09	1,75 1,53	2,31 2,05	
37,4 37,1	34,52 34,48	1,13 1,09	1,75 1,53	2,31 2,05	
38 33,3	34,02 29,6	2,47 2,38	1,51 1,32	2,79 2,51	То же, из гравийного материала до 75 мм
41,4 41,1	37,42 37,4	2,47 2,38	1,51 1,32	2,79 2,51	
64,9 64,6	60,92 60,9	2,47 2,38	1,51 1,32	2,79 2,51	

1	2	3	4	5	6
17—75	731-g г	Liivast, autogreiderite kasutamiseta	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—76	731-d д	Sama, räbust	I	„	0,192
			II	„	0,192
			III	„	0,192
17—77	731-e е	Sama, kuni 75 mm kruusamaterjalist	I	„	0,276
			II	„	0,276
			III	„	0,276
		Aluste ettevalmistamine mustadele killustik- ja asfaltkatetele			
		A. Aluste ettevalmistamine			
17—78	732-a а	Munakivisillutisest, ühes peenkillustiku ja kiviprügi laialilaotamisega sillutisele	I	1 m² ettevalmistatud pinda 1 м² подготовленной площади	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—79	732-a а	Sama, fraktsioneeritud kruusa ja kiviprügi laialilaotamisega	I	„	0,168
			II	„	0,168
			III	„	0,168
17—80	732-b б	Killustikust aluste ettevalmistamine	I	„	0,083
			II	„	0,083
			III	„	0,083
17—81	732-b, märk. 1 732-б, прим. 1	Kruusast aluste ettevalmistamine kuni 75 mm kruusamaterjalist	I	„	0,083
			II	„	0,083
			III	„	0,083

7	8	9	10	11	12
26,3 22,6	22,81 19,53	0,05 0,05	3,44 3,02	3,44 3,02	Из песка, без применения автогрейдеров
29,9 29,5	26,41 26,43	0,05 0,05	3,44 3,02	3,44 3,02	
50,8 50,4	47,31 47,33	0,05 0,05	3,44 3,02	3,44 3,02	
18,8 18,3	14,44 14,4	0,9 0,87	3,46 3,03	3,93 3,47	То же, из шлака
22,3 21,8	17,95 17,9	0,9 0,87	3,46 3,03	3,93 3,47	
38,9 38,4	34,54 34,5	0,9 0,87	3,46 3,03	3,93 3,47	
41,2 36,1	33,94 29,53	2,28 2,2	4,98 4,37	6,18 5,49	То же, из гравийного материала до 75 мм
44,6 43,9	37,34 37,33	2,28 2,2	4,98 4,37	6,18 5,49	
68,1 67,4	60,84 60,83	2,28 2,2	4,98 4,37	6,18 5,49	
					Подготовка оснований под черные щебеночные и асфальтовые покрытия
					А. Подготовка оснований
10,1 9,29	5,65 5,37	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	Из булыжной мостовой с рассыпкой клинца и каменной мелочи поверх мостовой
10,3 9,8	5,85 5,88	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	
13,2 12,7	8,75 8,78	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	
10 9,12	5,59 5,2	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	То же, с рассыпкой гравия фракционного и каменной мелочи
10 9,5	5,55 5,58	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	
12,9 12,4	8,45 8,48	0,11 0,11	4,34 3,81	4,4 3,87	
5,19 5,06	3,28 3,35	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	Щебеночных оснований
6,6 6,4	4,69 4,69	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	
9 8,8	7,09 7,09	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	
4,62 4,07	2,71 2,36	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	Гравийных оснований из гравийного материала до 75 мм
4,88 4,68	2,97 2,97	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	
6,7 6,5	4,79 4,79	0,38 0,37	1,53 1,34	1,71 1,51	

1	2	3	4	5	6
17—82	732-b, märk. 1 732-б, прим. 1	Kruusast aluste ettevalmistamine kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	1 m² ettevalmistatud pinda 1 м² подготовленной площади	0,083
			II	„	0,083
			III	„	0,083
17—83	732-v в	Killustikust aluste ettevalmistamine profiili parandamisega ja uue materjali lisamisega	I	„	0,024
			II	„	0,024
			III	„	0,024
17—84	732-v, märk. 1 732-в, прим. 1	Kruusast aluste ettevalmistamine kuni 75 mm kruusamaterjalist, profiili parandamisega ja uue materjali lisamisega	I	„	0,024
			II	„	0,024
			III	„	0,024
17—85	732-v, märk. 1 732-в, прим. 1	Kruusast aluste ettevalmistamine kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, profiili parandamisega ja uue materjali lisamisega	I	„	0,024
			II	„	0,024
			III	„	0,024
17—86	732-g г	Killustikust aluste ettevalmistamine profiili parandamisega uue materjali lisamiseta	I	„	0,016
			II	„	0,016
			III	„	0,016
17—87	732-g г	Sama, kruusast aluste ettevalmistamine	I	„	0,016
			II	„	0,016
			III	„	0,016
17—93	733	Jämedateralisest asfaltbetoonist tasandava kihi paigaldamine mineraalpulbrita	I	1 t segu 1 т смеси	0,18
			II	„	0,18
			III	„	0,18

7	8	9	10	11	12
4,87	2,95	0,39	1,53	1,71	Гравийных оснований из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
4,32	2,6	0,38	1,34	1,51	
5,14	3,22	0,39	1,53	1,71	
4,94	3,22	0,38	1,34	1,51	
7	5,08	0,39	1,53	1,71	
6,8	5,08	0,38	1,34	1,51	
3,19	2,26	0,52	0,41	0,65	Щебеночных оснований с исправлением профиля и с добавлением нового материала
3,16	2,3	0,5	0,36	0,58	
4,15	3,22	0,52	0,41	0,65	
4,08	3,22	0,5	0,36	0,58	
5,79	4,86	0,52	0,41	0,65	
5,72	4,86	0,5	0,36	0,58	
2,79	1,87	0,51	0,41	0,65	Гравийных оснований из гравийного материала до 75 мм с исправлением профиля и с добавлением нового материала
2,48	1,63	0,49	0,36	0,58	
2,97	2,05	0,51	0,41	0,65	
2,9	2,05	0,49	0,36	0,58	
4,22	3,3	0,51	0,41	0,65	
4,15	3,3	0,49	0,36	0,58	
2,95	2,03	0,51	0,41	0,65	Гравийных оснований из гравийной оптимальной смеси (приготовленной) с исправлением профиля и с добавлением нового материала
2,64	1,79	0,49	0,36	0,58	
3,13	2,21	0,51	0,41	0,65	
3,06	2,21	0,49	0,36	0,58	
4,42	3,5	0,51	0,41	0,65	
4,35	3,5	0,49	0,36	0,58	
1,5	0,72	0,5	0,28	0,52	Щебеночных оснований с исправлением профиля и без добавления нового материала
1,46	0,73	0,48	0,25	0,47	
1,79	1,01	0,5	0,28	0,52	
1,74	1,01	0,48	0,25	0,47	
2,34	1,56	0,5	0,28	0,52	
2,29	1,56	0,48	0,25	0,47	
1,36	0,57	0,51	0,28	0,52	То же, гравийных оснований
1,25	0,51	0,49	0,25	0,47	
1,4	0,61	0,51	0,28	0,52	
1,35	0,61	0,49	0,25	0,47	
1,71	0,92	0,51	0,28	0,52	
1,66	0,92	0,49	0,25	0,47	
72,5	65,75	3,3	3,45	5,13	Укладка выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона без минерального порошка
70,6	64,46	3,11	3,03	4,59	
81,3	74,55	3,3	3,45	5,13	
79,7	73,56	3,11	3,03	4,59	
101	94,25	3,3	3,45	5,13	
100	93,86	3,11	3,03	4,59	

1	2	3	4	5	6
		B. Aluste ja teekatete lammutamine			
17—94	734-a а	Klombitud kividest sillutise lammutamine mehhaniseeritult	I—III	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,064
17—95	734-b б	Sama, käsitsi	I—III	„	0,074
17—96	734-v в	Killustikkatte lammutamine	I—III	„	0,004
17—97	734-g г	Musta killustikkatte lammutamine	I—III	„	0,002
17—98	734-d д	Asfaltbetoonkatete lammutamine teerullile monteeritud noaga	I—III	„	0,003
17—99	734-v в	Asfaltbetoonkatete lammutamine haamritega	I—III	„	0,005
17—100	734-ž ж	Tsementbetoonkatete lammutamine	I—III	„	0,019
17—101	734-a а	Liivast aluskihi lammutamine käsitsi	I—III	„	0,039
		Märkus. Liivakihi mehaanilist lammutamist tuleb hinnata käesoleva kataloogi peatükk nr. 1 järgi.			
		Kruusast alused ja katted			
		A. Küna- ja poolkünaprofiiliga			
17—102	735-a а	Ühekihilised kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17—103	735-a а	Ühekihilised kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17—104	735-a ja täiendavad normid 735-а и дополнительные нормы	Ühekihilised kruusast alused ja katted tee servale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,037
			II	„	0,037
			III	„	0,037

7	8	9	10	11	12
					Б. Разборка покрытий и оснований
1,35 1,2	—	0,1 0,1	1,25 1,1	1,29 1,14	Мостовой из колотой шашки механизированным способом
1,47 1,29	—	—	1,47 1,29	1,47 1,29	То же, ручным способом
0,3 0,28	0,01 0,01	0,22 0,21	0,07 0,06	0,17 0,15	Щебеночного покрытия
0,15 0,15	—	0,12 0,12	0,03 0,03	0,08 0,08	Черного щебеночного покрытия
0,31 0,29	—	0,25 0,24	0,06 0,05	0,17 0,15	Асфальтобетонных покрытий ножом, смонтированным на катке
0,66 0,64	—	0,54 0,53	0,12 0,11	0,29 0,27	Асфальтобетонных покрытий отбойными молотками
2,76 2,66	—	2,37 2,32	0,39 0,34	1,12 1,02	Цементобетонных покрытий
0,72 0,63	—	—	0,72 0,63	—	Песчаного подстилающего слоя вручную
					Примечание. Механизированную разборку песчаного слоя подлежит расценивать по главе № 1 настоящего каталога.
					Гравийные основания и покрытия
					А. Корытный и полукорытный профиль
4,06 3,58	3,4 2,96	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	Однослойные гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на земляное полотно, при толщине слоя 100 мм
4,4 4,36	3,74 3,74	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	
6,8 6,7	6,14 6,08	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	
4,37 3,87	3,71 3,25	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	Однослойные гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на земляное полотно, при толщине слоя 100 мм
4,71 4,67	4,05 4,05	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	
7,1 7	6,44 6,48	0,42 0,41	0,24 0,21	0,45 0,4	
4,48 3,95	3,4 2,96	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	Однослойные гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на обрез дороги, при толщине слоя 100 мм
4,82 4,73	3,74 3,74	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	
7,2 7,1	6,12 6,11	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	

1	2	3	4	5	6
17—105	735-а ja täiendavad normid 735-а и дополнительные нормы	Ühekihilised kruusast alused ja katted tee servale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 100 mm	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,037
			II	„	0,037
			III	„	0,037
17—106	735-в	Kahekihilised kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, kihi paksusega 180 mm	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—107	735-в	Kahekihilised kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 180 mm	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—108	735-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hinnetes nr. 102 ja 106 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust või katet 100 м² основания или покрытия	—
			II	„	—
			III	„	—
17—109	735-б	Sama, hinnetes nr. 103 ja nr. 107	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—110	735-в ja täiendavad normid 735-в и дополнительные нормы	Kahekihilised kruusast alused ja katted tee servale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist kihi paksusega 180 mm	I	„	0,058
			II	„	0,058
			III	„	0,058
17—111	735-в ja täiendavad normid 735-в и дополнительные нормы	Kahekihilised kruusast alused ja katted tee servale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 180 mm	I	„	0,058
			II	„	0,058
			III	„	0,058

7	8	9	10	11	12
4,79 4,24	3,71 3,25	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	Однослойные гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на обрез дороги, при толщине слоя 100 мм
5,13 5,04	4,05 4,05	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	
7,6 7,5	6,52 6,51	0,42 0,41	0,66 0,58	0,87 0,77	
6,9 6,1	6,09 5,34	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	Двухслойные гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на земляное полотно, при толщине слоя 180 мм
7,5 7,5	6,69 6,74	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	
11,8 11,7	10,99 10,94	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	
7,5 6,6	6,69 5,84	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	Двухслойные гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на земляное полотно, при толщине слоя 180 мм
8,1 8	7,29 7,24	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	
12,5 12,4	11,69 11,64	0,54 0,52	0,27 0,24	0,53 0,48	
34,2 29,8	33,94 29,55	0,26 0,25	—	0,11 0,1	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценкам № 102 и № 106 добавлять или исключать
37,5 37,5	37,24 37,25	0,26 0,25	—	0,11 0,1	
61,1 61,1	60,84 60,85	0,26 0,25	—	0,11 0,1	
37,3 32,7	37,04 32,45	0,26 0,25	—	0,11 0,1	То же, по расценкам № 103 и № 107
40,7 40,7	40,44 40,45	0,26 0,25	—	0,11 0,1	
64,9 64,9	64,64 64,65	0,26 0,25	—	0,11 0,1	
7,6 6,7	6,07 5,31	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	Двухслойные гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на обрез дороги, при толщине слоя 180 мм
8,2 8,1	6,67 6,71	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	
12,5 12,3	10,97 10,97	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	
8,2 7,24	6,67 5,85	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	Двухслойные гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на обрез дороги, при толщине слоя 180 мм
8,8 8,7	7,27 7,31	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	
13,2 13	11,67 11,61	0,54 0,52	0,99 0,87	1,25 1,11	

1	2	3	4	5	6
17—112	735-b ja täiendavad normid 735-б и дополнительные нормы	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hinnetes nr. 104 ja nr. 110 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust või katet 100 м² основания или покрытия	0,24
			II	„	0,24
			III	„	0,24
17—113	735-b ja täiendavad normid 735-б и дополнительные нормы	Sama, hinnetes nr. 105 ja nr. 111	I	„	0,24
			II	„	0,24
			III	„	0,24
17—114	735-d д	Kruusast teepeenrad muldkehale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, kihi paksusega 70 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17—115	735-d д	Kruusast teepeenrad muldkehale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust kihi paksusega 70 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17—116	735-e е	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 114 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² teepeenart 100 м² обочины	—
			II	„	—
			III	„	—
17—117	735-e е	Sama, hindes nr. 115	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—118	735-d ja täiendavad normid 735-д и дополнительные нормы	Kruusast teepeenrad tee servale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, kihi paksusega 70 mm	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,028
			II	„	0,028
			III	„	0,028

7	8	9	10	11	12
38,3	33,94	0,26	4,1	4,21	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценкам № 104 и № 110 добавлять или исключать
33,4	29,55	0,25	3,6	3,7	
41,7	37,34	0,26	4,1	4,21	
41,2	37,35	0,25	3,6	3,7	
65,2	60,84	0,26	4,1	4,21	
64,7	60,85	0,25	3,6	3,7	
41,4	37,04	0,26	4,1	4,21	То же, по расценкам № 105 и № 111
36,3	42,45	0,25	3,6	3,7	
44,8	40,44	0,26	4,1	4,21	
44,3	40,45	0,25	3,6	3,7	
69	64,64	0,26	4,1	4,21	
68,5	64,65	0,25	3,6	3,7	
2,8	2,39	0,17	0,24	0,33	Гравийные обочины из гравийного материала до 75 мм, доставленного на земляное полотно, при толщине слоя 70 мм
2,46	2,08	0,17	0,21	0,29	
3,03	2,62	0,17	0,24	0,33	
3	2,62	0,17	0,21	0,29	
4,68	4,27	0,17	0,24	0,33	
4,65	4,27	0,17	0,21	0,29	
3,02	2,6	0,18	0,24	0,33	Гравийные обочины из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на земляное полотно, при толщине слоя 70 мм
2,66	2,28	0,17	0,21	0,29	
3,26	2,84	0,18	0,24	0,33	
3,22	2,84	0,17	0,21	0,29	
4,96	4,54	0,18	0,24	0,33	
4,92	4,54	0,17	0,21	0,29	
34,2	33,9	0,3	—	0,1	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 114 добавлять или исключать
29,8	29,5	0,3		0,1	
37,6	37,3	0,3	—	0,1	
37,6	37,3	0,3		0,1	
61,1	60,8	0,3	—	0,1	
61,1	60,8	0,3		0,1	
40,8	40,5	0,3	—	0,1	То же, по расценке № 115
40,8	40,5	0,3		0,1	
59,6	59,3	0,3	—	0,1	
59,6	59,3	0,3		0,1	
50,9	50,6	0,3	—	0,1	
50,9	50,6	0,3		0,1	
3,06	2,39	0,17	0,5	0,59	Гравийные обочины из гравийного материала до 75 мм, доставленного на обрез дороги, при толщине слоя 70 мм
2,69	2,08	0,17	0,44	0,52	
3,29	2,62	0,17	0,5	0,59	
3,23	2,62	0,17	0,44	0,52	
4,94	4,27	0,17	0,5	0,59	
4,88	4,27	0,17	0,44	0,52	

1	2	3	4	5	6
17—119	735-d ja täiendavad normid 735-д и дополнительные нормы	Kruusast teepeenrad tee servale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 70 mm	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,028
			II	„	0,028
			III	„	0,028
17—120	735-e ja täiendavad normid 735-е и дополнительные нормы	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 118 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,19
			II	„	0,19
			III	„	0,19
17—121	735-e ja täiendavad normid 735-е и дополнительные нормы	Sama, hindes nr. 119	I	„	0,19
			II	„	0,19
			III	„	0,19
		B. Sirbikujulise profiiliga			
17—122	736-a а	Kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, aluse või katte paksusega tee telge mööda 120 mm	I	„	0,006
			II	„	0,006
			III	„	0,006
17—123	736-a а	Kruusast alused ja katted muldkehale kohaletoimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, aluse või katte paksusega tee telge mööda 120 mm	I	„	0,006
			II	„	0,006
			III	„	0,006
17—124	736-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 122 lisada juurde või arvata maha	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—125	736-b б	Sama, hindes nr. 123	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—

7	8	9	10	11	12
3,28 2,89	2,6 2,28	0,18 0,17	0,5 0,44	0,59 0,52	Гравийные обочины из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на обрез дороги, при толщине слоя 70 мм
3,52 3,45	2,84 2,84	0,18 0,17	0,5 0,44	0,59 0,52	
5,22 5,15	4,54 4,54	0,18 0,17	0,5 0,44	0,59 0,52	
37,5 32,6	33,96 29,47	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 118 добавлять или исключать
40,9 40,4	37,36 37,27	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	
64,4 63,9	60,86 60,77	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	
40,6 35,6	37,06 32,47	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	То же, по расценке № 119
44 43,6	40,46 40,47	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	
68,2 67,8	64,66 64,67	0,26 0,25	3,28 2,88	3,39 2,98	
					Б. Серповидный профиль
3,9 3,44	3,37 2,93	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	Гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на земляное полотно, при толщине основания или покрытия по оси дороги 120 мм
4,23 4,21	3,7 3,7	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	
6,6 6,5	6,07 5,99	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	
4,21 3,74	3,68 3,23	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	Гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на земляное полотно, при толщине основания или покрытия по оси дороги 120 мм
4,55 4,53	4,02 4,02	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	
7 6,9	6,47 6,39	0,42 0,41	0,11 0,1	0,33 0,3	
23,5 20,5	23,23 20,24	0,27 0,26	—	0,12 0,11	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 122 добавлять или исключать
25,8 25,8	25,53 25,54	0,27 0,26	—	0,12 0,11	
42 41,9	41,73 41,64	0,27 0,26	—	0,12 0,11	
25,7 22,5	25,43 22,24	0,27 0,26	—	0,12 0,11	То же, по расценке № 123
28 28	27,73 27,74	0,27 0,26	—	0,12 0,11	
44,6 44,6	44,33 44,34	0,27 0,26	—	0,12 0,11	

1	2	3	4	5	6
17—126	736-a ja täiendavad normid 736-а и дополнительные нормы	Kruusast alused ja katted tee servale kohale toimetatud kuni 75 mm kruusamaterjalist, aluse või katte paksusega tee telge mööda 120 mm	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,03
			II	„	0,03
			III	„	0,03
17—127	736-a ja täiendavad normid 736-а и дополнительные нормы	Kruusast alused ja katted tee servale kohale-toimetatud kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust aluse või katte paksusega tee telge mööda 120 mm	I	„	0,03
			II	„	0,03
			III	„	0,03
17—128	736-b ja täiendavad normid 736-б и дополнительные нормы	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 126 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust või katet 100 м² основания или покрытия	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
17—129	„	Sama, hindes nr. 127	I	„	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
		Killustikust ja killustik-kruusast alused ja katted A. Alused			
17—130	737-a а	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad ühekihilised killustikust alused kihi paksusega 100 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,008
			II	„	0,008
			III	„	0,008
17—131	737-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 130 lisada juurde või arvata maha	I	10 m² alust 10 м² основания	—
			II	„	—
			III	„	—
17—132	737-v в	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad kahekihilised killustikust alused kihi paksusega 170 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011

7	8	9	10	11	12
4,3 3,79	3,37 2,93	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	Гравийные основания и покрытия из гравийного материала до 75 мм, доставленного на обрез дороги, при толщине основания или покрытия по оси дороги 120 мм
4,63 4,56	3,7 3,7	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	
7 6,9	6,07 6,04	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	
4,61 4,09	3,68 3,23	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	Гравийные основания и покрытия из гравийной оптимальной смеси (приготовленной), доставленной на обрез дороги при толщине основания или покрытия по оси дороги 120 мм
4,95 4,88	4,02 4,02	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	
7,4 7,3	6,47 6,44	0,42 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	
26,2 22,9	23,26 20,3	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 126 добавлять или исключать
28,5 28,2	25,56 25,6	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	
44,6 44,3	41,66 41,7	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	
28,4 24,8	25,46 22,2	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	То же, по расценке № 127
30,7 30,3	27,76 27,7	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	
47,3 46,9	44,36 44,3	0,27 0,26	2,67 2,34	2,79 2,45	
					Щебеночные и щебеночно-гравийные основания и покрытия
					А. Основания
5,87 5,92	4,6 4,71	1,1 1,06	0,17 0,15	0,69 0,63	Однослойные щебеночные основания при толщине слоя 100 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
7,9 7,8	6,63 6,59	1,1 1,06	0,17 0,15	0,69 0,63	
11,1 11,1	9,83 9,89	1,1 1,06	0,17 0,15	0,69 0,63	
4,33 4,43	4,19 4,29	0,14 0,14	—	0,06 0,06	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 130 добавлять или исключать
6,2 6,2	6,06 6,06	0,14 0,14	—	0,06 0,06	
9,1 9,1	8,96 8,96	0,14 0,14	—	0,06 0,06	
9,2 9,4	7,54 7,81	1,46 1,41	0,2 0,18	0,89 0,82	Двухслойные щебеночные основания при толщине слоя 170 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
12,5 12,5	10,84 10,91	1,46 1,41	0,2 0,18	0,89 0,82	
17,8 17,8	16,14 16,21	1,46 1,41	0,2 0,18	0,89 0,82	

1	2	3	4	5	6
17—133	737-g г	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 132 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust 100 м² основания	—
			II	„	—
			III	„	—
17—134	737-d д	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad killustik-kruusa alused killustikust ja kuni 75 mm kruusamaterjalist kihi paksusega 200 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,009
			II	„	0,009
			III	„	0,009
17—135	737-d д	Sama, alused killustikust ja kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,009
			II	„	0,009
			III	„	0,009
17—136	737-e е	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 134 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust 100 м² основания	—
			II	„	—
			III	„	—
17—137	737-e е	Sama, hindes nr. 135	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—142	737-ž ж	Killustiklaotajate kasutamiseta ehitatavad ühekihilised killustikust alused, kihi paksusega 100 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,047
			II	„	0,047
			III	„	0,047
17—143	737-z з	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 142 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust 100 м² основания	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—144	737-i и	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad kahekihilised killustikust alused, kihi paksusega 170 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,074
			II	„	0,074
			III	„	0,074

7	8	9	10	11	12
44,3	42,3	—	2	1	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 132 добавлять или исключать
45,3	43,3		2	1	
62,6	60,6	—	2	1	
62,6	60,6		2	1	
92,2	90,2	—	2	1	
92,2	90,2		2	1	
9,3	7,79	1,33	0,18	0,81	Щебеночно-гравийные основания из щебня и гравийного материала до 75 мм, при толщине слоя 200 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
8,8	7,35	1,29	0,16	0,75	
11,4	9,89	1,33	0,18	0,81	
11,3	9,85	1,29	0,16	0,75	
16,6	15,09	1,33	0,18	0,81	
16,6	15,15	1,29	0,16	0,75	
9,8	8,29	1,33	0,18	0,81	То же, основания из щебня и гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
9,2	7,75	1,29	0,16	0,75	
11,8	10,28	1,33	0,18	0,81	
11,7	10,25	1,29	0,16	0,75	
18,1	16,59	1,33	0,18	0,81	
18	16,55	1,29	0,16	0,75	
35,4	33,9	—	1,5	0,7	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 134 добавлять или исключать
31	29,5		1,5	0,7	
38,8	37,3	—	1,5	0,7	
38,8	37,3		1,5	0,7	
62,3	60,8	—	1,5	0,7	
62,3	60,8		1,5	0,7	
38,5	37	—	1,5	0,7	То же, по расценке № 135
33,9	32,4		1,5	0,7	
41,9	40,4	—	1,5	0,7	
41,9	40,4		1,5	0,7	
66,1	64,6	—	1,5	0,7	
66,1	64,6		1,5	0,7	
6,3	4,58	0,89	0,83	1,26	Однослойные щебеночные основания при толщине слоя 100 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
6,3	4,71	0,86	0,73	1,13	
8,3	6,58	0,89	0,83	1,26	
8,2	6,61	0,86	0,73	1,13	
11,6	9,88	0,89	0,83	1,26	
11,4	9,81	0,86	0,73	1,13	
47,3	42,3	—	5	5	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 142 добавлять или исключать
47,3	43,3		4	4	
65,6	60,6	—	5	5	
64,6	60,6		4	4	
95,2	90,2	—	5	5	
94,2	90,2		4	4	
10	7,53	1,14	1,33	1,88	Двухслойные щебеночные основания при толщине слоя 170 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
10	7,73	1,1	1,17	1,68	
13,3	10,83	1,14	1,33	1,88	
13,1	10,83	1,1	1,17	1,68	
18,6	16,13	1,14	1,33	1,88	
18,4	16,12	1,1	1,17	1,68	

1	2	3	4	5	6
17—145	737-k к	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 144 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust 100 м² основания	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—146	737-l л	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad killustik-kruusa alused killustikust ja kuni 75 mm kruusa materjalist, kihi paksusega 200 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,076
			II	„	0,076
			III	„	0,076
17—147	737-l л	Sama, alused killustikust ja kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,076
			II	„	0,076
			III	„	0,076
17—148	737-m м	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 146 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² alust 100 м² основания	0,37
			II	„	0,37
			III	„	0,37
17—149	737-m м	Sama, hindes nr. 147	I	„	0,37
			II	„	0,37
			III	„	0,37
		B. Katted			
17—154	738-a а	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad ühekihilised killustikust katted, kihi paksusega 100 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—155	738-b б	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad kahekihilised killustikust katted, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,025
			II	„	0,025
			III	„	0,025

7	8	9	10	11	12
47,3	42,3	—	5	5	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 144 добавлять или исключать
47,3	43,3		4	4	
65,6	60,6	—	5	5	
64,6	60,6		4	4	
95,2	90,2	—	5	5	
94,2	90,2		4	4	
10,2	7,87	0,98	1,35	1,82	Щебеночно-гравийные основания из щебня и гравийного материала до 75 мм при толщине слоя 200 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
9,5	7,37	0,95	1,18	1,62	
12,2	9,87	0,98	1,35	1,82	
12	9,87	0,95	1,18	1,62	
17,4	15,07	0,98	1,35	1,82	
17,2	15,07	0,95	1,18	1,62	
10,6	8,27	0,98	1,35	1,82	То же, основания из щебня и гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
9,6	7,77	0,95	1,18	1,62	
12,6	10,27	0,98	1,35	1,82	
12,4	10,27	0,95	1,18	1,62	
18,9	16,57	0,98	1,35	1,82	
18,7	16,57	0,95	1,18	1,62	
40,6	33,9	—	6,7	6,7	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 146 добавлять или исключать
35,4	29,5		5,9	5,9	
44	37,3	—	6,7	6,7	
43,2	37,3		5,9	5,9	
67,5	60,8	—	6,7	6,7	
66,7	60,8		5,9	5,9	
43,7	37	—	6,7	6,7	То же, по расценке № 147
38,3	32,4		5,9	5,9	
47,1	40,4	—	6,7	6,7	
46,3	40,4		5,9	5,9	
71,3	64,6	—	6,7	6,7	
70,5	64,6		5,9	5,9	
					Б. Покрытия
6,7	5,06	1,2	0,44	1,02	Однослойные щебеночные покрытия при толщине слоя 100 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
6,87	5,25	1,16	0,39	0,93	
9,1	7,46	1,2	0,44	1,02	
9	7,45	1,16	0,39	0,93	
12,9	11,26	1,2	0,44	1,03	
12,8	11,25	1,16	0,39	0,93	
9,9	7,86	1,56	0,48	1,24	Двухслойные щебеночные покрытия при толщине слоя 170 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
10	8,07	1,51	0,42	1,13	
13,8	11,76	1,56	0,48	1,24	
13,7	11,77	1,51	0,42	1,13	
18,5	16,46	1,56	0,48	1,24	
18,4	16,47	1,51	0,42	1,13	

1	2	3	4	5	6
17—156	738-v в	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 155 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	—
			II	„	—
			III	„	—
17—157	738-g г	Killustikulaotajate kasutamisega ehitatavad killustik-kruusa katted kuni 75 mm killustik-kruusamaterjalist, kihi paksusega 200 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—158	738-g г	Sama, katted killustikust ja kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—159	738-d д	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 157 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	—
			II	„	—
			III	„	—
17—160	738-d д	Sama, hindes nr. 158	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17—164	738-e е	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad ühekihilised killustikust katted, kihi paksusega 100 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,049
			II	„	0,049
			III	„	0,049
17—165	738-ž ж	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad kahekihilised killustikust katted, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,068
			II	„	0,068
			III	„	0,068
17—166	738-z з	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 165 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,12
			II	„	0,12
			III	„	0,12

7	8	9	10	11	12
43,5	42	1,5	—	0,7	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 155 добавлять или исключать
44,5	43	1,5		0,7	
61,8	60,3	1,5	—	0,7	
61,8	60,3	1,5		0,7	
91,4	89,9	1,5	—	0,7	
91,4	89,9	1,5		0,7	
10,3	8,34	1,52	0,44	1,18	Щебеночно-гравийные покрытия из щебеночно-гравийного материала до 75 мм при толщине слоя 200 мм, устраиваемые с применением распределителей щебня
9,77	7,91	1,47	0,39	1,08	
12,7	10,74	1,52	0,44	1,18	
12,6	10,74	1,47	0,39	1,08	
18,4	16,44	1,52	0,44	1,18	
18,3	16,44	1,47	0,39	1,08	
10,6	8,65	1,51	0,44	1,18	То же, из щебня и гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
10	8,15	1,46	0,39	1,08	
12,8	10,85	1,51	0,44	1,18	
12,7	10,85	1,46	0,39	1,08	
19,4	17,45	1,51	0,44	1,18	
19,3	17,45	1,46	0,39	1,08	
35,4	33,9	1,5	—	0,7	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 157 добавлять или исключать
31	29,5	1,5		0,7	
33,8	37,3	1,5	—	0,7	
33,8	37,3	1,5		0,7	
62,3	60,8	1,5	—	0,7	
62,3	60,8	1,5		0,7	
38,5	37	1,5	—	0,7	То же, по расценке № 158
33,9	32,4	1,5		0,7	
41,9	40,4	1,5	—	0,7	
41,9	40,4	1,5		0,7	
66,1	64,6	1,5	—	0,7	
66,1	64,6	1,5		0,7	
7	5,13	0,94	0,93	1,4	Однослойные щебеночные покрытия при толщине слоя 100 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
6,9	5,17	0,91	0,82	1,26	
9,3	7,43	0,94	0,93	1,4	
9,2	7,47	0,91	0,82	1,26	
13,1	11,23	0,94	0,93	1,4	
12,9	11,17	0,91	0,82	1,26	
10,5	8	1,21	1,29	1,9	Двухслойные щебеночные покрытия при толщине слоя 170 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
10,5	8,2	1,17	1,13	1,7	
14,2	11,7	1,21	1,29	1,9	
14	11,7	1,17	1,13	1,7	
20	17,5	1,21	1,29	1,9	
19,8	17,5	1,17	1,13	1,7	
44,1	42	—	2,1	2,1	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 165 добавлять или исключать
44,8	43		1,8	1,8	
62,4	60,3	—	2,1	2,1	
62,1	60,3		1,8	1,8	
92	89,9	—	2,1	2,1	
91,7	89,9		1,8	1,8	

1	2	3	4	5	6
17—167	738-i и	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad killustik-kruusa katted kuni 75 mm killustik-kruusamaterjalist, kihi paksusega 200 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,07
			II	„	0,07
			III	„	0,07
17—168	738-i и	Killustikulaotajate kasutamiseta ehitatavad killustik-kruusa katted killustikust ja kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust, kihi paksusega 200 mm	I	„	0,07
			II	„	0,07
			III	„	0,07
17—169	738-k к	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 167 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,29
			II	„	0,29
			III	„	0,29
17—170	738-k к	Sama, hindes nr. 168	I	„	0,29
			II	„	0,29
			III	„	0,29
		Klombitud- või munakivisillutised			
		A. Sillutise tegemine			
17—174	739-a а	Sillutised klombitud kivist kõrgusega 140 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—175	739-b б	Sama, kõrgusega 160 mm	I	„	0,22
			II	„	0,22
			III	„	0,22
17—176	739-v в	Sama, kõrgusega 180 mm	I	„	0,25
			II	„	0,25
			III	„	0,25

7	8	9	10	11	12
7,65	5,21	1,14	1,3	1,86	Щебеночно-гравийные покрытия из щебеночно-гравийного материала до 75 мм при толщине слоя 200 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
7,45	5,21	1,1	1,14	1,66	
13,1	10,66	1,14	1,3	1,86	
12,9	10,66	1,1	1,14	1,66	
18,9	16,46	1,14	1,3	1,86	
18,7	16,46	1,1	1,14	1,66	
11,2	8,76	1,14	1,3	1,86	Щебеночно-гравийные покрытия из щебня и гравийной оптимальной смеси (приготовленной) при толщине слоя 200 мм, устраиваемые без применения распределителей щебня
10,5	8,26	1,1	1,14	1,66	
13,6	11,16	1,14	1,3	1,86	
13,4	11,16	1,1	1,14	1,66	
20,4	17,96	1,14	1,3	1,86	
20,2	17,96	1,1	1,14	1,66	
39,3	33,9	—	5,4	5,4	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 167 добавлять или исключать
34,2	29,5		4,7	4,7	
42,7	37,3	—	5,4	5,4	
42	37,3		4,7	4,7	
66,2	60,8	—	5,4	5,4	
65,5	60,8		4,7	4,7	
42,4	37	—	5,4	5,4	То же, по расценке № 168
37,1	32,4		4,7	4,7	
45,8	40,4	—	5,4	5,4	
45	40,4		4,7	4,7	
70	64,6	—	5,4	5,4	
69,3	64,6		4,7	4,7	
					Мостовые из колотого или булыжного камня
					А. Устройство мостовой
16,7	11,77	0,06	4,87	4,91	Мостовые из колотого камня высотой 140 мм
14,8	10,47	0,06	4,27	4,31	
13,8	8,87	0,06	4,87	4,91	
13,2	8,87	0,06	4,27	4,31	
17,1	12,17	0,06	4,87	4,91	
16,5	12,17	0,06	4,27	4,31	
17,3	11,91	0,06	5,3	5,34	То же, высотой 160 мм
16,6	11,29	0,06	4,65	4,69	
15,4	10,04	0,06	5,3	5,34	
14,8	10,09	0,06	4,65	4,69	
19,2	13,84	0,06	5,3	5,34	
18,6	13,89	0,06	4,65	4,69	
20	13,96	0,06	5,98	6,02	То же, высотой 180 мм
19,3	14	0,06	5,24	5,28	
17,8	11,76	0,06	5,98	6,02	
17,1	11,8	0,06	5,24	5,28	
22,2	16,16	0,06	5,98	6,02	
21,5	16,2	0,06	5,24	5,28	

1	2	3	4	5	6
17—177	739-g г	Sama, kõrgusega 220 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,3
			II	„	0,3
			III	„	0,3
		B. Sillutised ülespoole suunatud kiviteravikega (pakelaaž), kruusa või killustiku kihita			
17—178	740-a а	Sillutised ülespoole suunatud kiviteravikkudega (pakelaaž), kruusa või killustiku kihita, kivi kõrgusega 120 mm	I	„	0,152
		Märkus. Killustiku- või kruusakihi tegemine hinnatakse eraldi hinnete nr. 130 kuni nr. 173 või nr. 102 kuni nr. 129 järgi	II	„	0,152
			III	„	0,152
17—179	740-b б	Iga 20 mm kivi paksuse muutuse kohta hindes nr. 178 lisada juurde või arvata maha (vaata märkus hindele nr. 178)	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
		Rentslinõlvade ja sillutusribade sillutamine			
17—180	741-a а	Pinnasest alusel; kivi kõrgus 80 mm	I	1 m² sillutist 1 м² мощения	0,117
			II	„	0,117
			III	„	0,117
17—181	741-b б	Sama, liivast alusel	I	„	0,141
			II	„	0,141
			III	„	0,141
17—182	741-v в	Pinnasest alusel; kivi kõrgus 120 mm	I	„	0,113
			II	„	0,113
			III	„	0,113
17—183	741-g г	Sama, liivast alusel	I	„	0,13
			II	„	0,13
			III	„	0,13

7	8	9	10	11	12
24,3 23,4	16,99 16,98	0,06 0,06	7,25 6,36	7,29 6,4	То же, высотой 220 мм
21,7 20,8	14,39 14,38	0,06 0,06	7,25 6,36	7,29 6,4	
26,9 26	19,59 19,58	0,06 0,06	7,25 6,36	7,29 6,4	
					Б. Устройство мостовой с мощением острием вверх (пакеляж) без щебеночного или гравийного слоя
8,4 8,1	5,03 5,14	—	3,37 2,96	3,37 2,96	Мостовые с мощением острием вверх (пакеляж) без щебеночного или гравийного слоя, при высоте шашки 120 мм
12,2 11,8	8,83 8,84	—	3,37 2,96	3,37 2,96	Примечание. Устройство щебеночного или гравийного слоя расценивается отдельно по расценкам с № 130 по № 173 или с № 102 по № 129
12 11,6	8,63 8,64	—	3,37 2,96	3,37 2,96	
1,11 1,09	0,81 0,83	—	0,3 0,26	0,3 0,26	На каждые 20 мм изменения толщины слоя по расценке № 178 добавлять или исключать (смотри примечание к расценке № 178)
1,74 1,7	1,44 1,44	—	0,3 0,26	0,3 0,26	
1,7 1,66	1,4 1,4	—	0,3 0,26	0,3 0,26	
					Мощение подзора и отмостки
8,2 7,8	5,62 5,54	—	2,58 2,26	2,58 2,26	При высоте камня 80 мм по грунтовому основанию
7,2 6,9	4,62 4,64	—	2,58 2,26	2,58 2,26	
7,9 7,6	5,32 5,34	—	2,58 2,26	2,58 2,26	
10,3 9,7	7,18 6,96	—	3,12 2,74	3,12 2,74	То же, по песчаному основанию
9,4 9	6,28 6,26	—	3,12 2,74	3,12 2,74	
11,2 10,8	8,08 8,06	—	3,12 2,74	3,12 2,74	
11,1 10,7	8,79 8,67	—	2,31 2,03	2,31 2,03	При высоте камня 120 мм по грунтовому основанию
9,5 9,2	7,19 7,17	—	2,31 2,03	2,31 2,03	
10,4 10,1	8,09 8,07	—	2,31 2,03	2,31 2,03	
12,6 12	9,94 9,67	—	2,66 2,33	2,66 2,33	То же, по песчаному основанию
11,1 11,8	8,44 8,47	—	2,66 2,33	2,66 2,33	
13,1 12,8	10,44 10,47	—	2,66 2,33	2,66 2,33	

1	2	3	4	5	6
		Äärekivid			
17—196	742-d д	Sirged betoonist, killustikalusel	I	1 m äärist 1 м борта	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
17—197	742-e е	Sama, betoonalusel	I	„	0,194
			II	„	0,194
			III	„	0,194
17—198	742-ž ж	Kõverjoonelised betoonist, killustikalusel	I	„	0,205
			II	„	0,205
			III	„	0,205
17—199	742-z з	Sama, betoonalusel	I	„	0,228
			II	„	0,228
			III	„	0,228
17—200	742-e, märk. 2 742-е, прим. 2	Sirged betoonist, betoonalusel, paigaldatavad magistraaltänavatel ja platsidel	I	„	0,194
			II	„	0,194
			III	„	0,194
17—201	742-z, märk. 2 742-з, прим. 2	Sama, kõverjoonelised	I	„	0,23
			II	„	0,23
			III	„	0,23
		Parkettsillutis			
17—202	744-a а	Parkettsillutis: kivi kõrgus 90 mm	I	1 m² sillutist 1 м² мостовой	0,075
			II	„	0,075
			III	„	0,075

7	8	9	10	11	12
					Бортовые камни
23,4 24,1	20,1 21,03	—	3,3 3,07	3,3 3,07	Прямые бетонные на щебеночном основании
27,5 27,1	24,2 24,03	—	3,3 3,07	3,3 3,07	
49,1 48,7	45,8 45,63	—	3,3 3,07	3,3 3,07	
27,7 27,2	23,6 23,6	—	4,1 3,6	4,1 3,6	То же, на бетонном основании
30,9 30,4	26,8 26,8	—	4,1 3,6	4,1 3,6	
49,7 49,2	45,6 45,6	—	4,1 3,6	4,1 3,6	
24,5 25	20,94 21	—	4,56 4	4,56 4	Криволинейные бетонные на щебеночном основании
28,6 28	24,04 24	—	4,56 4	4,56 4	
50,2 49,6	45,64 45,6	—	4,56 4	4,56 4	
28,5 27,9	23,64 23,64	—	4,86 4,26	4,86 4,26	То же, на бетонном основании
31,7 31,1	26,84 26,84	—	4,86 4,26	4,86 4,26	
50,5 49,9	45,64 45,64	—	4,86 4,26	4,86 4,26	
30,8 30,3	26,7 26,7	—	4,1 3,6	4,1 3,6	Прямые бетонные на бетонном основании, устанавливаемые на магистральных улицах и площадях
33,9 33,4	29,8 29,8	—	4,1 3,6	4,1 3,6	
53,2 52,7	49,1 49,1	—	4,1 3,6	4,1 3,6	
34,8 31,2	26,94 26,94	—	4,86 4,26	4,86 4,26	То же, криволинейные
34,9 34,3	30,04 30,04	—	4,86 4,26	4,86 4,26	
54,2 53,6	49,34 49,34	—	4,86 4,26	4,86 4,26	
					Брусчатые мостовые
30,9 30,7	29,05 29,08	—	1,85 1,62	1,85 1,62	Брусчатые мостовые при высоте шашки 90 мм
30,9 30,7	29,05 29,08	—	1,85 1,62	1,85 1,62	
29,8 29,6	27,95 27,98	—	1,85 1,62	1,85 1,62	

1	2	3	4	5	6
17—203	744-b б	Sama, kivi kõrgus 110 mm	I	1 m² sillutist 1 м² мостовой	0,081
			II	„	0,081
			III	„	0,081
17—204	744-v в	Sama, kivi kõrgus 130 mm	I	„	0,087
			II	„	0,087
			III	„	0,087
17—205	744-g г	Sama, kivi kõrgus 140 mm	I	„	0,089
			II	„	0,089
			III	„	0,089
17—206	744-d д	Sama, kivi kõrgus 160 mm	I	„	0,095
			II	„	0,095
			III	„	0,095
17—209	745-a а	Parkettsillutise vuukide täitmine liivaga	I	„	0,005
			II	„	0,005
			III	„	0,005
17—210	745-v в	Parkettsillutise vuukide täitmine liivaga valmistatud bituumenmastiksiga	I	„	0,037
			II	„	0,037
			III	„	0,037
17—211	745-v в	Sama, vuukide täitmine mineraalpulbriga valmistatud bituumenmastiksiga	I	„	0,037
			II	„	0,037
			III	„	0,037
17—212	745-d д	Sama, tsementmördiga	I	„	0,021
			II	„	0,021
			III	„	0,021

7	8	9	10	11	12
37,4 37,2	35,4 35,45	—	2 1,75	2 1,75	То же, при высоте шашки 110 мм
37,4 37,2	35,4 35,45	—	2 1,75	2 1,75	
36 35,8	34 34,05	—	2 1,75	2 1,75	
43,8 43,6	41,8 41,85	—	2 1,75	2 1,75	То же, при высоте шашки 130 мм
43,8 43,6	41,8 41,85	—	2 1,75	2 1,75	
42,2 42	40,2 40,25	—	2 1,75	2 1,75	
47,4 47,1	45,24 45,21	—	2,16 1,89	2,16 1,89	То же, при высоте шашки 140 мм
47,4 47,1	45,24 45,21	—	2,16 1,89	2,16 1,89	
45,7 45,4	43,54 43,51	—	2,16 1,89	2,16 1,89	
53,8 53,5	51,64 51,61	—	2,16 1,89	2,16 1,89	То же, при высоте шашки 160 мм
53,8 53,5	51,64 51,61	—	2,16 1,89	2,16 1,89	
51,9 51,6	49,74 49,71	—	2,16 1,89	2,16 1,89	
0,64 0,55	0,55 0,47	—	0,09 0,08	0,09 0,08	Заполнение швов брусчатых мостовых песком
0,73 0,72	0,64 0,64	—	0,09 0,08	0,09 0,08	
1,23 1,22	1,14 1,14	—	0,09 0,08	0,09 0,08	
1,57 1,43	0,85 0,8	—	0,72 0,63	0,72 0,63	Заполнение швов брусчатых мостовых битумной мастикой, приготовленной с песком
1,65 1,56	0,93 0,93	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
1,87 1,78	1,15 1,15	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
1,92 1,8	1,2 1,17	—	0,72 0,63	0,72 0,63	То же, приготовленной с минеральным порошком
2,04 1,95	1,32 1,32	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
2,19 2,1	1,47 1,47	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
0,62 0,54	0,22 0,19	—	0,4 0,35	0,4 0,35	То же, цементным раствором
0,65 0,6	0,25 0,25	—	0,4 0,35	0,4 0,35	
0,84 0,79	0,44 0,44	—	0,4 0,35	0,4 0,35	

1	2	3	4	5	6
		Tsementbetoonist alused ja katted			
17—213	746-a а	Tsementbetoonist alus paksusega 200 mm	I	1 m² alust 1 м² основания	0,048
			II	„	0,048
			III	„	0,048
17—214	746-b б	Iga 10 mm tsementbetoonist aluse paksuse muutuse kohta hindes nr. 213 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—215	746-v в	Mehhanismide kasutamisega ehitatavad tsementbetoonist katted laiusega üle 10 m ning paksusega 140 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,077
			II	„	0,077
			III	„	0,077
17—216	746-g г	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 215 lisada juurde või arvata maha	I—III	100 m² katet 100 м² покрытия	0,27
17—217	746-v, märk. 1 746-в, прим. 1	Mehhanismide kasutamisega ehitatavad tsementbetoonist katted laiusega kuni 10 m ning kihi paksusega 140 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,061
			II	„	0,061
			III	„	0,061
17—218	746-g, märk. 746-г, прим.	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 217 lisada juurde või arvata maha	I—III	100 m² katet 100 м² покрытия	0,19
17—219	746-d д	Väikese mehhaniseerimise vahendite kasutamisega ehitatavad tsementbetoonist katted laiusega üle 10 m ning kihi paksusega 140 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,105
			II	„	0,105
			III	„	0,105
17—220	746-e е	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 219 lisada juurde või arvata maha	I—III	100 m² katet 100 м² покрытия	0,53
17—221	746-d д	Väikese mehhaniseerimise vahendite kasutamisega ehitatavad tsementbetoonist katted laiusega kuni 10 m ning kihi paksusega 140 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,08
			II	„	0,08
			III	„	0,08
17—222	746-e, märk. 746-е, прим.	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 221 lisada juurde või arvata maha	I—III	100 m² katet 100 м² покрытия	0,42

7	8	9	10	11	12
					Цементно-бетонные основания и покрытия
30,6 30,5	29,48 29,51	0,06 0,06	1,06 0,93	1,08 0,95	Цементобетонное основание при толщине слоя 200 мм
34,5 34,3	33,38 33,31	0,06 0,06	1,06 0,93	1,08 0,95	
31 31	29,88 30,01	0,06 0,06	1,06 0,93	1,08 0,95	
1,68 1,67	1,63 1,63	—	0,05 0,04	0,05 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины цементобетонного основания в расценке № 213 добавлять или исключать
1,65 1,64	1,6 1,6	—	0,05 0,04	0,05 0,04	
1,91 1,9	1,86 1,86	—	0,05 0,04	0,05 0,04	
3,73 3,47	0,95 0,9	1,3 1,27	1,48 1,3	1,98 1,77	Цементобетонные покрытия шириной более 10 м при толщине слоя 140 мм, устраиваемые механизированным способом
3,79 3,58	1,01 1,01	1,3 1,27	1,48 1,3	1,98 1,77	
4,13 3,92	1,35 1,35	1,3 1,27	1,48 1,3	1,98 1,77	
8,7 8	1,9 1,9	2,2 2,1	4,6 4	5,6 4,9	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 215 добавлять или исключать
3,1 2,87	0,86 0,82	1,04 1,01	1,19 1,04	1,58 1,4	Цементобетонные покрытия шириной до 10 м при толщине слоя 140 мм, устраиваемые механизированным способом
3,16 2,98	0,93 0,93	1,04 1,01	1,19 1,04	1,58 1,4	
3,5 3,32	1,27 1,27	1,04 1,01	1,19 1,04	1,58 1,4	
6,48 5,98	1,18 1,18	1,7 1,6	3,6 3,2	4,4 3,9	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 217 добавлять или исключать
3,89 3,57	1,43 1,38	0,42 0,4	2,04 1,79	2,28 2,01	Цементобетонные покрытия шириной более 10 м при толщине слоя 140 мм, устраиваемые средствами малой механизации
4 3,73	1,54 1,54	0,42 0,4	2,04 1,79	2,28 2,01	
4,3 4,03	1,84 1,84	0,42 0,4	2,04 1,79	2,28 2,01	
16,5 15,2	6,3 6,3	—	10,2 8,9	10,2 8,9	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 219 добавлять или исключать
3,01 2,75	1,05 1	0,34 0,33	1,62 1,42	1,81 1,6	Цементобетонные покрытия шириной до 10 м при толщине слоя 140 мм, устраевыемые средствами малой механизации
3,12 2,91	1,16 1,16	0,34 0,33	1,62 1,42	1,81 1,6	
3,41 3,2	1,45 1,45	0,34 0,33	1,62 1,42	1,81 1,6	
12,5 11,5	4,4 4,4	—	8,1 7,1	8,1 7,1	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 221 добавлять или исключать

1	2	3	4	5	6
		Vahekihid ja tihendid			
17—223	747-a а	Bituumen-liiva vahekihi tegemine tsementbetoonist kattele	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—224	747-b б	Metallvõrgu paigaldamine tsementbetoonist kattesse	I—III	„	0,005
17—225	747-v в	Bituumeniga immutatud kartongi asetamine tsementbetoonist kattesse	I—III	„	0,006
		Pindamine orgaaniliste sidematerjalidega			
		A. Ühekordne katte pindamine bituumeniga ühes kruntimise ja bituumeni kohaletoimetamisega			
17—227	748-b б	Killustiku- või kruusakatte pindamine, killustiku laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—228	748-b б	Sama, kruusa laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—229	748-v в	Sama, pindamine musta kiviprügiga bituumeni laialivalamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—231	748-d д	Kivisillutise pindamine killustiku laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—232	748-d д	Sama, kruusa laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007

7	8	9	10	11	12
					Прослойки и прокладки
3,84 3,72	3,04 2,99	0,41 0,39	0,39 0,34	0,63 0,56	Битумно-песчаная прослойка цементобетонного покрытия
3,93 3,86	3,13 3,13	0,41 0,39	0,39 0,34	0,63 0,56	
4,19 4,12	3,39 3,39	0,41 0,39	0,39 0,34	0,63 0,56	
9,1 9,1	8,97 8,98	0,02 0,02	0,11 0,1	0,12 0,11	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие
4,88 4,87	4,79 4,79	—	0,09 0,08	0,09 0,08	Прокладка картона, пропитанного битумом, в цементобетонное покрытие
					Поверхностная обработка органическими вяжущими материалами А. Одиночная поверхностная обработка покрытия битумом с подгрунтовкой и доставкой битума
2,24 2,23	2 2	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	Поверхностная обработка, щебеночные или гравийные покрытия, с россыпью щебня
2,49 2,47	2,25 2,24	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
3,12 3,07	2,88 2,84	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,11 2,04	1,87 1,81	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	То же, с россыпью гравия
2,12 2,1	1,88 1,87	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,43 2,42	2,19 2,19	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,77 2,74	2,53 2,51	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	То же, обработка черной каменной мелочью с разливом битума
3,02 2,97	2,78 2,74	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
3,42 3,37	3,18 3,14	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,41 2,41	2,17 2,18	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	Поверхностная обработка каменной мостовой, с россыпью щебня
2,7 2,68	2,46 2,45	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
3,37 3,35	3,13 3,12	0,12 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,29 2,22	2,04 1,98	0,13 0,13	0,12 0,11	0,18 0,17	То же, с россыпью гравия
2,28 2,26	2,03 2,02	0,13 0,13	0,12 0,11	0,18 0,17	
2,66 2,65	2,41 2,41	0,13 0,13	0,12 0,11	0,18 0,17	

1	2	3	4	5	6
17—233	748-е е	Sama, pindamine musta kiviprügiga, bituumeni laialivalamisega	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—235	748-з з	Musta killustiku- või kruusakatte pindamine, killustiku laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—236	748-з з	Sama, kruusa laotamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—237	748-и и	Musta killustiku- või kruusakatte pindamine musta kiviprügiga	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—239	748-л л	Asfaltbetoonkatte pindamine mustade kivisõelmetega	I	„	0,006
			II	„	0,006
			III	„	0,006
17—240	748-л, märk. 1 748-л, прим. 1	Keskmiseteralise asfaltbetoonkatte pindamine linna tänavatel musta peenkiviga	I	„	0,004
			II	„	0,004
			III	„	0,004
		B. Kahekordne katte pindamine bituumeniga ühes kruntimise ja bituumeni kohaletoimetamisega			
17—243	749-б б	Killustiku- või kruusakatte pindamine, killustiku laotamisega	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01

7	8	9	10	11	12
3,05	2,81	0,12	0,12	0,18	То же, обработка черной каменной мелочью
3,01	2,78	0,12	0,11	0,17	с разливом битума
3,33	3,09	0,12	0,12	0,18	
3,28	3,05	0,12	0,11	0,17	
3,77	3,53	0,12	0,12	0,18	
3,72	3,49	0,12	0,11	0,17	
1,36	1,17	0,07	0,12	0,15	Поверхностная обработка черного щебеночного или гравийного покрытия, с россыпью щебня
1,36	1,18	0,07	0,11	0,14	
1,51	1,32	0,07	0,12	0,15	
1,49	1,31	0,07	0,11	0,14	
1,87	1,68	0,07	0,12	0,15	
1,83	1,65	0,07	0,11	0,14	
1,35	1,16	0,07	0,12	0,15	То же, с россыпью гравия
1,31	1,13	0,07	0,11	0,14	
1,29	1,1	0,07	0,12	0,15	
1,28	1,1	0,07	0,11	0,14	
1,54	1,35	0,07	0,12	0,15	
1,53	1,35	0,07	0,11	0,14	
1,57	1,38	0,07	0,12	0,15	Поверхностная обработка черного щебеночного или гравийного покрытия черной каменной мелочью
1,54	1,36	0,07	0,11	0,14	
1,71	1,52	0,07	0,12	0,15	
1,67	1,49	0,07	0,11	0,14	
1,92	1,73	0,07	0,12	0,15	
1,89	1,71	0,07	0,11	0,14	
1,49	1,33	0,05	0,11	0,13	Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий черными каменными высевками
1,46	1,31	0,05	0,1	0,12	
1,62	1,46	0,05	0,11	0,13	
1,59	1,44	0,05	0,1	0,12	
1,85	1,69	0,05	0,11	0,13	
1,81	1,66	0,05	0,1	0,12	
1,11	0,98	0,05	0,08	0,1	Поверхностная обработка среднезернистых асфальтобетонных покрытий на городских улицах черной каменной мелочью
1,09	0,97	0,05	0,07	0,09	
1,19	1,06	0,05	0,08	0,1	
1,16	1,04	0,05	0,07	0,09	
1,35	1,22	0,05	0,08	0,1	
1,33	1,21	0,05	0,07	0,09	
					Б. Двойная поверхностная обработка покрытия битумом с подгрунтовкой и доставкой битума
3,24	2,86	0,19	0,19	0,28	Поверхностная обработка, щебеночные или гравийные покрытия, с россыпью щебня
3,22	2,87	0,18	0,17	0,25	
3,62	3,24	0,19	0,19	0,28	
3,57	3,22	0,18	0,17	0,25	
4,5	4,12	0,19	0,19	0,28	
4,46	4,11	0,18	0,17	0,25	

1	2	3	4	5	6
17—244	749-b б	Sama, kruusa laotamisega	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
17—245	749-v в	Killustiku- või kruusakatte pindamine musta peenkiviga	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
17—248	749-e е	Kivisillutise pindamine, killustiku laotamisega	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
17—249	749-e е	Sama, kruusa laotamisega	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
17—250	749-ž ж	Kivisillutise pindamine musta peenkiviga	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
17—252	748 ja 749, märk. 2 748 и 749, прим. 2	Iga kilomeetri sidematerjalide (bituumeni) kohaletoimetamise kauguse kohta, mis ületab 7 km, või on sellest vähem, hinnetes nr. 226 kuni nr. 251 lisada juurde või arvata maha	I—III	1 t sideaineid 1 т вяжущих материалов	—
		Mustad killustikkatted			
17—253	750-a а	Kuumalt paigaldatavad killustikkatted kihi paksusega 40 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,017
		Märkus. Pealispinna töötlemine pole hindesse arvatud.	II	„	0,017
			III	„	0,017
17—254	750-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 253 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2

7	8	9	10	11	12
3,13 3,05	2,74 2,69	0,2 0,19	0,19 0,17	0,28 0,25	То же, с россыпью гравия
3,32 3,28	2,93 2,92	0,2 0,19	0,19 0,17	0,28 0,25	
4,09 4,04	3,7 3,68	0,2 0,19	0,19 0,17	0,28 0,25	
3,13 3,04	2,75 2,69	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	Поверхностная обработка щебеночного или гравийного покрытия черной каменной мелочью
3,31 3,25	2,93 2,9	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	
3,9 3,84	2,52 3,49	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	
3,65 3,63	3,26 3,27	0,20 0,19	0,19 0,17	0,29 0,26	Поверхностная обработка каменной мостовой, с россыпью щебня
4,07 4,03	3,68 3,67	0,20 0,19	0,19 0,17	0,29 0,26	
5,05 5,01	4,66 4,65	0,20 0,19	0,19 0,17	0,29 0,26	
3,51 3,41	3,11 3,04	0,21 0,2	0,19 0,17	0,29 0,26	То же, с россыпью гравия
3,7 3,65	3,3 3,28	0,21 0,2	0,19 0,17	0,29 0,26	
4,55 4,5	4,15 4,13	0,21 0,2	0,19 0,17	0,29 0,26	
3,75 3,72	3,37 3,37	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	Поверхностная обработка каменной мостовой черной каменной мелочью
4,32 4,26	3,94 3,91	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	
5,35 5,29	4,97 4,94	0,19 0,18	0,19 0,17	0,28 0,25	
1,78 1,72	—	1,78 1,72	—	0,92 0,86	На каждый километр доставки вяжущих материалов (битума) на расстояние более или менее 7 км по расценкам с № 226 по 251 добавлять или исключать
					Покрытия черные щебеночные
5,72 5,62	5,02 4,97	0,38 0,37	0,32 0,28	0,51 0,46	Из щебня, укладываемого в горячем состоянии, при толщине слоя 40 мм
6,5 6,4	5,8 5,75	0,38 0,37	0,32 0,28	0,51 0,46	Примечание. Поверхностная обработка в расценку не включена.
8 7,9	7,3 7,25	0,38 0,37	0,32 0,28	0,51 0,46	
104 103	100,1 99,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 253 добавлять или исключать
122 120	118,1 116,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	
156 153	152,1 149,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	

1	2	3	4	5	6
17—255	750-d д	Kuumalt paigaldatavad killustikkatted kihi paksusega 70 mm (vaata märkus hindele nr. 253)	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,024
			II	„	0,024
			III	„	0,024
17—256	750-e е	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 255 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,2
			II	„	0,2
			III	„	0,2
17—257	750-v в	Külmalt paigaldatavad killustikkatted kihi paksusega 40 mm (vaata märkus hindele nr. 253)	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—258	750-g г	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 257 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,29
			II	„	0,29
			III	„	0,29
17—259	750-ž ж	Külmalt paigaldatavad killustikkatted kihi paksusega 70 mm (vaata märkus hindele nr. 253)	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,031
			II	„	0,031
			III	„	0,031
17—260	750-z з	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 259 lisada juurde või arvata maha	I	100 m² katet 100 м² покрытия	0,29
			II	„	0,29
			III	„	0,29
		Killustikkatete immutamine			
17—261	751-a а	Killustikkatte kerge immutamine bituumenmaterjalidega kihi paksusega 40 mm (vaata märkus hindele nr. 253)	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,035
			II	„	0,035
			III	„	0,035
17—262	751-b б	Iga 10 mm immutamise kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 261 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,0034
			II	„	0,0034
			III	„	0,0034

7	8	9	10	11	12
5,86 5,74	5,01 4,96	0,39 0,38	0,46 0,4	0,65 0,58	Из щебня, укладываемого в горячем состоянии, при толщине слоя 70 мм (смотри примечание к расценке № 253)
6,7 6,5	5,85 5,72	0,39 0,38	0,46 0,4	0,65 0,58	
8,2 8	7,35 7,22	0,39 0,38	0,46 0,4	0,65 0,58	
106 105	102,1 101,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 255 добавлять или исключать
124 121	120,1 117,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	
156 153	152,1 149,6	0,2 0,2	3,7 3,2	3,8 3,3	
8,8 8,8	8 8,06	0,38 0,37	0,42 0,37	0,61 0,55	Из щебня, укладываемого в холодном состоянии, при толщине слоя 40 мм (смотри примечание к расценке № 253)
10,1 9,9	9,40 9,16	0,38 0,37	0,42 0,37	0,61 0,55	
13,8 13,6	13 12,86	0,38 0,37	0,42 0,37	0,61 0,55	
105 106	99,2 100,9	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 257 добавлять или исключать
123 120	117,05 114,9	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	
171 169	165,2 163,9	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	
9 9	8,03 8,09	0,39 0,38	0,6 0,53	0,79 0,71	Из щебня, укладываемого в холодном состоянии при толщине слоя 70 мм (смотри примечание к расценке № 253)
10,4 10,1	9,41 9,19	0,39 0,38	0,6 0,53	0,79 0,71	
14 13,7	13,01 12,79	0,39 0,38	0,6 0,53	0,79 0,71	
105 105	99,2 99,9	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 259 добавлять или исключать
123 120	117,06 114,79	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	
171 168	165,2 162,9	0,2 0,2	5,6 4,9	5,7 5	
					Пропитка щебеночных покрытий
4,74 4,57	3,82 3,74	0,3 0,29	0,62 0,54	0,78 0,69	Облегченная пропитка битумным материалом щебеночных покрытий при толщине слоя 40 мм (смотри примечание к расценке № 253)
5,46 5,35	4,54 4,50	0,3 0,29	0,62 0,54	0,78 0,69	
7,1 7	6,18 6,17	0,3 0,29	0,62 0,54	0,78 0,69	
0,97 0,96	0,9 0,9	0,01 0,01	0,06 0,05	0,06 0,06	На каждые 10 мм изменения толщины слоя облегченной пропитки щебеночных покрытий к расценке № 261 добавлять или исключать
1,15 1,13	1,08 1,07	0,01 0,01	0,06 0,05	0,06 0,06	
1,52 1,5	1,45 1,44	0,01 0,01	0,06 0,05	0,06 0,06	

1	2	3	4	5	6
17—263	751-v в	Killustikkatte sügav immutamine bituumenmaterjalidega kihi paksusega 70 mm (vaata märkus hindele nr. 253)	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,052
			II	„	0,052
			III	„	0,052
17—264	751-g г	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 263 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,0036
			II	„	0,0036
			III	„	0,0036
		Katted ja alused, segatud kohapeal bituumenmaterjalidega, aluse kruntimiseta			
		1. Uutest materjalidest. Bituumenmaterjalide lisamisega kuni 5% (kaaluliselt)			
17—265	752-a а	Katted ja alused paksusega 60 mm uuest killustikust	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—266	752-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 265 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega üle 5% (kaaluliselt)			
17—267	752-a а	Katted ja alused paksusega 60 mm uuest killustikust	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—268	752-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 267 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
8,7	7,25	0,58	0,87	1,16	Глубокая пропитка битумным материалом щебеночных покрытий при толщине слоя 70 мм (смотри примечание к расценке № 253)
8,6	7,27	0,57	0,76	1,03	
10,2	8,75	0,58	0,87	1,16	
10	8,67	0,57	0,76	1,03	
13,2	11,75	0,58	0,87	1,16	
13,1	11,77	0,57	0,76	1,03	
1,22	1,13	0,03	0,06	0,08	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 263 добавлять или исключать
1,23	1,14	0,03	0,06	0,07	
1,4	1,31	0,03	0,06	0,08	
1,4	1,31	0,03	0,06	0,07	
1,82	1,73	0,03	0,06	0,08	
1,82	1,73	0,03	0,06	0,07	
					Покрытия и основания из материалов, обрабатываемых вяжущими смешением на месте, без подгрунтовки основания
					1. С применением новых материалов
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
5,83	4,93	0,68	0,22	0,53	Покрытия и основания толщиной 60 мм из нового щебня
5,82	4,97	0,66	0,19	0,48	
6,9	6	0,68	0,22	0,53	
6,8	5,95	0,66	0,19	0,48	
9,1	8,2	0,68	0,22	0,53	
9	8,15	0,66	0,19	0,48	
0,91	0,81	0,08	0,02	0,05	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 265 добавлять или исключать
0,91	0,81	0,08	0,02	0,05	
1,09	0,99	0,08	0,02	0,05	
1,08	0,98	0,08	0,02	0,05	
1,44	1,34	0,08	0,02	0,05	
1,44	1,34	0,08	0,02	0,05	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
7,1	6,14	0,74	0,22	0,56	Покрытия и основания толщиной 60 мм из нового щебня
7,1	6,19	0,72	0,19	0,51	
8,2	7,24	0,74	0,22	0,56	
8,1	7,19	0,72	0,19	0,51	
10,6	9,64	0,74	0,22	0,56	
10,5	9,59	0,72	0,19	0,51	
1,13	1,02	0,09	0,02	0,05	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 267 добавлять или исключать
1,13	1,02	0,09	0,02	0,05	
1,31	1,2	0,09	0,02	0,05	
1,31	1,2	0,09	0,02	0,05	
1,71	1,6	0,09	0,02	0,05	
1,7	1,59	0,09	0,02	0,05	

1	2	3	4	5	6
		Bituumenmaterjalide lisamisega kuni 5% (kaaluliselt)			
17—269	752-a а	Kuni 75 mm uuest kruusamaterjalist alused ja katted paksusega 60 mm	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—270	752-a а	Uuest kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust alused ja katted paksusega 60 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—271	752-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 269 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—272	752-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 270 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—273	752-a а	Kuni 75 mm uuest kruusamaterjalist katted ja alused paksusega 60 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—274	752-a а	Uuest kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust katted ja alused paksusega 60 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—275	752-b б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 273 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
5,65 5,33	4,75 4,48	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	Покрытия и основания толщиной 60 мм из нового гравийного материала до 75 мм
5,39 5,32	4,49 4,47	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	
7,3 7,2	6,4 6,35	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	
5,8 5,48	4,9 4,63	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	Покрытия и основания толщиной 60 мм из новой гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
5,76 5,69	4,86 4,84	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	
7,50 7,4	6,6 6,55	0,68 0,66	0,22 0,19	0,53 0,48	
0,9 0,85	0,8 0,75	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 269 добавлять или исключать
0,83 0,83	0,73 0,73	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	
1,17 1,17	1,07 1,07	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	
0,91 0,87	0,81 0,77	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 270 добавлять или исключать
0,89 0,89	0,79 0,79	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	
1,2 1,2	1,1 1,1	0,08 0,08	0,02 0,02	0,05 0,05	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
7 6,78	6,04 5,79	0,74 0,72	0,22 0,19	0,56 0,51	Покрытия и основания толщиной 60 мм из нового гравийного материала до 75 мм
6,8 6,8	5,84 5,89	0,74 0,72	0,22 0,19	0,56 0,51	
8,6 8,6	7,64 7,69	0,74 0,72	0,22 0,19	0,56 0,51	
7,2 6,9	6,23 5,98	0,75 0,73	0,22 0,19	0,56 0,51	Покрытия и основания толщиной 60 мм из новой гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
7,1 7	6,13 6,07	0,75 0,73	0,22 0,19	0,56 0,51	
8,9 8,9	7,93 7,98	0,75 0,73	0,22 0,19	0,56 0,51	
1,11 1,07	1 0,96	0,09 0,09	0,02 0,02	0,05 0,05	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 273 добавлять или исключать
1,09 1,08	0,98 0,97	0,09 0,09	0,02 0,02	0,05 0,05	
1,39 1,39	1,28 1,28	0,09 0,09	0,02 0,02	0,05 0,05	

1	2	3	4	5	6
17—276	752-b б	Sama, hindes nr. 274	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		2. Vanade kattematerjalide kasutamisega Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—277	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised killustikust katted ja alused paksusega 120 mm vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 30%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—278	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 277 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—279	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised killustikust katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 30%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—280	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 279 lisada juurde või arvata maha	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—281	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised katted ja alused paksusega 120 mm kuni 75 mm kruusamaterjalist, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 30%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015

7	8	9	10	11	12
1,15	1,04	0,09	0,02	0,05	То же, по расценке № 274
1,11	1	0,09	0,02	0,05	
1,13	1,02	0,09	0,02	0,05	
1,13	1,02	0,09	0,02	0,05	
1,43	1,32	0,09	0,02	0,05	
1,43	1,32	0,09	0,02	0,05	
					2. С использованием материалов старой одежды
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
10,2	8,73	1,19	0,28	0,83	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из щебня, с использованием материалов старой одежды в количестве до 30%
10,2	8,8	1,15	0,25	0,76	
12,1	10,63	1,19	0,28	0,83	
12,2	10,8	1,15	0,25	0,76	
15,5	14,03	1,19	0,28	0,83	
15,4	14	1,15	0,25	0,76	
0,82	0,73	0,08	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 277 добавлять или исключать
0,82	0,73	0,08	0,01	0,04	
1	0,91	0,08	0,01	0,04	
0,99	0,9	0,08	0,01	0,04	
1,26	1,17	0,08	0,01	0,04	
1,25	1,16	0,08	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
12,7	11,11	1,31	0,28	0,88	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из щебня, с использованием материалов старой одежды в количестве до 30%
12,6	11,08	1,27	0,25	0,81	
14,8	13,21	1,31	0,28	0,88	
14,7	13,18	1,27	0,25	0,81	
18,3	16,71	1,31	0,28	0,88	
18,1	16,58	1,27	0,25	0,81	
1,02	0,92	0,09	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 279 добавлять или исключать
1,02	0,92	0,09	0,01	0,04	
1,2	1,1	0,09	0,01	0,04	
1,2	1,1	0,09	0,01	0,04	
1,49	1,39	0,09	0,01	0,04	
1,49	1,39	0,09	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
9,9	8,43	1,19	0,28	0,83	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала до 75 мм, с использованием материалов старой одежды в количестве до 30%
9,4	8	1,15	0,25	0,76	
9,7	8,23	1,19	0,28	0,83	
9,6	8,2	1,15	0,25	0,76	
12,5	11,03	1,19	0,28	0,83	
12,5	11,1	1,15	0,25	0,76	

1	2	3	4	5	6
17—282	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—283	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 281 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—284	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 282	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalidega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—285	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised katted ja alused paksusega 120 mm kuni 75 mm kruusamaterjalist, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 30%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—286	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—287	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 285 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—288	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 286	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
10,2	8,73	1,19	0,28	0,83	То же, покрытия и основания из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
9,68	8,28	1,15	0,25	0,76	
10,1	8,63	1,19	0,28	0,83	
10,1	8,7	1,15	0,25	0,76	
12,9	11,42	1,19	0,28	0,83	
12,8	11,42	1,15	0,25	0,76	
0,82	0,73	0,08	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 281 добавлять или исключать
0,74	0,7	0,08	0,01	0,04	
0,78	0,69	0,08	0,01	0,04	
0,77	0,68	0,08	0,01	0,04	
1,04	0,95	0,08	0,01	0,04	
1,04	0,95	0,08	0,01	0,04	
0,84	0,75	0,08	0,01	0,04	То же, по расценке № 282
0,81	0,72	0,08	0,01	0,04	
0,81	0,72	0,08	0,01	0,04	
0,81	0,72	0,08	0,01	0,04	
1,07	0,98	0,08	0,01	0,04	
1,07	0,98	0,08	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
9,8	8,21	1,31	0,28	0,88	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала до 75 мм, с использованием материалов старой одежды в количестве до 30%
9,6	8,08	1,27	0,25	0,81	
12,2	10,61	1,31	0,28	0,88	
12,1	10,58	1,27	0,25	0,81	
16,2	14,61	1,31	0,28	0,88	
16,1	14,58	1,27	0,25	0,81	
12,9	11,32	1,3	0,28	0,88	То же, покрытия и основания из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
12,3	10,79	1,26	0,25	0,81	
12,6	11,02	1,3	0,28	0,88	
12,5	10,99	1,26	0,25	0,81	
15,6	14,02	1,3	0,28	0,88	
15,5	13,99	1,26	0,25	0,81	
1,03	0,93	0,09	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 285 добавлять или исключать
1	0,9	0,09	0,01	0,04	
0,99	0,89	0,09	0,01	0,04	
0,98	0,88	0,09	0,01	0,04	
1,25	1,15	0,09	0,01	0,04	
1,25	1,15	0,09	0,01	0,04	
1,06	0,96	0,09	0,01	0,04	То же, по расценке № 286
1,03	0,93	0,09	0,01	0,04	
1,02	0,92	0,09	0,01	0,04	
1,01	0,91	0,09	0,01	0,04	
1,29	1,19	0,09	0,01	0,04	
1,29	1,19	0,09	0,01	0,04	

1	2	3	4	5	6
		3. Kohapeal segamisega Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—289	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Kahekihilised killustikust katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 50%	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—290	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 289 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—291	752-v ja 753-b 752-в и 753-б	Kahekihilised killustikust katted ja alused paksusega 120 mm, vanade materjalide kasutamisega kuni 50%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—292	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 291 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—293	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Kahekihilised katted ja alused paksusega 120 mm kuni 75 mm kruusamaterjalist, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 50%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—294	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015

7	8	9	10	11	12
					3. Смешением на месте При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
9,4 9,4	7,93 8	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	Двухслойные покрытия и основания, толщиной 120 мм из щебня, с использованием материалов старой одежды в количестве до 50%
11,1 11	9,63 9,6	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	
13,7 13,6	12,23 12,2	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	
0,75 0,75	0,66 0,66	0,08 0,08	0,01 0,01	0,04 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 289 добавлять или исключать
0,89 0,89	0,8 0,8	0,08 0,08	0,01 0,01	0,04 0,04	
1,11 1,11	1,02 1,02	0,08 0,08	0,01 0,01	0,04 0,04	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
11,9 11,8	10,31 10,28	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из щебня, с использованием материалов старой одежды в количестве до 50%
13,6 13,5	12,01 11,98	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
16,5 16,4	14,91 14,88	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
0,96 0,96	0,86 0,86	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 291 добавлять или исключать
1,1 1,09	1 0,99	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
1,35 1,34	1,25 1,24	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
9,2 8,8	7,73 7,4	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала до 75 мм, с использованием материалов старой одежды в количестве до 50%
9 8,9	7,53 7,5	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	
11,3 11,3	9,83 9,9	1,19 1,15	0,28 0,25	0,83 0,76	
9,5 9,1	8,01 7,68	1,21 1,17	0,28 0,25	0,83 0,76	То же, покрытия и основания из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
9,3 9,3	7,8 7,88	1,21 1,17	0,28 0,25	0,83 0,76	
11,7 11,6	10,21 10,18	1,21 1,17	0,28 0,25	0,83 0,76	

1	2	3	4	5	6
17—295	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 293 lisada juurde või arvata maha	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—296	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 294	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—297	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised katted ja alused paksusega 120 mm kuni 75 mm kruusamaterjalist, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 50%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—298	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—299	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 297 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—300	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 298	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—301	752-g ja 753-a 752-г и 753-а	Kahekihilised killustikmaterjalist katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 75%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015

7	8	9	10	11	12
0,77	0,68	0,08	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 293 добавлять или исключать
0,74	0,65	0,08	0,01	0,04	
0,72	0,63	0,08	0,01	0,04	
0,71	0,62	0,08	0,01	0,04	
0,94	0,85	0,08	0,01	0,04	
0,94	0,85	0,08	0,01	0,04	
0,78	0,69	0,08	0,01	0,04	То же, по расценке № 294
0,75	0,66	0,08	0,01	0,04	
0,75	0,66	0,08	0,01	0,04	
0,74	0,65	0,08	0,01	0,04	
0,96	0,87	0,08	0,01	0,04	
0,96	0,87	0,08	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
11,9	10,29	1,33	0,28	0,88	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала до 75 мм, с использованием материалов старой одежды в количестве до 50%
11,5	9,98	1,27	0,25	0,81	
11,5	9,89	1,33	0,28	0,88	
11,5	9,98	1,27	0,25	0,81	
14	12,39	1,33	0,28	0,88	
13,9	12,38	1,27	0,25	0,81	
12,2	10,62	1,3	0,28	0,88	То же, покрытия и основания из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
11,7	10,19	1,26	0,25	0,81	
11,8	10,22	1,3	0,28	0,88	
11,7	10,19	1,26	0,25	0,81	
14,3	12,72	1,3	0,28	0,88	
14,2	12,69	1,26	0,25	0,81	
0,98	0,88	0,09	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 297 добавлять или исключать
0,95	0,85	0,09	0,01	0,04	
0,93	0,83	0,09	0,01	0,04	
0,92	0,82	0,09	0,01	0,04	
1,15	1,05	0,09	0,01	0,04	
1,15	1,05	0,09	0,01	0,04	
1	0,9	0,09	0,01	0,04	То же, по расценке № 298
0,97	0,87	0,09	0,01	0,04	
0,96	0,86	0,09	0,01	0,04	
0,95	0,85	0,09	0,01	0,04	
1,18	1,08	0,09	0,01	0,04	
1,18	1,08	0,09	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
8,2	6,73	1,19	0,28	0,83	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из щебеночного материала, с использованием старой одежды в количестве до 75%
8,2	6,8	1,15	0,25	0,76	
9,3	7,83	1,19	0,28	0,83	
9,2	7,8	1,15	0,25	0,76	
11,1	9,63	1,19	0,28	0,83	
11	9,6	1,15	0,25	0,76	

1	2	3	4	5	6
17—302	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 301 lisada juurde või arvata maha	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses üle 5% (kaaluliselt)			
17—303	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Kahekihilised killustikmaterjalist katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 75%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—304	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 303 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		Bituumenmaterjalide lisamisega koguses kuni 5% (kaaluliselt)			
17—305	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Kahekihilised kruusamaterjalist katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 75%	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—306	752-v ja 753-a 752-в и 753-a	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—307	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 305 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—308	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 306	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
0,65	0,56	0,08	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 301 добавлять или исключать
0,65	0,56	0,08	0,01	0,04	
0,74	0,65	0,08	0,01	0,04	
0,73	0,64	0,08	0,01	0,04	
0,9	0,81	0,08	0,01	0,04	
0,89	0,8	0,08	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
10,7	9,11	1,31	0,28	0,88	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из щебеночного материала, с использованием материалов старой одежды в количестве до 75%
10,6	9,08	1,27	0,25	0,81	
11,7	10,11	1,31	0,28	0,88	
11,6	10,08	1,27	0,25	0,81	
13,9	12,31	1,31	0,28	0,88	
13,8	12,28	1,27	0,25	0,81	
0,86	0,76	0,09	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 303 добавлять или исключать
0,86	0,76	0,09	0,01	0,04	
0,95	0,85	0,09	0,01	0,04	
0,94	0,84	0,09	0,01	0,04	
1,13	1,03	0,09	0,01	0,04	
1,12	1,02	0,09	0,01	0,04	
					При добавке вяжущих материалов до 5% (по весу)
8,2	6,7	1,22	0,28	0,83	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала, с использованием материалов старой одежды в количестве до 75%
7,9	6,47	1,18	0,25	0,76	
7,9	6,4	1,22	0,28	0,83	
7,9	6,47	1,18	0,25	0,76	
9,55	8	1,22	0,28	0,83	
9,5	8,07	1,18	0,25	0,76	
8,4	6,93	1,19	0,28	0,83	То же, покрытия и основания из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
8,1	6,7	1,15	0,25	0,76	
8,2	6,73	1,19	0,28	0,83	
8,0	6,6	1,15	0,25	0,76	
9,7	8,23	1,19	0,28	0,83	
9,7	8,3	1,15	0,25	0,76	
0,68	0,59	0,08	0,01	0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 305 добавлять или исключать
0,66	0,57	0,08	0,01	0,04	
0,63	0,54	0,08	0,01	0,04	
0,62	0,53	0,08	0,01	0,04	
0,78	0,69	0,08	0,01	0,04	
0,78	0,69	0,08	0,01	0,04	
0,7	0,61	0,08	0,01	0,04	То же, по расценке № 306
0,68	0,59	0,08	0,01	0,04	
0,65	0,56	0,08	0,01	0,04	
0,64	0,55	0,08	0,01	0,04	
0,81	0,72	0,08	0,01	0,04	
0,81	0,72	0,08	0,01	0,04	

1	2	3	4	5	6
		Bituumenmaterjalide lisamisega üle 5% (kaaluliselt)			
17—309	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Kahekihilised kruusamaterjalist katted ja alused paksusega 120 mm, vanade kattematerjalide kasutamisega kuni 75%	I	1 m² katet või alust 1 м² покрытия или основания	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—310	752-v ja 753-a 752-в и 753-а	Sama, katted ja alused kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—311	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Iga 10 mm kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 309 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17—312	752-g ja 753-b 752-г и 753-б	Sama, hindes nr. 310	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
		ALUSE KRUNTIMINE			
17—313	752, märk. 1 752, прим. 1	Bituumeniga enne katte paigaldamist	I	1 m² katet 1 м² покрытия	—
			II	„	—
			III	„	—
		Kuumadest asfaltbetoonsegudest katted			
		A. Ühekihilised katted			
17—317	755-a а	Jämeda- või keskmiseteralisest asfaltbetoonsegust, kihi paksusega 40 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013

7	8	9	10	11	12
					При добавке вяжущих материалов более 5% (по весу)
10,9 10,6	9,31 9,08	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	Двухслойные покрытия и основания толщиной 120 мм из гравийного материала, с использованием материалов старой одежды в количестве до 75%
10,4 10,4	8,81 8,88	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
12,2 12,2	10,61 10,68	1,31 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
11 10,8	9,42 9,28	1,3 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
10,6 10,6	9,02 9,08	1,3 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
12,4 12,4	10,82 10,88	1,3 1,27	0,28 0,25	0,88 0,81	
0,9 0,88	0,8 0,78	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя по расценке № 309 добавлять или исключать
0,84 0,83	0,74 0,73	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
1 1	0,9 0,9	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
0,82 0,8	0,72 0,7	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	То же, по расценке № 310
0,86 0,85	0,76 0,75	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
0,93 0,93	0,83 0,83	0,09 0,09	0,01 0,01	0,04 0,04	
					Подгрунтовка основания
0,77 0,77	0,74 0,74	0,03 0,03	—	0,01 0,01	Битумом до укладки покрытия
0,71 0,72	0,68 0,69	0,03 0,03	—	0,01 0,01	
0,77 0,77	0,74 0,74	0,03 0,03	—	0,01 0,01	
					Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
					А. Однослойные покрытия
9,1 8,9	8,27 8,12	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	Из крупнозернистой или среднезернистой асфальтобетонной смеси при толщине слоя 40 мм
9,8 9,65	8,97 8,82	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	
11,5 11,3	10,67 10,52	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	

1	2	3	4	5	6
17—318	755-b б	Sama, peeneteralisest asfaltbetoonsegust	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—319	755-v в	Liivasfaltbetoonist või kruntasfaldist, kihi paksusega 40 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17—320	755-g г	Iga 5 mm ühekihilise asfaltbetoonist katte-kihi paksuse muutuse kohta hindes nr. 317 lisada juurde või arvata maha	I	10 m² katet 10 м² покрытия	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—320a	755-g г	Sama, hindes nr. 318	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—320 b б	755-g г	Sama, hindes nr. 319	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
		B. Kahekihilised katted			
17—321	756-a а	Katte alumine kiht jämedateralisest täitmata segust kihi paksusega 40 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamisega	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—322	756-b б	Katte ülemine kiht keskmiseteralisest asfalt-betooni segust kihi paksusega 35 mm, asfalt-betooni paigaldajate kasutamisega	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
9,6	8,73	0,63	0.24	0,54	То же, из мелкозернистой асфальтобетонной
9,5	8,68	0,61	0,21	0,49	смеси
10,3	9,43	0,63	0,24	0,54	
10,2	9,38	0,61	0,21	0,49	
11,9	11,03	0,63	0,24	0,54	
11,8	10,98	0,61	0,21	0,49	
9,6	8,69	0,66	0,25	0,57	Из песчаного асфальтобетона или грунт-
9,4	8,54	0,64	0,22	0,51	асфальта при толщине слоя 40 мм
10,6	9,69	0,66	0,25	0,57	
10,5	9,64	0,64	0,22	0,51	
12	11,09	0,66	0,25	0,57	
11,9	11,04	0,64	0,22	0,51	
10,2	9,92	0,23	0,05	0,16	На каждые 5 мм изменения толщины слоя
10	9,74	0,22	0,04	0,14	однослойного покрытия из асфальтобетона к расценке № 317 добавлять или исключать
11	10,72	0,23	0,05	0,16	
10,9	10,64	0,22	0,04	0,14	
13,1	12,82	0,23	0,05	0,16	
12,9	12,64	0,22	0,04	0,14	
11,4	11,12	0,23	0,05	0,16	То же, по расценке № 318
11,2	10,94	0,22	0,04	0,14	
12,3	12,02	0,23	0,05	0,16	
12,1	11,84	0,22	0,04	0,14	
14,4	14,12	0,23	0,05	0,16	
14,2	13,94	0,22	0,04	0,14	
13	12,72	0,23	0,05	0,16	То же, по расценке № 319
12,7	12,44	0,22	0,04	0,14	
12,4	12,12	0,23	0,05	0,16	
12,3	12,04	0,22	0,04	0,14	
14,8	14,52	0,23	0,05	0,16	
14,6	14,34	0,22	0,04	0,14	
					Б. Двухслойные покрытия
6,9	6,24	0,45	0,21	0,43	Нижний слой покрытия из незаполненной
6.7	6,09	0,43	0,18	0,38	крупнозернистой смеси при толщине слоя 40 мм, с применением укладчиков асфальтобетона
7,7	7,04	0,45	0,21	0,43	
7,6	6,99	0,43	0,18	0,38	
9,6	8,94	0,45	0,21	0,43	
9,5	8,89	0,43	0,18	0,38	
8	7,32	0,53	0,15	0,4	Верхний слой покрытия из среднезернистой
7,8	7,17	0,5	0,13	0,36	асфальтобетонной смеси при толщине слоя 35 мм, с применением укладчиков асфальтобетона
8,6	7,92	0,53	0,15	0,4	
8	7,87	0,5	0,13	0,36	
10,1	9,42	0,53	0,15	0,4	
10	9,37	0,5	0,13	0,36	

1	2	3	4	5	6
17—323	756-v в	Sama, peeneteralisest asfaltbetoonsegust	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,006
			II	„	0,006
			III	„	0,006
17—324	756-g г	Katte ülemine kiht liivasfalt- või kruntasfaltsegust kihi paksusega 30 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamisega	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17—325	756-d д	Iga 5 mm asfaltbetoonist katte alumise või ülemise kihi paksuse muutuse kohta asfaltbetooni paigaldajate kasutamisel hindes nr. 321 lisada juurde või arvata maha	I	10 m² katet 10 м² покрытия	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—325-a а	756-a а	Sama, hindes nr. 322	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—325-b б	756-a а	Sama, hindes nr. 323	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—325-v в	756-a а	Sama, hindes nr. 324	I	„	0,002
			II	„	0,002
			III	„	0,002
17—326	756-e е	Katte alumine kiht jämedateralisest täitmata asfaltbetoonsegust kihi paksusega 40 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamiseta	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17—327	756-ž ж	Katte ülemine kiht keskmiseteralisest asfaltbetoonsegust kihi paksusega 35 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamiseta	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011

7	8	9	10	11	12
8,5	7,81	0,56	0,13	0,39	То же, из мелкозернистой асфальтобетонной
8,3	7,65	0,54	0,11	0,35	смеси
9,1	8,4	0,56	0,13	0,39	
9	8,35	0,54	0,11	0,35	
10,5	9,81	0,56	0,13	0,39	
10,4	9,75	0,54	0,11	0,35	
7,3	6,61	0,54	0,15	0,4	Верхний слой покрытия из песчаной асфальтовой или грунт-асфальтовой смеси при толщине слоя 30 мм, с применением укладчиков асфальтобетона
7,2	6,55	0,52	0,13	0,36	
7,3	6,61	0,54	0,15	0,4	
7,3	6,65	0,52	0,13	0,36	
9,2	8,51	0,54	0,15	0,4	
9,1	8,45	0,52	0,13	0,36	
8	7,72	0,23	0,05	0,16	На каждые 5 мм изменения толщины нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением укладчиков асфальтобетона по расценке № 321 добавлять или исключать
7,8	7,54	0,22	0,04	0,14	
9	8,72	0,23	0,05	0,16	
8,9	8,64	0,22	0,04	0,14	
11,4	11,12	0,23	0,05	0,16	
11,2	10,94	0,22	0,04	0,14	
10,3	10,02	0,23	0,05	0,16	То же, по расценке № 322
10,1	9,84	0,22	0,04	0,14	
11,2	10,92	0,23	0,05	0,16	
11	10,74	0,22	0,04	0,14	
13,1	12,82	0,23	0,05	0,16	
12,9	12,65	0,22	0,04	0,14	
11,5	11,22	0,23	0,05	0,16	То же, по расценке № 323
11,3	11,04	0,22	0,04	0,14	
12,4	12,12	0,23	0,05	0,16	
12,2	11,94	0,22	0,04	0,14	
14,4	14,12	0,23	0,05	0,16	
14,2	13,94	0,22	0,04	0,14	
13,2	12,92	0,23	0,05	0,16	То же, по расценке № 324
12,9	12,64	0,22	0,04	0,14	
12,6	12,32	0,23	0,05	0,16	
12,4	12,14	0,22	0,04	0,14	
14,8	14,52	0,23	0,05	0,16	
14,4	14,34	0,22	0,04	0,14	
6,9	6,27	0,33	0,3	0,47	Нижний слой покрытия из крупнозернистой, незаполненной смеси при толщине слоя 40 мм, без применения укладчиков асфальтобетона
6,7	6,12	0,32	0,26	0,42	
7,7	7,07	0,33	0,3	0,47	
7,6	7,02	0,32	0,26	0,42	
9,6	8,97	0,33	0,3	0,47	
9,5	8,92	0,32	0,26	0,42	
7,9	7,26	0,42	0,22	0,42	Верхний слой покрытия из среднезернистой асфальтобетонной смеси при толщине слоя 35 мм, без применения укладчиков асфальтобетона
7,8	7,21	0,4	0,19	0,38	
8,6	7,96	0,42	0 22	0,42	
8,4	7,81	0,4	0,19	0,38	
10,1	9,46	0,42	0,22	0,42	
9,9	9,31	0,4	0,19	0,38	

1	2	3	4	5	6
17—328	756-z з	Sama, peeneteralisest asfaltbetoonist	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—329	756-i и	Katte pealmine kiht liivasfalt- või muldasfaltsegust kihi paksusega 30 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamiseta	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17—330	756-k к	Iga 5 mm katte paksuse muutuse kohta hindes nr. 326 lisada juurde või arvata maha	I	10 m² katet 10 м² покрытия	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—330-a а	756-k к	Sama, hindes nr. 327	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—330-b б	756-k к	Sama, hindes nr. 328	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17—330-v в	756-k к	Sama, hindes nr. 329	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
		Aluste soojendamine teekuivati ja kuuma liivaga			
17—331	757-a а	Munakivist aluse soojendamine teekuivatitega	I—III	1 m² katet 1 м² покрытия	—
17—332	757-b б	Sama, betoonist aluse soojendamine	I—III	„	—
17—333	757-v в	Sama, killustiku- ja kruusaaluse soojendamine	I—III	„	—

7	8	9	10	11	12
8,5	7,84	0,42	0,24	0,44	То же, из мелкозернистой асфальтобетонной
8,3	7,68	0,41	0,21	0,4	смеси
9,1	8,44	0,42	0,24	0,44	
8,9	8,28	0,41	0,21	0,4	
10,5	9,84	0,42	0,24	0,44	
10,4	9,78	0,41	0,21	0,4	
7,3	6,64	0,41	0,25	0,45	Верхний слой покрытия из песчаной асфальтовой
7,2	6,58	0,4	0,22	0,41	или грунт-асфальтовой смеси, при толщине слоя 30 мм, без применения
8	7,34	0,41	0,25	0,45	укладчиков асфальтобетона
7,9	7,28	0,4	0,22	0,41	
9,2	8,56	0,41	0,25	0,45	
9	8,38	0,4	0,22	0,41	
7,9	7,67	—	0,23	0,23	На каждые 5 мм изменения толщины покрытия
7,7	7,49		0,21	0,21	по расценке № 326 добавлять или исключать
8,9	7,67	—	0,23	0,23	
8,8	8,59		0,21	0,21	
11,2	10,97	—	0,23	0,23	
11,1	10,89		0,21	0,21	
10,1	9,87	—	0,23	0,23	То же, по расценке № 327
9,9	9,69		0,21	0,21	
11	10,77	—	0,23	0,23	
10,8	10,59		0,21	0,21	
13	12,77	—	0,23	0,23	
12,9	12,69		0,21	0,21	
11,3	11,07	—	0,23	0,23	То же, по расценке № 328
11,1	10,89		0,21	0,21	
12,2	11,97	—	0,23	0,23	
12	11,79		0,21	0,21	
14,3	14,07	—	0,23	0,23	
14,1	13,89		0,21	0,21	
13	12,77	—	0,23	0,23	То же, по расценке № 329
12,7	12,49		0,21	0,21	
12,4	12,17	—	0,23	0,23	
12,2	11,99		0,21	0,21	
14,7	14,47	—	0,23	0,23	
14,5	14,29		0,21	0,21	
					Прогревание оснований дорожными сушилками и горячим песком
0,04	—	0,03	0,01	0,01	Булыжного основания дорожными сушил-
0,04		0,03	0,01	0,01	ками
0,05	—	0,04	0,01	0,01	То же, бетонного основания
0,05		0,04	0,01	0,01	
0,07	—	0,06	0,01	0,01	То же, щебеночного и гравийного основа-
0,07		0,06	0,01	0,01	ния

1	2	3	4	5	6
17—334	757-g г	Aluse soojendamine kuuma liivaga	I	1 m² alust 1 м² основания	0,018
			II	„	0,018
			III	„	0,018
		JALG- JA KÕNNITEED			
		A. Jalg- ja kõnniteede asfaltkatted			
17—335	759-a а	Katted peeneteralisest valuasfaltbetoonsegust; kihi paksus 25 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,033
			II	„	0,033
			III	„	0,033
17—336	759-b б	Iga 5 mm katte paksuse muutuse kohta hindes nr. 335 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,005
			II	„	0,005
			III	„	0,005
17—337	759-v в	Katted asfaltbetoonsegust kuuma ja külma paigaldamisega; kihi paksus 25 mm	I	„	0,022
			II	„	0,022
			III	„	0,022
17—338	759-g г	Iga 5 mm katte paksuse muutuse kohta hindes nr. 337 lisada juurde või arvata maha	I	„	0,004
			II	„	0,004
			III	„	0,004
		B. Jalg- ja kõnniteed kruusast ja killustikust			
17—339	760-a а	Kivikillustikust, kihi paksusega 80 mm	I	„	0,07
			II	„	0,07
			III	„	0,07
17—340	760-b б	Sama, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,08
			II	„	0,08
			III	„	0,08

7	8	9	10	11	12
0,96 0,87	0,29 0,25	0,34 0,33	0,33 0,29	0,45 0,4	Прогревание основания горячим песком
1,01 0,96	0,34 0,34	0,34 0,33	0,33 0,29	0,45 0,4	
1,28 1,23	0,61 0,61	0,34 0,33	0,33 0,29	0,45 0,4	
					Дорожки и тротуары
					А. Асфальтовые покрытия дорожек и тротуаров
6,2 6,1	5,5 5,49	—	0,7 0,61	0,7 0,61	Литой мелкозернистой асфальтобетонной смесью при толщине слоя 25 мм
6,7 6,5	6 5,9	—	0,7 0,61	0,7 0,61	
7,8 7,6	7,1 6,99	—	0,7 0,61	0,7 0,61	
1,2 1,17	1,11 1,09	—	0,09 0,08	0,09 0,08	На каждые 5 мм изменения толщины покрытия по расценке № 335 добавлять или исключать
1,29 1,26	1,2 1,18	—	0,09 0,08	0,09 0,08	
1,49 1,46	1,4 1,38	—	0,09 0,08	0,09 0,08	
6,4 6,3	5,77 5,74	0,18 0,17	0,45 0,39	0,56 0,49	Асфальтобетонной смесью горячей и холодной укладки при толщине слоя 25 мм
6,9 6,7	6,27 6,14	0,18 0,17	0,45 0,39	0,56 0,49	
7,9 7,7	7,27 7,14	0,18 0,17	0,45 0,39	0,56 0,49	
1,18 1,15	1,11 1,09	—	0,07 0,06	0,07 0,06	На каждые 5 мм изменения толщины покрытия по расценке № 337 добавлять или исключать
1,27 1,24	1,20 1,18	—	0,07 0,06	0,07 0,06	
1,47 1,44	1,4 1,38	—	0,07 0,06	0,07 0,06	
					Б. Шебеночные и гранийные дорожки и тротуары
5,88 5,8	3,97 4,07	0,62 0,6	1,29 1,13	1,63 1,45	Из каменного щебня при толщине слоя 80 мм
8 7,8	6,09 6,07	0,62 0,6	1,29 1,13	1,63 1,45	
10,4 10,2	8,49 8,47	0,62 0,6	1,29 1,13	1,63 1,45	
7 6,95	4,9 5	0,62 0,6	1,48 1,3	1,82 1,62	То же, при толщине слоя 100 мм
9,6 9,4	7,5 7,5	0,62 0,6	1,48 1,3	1,82 1,62	
12,6 12,4	10,5 10,5	0,62 0,6	1,48 1,3	1,82 1,62	

1	2	3	4	5	6
17—341	760-v в	Sama, kihi paksusega 170 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,116
			II	„	0,116
			III	„	0,116
17—342	760-a а	Tavalisest kruusast, kihi paksusega 80 mm	I	„	0,07
			II	„	0,07
			III	„	0,07
17—343	760-b б	Sama, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,08
			II	„	0,08
			III	„	0,08
17—344	760-v в	Sama, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,116
			II	„	0,116
			III	„	0,116
17—345	760-a а	Kruusa optimaalsest segust, kihi paksusega 80 mm	I	„	0,07
			II	„	0,07
			III	„	0,07
17—346	760-b б	Sama, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,08
			II	„	0,08
			III	„	0,08
17—347	760-v в	Sama, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,116
			II	„	0,116
			III	„	0,116
17—348	760-g г	Telliskivi killustikust, kihi paksusega 80 mm	I	„	0,064
			II	„	0,064
			III	„	0,064

7	8	9	10	11	12
11,3	8,36	0,81	2,13	2,56	То же, при толщине слоя 170 мм
11,2	8,55	0,78	1,87	2,27	
15,7	12,76	0,81	2,13	2,56	
15,4	12,75	0,78	1,87	2,27	
20,6	17,66	0,81	2,13	2,56	
20,3	17,65	0,78	1,87	2,27	
5,3	3,39	0,62	1,29	1,63	Из рядового грания при толщине слоя 80 мм
4,8	3,07	0,6	1,13	1,45	
5,8	3,89	0,62	1,29	1,63	
5,6	3,87	0,6	1,13	1,45	
8,8	6,89	0,62	1,29	1,63	
8,6	6,87	0,6	1,13	1,45	
6,4	4,3	0,62	1,48	1,82	То же, при толщине слоя 100 мм
5,7	3,8	0,6	1,3	1,62	
7	4,9	0,62	1,48	1,82	
6,8	4,9	0,6	1,3	1,62	
10,7	8,61	0,62	1,48	1,82	
10,4	8,53	0,6	1,3	1,62	
9,9	6,96	0,81	2,13	2,56	То же, при толщине слоя 170 мм
9	6,35	0,78	1,87	2,27	
11	8,06	0,81	2,13	2,56	
10,7	8,05	0,78	1,87	2,27	
17,2	14,26	0,81	2,13	2,56	
16,9	14,25	0,78	1,87	2,27	
5,6	3,68	0,62	1,29	1,63	Из гравийной оптимальной смеси при толщине слоя 80 мм
5,1	3,37	0,6	1,13	1,45	
6,2	4,29	0,62	1,29	1,63	
6	4,27	0,6	1,13	1,45	
18,2	16,29	0,62	1,29	1,63	
18	16,27	0,6	1,13	1,45	
6,6	4,56	0,62	1,42	1,76	То же, при толщине слоя 100 мм
6,4	4,55	0,6	1,25	1,57	
7,3	5,26	0,62	1,42	1,76	
7,1	5,25	0,6	1,25	1,57	
11	8,96	0,62	1,42	1,76	
10,8	8,95	0,6	1,25	1,57	
10,7	7,72	0,81	2,13	2,56	То же, при толщине слоя 170 мм
9,6	6,95	0,78	1,87	2,27	
11,8	8,86	0,81	2,13	2,56	
11,5	8,85	0,78	1,87	2,27	
18	15,06	0,81	2,13	2,56	
17,7	15,05	0,78	1,87	2,27	
9,4	7,93	0,33	1,14	1,32	Из кирпичного щебня при толщине слоя 80 мм
12	10,68	0,32	1	1,17	
11,4	9,93	0,33	1,14	1,32	
11,2	9,88	0,32	1	1,17	
17,3	15,83	0,33	1,14	1,32	
18,1	16,78	0,32	1	1,17	

1	2	3	4	5	6
17—349	760-d д	Sama, kihi paksusega 100 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,072
			II	„	0,072
			III	„	0,072
17—350	760-e е	Sama, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,104
			II	„	0,104
			III	„	0,104
17—351	760-g г	Šlakist, kihi paksusega 80 mm	I	„	0,064
			II	„	0,064
			III	„	0,064
17—352	760-d д	Sama, kihi paksusega 100 mm	I	„	0,072
			II	„	0,072
			III	„	0,072
17—353	760-e е	Sama, kihi paksusega 170 mm	I	„	0,104
			II	„	0,104
			III	„	0,104
17—356	761-b б	Laudadest kõnniteed	I—III	„	0,066
		Signaal- ja osutusmärgid ja kilbid			
		a) Puidust			
17—357	763-a а	Kilomeetrimärgid	I	1 märk знак	0,7
			II	„	0,7
			III	„	0,7
17—358	763-a а	Mittekatafootsed keelu- ja osutusmärgid	I	„	0,7
			II	„	0,7
			III	„	0,7

7	8	9	10	11	12
11,5	9,88	0,33	1,29	1,47	То же, при толщине слоя 100 мм
14.7	13,25	0,32	1,13	1,3	
14	12,38	0,33	1,29	1,47	
13,8	12,35	0,32	1,13	1,3	
21,2	19,58	0,33	1,29	1,47	
21	19,55	0,32	1,13	1,3	
19	16,79	0,35	1,86	2,05	То же, при толщине слоя 170 мм
24,6	22,63	0,34	1,63	1,81	
23,2	20,99	0,35	1,86	2,05	
22,9	20,93	0,34	1,63	1,81	
35,5	33,29	0,35	1,86	2,05	
35,2	33,23	0,34	1,63	1,81	
2,66	1,19	0,33	1,14	1,32	Из шлака при толщине слоя 80 мм
2,51	1,19	0,32	1	1,17	
2,95	1,48	0,33	1,14	1,32	
2,8	1,48	0,32	1	1,17	
4,3	2,83	0,33	1,14	1,32	
4,15	2,83	0,32	1	1,17	
3,09	1,47	0,33	1,29	1,47	То же, при толщине слоя 100 мм
2,92	1,47	0,32	1,13	1,3	
3,45	1,83	0,33	1,29	1,47	
3,28	1,83	0,32	1,13	1,3	
5,13	3,51	0,33	1,29	1,47	
4,96	3,51	0,32	1,13	1,3	
4,7	2,49	0,35	1,86	2,05	То же, при толщине слоя 170 мм
4,47	2,49	0,35	1,63	1,82	
5,3	3,09	0,35	1,86	2,05	
5,07	3,09	0,35	1,63	1,82	
8,2	5,99	0,35	1,86	2,05	
7,9	5,92	0,35	1,63	1,82	
13	11,67	—	1,33	1,33	Дощатые тротуары
12,8	11,63		1,17	1,17	
					Сигнальные и указательные знаки и щитки
					а) Деревянные
36,1	22,01	0,89	13,2	13,6	Километровые знаки
34,3	21,86	0,86	11,58	11,95	
36,1	22,01	0,89	13,2	13,6	
34,4	21,96	0,86	11,58	11,95	
36,5	22,41	0,89	13,2	13,6	
34,8	22,36	0,86	11,58	11,95	
52,6	38,51	0,89	13,2	13,6	Бескатофотные воспрещающие и указательные знаки
50,8	38,36	0,86	11,58	11,95	
52,6	38,51	0,89	13,2	13,6	
50,9	38,46	0,86	11,58	11,95	
53	38,91	0,89	13,2	13,6	
51,3	38,86	0,86	11,58	11,95	

1	2	3	4	5	6
17—359	763-a а	Katafootsed hoiatusmärgid	I	1 märk 1 знак	0,7
			II	„	0,7
			III	„	0,7
		b) Raudbetoonist			
17—360	763-v в	Kilomeetrimärgid	I	„	0,76
			II	„	0,76
			III	„	0,76
17—361	763-v в	Mittekatafootsed keelu- ja osutusmärgid	I	„	0,76
			II	„	0,76
			III	„	0,76
17—362	763-v в	Katafootsed hoiatusmärgid	I	„	0,76
			II	„	0,76
			III	„	0,76
		c) Metallist			
17—363	763-g г	Kilomeetrimärgid	I	„	2,03
			II	„	2,03
			III	„	2,03
17—364	763-g г	Mittekatafootsed keelu- ja osutusmärgid	I	„	2,03
			II	„	2,03
			III	„	2,03
17—365	763-g г	Katafootsed hoiatusmärgid	I	„	2,03
			II	„	2,03
			III	„	2,03

7	8	9	10	11	12
65,4 63,3	51,31 50,88	0,89 0,84	13,2 11,58	13,6 11,95	Катафотные предупреждающие знаки
65,4 63,4	51,31 50,98	0,89 0,84	13,2 11,58	13,6 11,95	
65,8 63,8	51,71 51,38	0,89 0,84	13,2 11,58	13,6 11,95	
					б). Железобетонные
61,5 58,1	44,61 43,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	Километровые знаки
63,5 60,1	46,61 45,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
66,5 63,1	49,61 48,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
77,9 74,4	61,01 59,39	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	Бескатафотные воспрещающие и указательные знаки
79,9 76,4	63,01 61,39	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
82,9 79,4	66,01 64,39	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
90,6 87,1	73,71 72,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	Катафотные предупреждающие знаки
92,6 89,1	75,71 74,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
94 92,1	77,11 77,09	2,59 2,51	14,3 12,5	15,4 13,5	
					в) Металлические
116 112	77,32 78,03	0,38 0,37	38,3 33,6	38,5 33,8	Километровые знаки
121 117	82,32 83,03	0,38 0,37	38,3 33,6	38,5 33,8	
128 124	89,32 90,03	0,38 0,37	38,3 33,6	38,5 33,8	
133 129	94,09 94,83	0,41 0,37	38,5 33,8	38,7 34	Бескатафотные воспрещающие и указательные знаки
138 134	99,09 99,83	0,41 0,37	38,5 33,8	38,7 34	
145 141	106,09 106,83	0,41 0,37	38,5 33,8	38,7 34	
147 142	108,12 107,83	0,38 0,37	38,5 33,8	38,7 34	Катафотные предупреждающие знаки
152 147	113,12 112,83	0,38 0,37	38,5 33,8	38,7 34	
159 154	120,12 119,83	0,38 0,37	38,5 33,8	38,7 34	

1	2	3	4	5	6
		d) Kilpide valmistamine			
17—366	763-d д	Puitkilpide valmistamine reflektorklaasideta	I—III	1 kilp 1 щиток	0,298
17—367	763-e е	Metallkilpide valmistamine reflektorklaasideta	I—III	„	0,57
17—368	täiend. normid дополн. нормы	Iga 10 katafoodi kohta üle 10, mis ettenähtud katafootidega märkides, lisada juurde	I—III	1 märk 1 знак	—
		Teepostid ja parapeedid			
17—369	764-a а	Puidust maasse taotud käsipuud Märkus. Valmistatud käsipuude kohaletoimetamine ülespanemise kohale on hindes arvestatud.	I—III	1 m käsipuud 1 м перил	0,41
17—370	764-b б	Lihtsad puidust teepostid Märkus. Valmistatud postide kohaletoimetamine paigaldamiskohale on hindes arvestatud.	I—III	1 tk. 1 шт.	0,44
17—371	764-v в	Puidust teepostid laudadest piirdega (vaata märkus hindele nr. 370)	I—III	1 m posti 1 м тумбы	0,28
17—372	764-d д	Raudbetoonist teepostid	I	1 tk. 1 шт.	0,31
			II	„	0,31
			III	„	0,31
17—373	764-e е	Kivist parapeedid	I	1 m parapeeti 1 м парапета	0,66
			II	„	0,66
			III	„	0,66
17—374	764-ž ж	Betoonist parapeedid	I	„	1,4
			II	„	1,4
			III	„	1,4
		Sissesõidud			
17—375	765-a а	Klompkividega sillutatud sissesõidud, torudeta	I	1 m^2 katet 1 $м^2$ покрытия	0,654
			II	„	0,654
			III	„	0,654

7	8	9	10	11	12
					в) Изготовление щитов
19,5 18,7	13,24 13,21	—	6,26 5,49	6,26 5,49	Деревянных, без отражательных стекол
28,1 26,6	14,72 14,71	2,38 2,29	11 9,6	12,4 10,9	Металлических, без отражательных стекол
11,3 11,3	11,3 11,3	—	—	—	На каждые 10 катафот сверх 10, предусмотренных в знаках с катафотами, добавлять
					Тумбы и парапеты
20,3 19,3	11,87 11,86	0,58 0,56	7,85 6,88	8,11 7,12	Деревянные надолбные перила Примечание. Доставка к месту установки заготовленных надолбных перил расценкой учтена.
18,4 17,3	9,45 9,41	0,49 0,47	8,46 7,42	8,69 7,63	Тумбы деревянные простые Примечание. Доставка к месту установки заготовленных тумб расценкой учтена.
19 18,4	13,24 13,3	0,54 0,52	5,22 4,58	5,46 4,8	Тумбы деревянные с дощатым ограждением (смотри примечание к расценке № 370)
26,2 24,6	18,7 17,8	1,6 1,6	5,9 5,2	6,6 5,8	Железобетонные тумбы
27,4 25,8	19,9 19	1,6 1,6	5,9 5,2	6,6 5,8	
29,1 27,5	21,6 20,7	1,6 1,6	5,9 5,2	6,6 5,8	
49,7 47,9	36,97 36,74	—	12,73 11,16	12,73 11,16	Парапеты каменные
66,2 64,6	53,47 53,44	—	12,73 11,16	12,73 11,16	
77,9 76,3	65,17 65,14	—	12,73 11,16	12,73 11,16	
96,9 93,4	71,61 71,22		25,29 22,18	25,29 22,18	Парапеты бетонные
109 106	83,76 83,87		25,29 22,18	25,29 22,18	
126 123	100,71 100,82		25,29 22,18	25,29 22,18	
					Съезды
29,4 27	15,39 14,71	—	14,01 12,29	14,01 12,29	С замощением каменной шашкой без труб
28,5 26,8	14,49 14,51	—	14,01 12,29	14,01 12,29	
34,4 32,7	20,39 20,41	—	14,01 12,29	14,01 12,29	

1	2	3	4	5	6
17—376	765-b б	Sama, torudega	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,887
			II	„	0,887
			III	„	0,887
17—377	765-v в	Sissesõidud killustikkattega, torudeta	I	„	0,47
			II	„	0,47
			III	„	0,47
17—378	765-g г	Sama, torudega	I	„	0,68
			II	„	0,68
			III	„	0,68
17—379	765-d д	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga kuni 70 m², torudeta ja sillakesteta	I	1 sissesõit 1 съезд	32,07
			II	„	32,07
			III	„	37,07
17—380	765-d д	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	32,07
			II	„	32,07
			III	„	32,07
17—381	765-e е	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga kuni 70 m², puust sillakestega	I	„	58,41
			II	„	58,41
			III	„	58,41
17—382	765-e е	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	58,41
			II	„	58,41
			III	„	58,41
17—383	765-ž ж	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga kuni 70 m², torudega	I	„	44,53
			II	„	44,53
			III	„	44,53

7	8	9	10	11	12
36,5 33,7	18,35 17,78	—	18,15 15,92	18,15 15,92	То же, с трубами
36,2 34	18,05 18,08	—	18,15 15,92	18,15 15,92	
42,1 39,9	23,95 23,98	—	18,15 15,92	18,15 15,92	
22,1 20,4	12,01 11,46	0,97 0,94	9,12 8	9,61 8,46	Со щебеночным покрытием без труб
26,6 25,4	16,51 16,46	0,97 0,94	9,12 8	9,61 8,46	
36,3 35,1	26, 2 26,16	0,97 0,94	9,12 8	9,61 8,46	
29,3 27	15,53 14,85	0,97 0,94	12,78 11,21	13,27 11,67	То же, с трубами
34,2 32,6	20,45 20,45	0,97 0,94	12,78 11,21	13,27 11,67	
44 42,4	30,25 30,25	0,97 0,94	12,78 11,21	13,27 11,67	
935 822	252,58 221,18	42,42 40,82	640 560	660 580	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью до 70 м², без труб и мостиков
961 881	278,58 280,18	42,42 40,82	640 560	660 580	
1066 986	383,58 385,18	42,42 40,82	640 560	660 580	
960 846	277,58 245,18	42,42 40,82	640 560	660 580	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
986 906	303,58 305,18	42,42 40,82	640 560	660 580	
1140 1060	457,58 459,18	42,42 40,82	640 560	660 580	
2372 2198	1169,58 1137,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью до 70 м², с деревянными мостиками
2393 2287	1190,58 1192,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	
2503 2363	1300,78 1302,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	
2406 2232	1203,58 1171,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
2427 2287	1224,58 1226,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	
2587 2447	1384,58 1386,18	42,42 40,82	1160 1020	1180 1040	
1456 1314	553,19 522,81	42,81 41,19	860 750	880 770	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью до 70 м², с трубами
1572 1462	669,19 670,81	42,81 41,19	860 750	880 770	
1683 1573	780,19 781,81	42,81 41,19	860 750	880 770	

1	2	3	4	5	6
17—384	765-ž ж	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	1 sissesõit 1 съезд	44,53
			II	„	44,53
			III	„	44,53
17—385	765-z з	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga üle 70 m², torudeta ja sillakesteta	I	„	86
			II	„	86
			III	„	86
17—386	765-a а	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	86
			II	„	86
			III	„	86
17—387	765-i и	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga üle 70 m², puust sillakestega	I	„	109,5
			II	„	109,5
			III	„	109,5
17—388	765-i и	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	109,5
			II	„	109,5
			III	„	109,5
17—389	765-k к	Sissesõidud kuni 75 mm kruusamaterjalist kattega, pinnaga üle 70 m², torudega	I	„	96
			II	„	96
			III	„	96
17—390	765-k к	Sama, kruusa optimaalsest (ettevalmistatud) segust	I	„	96
			II	„	96
			III	„	96

7	8	9	10	11	12
1473	570,58	42,42	860	880	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
1340	549,18	40,82	750	770	
1591	688,58	42,42	860	880	
1491	700,18	40,82	750	770	
1778	875,58	42,42	860	880	
1678	887,18	40,82	750	770	
2785	928	147	1710	1790	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью более 70 м², без труб и мостиков
2447	806	141	1500	1570	
2870	1013	147	1710	1790	
2650	1009	141	1500	1570	
3499	1642	147	1710	1790	
3279	1638	141	1500	1570	
2839	981	148	1710	1790	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
2508	867	141	1500	1570	
2930	1072	148	1710	1790	
2720	1079	141	1500	1570	
3574	1716	148	1710	1790	
3364	1723	141	1500	1570	
4280	1963	147	2170	2250	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью более 70 м², с деревянными мостиками
3890	1849	141	1900	1970	
4370	2053	147	2170	2250	
4100	2059	141	1900	1970	
5006	2689	147	2170	2250	
4736	2695	141	1900	1970	
4381	2064	147	2170	2250	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
3977	1936	141	1900	1970	
4470	2153	147	2170	2250	
4190	2149	141	1900	1970	
5127	2810	147	2170	2250	
4847	2806	141	1900	1970	
3234	1224	150	1860	1940	С покрытием из гравийного материала до 75 мм, площадью более 70 м², с трубами
2875	1104	141	1630	1700	
3415	1405	150	1860	1940	
3175	1404	141	1630	1700	
3937	1927	150	1860	1940	
3697	1926	141	1630	1700	
3307	1300	147	1860	1940	То же, из гравийной оптимальной смеси (приготовленной)
2955	1184	141	1630	1700	
3490	1483	147	1860	1940	
3260	1489	141	1630	1700	
4250	2243	147	1860	1940	
4020	2249	141	1630	1700	

1	2	3	4	5	6
		TÄIENDAVAD ÜKSUSHINDED			
		Alused			
17-D-1 Д	760-b, v б, в	Killustikust paksusega 12 cm sillutusriba alla hoone ümber	I	1 m² 1 м²	0,09
			II	„	0,09
			III	„	0,09
17-D-2 Д	737-ž ж	Paekivi karjääri jäätmetest ühekihiline, kihi paksus 100 mm	I	„	0,15
			II	„	0,15
			III	„	0,15
17-D-3 Д	737-z з	Kihi paksuse muutumisel iga 10 mm kohta lisada hindele 17-D-2 või maha arvata	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
17-D-4 Д	737-i и	Paekivist karjääri jäätmetest, kahekihiline, kihi paksus 170 mm	I	„	0,15
			II	„	0,15
			III	„	0,15
17-D-5 Д	737-k к	Kihi paksuse muutumisel iga 10 mm kohta hindele 17-D-4 lisada või maha arvata	I	„	0,015
			II	„	0,015
			III	„	0,015
		Kõnniteede ja sõiduteede lammutamine			
17-D-6 Д	SUSN (r-t), osa III, § 17 СУСН (р-в), часть III, § 17	Paeplaatidest kõnniteede lammutamine, plaatide suurus 0,25—0,65 m²	I—III	1 m² kõnniteed 1 м² тротуаров	0,19
17-D-7 Д	„	Sama, plaadi suurus 0,65—1,5 m²	I—III	„	0,28
17-D-8 Д	„	Graniitplaatidest kõnniteede lammutamine, plaadi suurus 0,5—1,2 m²	I—III	„	0,67
17-D-9 Д	„	Sama, plaadi suurus 1,2—2,5 m²	I—III	„	1,01
17-D-10 Д	„	Asfaltbetoonist kõnniteede lammutamine paksusega 2,5—3,9 sm	I—III	„	0,12

7	8	9	10	11	12
					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
					Основания
8,3 8,2	5,91 6,08	0,69 0,65	1,7 1,49	1,89 1,67	Щебеночные, толщиной 12 см под отмостку вокруг здания
11,4 11,2	9,01 9,06	0,69 0,65	1,7 1,49	1,89 1,67	
15,2 15	12,91 12,86	0,69 0,65	1,7 1,49	1,89 1,67	
3,6 3,46	1,91 1,93	0,86 0,81	0,83 0,72	1,26 1,13	Из карьерных отходов известняка однослойные, при толщине слоя 100 мм
5,53 5,38	3,84 3,85	0,86 0,81	0,83 0,72	1,26 1,13	
6,8 6,7	5,11 5,17	0,86 0,81	0,83 0,72	1,26 1,13	
0,23 0,23	0,19 0,19	—	0,04 0,04	0,04 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя к расценке 17-Д-2, добавлять или исключать
0,42 0,42	0,38 0,38	—	0,04 0,04	0,04 0,04	
0,55 0,55	0,51 0,51	—	0,04 0,04	0,04 0,04	
5,63 5,41	3,26 3,26	1,07 1,01	1,3 1,14	1,88 1,68	Из карьерных отходов известняка, двухслойные, при толщине слоя 170 мм
8,9 8,6	6,53 6,45	1,07 1,01	1,3 1,14	1,88 1,68	
11,1 10,9	8,73 8,75	1,07 1,01	1,3 1,14	1,88 1,68	
0,23 0,23	0,19 0,19	—	0,04 0,04	0,04 0,04	На каждые 10 мм изменения толщины слоя, к расценке 17-Д-4 добавлять или исключать
0,42 0,42	0,38 0,38	—	0,04 0,04	0,04 0,04	
0,55 0,55	0,51 0,51	—	0,04 0,04	0,04 0,04	
					Разборка тротуаров и мостовых
0,32 0,29	—	—	0,32 0,29	0,32 0,29	Разборка тротуаров из лещадных плит размером 0,25—0,65 м²
0,47 0,42	—	—	0,47 0,42	0,47 0,42	То же, размером 0,65—1,5 м²
1,13 1,01	—	—	1,13 1,01	1,13 1,01	Разборка тротуаров из гранитных плит, размером 0,5—1,2 м²
1,71 1,52	—	—	1,71 1,52	1,71 1,52	То же, размером 1,2—2,5 м²
0,21 0,19	—	—	0,21 0,19	0,21 0,19	Разборка тротуаров асфальтобетонных, толщиной 2,5—3,9 см

1	2	3	4	5	6
17-D-11 Д	SUSN (r-t), osa III, § 17 СУСН-(р-в), часть III, § 17	Sama, paksusega 4—5 sm	I—III	1 m² kõnniteed 1 м² тротуаров	0,18
17-D-12 Д	Sama, § 15 то же, § 15	Ebakorrapärase kujuga kividest sõiduteede lammutamine	I—III	1 m² sillutist 1 м² мостовой	0,4
17-D-13 Д	„	Sama, korrapärase kujuga kividest	I—III	„	0,34
17-D-14 Д	„	Kahekihilise asfaltkatte lammutamine paksusega 7—7,5 cm	I—III	1 m² katet 1 м² покрытия	0,29
17-D-15 Д	„	Sama, ühekihiline kate, paksusega kuni 4 cm	I—III	„	0,14
17-D-16 Д	„	Sama, ühekihiline kate paksusega kuni 5 cm	I—III	„	0,18
		Kõnniteede ja sõiduteede taastamine			
17-D-17 Д	SUSN (r-t), III osa, § 21 СУСН (р-в), часть III, § 21	Maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel lammutatud paekiviplaatidest kõnniteede lammutamine, plaadi suurus 0,25—0,65 m²	I	1 m² kõnniteed 1 м² тротуаров	1,46
			II	„	1,46
			III	„	1,46
17-D-18 Д	„	Sama, plaatide suurus 0,65—1,5 m²	I	„	1,69
			II	„	1,69
			III	„	1,69
17-D-19 Д	„	Sama, graniitplaatidest, suurusega 0,5—1,2 m²	I	„	2,35
			II	„	2,35
			III	„	2,35
17-D-20 Д	„	Sama, graniitplaatidest, suurusega 1,2—2,5 m²	I	„	3,48
			II	„	3,48
			III	„	3,48
17-D-21 Д	SUSN (r-t), III osa, § 22 СУСН (р-в), часть III, § 22	Esmakordne munakividest sõiduteede taastamine	I	1 m² sillutist 1 м² мостовой	0,056
			II	„	0,056
			III	„	0,056

7	8	9	10	11	12
0,3 0,27	—	—	0,3 0,27	0,3 0,27	То же, толщиной 4—5 см
0,68 0,6	—	—	0,68 0,6	0,68 0,6	Разборка каменных мостовых из камней неправильной формы
0,58 0,51	—	—	0,58 0,51	0,58 0,51	То же, из камней правильной формы
0,49 0,44	—	—	0,49 0,44	0,49 0,44	Разборка асфальтного двухслойного покрытия, толщиной 7—7,5 см
0,23 0,2	—	—	0,23 0,2	0,23 0,2	То же, однослойного покрытия, толщиной до 4 см
0,3 0,27	—	—	0,3 0,27	0,3 0,27	То же, однослойного покрытия, толщиной до 5 см
					Восстановление тротуаров и мостовых
15,3 14,7	12,68 12,37	—	2,62 2,33	2,62 2,33	Восстановление тротуаров (разобранных при рытье траншей для прокладки подземных коммуникаций) из лещадных плит 0,25—0,65 м²
16,6 16,3	13,98 13,97	—	2,62 2,33	2,62 2,33	
20,1 19,8	17,48 17,47	—	2,62 2,33	2,62 2,33	
15,8 15,1	12,75 12,39	—	3,05 2,71	3,05 2,71	То же, из плит 0,65—1,5 м²
17,1 16,7	14,05 13,99	—	3,05 2,71	3,05 2,71	
20,5 20,2	17,45 17,49	—	3,05 2,71	3,05 2,71	
7,56 6,73	3,33 2,97	—	4,23 3,76	4,23 3,76	То же, из гранитных плит размерами 0,5 — 1,2 м²
7,94 7,47	3,71 3,71	—	4,23 3,76	4,23 3,76	
10,2 9,73	5,97 5,97	—	4,23 3,76	4,23 3,76	
9,59 8,53	3,33 2,97	—	6,26 5,56	6,26 5,56	То же, из гранитных плит, размерами 1,2—2,5 м²
9,97 9,28	3,71 3,72	—	6,26 5,56	6,26 5,56	
12,23 11,54	5,97 5,98	—	6,26 5,56	6,26 5,56	
4,99 4,37	3,86 3,32	—	1,13 1,05	1,13 1,05	Восстановление булыжных мостовых по 1-му разу
5,51 5,37	4,38 4,32	—	1,13 1,05	1,13 1,05	
8,51 8,37	7,38 7,32	—	1,13 1,05	1,13 1,05	

1	2	3	4	5	6
17-D-22 Д	SUSN (r-t), III osa, § 22 СУСН-(р-в), часть III, § 22	Sama, teistkordne	I	1 m² siilutist 1 м² мостовой	0,074
			II	„	0,074
			III	„	0,074
		Kõnniteede ehitamine			
17-D-23 Д	762	Paekiviplaatidest	I	1 m² 1 м²	0,125
			II	„	0,125
			III	„	0,125
		Äärekivide paigaldamine			
		A. Liivalusel			
17-D-24 Д	742-d д	Tahumata kividest	I	1 m 1 м	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
17-D-25 Д	742-d д	Sirged, paekivist	I	„	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
17-D-26 Д	742-d д	Sirged, betoonist	I	„	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16
17-D-27 Д	742-ž ж	Kõverajoonelised, betoonist	I	„	0,21
			II	„	0,21
			III	„	0,21
		B. Killustikalusel			
17-D-28 Д	742-d д märkusega с примечанием	Sirged, paekivist	I	„	0,16
			II	„	0,16
			III	„	0,16

7	8	9	10	11	12
5,65	3,95	—	1,7	1,7	То же, по 2-му разу
4,98	3,46		1,52	1,52	
6,38	4,68	—	1,7	1,7	
6,19	4,67		1,52	1,52	
9,63	7,93	—	1,7	1,7	
9,44	6,92		1,52	1,52	
					Устройство тротуаров
46	43,67	—	2,33	2,33	Из известняковых плит
45,5	43,46		2,04	2,04	
50,3	47,97	—	2,33	2,33	
50	47,96		2,04	2,04	
58	55,67	—	2,33	2,33	
57,7	55,66		2,04	2,04	
					Установка бортовых камней
					А. На песчаном основании
5,79	2,11	—	3,68	3,68	Из неотесанного камня
5,23	2,01		3,22	3,22	
6,8	3,12	—	3,68	3,68	
6,3	3,08		3,22	3,22	
8	4,32	—	3,68	3,68	
7,6	4,38		3,22	3,22	
18,7	15,02	—	3,68	3,68	Прямых, из плитняка
18,2	14,98		3,22	3,22	
22,6	18,92	—	3,68	3,68	
22,1	18,88		3,22	3,22	
23,2	19,52	—	3,68	3,68	
22,7	19,48		3,22	3,22	
27,7	24,02	—	3,68	3,68	Прямых бетонных
27,1	23,88		3,22	3,22	
29,8	26,12	—	3,68	3,68	
29,3	26,08		3,22	3,22	
33,8	30,12	—	3,68	3,68	
33,4	30,18		3,22	3,22	
28,8	24,07	—	4,73	4,73	Криволинейных, бетонных
28	23,86		4,14	4,14	
30,9	26,17	—	4,73	4,73	
30,3	26,16		4,14	4,14	
34,9	30,17	—	4,73	4,73	
34,3	30,16		4,14	4,14	
					Б. По щебеночному основанию
19,3	15,62	—	3,68	3,68	Прямых, из плитняка
18,9	15,68		3,22	3,22	
23,7	20,02	—	3,68	3,68	
23,3	20,08		3,22	3,22	
24,5	20,82	—	3,68	3,68	
24	20,78		3,22	3,22	

1	2	3	4	5	6
		KUUMADEST ASFALTBETOONSEGUDEST KATTED PÕLEVKIVIBITUUMENIL			
		Sillutusribad			
17-D-29	759-a a	Asfaltbetoonist, paksusega 2,5 cm, valmisalusel	I	1 m² sillutusriba 1 м² отмостки	3,25
			II	„	3,25
			III	„	3,25
		Asfaltkatete taastamine			
17-D-30 Д	SUSN (r-t), osa III, § 22 СУСН-(р-в), часть III, § 22	Kraavkaevikute kaevamisel maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamiseks lammutatud asfaltkatete taastamine esimest korda	I	1 m² sillutusriba 1 м² отмостки	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-31 Д	„	Sama, teist korda	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-32 Д	SUSN (r-t), osa III, § 21, 22 СУСН (р-в) часть III, § 21, 22	Kraavkaevikute kaevamisel maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamiseks lammutatud kõnniteede taastamine kihi paksusega 2,5 cm	I	1 m² kõnniteed 1 м² тротуаров	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-33 Д	„	Sama, kõnniteede taastamine paksusega 5 cm	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
		Pindamine			
17-D-34 Д	748-a, b а, б	Ühekordne, põlevkivibituumeniga	I	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17-D-35 Д	748-ž, z ж, з	Sama, VII liigi killustik (paas)	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007

7	8	9	10	11	12
					ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА СЛАНЦЕВОМ БИТУМЕ
					Отмостки
7,09 6,9	6,37 6,27	—	0,72 0,63	0,72 0,63	Асфальто-бетонная отмостка, толщиной 2,5 см, по готовому основанию
7,55 7,38	6,83 6,75	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
8,66 8,49	7,94 7,86	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
					Восстановление асфальтовых покрытий
6,84 6,53	4,98 4,88	—	1,86 1,65	1,86 1,65	Восстановление асфальтовых покрытий, разобранных при рытье траншей для прокладки подземных коммуникаций по первому разу
7,1 6,86	5,24 5,21	—	1,86 1,65	1,86 1,65	
8,11 7,86	6,25 6,21	—	1,86 1,65	1,86 1,65	
11,8 11,6	9,6 9,64	—	2,2 1,96	2,2 1,96	То же, по второму разу
14,6 14,3	12,4 12,34	—	2,2 1,96	2,2 1,96	
18,5 18,2	16,3 16,24	—	2,2 1,96	2,2 1,96	
10,1 9,74	7,39 7,33	—	2,71 2,41	2,71 2,41	Восстановление тротуаров, разобранных при рытье траншей для прокладки подземных коммуникаций, толщиной слоя 2,5 см
11,6 11,3	8,89 8,89	—	2,71 2,41	2,71 2,41	
14,2 13,9	11,49 11,49	—	2,71 2,41	2,71 2,41	
16,5 15,8	12,1 11,89	—	4,4 3,91	4,4 3,91	То же, тротуаров, толщиной 5 см
18,1 17,5	13,7 13,59	—	4,4 3,91	4,4 3,91	
21,7 21,1	17,3 17,19	—	4,4 3,91	4,4 3,91	
					Поверхностная обработка
2,51 2,5	2,38 2,38	0,13 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	Сланцевым битумом, одиночная
2,77 2,74	2,52 2,51	0,13 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
3,39 3,36	3,14 3,13	0,13 0,12	0,12 0,11	0,18 0,17	
1,5 1,49	1,42 1,42	0,08 0,07	0,12 0,1	0,15 0,13	То же, щебень VII категории (известняковый)
1,65 1,63	1,45 1,46	0,08 0,07	0,12 0,1	0,15 0,13	
2,01 1,99	1,81 1,82	0,08 0,07	0,12 0,1	0,15 0,13	

1	2	3	4	5	6
17-D-36 Д	749-a, b а, б	Kahekordne pindamine põlevkivibituumeniga, VII liigi killustik (paest)	I	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
		Immutamine			
17-D-37 Д	751-a а	Killustikkatete immutamine põlevkivibituumeniga, kihi paksus 40 mm	I	„	0,036
			II	„	0,036
			III	„	0,036
17-D-38 Д	751-b б	Iga 10 mm läbiimmutatud kihi paksuse muutuse kohta, juurde või maha arvata	I	„	0,003
			II	„	0,003
			III	„	0,003
17-D-39 Д	751-v в	Sügav killustikkatete immutamine põlevkivibituumeniga; kihi paksus 70 mm	I	„	0,052
			II	„	0,052
			III	„	0,052
17-D-40 Д	751-g г	Iga 10 mm läbiimmutatud kihi paksuse muutuse kohta juurde või maha arvata	I	„	0,004
			II	„	0,004
			III	„	0,004
		Vedela bituumeni valmistamine			
17-D-41 Д	767-a, b, v а, б, в	30%-lise petrooleumi sisaldusega	I	1 t bituumenit 1 т битума	0,84
			II	„	0,84
			III	„	0,84
17-D-42 Д	767-a, b, v а, б, в	20%-lise petrooleumi sisaldusega	I	„	0,88
			II	„	0,88
			III	„	0,88

7	8	9	10	11	12
3,61	3,41	0,2	0,18	0,29	Сланцевым битумом, двойная, щебень VII
3,59	3,4	0,19	0,16	0,26	категории (известняковый)
3,99	3,61	0,2	0,18	0,29	
3,95	3,6	0,19	0,16	0,26	
4,89	1,51	0,2	0,18	0,29	
4,86	1,51	0,19	0,16	0,26	
					Пропитка
4,96	4,64	0,32	0,6	0,78	Пропитка щебеночных покрытий сланцевым
4,91	4,61	0,3	0,53	0,69	битумом при толщине слоя 40 мм
5,79	4,87	0,32	0,6	0,78	
5,7	4,87	0,3	0,53	0,69	
7,4	6,48	0,32	0,6	0,78	
7,3	6,47	0,3	0,53	0,69	
1,04	1,03	0,01	0,05	0,77	На каждые 10 мм изменения толщины слоя
1,04	1,03	0,01	0,05	0,77	добавлять или исключать
1,23	1,17	0,01	0,05	0,77	
1,22	1,16	0,01	0,05	0,77	
1,6	1,54	0,01	0,05	0,77	
1,59	1,53	0,01	0,05	0,77	
9,39	8,78	0,61	0,84	1,16	Глубокая пропитка щебеночных покрытий
9,33	8,75	0,58	0,74	1,03	сланцевым битумом при толщине слоя 70 мм
10,9	9,45	0,61	0,84	1,16	
10,8	9,48	0,58	0,74	1,03	
13,9	12,45	0,61	0,84	1,16	
13,8	12,48	0,58	0,74	1,03	
1,37	1,27	0,04	0,06	0,08	На каждые 10 мм изменения толщины слоя
1,37	1,28	0,04	0,05	0,07	добавлять или исключать
1,55	1,45	0,04	0,06	0,08	
1,54	1,45	0,04	0,05	0,07	
1,96	1,86	0,04	0,06	0,08	
1,95	1,86	0,04	0,05	0,07	
					Приготовление жидкого битума
564	510,57	37,77	15,66	18,11	При содержании керосина 30%
562	510,72	37,57	13,71	15,91	
563	509,57	37,77	15,66	18,11	
561	509,72	37,57	13,71	15,91	
613	559,57	37,77	15,66	18,11	
611	559,72	37,57	13,71	15,91	
566	513,71	35,89	16,4	18,78	При содержании керосина 20%
564	513,95	35,69	14,36	16,46	
565	512,71	35,89	16,4	18,78	
563	512,95	35,69	14,36	16,46	
622	569,71	35,89	16,4	18,78	
620	569,95	35,69	14,36	16,46	

1	2	3	4	5	6
17-D-43 Д	767-a, b, v а, б, в	10%-lise petrooleumi sisaldusega	I	1 t bituumenit 1 т битума	0,94
			II	„	0,94
			III	„	0,94
		Asfaldist aia- ja kõnniteed			
17-D-44 Д	759-a, b а, б	Aiateede ja kõnniteede asfaltkatted, valatud peeneteralisest segust, paksusega 25 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,033
			II	„	0,033
			III	„	0,033
17-D-45 Д	759-a, b а, б	Iga 5 mm kihi paksuse muutuse kohta lisada või maha arvata	I	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,005
			II	„	0,005
			III	„	0,005
17-D-46 Д	759-v, g в, г	Aiateede ja kõnniteede asfaltkatted kuumalt paigaldatavast, rullitavast asfaltbetoonsegust. Liivasfalt, kihi paksusega 25 mm	I	„	0,023
			II	„	0,023
			III	„	0,023
17-D-47 Д	759-v, g в, г	Iga 5 mm kihi paksuse muutuse kohta lisada või maha arvata	I	„	0,004
			II	„	0,004
			III	„	0,004
		Bituumensideaine valmistamine ja soojendamine (bituumeni maksumuseta)			
17-D-48 Д	766-b б	Bituumensideaine valmistamine ja soojendamine suurtes, kuni 15.000 l mahtuvusega kateldes	I	1 t sideainet 1 т вяжущего	0,33
			II	„	0,33
			III	„	0,33
17-D-49 Д	766-a а	Sama, väikestes, kuni 400 l mahtuvusega kateldes	I	„	1,35
			II	„	1,35
			III	„	1,35

7	8	9	10	11	12
571 568	517,59 516,97	35,89 35,69	17,52 15,34	19,9 17,44	При содержании керосина 10%
570 567	516,59 115,97	35,89 35,69	17,52 15,34	19,9 17,44	
633 630	579,59 578,97	35,89 35,69	17,52 15,34	19,9 17,44	
					Асфальтовые дорожки и тротуары
7,08 6,9	6,36 6,27	—	0,72 0,63	0,72 0,63	Асфальтовые покрытия дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой смеси при толщине 25 мм
7,55 7,38	6,83 6,75	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
8,66 8,49	7,94 7,86	—	0,72 0,63	0,72 0,63	
1,37 1,34	1,27 1,25	—	0,1 0,09	0,1 0,09	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать
1,46 1,44	1,36 1,35	—	0,1 0,09	0,1 0,09	
1,67 1,64	1,57 1,55	—	0,1 0,09	0,1 0,09	
7,84 7,64	7,64 7,45	0,2 0,19	0,47 0,41	0,56 0,49	Асфальтовые покрытия дорожек и тротуаров из укатываемой асфальтобетонной смеси горячей укладки. Песчаный асфальт при толщине 25 мм
8,07 7,92	7,4 7,32	0,2 0,19	0,47 0,41	0,56 0,49	
9,22 9,06	8,55 8,46	0,2 0,19	0,47 0,41	0,56 0,49	
1,41 1,37	1,34 1,31	—	0,07 0,06	0,07 0,06	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать
1,44 1,41	1,37 1,35	—	0,07 0,06	0,07 0,06	
1,66 1,64	1,59 1,58	—	0,07 0,06	0,07 0,06	
					Приготовление и разогревание битумного вяжущего (без стоимости битума)
125 123	14,89 14,73	103,75 102,71	6,36 5,56	27,11 26,1	Приготовление и разогревание битумного вяжущего в котлах большой емкости до 15000 л
125 123	14,89 14,73	103,75 102,71	6,36 5,56	27,11 26,1	
127 125	16,89 16,73	103,75 102,71	6,36 5,56	27,11 26,1	
82 78	15,15 14,7	40,85 40,54	26 22,76	34,17 30,87	То же, в котлах малой емкости до 400 л
82 78	15,15 14,7	40,85 40,54	26 22,76	34,17 30,87	
84 80,5	17,15 17,2	40,85 40,54	26 22,76	34,17 30,87	

1	2	3	4	5	6
		Kuumadest asfaltbetoonsegudest katted põlevkivibituumenil			
17-D-50 Д	755-a, g а, г	Keskmiseteralistest asfaltbetoonsegudest ühekihilised katted; kihi paksus 40 mm	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17-D-51 Д	755-a, g а, г	Sama, peeneteralisest segust; kihi paksus 40 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17-D-52 Д	755-a, g а, г	Sama, liivasfaldist; kihi paksus 40 mm	I	„	0,013
			II	„	0,013
			III	„	0,013
17-D-53 Д	755-a, g а, г	Iga 5 mm kihi paksuse muutuse kohta lisada või maha arvata keskmiseteralise segu korral	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-54 Д	755-a, g а, г	Sama, peeneteralise segu korral	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-55 Д	755-a, g а, г	Sama, liivasfaldi korral	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-56 Д	756-a, d а, д	Kuuma, täitmata, jämedateralisest segust katte alumine kiht paksusega 40 mm, asfaltbetooni paigaldajate kasutamisega	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012

7	8	9	10	11	12
					Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей на сланцевом битуме
10,4 10,2	9,57 9,42	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	Однослойное, из среднезернистых смесей, при толщине слоя 40 мм
11,1 11	10,27 10,22	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	
12,8 12,7	11,97 11,92	0,59 0,57	0,24 0,21	0,53 0,48	
11 10,8	10,13 9,98	0,63 0,61	0,24 0,21	0,54 0,49	То же, из мелкозернистой смеси при толщине слоя 40 мм
11,7 11,5	10,83 10,68	0,63 0,61	0,24 0,21	0,54 0,49	
13,3 13,1	12,43 12,28	0,63 0,61	0,24 0,21	0,54 0,49	
11,6 11,3	10,69 10,44	0,66 0,64	0,25 0,22	0,57 0,51	То же, из песчаного асфальта при толщине слоя 40 мм
12 11,9	11,19 11,04	0,66 0,64	0,25 0,22	0,57 0,51	
13,6 13,4	12,69 12,54	0,66 0,64	0,25 0,22	0,57 0,51	
1,17 1,16	1,14 1,13	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать при среднезернистой смеси
1,26 1,25	1,23 1,22	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
1,47 1,45	1,44 1,42	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
1,31 1,29	1,28 1,26	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	То же, из мелкозернистой смеси
1,4 1,38	1,37 1,35	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
1,6 1,59	1,57 1,56	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
1,37 1,34	1,34 1,31	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	То же, при песчаном асфальте
1,43 1,41	1,4 1,38	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
1,62 1,61	1,59 1,58	0,023 0,022	0,005 0,004	0,014 0,013	
7,8 7,7	7,14 7,09	0,45 0,43	0,21 0,18	0,43 0,38	Нижний слой из незаполненных крупнозернистых смесей при толщине слоя 40 мм, с применением укладчиков асфальтобетона
8,7 8,5	8,03 7,89	0,46 0,43	0,21 0,18	0,43 0,38	
10.6 10,5	9,93 9,89	0,46 0,43	0,21 0,18	0,43 0,38	

1	2	3	4	5	6
19-D-57 Д	756-a, d а, д	Kuuma, keskmiseteralisest segust katte pealmine kiht paksusega 35 mm asfaltbetooni paigaldajate kasutamisega	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
19-D-58 Д	756-a, d а, д	Sama, peeneteraline segu, kihi paksus 35 mm	I	„	0,006
			II	„	0,006
			III	„	0,006
17-D-59 Д	756-a, d а, д	Sama, liivasfalt, kihi paksus 30 mm	I	„	0,007
			II	„	0,007
			III	„	0,007
17-D-60 Д	756-a, d а, д	Iga 5 mm alumise või pealmise kihi paksuse muutuse kohta juurde või maha arvata; täitmata jämedateraline segu	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-61 Д	756-a, d а, д	Sama, keskmiseteraline segu	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-62 Д	756-a, d а, д	Sama, peeneteraline segu	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-63 Д	756-a, d а, д	Sama, liivasfalt	I	„	—
			II	„	—
			III	„	—
17-D-64 Д	756-e, k е, к	Kuuma, täitmata, jämedateralisest segust katte alumine kiht paksusega 40 mm asfaltbetooni paigaldajate kasutamiseta	I	„	0,016
			II	„	0,016
			III	„	0,016

7	8	9	10	11	12
9,1	8,42	0,53	0,15	0,4	Верхний слой из среднезернистых смесей при толщине слоя 35 мм, с применением укладчиков асфальтобетона
9	8,37	0,5	0,13	0,36	
9,8	9,62	0,53	0,15	0,4	
9,6	8,97	0,5	0,13	0,36	
11,3	10,62	0,53	0,15	0,4	
11,1	10,47	0,5	0,13	0,36	
9,7	9,01	0,56	0,13	0,39	То же, из мелкозернистых смесей при толщине слоя 35 мм
9,44	8,79	0,54	0,11	0,35	
10,3	9,61	0,56	0,13	0,39	
10,2	9,55	0,54	0,11	0,35	
11,8	11,11	0,56	0,13	0,39	
11,6	10,95	0,54	0,11	0,35	
8,8	8,11	0,54	0,15	0,4	То же, из песчаного асфальта при толщине слоя 30 мм
8,6	7,95	0,52	0,13	0,36	
9,2	8,51	0,54	0,15	0,4	
9,1	8,45	0,52	0,13	0,36	
10,4	9,71	0,54	0,15	0,4	
10,2	9,55	0,52	0,13	0,36	
0,91	0,88	0,023	0,005	0,15	На каждые 5 мм изменения толщины нижнего или верхнего слоя добавлять или исключать при незаполненной крупносернистой смеси
0,9	0,87	0,022	0,004	0,15	
1,01	0,98	0,023	0,005	0,15	
1	0,97	0,022	0,004	0,15	
1,25	1,22	0,023	0,005	0,15	
1,24	1,21	0,022	0,004	0,15	
1,18	1,15	0,023	0,005	0,15	То же, при среднезернистой смеси
1,17	1,14	0,023	0,004	0,15	
1,27	1,24	0,023	0,005	0,15	
1,26	1,23	0,022	0,004	0,15	
1,48	1,45	0,023	0,005	0,15	
1,47	1,44	0,022	0,004	0,15	
1,32	1,29	0,023	0,005	0,15	То же, при мелкозернистой смеси
1,3	1,27	0,022	0,004	0,15	
1,41	1,38	0,023	0,005	0,15	
1,39	1,36	0,022	0,004	0,15	
1,62	1,58	0,023	0,005	0,15	
1,6	1,57	0,022	0,004	0,15	
1,38	1,35	0,023	0,005	0,15	То же, при песчаном асфальте
1,35	1,32	0,022	0,004	0,15	
1,44	1,41	0,023	0,005	0,15	
1,43	1,4	0,022	0,004	0,15	
1,64	1,61	0,023	0,005	0,15	
1,62	1,59	0,022	0,004	0,15	
7,7	7,07	0,33	0,3	0,47	Нижний слой из незаполненных крупнозернистых смесей при толщине слоя 40 мм, без применения укладчиков асфальтобетона
7,7	7,12	0,32	0,26	0,42	
8,6	8,57	0,33	0,3	0,47	
8,5	7,92	0,32	0,26	0,42	
10,6	9,97	0,33	0,3	0,47	
10,4	9,82	0,32	0,26	0,42	

1	2	3	4	5	6
17-D-65 Д	756-e, k е, к	Kuuma, keskmiseteralisest segust valmistatud katte pealmine kiht paksusega 35 mm asfaltbetooni paigaldajate kasutamiseta	I	1 m² katet 1 м² покрытия	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011
17-D-66 Д	756-e, k е, к	Sama, peeneteraline segu; kihi paksus 35 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17-D-67 Д	756-e, k е, к	Sama, liivasfalt; kihi paksus 30 mm	I	„	0,012
			II	„	0,012
			III	„	0,012
17-D-68 Д	756-e, k е, к	Iga 5 mm kihi paksuse muutuse kohta juurde või maha arvata; täitmata jämedateraline segu	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17-D-69 Д	756-e, k е, к	Sama, keskmiseteraline segu	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17-D-70 Д	756-e, k е, к	Sama, peeneteraline segu	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001
17-D-71 Д	756-e, k е, к	Sama, liivasfalt Märkus. Asfaltbetooni transporteerimine ei ole hinnetes arvestatud.	I	„	0,001
			II	„	0,001
			III	„	0,001

7	8	9	10	11	12
9,1 8,9	8,46 8,31	0,42 0,4	0,22 0,19	0,42 0,38	Верхний слой из среднезернистых смесей при толщине слоя 35 мм, без применения укладчиков асфальтобетона
9,7 9,6	9,06 9,01	0,42 0,4	0,22 0,19	0,42 0,38	
11,3 11,1	10,66 10,51	0,42 0,4	0,22 0,19	0,42 0,38	
9,7 9,5	9,04 8,88	0,42 0,41	0,24 0,21	0,44 0,4	То же, из мелкозернистых смесей, при толщине слоя 35 мм
10,3 10,1	9,64 9,48	0,42 0,41	0,24 0,21	0,44 0,4	
11,7 11,6	11,04 10,98	0,42 0,41	0,24 0,21	0,44 0,4	
8,8 8,6	8,14 7,98	0,41 0,4	0,25 0,22	0,45 0,41	То же, из песчаного асфальта, при толщине слоя 30 мм
9,2 9	8,54 8,38	0,41 0,4	0,25 0,22	0,45 0,41	
10,3 10,2	9,64 9,58	0,41 0,4	0,25 0,22	0,45 0,41	
0,89 0,88	0,87 0,86	—	0,02 0,02	0,02 0,02	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать при незаполненной крупнозернистой смеси
1 0,98	0,98 0,96	—	0,02 0,02	0,02 0,02	
1,23 1,22	1,21 1,2	—	0,02 0,02	0,02 0,02	
1,17 1,15	1,15 1,13	—	0,02 0,02	0,02 0,02	То же, при среднезернистой смеси
1,25 1,24	1,23 1,22	—	0,02 0,02	0,02 0,02	
1,46 1,45	1,44 1,43	—	0,02 0,02	0,02 0,02	
1,3 1,28	1,28 1,26		0,02 0,02	0,02 0,02	То же, при среднезернистой смеси
1,39 1,37	1,37 1,35	—	0,02 0,02	0,02 0,02	
1,6 1,58	1,58 1,56		0,02 0,02	0,02 0,02	
1,36 1,33	1,34 1,31	—	0,02 0,02	0,02 0,02	То же, при песчаном асфальте
1,42 1,41	1,4 1,39	—	0,02 0,02	0,02 0,02	Примечание. Транспорт асфальтобетона в единичных расценках не учтен.
1,62 1,6	1,6 1,58	—	0,02 0,02	0,02 0,02	

JAGU Nr. 19

SILLAD JA TRUUBID

РАЗДЕЛ № 19

МОСТЫ И ТРУБЫ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao hinnetes pole ette nähtud ja kuuluvad täiendavale arvestusele kooskõlas projekti andmetega ja vastavate kalkulatsioonidega ning hinnetega järgmised tööd ja kulutused:

a) abitööd, nagu: rööbasteede mahapanek ja ümberasetamine, igasuguste torustikkude paigaldamine, elektrivarustusliinide ehitamine j.m.s. (välja arvatud käesoleva jao hinnetes eraldi äratähendatud erandjuhud);

b) materjalide, poolfabrikaatide ja toodete kohaletoimetamine ehitusjaoskonna või objekti laost töötsoonini;

Märkus. Märgitud kohaletoimetamise maksumust võib sisse viia eelarve maksumusse enne kaudsete kulude lisamist, ilma üksushinnetesse sissearvamata.

c) ehitusi teenindavate puksiiride, kaatrite ja teiste ujuvvahendite, samuti tuukrijaamade rent ja ülalpidamine; need kulud tulevad arvestada vastavalt projektis ettenähtud ujuvvahendite ja tuukrijaamade tüübile ja tööde teostamise tähtajale.

2. Hinnetega nähakse ette tööde teostamine uute raudteede ehitamisel ja tööd ekspluateerimisel olevatel liinidel vähese rongide liiklusintensiivsusega.

Tööde teostamisel rongide intensiivse liiklusega (liiklust sulgemata) teel, millel teostatakse ehitust (ümberehitust), või naaberteel normaalse teede vahekauguse puhul, tuleb tööjõu ja masinate maksumusele kasutada koefitsiente tabel 1 järgi.

Tabel 1

Jrk. Nr.	Läbisõitvate rongide arv ööpäevas	Koefitsiendid
1	7 kuni 18	1,1
2	19 kuni 36	1,25
3	üle 36	1,4

Tabelis 1 näidatud koefitsiendid kasutatakse töödele, mis teostatakse mitte madalamal kui 6 m rööpapeast.

3. Sildade ehitustööde teostamisel linna tänavraudteede all, juhul kui teisel teel (kaherajalise liini puhul) toimub trammiliiklus, tuleb tööjõu maksumusele kasutada koefitsiente tabeli 2 järgi.

Технические указания

1. Расценками настоящего раздела не предусмотрены и подлежат дополнительному учёту согласно проектным данным и по соответствующим калькуляциям и расценкам следующие работы и затраты:

а) вспомогательные работы, как-то: укладка и перекладка рельсовых путей, укладка всякого рода трубопроводов, устройство линий электроснабжения и т. п. (за исключением особо оговоренных расценками настоящего раздела случаев);

б) доставка материалов, полуфабрикатов и изделий от участкового или приобъективного склада до рабочей зоны;

Примечание. Стоимость указанной доставки может вводиться в сметную стоимость до начисления накладных расходов отдельно, без включения в единичные расценки.

в) аренда и содержание обслуживающих строительство буксиров, катеров и других плавучих средств, а также водолазных станций, затраты по которым должны учитываться в соответствии с проектными данными о типе плавучих средств и водолазных станций и о сроках производства работ.

2. Расценками предусматривается выполнение работ по сооружению новых железных дорог и работ на эксплуатируемых линиях при малой интенсивности движения поездов.

При производстве работ в условиях интенсивного движения поездов (без закрытия перегона) по пути, на котором строится (переустраивается) сооружение, или по соседнему пути при нормальном междупутье, к стоимости затрат труда и машин надлежит применять коэффициенты по табл. 1.

Таблица 1

№№ пп	Число проходящих поездов в сутки	Коэффициенты
1	От 7 до 18	1,1
2	от 19 до 36	1,25
3	более 36	1,4

Указанные в табл. 1 коэффициенты применяются для работ, производимых на уровне не ниже 6 м от головки рельса.

3. При производстве работ по устройству мостов под городские железные дороги в условиях движения трамвайных поездов на втором пути (при двухпутной линии) к стоимости затрат труда следует применять коэффициенты по табл. 2.

Tabel 2

Jrk. №	Tunni jooksul läbisõitvate trammide arv	Koefitsiendid
1	Kuni 10	1,05
2	„ 20	1,1
3	„ 30	1,15
4	„ 50	1,2
5	Üle 50	1,4

Märkus. Tabelites 1 ja 2 toodud koefitsientide kasutamine peab olema eelarvete koostamisel põhjendatud projektmaterjalidega ja teostatud tööde kohta arvestuste koostamisel — aktidega, mis tõestavad liikluse intensiivsust.

4. Vahepealsetes arvestustes tuleb raudbetoon- ja betoonkonstruktsioonide tehtud tööde maksumus raketise ja armatuuri kohaleseadmise ning betooni paigaldamise eest võtta vastavalt tabelis 3 toodud erikaalule.

Tabel 3

Tööde liik	Maksumuse erikaal % %	
	raudbetoon	betoon
	a	b
Raketis	25	25
Armatuur	25	—
Betoon	45	65
Muud	5	10

5. Hindes nr. 22 sildade ja truupide vundamentide ning sillasammaste ladumise kohta valmisbetoonplokkidest, pole plokkide maksumus arvestatud.

6. Hinnetes nr. 27 kuni nr. 44, sildade ja truupide vooderdamise kohta tahutud kividega, pole vee ärajuhtimine alumiste ridade paigaldamisel arvestatud. Vee ärajuhtimise tööde maksumus arvestatakse täiendavalt käesoleva kataloogi jagu nr. 1 Tehnilise osa eeskirjade järgi.

7. Hinnetes nr. 54 kuni nr. 57, sildade monoliitsete raudbetoonist taladega avaehituste paigaldamise kohta, pole isolatsiooni ehitamine, jätkukohti katvate teraslehtede asetamine ja veeäravoolude tegemine arvestatud; nende tööde maksumus määratakse täiendavalt käesoleva jao vastavate hinnete järgi.

8. Hinnetes nr. 58 kuni nr. 64 on ette nähtud vastavatel juhtudel nii tervete raudbetoonist avaehituste kui ka üksikute sektsioonide sammastele asetamine.

Monteeritavate raudbetoonist avaehituste maksumus pole hinnetesse sisse arvestatud.

9. Hinnetes nr. 65 ja nr. 69 on sildade raudbetoonist avaehituste kaarte ja võlvide maksumus arvestatud kaarte ja võlvide kaarraketise mahavõtmise töödeta, vaatlusseadmete, isolatsiooni ja käsipuude ehitamiseta.

Samades hinnetes pole arvestatud monteeritavate raudbetoonplaatide maksumust.

Таблица 2

№№ пп	Число трамвайных поездов, проходящих в течение часа	Коэффициенты
1	До 10	1,05
2	„ 20	1,1
3	„ 30	1,15
4	„ 50	1,2
5	Более 50	1,4

Примечание. Применение приведенных в табл. 1 и 2 коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано проектными материалами, а при производстве расчётов за выполненные работы — актами, подтверждающими интенсивность движения.

4. При промежуточных расчётах за выполненные работы по бетонным и железобетонным конструкциям стоимость работ по установке опалубки и арматуры и по укладке бетона следует принимать согласно удельным весам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Вид работ	Удельный вес стоим. в %	
	железобетон	бетон
	а	б
Опалубочные	25	25
Арматурные	25	—
Бетонные	45	65
Прочие	5	10

5. В расценке № 22 на кладку фундаментов мостов и труб, а также опор мостов из готовых бетонных блоков, стоимость последних не учтена.

6. В расценках с № 27 по № 44 на облицовку тёсаным камнем мостов и труб водоотлив при установке нижних рядов облицовки не учтён. Стоимость работ по водоотливу исчисляется дополнительно по указаниям, помещенным в Технической части раздела № 1 настоящего каталога.

7. Расценками с № 54 по № 57 на возведение монолитных железобетонных блочных пролётных строений мостов устройство изоляции с укладкой перекрывающих швы стальных листов и устройство водоотводов не учтены стоимость этих работ определяется дополнительно по соответствующим расценкам данного раздела.

8. Расценками с № 58 по № 64 предусмотрена установка на опоры в соответствующих случаях как целых железобетонных пролётных строений, так и отдельных секций.

Стоимость сборных железобетонных пролетных строений в расценки не включена.

9. В расценках № 65 и № 69 стоимость сооружения железобетонных пролётных строений мостов с арками и сводами исчислена без учёта работ по раскружаливанию арок и сводов, устройству смотровых приспособлений, изоляции и перил.

В этих же расценках не учтена стоимость сборных железобетонных плит.

10. Kaarepealsete monteeritavate raudbetoonist raamide tervikuna paigaldamise maksumuse määramisel tuleb kasutada hindeid nr. 79 ja 80. Raamide paigaldamisel üksikute elementidena kasutatakse hindeid nr. 81 ja 82. Kaarte ehituse maksumus tuleb määrata hinnete nr. 65 ja nr. 69 järgi.

11. 50 t. või suuremate nool- ja konsoolkraanade kohaletoimetamine sildade raudbetoontalade ja metallist avaehituste kohaleasetamiseks sammastele, samuti sildade raudbetoonist kaarepealsete ehitusosade laadimiseks ja kohaleasetamiseks, arvestatakse eraldi eriliste juhendite järgi.

12. Sildade terasest avaehituste värvimise maksumus on ette nähtud hallitoonilise õlivärviga värvimise eest.

13. Hinnetes nr. 27 kuni nr. 44 — sildade ja truupide vooderdamise ja nr. 143 — tugisein tele karniisikivide ladumise kohta on karniisi ja tahutud vooderduskivide maksumus arvatud franko vagun saatejaam.

Eelarvete koostamisel nende detailide transportkulu valmistamiskohast kuni ehituseni tuleb arvestada täiendavalt.

14. Autoteede täidendites asuvate ümmarguste raudbetoontruupide alla pesade ehitamine on arvestatud hinnetes nr. 7 kuni nr. 10 — aluste ehitamise kohta vundamentideta monteeritavatele raudbetoontruupidele.

Truupide vundamentide ja aluste ehitamise tööde maksumus raudteede ja autoteede täidendite alla tuleb arvestada hinnete nr. 1 kuni nr. 12 ja nr. 22 järgi.

15. Kivitruupide päisehituste vooderdamise maksumus pole nende ehitamise hinnetes arvestatud ja määratakse eraldi käesoleva jao hinnete nr. 27 kuni nr. 43 järgi.

16. Hinnetes looduslikust kivist tugimüüride ehitamise kohta pole arvestatud isolatsioonitööde ja drenaaži ehitamise maksumust; see kuulub arvestamisele täiendavalt hinnete nr. 149 kuni nr. 157 järgi.

Betoonist, puttbetoonist ja raudbetoonist tugimüüride ehitamise maksumus määratakse käesoleva kataloogi jao nr. 6 vastavate hinnete järgi.

17. Hinded nr. 158 kuni nr. 162, käsipuude ehitamise kohta, on määratud kunstilist kujundamist mittenõudvatele sildadele.

Vahepealsetes arvestustes tuleb käsipuude maksumus võtta 10% ulatuses kogu tööde maksumusest.

18. Vaiade rammimine puidust sillasammaste ehitamisel kuulub arvestamisele täiendavalt käesoleva kataloogi jao nr. 4 vastavate hinnete järgi.

19. Puitsildade avaehituste ehitamisel on metsamaterjalide tüüp, sort ja mõõted võetud «Sildade ja truupide projekteerimise tehnilistest tingimustest» (TYПМ-47).

20. Vahepealsetes arvestustes hinnete nr. 182 kuni nr. 186 järgi tuleb lammutustööde maksumus võtta 10% ulatuses kogu töö maksumusest vastavate hinnete järgi.

21. Universaalsetest inventaar-teraskonstruktsioonidest (YUK-M) töölavade, roopide ja tugede ehitamise ja lammutamisega seotud tööd klassifitseeritakse kehtivate eelarvenormide järgi kui üldehituslikud tööd, lisades nende maksu-

10. Для определения стоимости установки железобетонных сборных рам надарочного строения в целом следует применять расценки № 79 и 80. При установке рам отдельными элементами применяются расценки № 81 и 82.

Стоимость сооружения арок должна определяться по расценкам № 65 и № 69.

11. Доставка стреловых кранов 50 т и более и консольных кранов для установки на опоры железобетонных балочных и металлических пролётных строений мостов, а также для погрузки и установки железобетонных элементов надарочных строений мостов учитывается особо по специальным указаниям.

12. Стоимость окраски стальных пролётных строений мостов определена для условий окраски их масляной краской в серый цвет.

13. В расценках с № 27 по № 44 на облицовку мостов и труб и № 143 на укладку карнизных камней подпорных стенок стоимость карнизных и облицовочных тесаных камней учтена франко-вагон станция отправления.

При составлении смет транспортные расходы по доставке этих деталей от места изготовления до стройки следует учесть дополнительно.

14. Устройство обойм у низа круглых железобетонных труб под автодорожными насыпями учтено в расценках с № 7 по № 10 на устройство оснований под бесфундаментные сборные железобетонные трубы.

Стоимость работ по устройству фундаментов и оснований труб под железнодорожные и автодорожные насыпи должна исчисляться по расценкам с № 1 по № 12 и № 22.

15. Облицовка оголовков каменных труб расценками на устройство оголовков не учтена и исчисляется отдельно по расценкам с № 27 по № 43 настоящего раздела.

16. Расценками на устройство бутовых подпорных стенок стоимость работ по изоляции и устройству дренажа не учтена и подлежит исчислению дополнительно по расценкам с № 149 по № 157.

Стоимость сооружения бетонных, бутобетонных и железобетонных подпорных стенок определяется по соответствующим расценкам раздела № 6 настоящего каталога.

17. Расценки с № 158 по № 162 на устройство перил предназначены для мостов, не требующих художественного оформления.

При промежуточных расчётах стоимость работ по отделке перил с окраской следует принимать в размере 10% от полной стоимости работы.

18. Стоимость забивки свай при сооружении деревянных опор мостов и подмостей подлежит исчислению дополнительно по соответствующим расценкам раздела № 4 настоящего каталога.

19. Для устройства пролетных строений деревянных мостов тип, сорт и размеры лесоматериалов приняты по «Техническим условиям на проектирование мостов и труб» (TУПМ-47).

20. При промежуточных расчетах по расценкам с № 182 по № 186 стоимость работ по разборке деревянных подмостей следует принимать в размере 10% от полной стоимости работ по соответствующим расценкам.

21. Работы по устройству и разборке подмостей, кружал и опор из универсальных инвентарных стальных конструкций (УИК-М) классифицируются по действующим сметным нормам как общестроительные, с начислением на стоимость их установленных для этого ви-

musele vastavatele tööliikidele kehtestatud kaudsed kulud ja plaanilised kasumid.

Selle tõttu inventaar-teraskonstruktsioonide maksumust eelarvetesse sisse ei võeta, nagu seda tehakse teraskonstruktsioonide monteerimise eelarvelise maksumuse määramisel.

Eelarvemaksumuse otsestesse kuludesse tuleb arvata inventaar-konstruktsioonidest abiehituste ehitamise ja lammutamisega seotud kulud, samuti kõik ehitusplatsile kohale toimetamisega ja amortisatsiooniga (või üüriga) seotud kulud.

Kaudsed kulud hinnete nr. nr. 158, 159, 195 ja 196 järgi võetakse suurustes, nagu see on ette nähtud metallkonstruktsioonide monteerimisel.

да работ размеров накладных расходов и плановых накоплений.

Поэтому стоимость изготовленных инвентарных стальных конструкций, как это принято при определении сметной стоимости монтажа стальных конструкций, в сметы включаться не должна.

В сметную стоимость в качестве прямых затрат должны быть включены расходы на устройство и разборку воспомогательных сооружений из инвентарных конструкций, а также все расходы по доставке на стройплощадку и амортизация (или аренда).

Накладные расходы по расценкам № 158, № 159, № 195, № 196, принимаются в размере, установленном для монтажа металлоконструкций.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНИП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Tööjõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Inseneriliste ehituste alused ja vundamendid			
19—1	798-a а	Vundamentide alused betoonpadjad vee all, betoneeritud lahtistes kaevikutes (150)	I	1 m³ patja 1 м³ подушки	0,35
			II	„	0,35
			III	„	0,35
		Märkus. Raketise ehitamise maksumus hindes pole arvestatud. Raketise paigaldamisel määratakse selle maksumus täiendavalt.			
19—2	798-b б	Vundamentide alused killustikpadjad lahtistes süvendites	I	„	0,58
			II	„	0,58
			III	„	0,58
19—3	798-v в	Sama, liivpadjad	I	„	0,39
			II	„	0,39
			III	„	0,39
19—4	798-g г	Looduskivist vundamendid lahtistes kaevikutes	I	„	1,01
			II	„	1,01
			III	„	1,01
19—5	798-d д	Sama, betoonist vundamendid	I	„	0,77
			II	„	0,77
			III	„	0,77
19—6	798-e е	Sama, puttbetoonist vundamendid	I	„	0,9
			II	„	0,9
			III	„	0,9

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Основания и фундаменты искусственных сооружений
177 176	155,5 155,9	15 14,4	6,5 5,7	13,6 12,3	Бетонные подушки под фундаменты при подводном бетонировании их в открытых котлованах (150)
174 173	152,5 152,9	15 14,4	6,5 5,7	13,6 12,3	
198 197	176,37 176,77	15 14,4	6,5 5,7	13,6 12,3	
					Примечание. Стоимость устройства опалубки в расценке не учтена. При установке опалубки стоимость ее определяется дополнительно.
52,7 52,3	39,8 40,8	2,3 2,2	10,6 9,3	11,7 10,3	Щебеночные подушки под фундаментом в открытых котлованах.
68,6 67,2	55,7 55,7	2,3 2,2	10,6 9,3	11,7 10,3	
88 86,6	75,1 75,1	2,3 2,2	10,6 9,3	11,7 10,3	
32,5 28,2	25,1 21,7	—	7,4 6,5	7,4 6,5	То же, песчаные подушки
36 35,1	28,6 28,6	—	7,4 6,5	7,4 6,5	
57 56,1	49,6 49,6	—	7,4 6,5	7,4 6,5	
112 111	94,3 95,5	—	17,7 15,5	17,7 15,5	Бутовые фундаменты в открытых котлованах
133 130	115,3 114,5	—	17,7 15,5	17,7 15,5	
144 141	126,3 125,5	—	17,7 15,5	17,7 15,5	
170 168	154,8 154,5	1,6 1,6	13,6 11,9	14,4 12,6	То же, бетонные фундаменты
167 165	151,8 151,5	1,6 1,6	13,6 11,9	14,4 12,6	
191 189	175,8 175,5	1,6 1,6	13,6 11,9	14,4 12,6	
159 157	141,4 141,4	1,8 1,7	15,8 13,9	16,6 14,6	То же, бутобетонные фундаменты
162 160	144,4 144,4	1,8 1,7	15,8 13,9	16,6 14,6	
186 184	168,4 168,4	1,8 1,7	15,8 13,9	16,6 14,6	

1	2	3	4	5	6
19—7	798-ž ж	Looduslikud alused vundamentideta, monteeritavast raudbetoonist truupide alla, lahtistes kaevikutes	I	1 m² alust 1 м² основания	0,079
			II	„	0,079
			III	„	0,079
19—8	798-z з	Sama, killustikalused	I	„	0,174
			II	„	0,174
			III	„	0,174
19—9	798-i и	Sama, savikillustikalused	I	„	0,68
			II	„	0,68
			III	„	0,68
19—10	798-k к	Sama, bitumeniseeritud pinnasest alused	I	„	0,22
			II	„	0,22
			III	„	0,22
19—11	798-l л	Inseneriliste ehituste süvendite tugitatud katmine	I—III	1 m² katet 1 м² перекрытия	0,34
		Sillasambad valmis vundamentidel			
19—12	799-a а	Looduskivist sillasambad väliskülje kivide valikuga ja kivivahede vuukimisega	I	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	0,8
			II	„	0,8
			III	„	0,8
19—13	799-b б	Looduskivist sillasambad üheaegse vooderduskividega katmisega.	I	1 m³ müüritust (ilma vooderduseta) 1 м³ кладки (без учёта облицовки)	0,74
			II	„	0,74
			III	„	0,74
		Märkus. Sillasammaste vooderduskividega vooderdamise maksumus võetakse täiendavalt hinnete nr. 27 kuni nr. 44 järgi, missugustes on arvestatud tellingute ehitus.			

7	8	9	10	11	12
11,9 11,7	10,44 10,42	—	1,46 1,28	1,46 1,28	Естественные основания в открытых котлованах под фундаментные сборные железобетонные трубы
13,4 13,2	11,94 11,92	—	1,46 1,28	1,46 1,28	
15,3 15,1	13,84 13,82	—	1,46 1,28	1,46 1,28	
21,1 21	17,88 18,2	—	3,22 2,82	3,22 2,82	То же, щебеночные основания
25,7 25,3	22,48 22,48	—	3,22 2,82	3,22 2,82	
31,2 30,8	27,98 27,98	—	3,22 2,82	3,22 2,82	
29,6 28,3	17,6 17,8	—	12 10,5	12 10,5	То же, глинощебеночные основания
35,1 33,6	23,1 23,1	—	12 10,5	12 10,5	
40,2 38,7	28,2 28,2	—	12 10,5	12 10,5	
32,3 31,7	26,23 26,33	1,75 1,69	4,32 3,78	5,11 4,51	То же, основания из битумизированного грунта
33,8 33,2	27,73 27,73	1,75 1,69	4,32 3,78	5,11 4,51	
35,7 35,1	29,63 29,63	1,75 1,69	4,32 3,78	5,11 4,51	
12,9 11,9	4,86 4,86	0,24 0,24	7,8 6,8	7,9 6,9	Перекрытие котлованов под искусственное сооружение по креплениям
					Опоры мостов на готовых фундаментах
116 115	95,2 96,5	3,4 3,3	17,4 15,2	18,9 16,6	Бутовые опоры мостов с подбором лица и расшивкой швов
140 138	119,2 119,5	3,4 3,3	17,4 15,2	18,9 16,6	
151 149	130,2 130,5	3,4 3,3	17,4 15,2	18,9 16,6	
111 110	93 93,9	3,7 3,6	14,3 12,5	16, 14,1	Бутовые опоры мостов с одновременной облицовкой штучным камнем
135 133	117 116,9	3,7 3,6	14,3 12,5	16, 14,1	
146 144	128 127,9	3,7 3,6	14,3 12,5	16 14,1	
					Примечание. Стоимость облицовки опор штучным камнем принимается дополнительно по расценкам № 27 по № 44, в которых учтено устройство подмостей.

1	2	3	4	5	6
19—14	799-v в	Puttbetoonist sillasambad, vooderduseta (200)	I	1 m³ müüritust (ilma vooderduseta) 1 м³ кладки (без учёта облицовки)	0,97
			II	„	0,97
			III	„	0,97
		Märkus. Kaitsevõrguga puttbetooni paigaldamise maksumus arvestatakse hinde nr. 15 järgi			
19—15	799-v в	Sama, armatuurvõrguga (kaitsevõrguga) (200)	I	„	1,04
			II	„	1,04
			III	„	1,04
19—16	799-g г	Sama, üheaegse katmisega vooderduskividega (vaata märkus hindele nr. 13) (200)	I	„	0,503
			II	„	0,503
			III	„	0,503
19—17	799-d д	Betoonist sillasambad vooderduseta (200)	I	1 m³ müüri 1 м³ кладки	0,901
			II	„	0,901
			III	„	0,901
		Märkus. Kaitsevõrguga betooni paigaldamise maksumus võetakse hinde nr. 18 järgi			
19—18	799-d д	Sama, armatuurvõrguga (kaitsevõrguga) (200)	I	„	0,57
			II	„	0,57
			III	„	0,57
19—19	799-e е	Sama, üheaegse katmisega vooderduskividega (vaata märkus hindele nr. 13) (200)	I	1 m³ müüri (ilma vooderduseta) 1 м³ кладки (без облицовки)	0,409
			II	„	0,409
			III	„	0,409

7	8	9	10	11	12
176 175	153,7 155,7	3,5 3,4	18,8 16,5	20,4 18	Бутобетонные опоры мостов без облицовки (200)
179 177	156,7 157,1	3,5 3,4	18,8 16,5	20,4 18	
205 203	182,7 183,1	3,5 3,4	18,8 16,5	20,4 18	
					Примечание. Стоимость бутобетонной кладки с защитной сеткой исчисляется по расценке № 15.
188 186	163,9 164,5	3,8 3,7	20,3 17,8	22 19,4	То же, с защитной арматурной сеткой (200)
192 189	167,9 167,5	3,8 3,7	20,3 17,8	22 19,4	
217 214	192,9 192,5	3,8 3,7	20,3 17,8	22 19,4	
163 162	149,8 150,1	3,8 3,7	9,4 8,2	11,1 9,8	То же, с одновременной облицовкой штучным камнем (смотри примечание к расценке № 13) (200)
167 166	153,8 154,1	3,8 3,7	9,4 8,2	11,1 9,8	
192 191	178,8 179,1	3,8 3,7	9,4 8,2	11,1 9,8	
190 188	169,2 169,5	3,3 3,2	17,5 15,3	19 16,7	Бетонные опоры мостов без облицовки (200)
187 185	166,2 166,5	3,3 3,2	17,5 15,3	19 16,7	
213 211	192,2 192,5	3,3 3,2	17,5 15,3	19 16,7	
					Примечание. Стоимость бетонной кладки с защитной арматурной сеткой принимается по расценке № 18.
202 200	179,6 180	3,5 3,4	18,9 16,6	20,5 18,1	То же, с защитной арматурной сеткой (200)
199 197	176,6 177	3,5 3,4	18,9 16,6	20,5 18,1	
225 223	202,6 203	3,5 3,4	18,9 16,6	20,5 18,1	
178 177	166,7 166,7	3,7 3,6	7,6 6,7	9,3 8,3	То же, с одновременной облицовкой штучным камнем (смотри примечание к расценке № 13) (200)
175 174	163,7 163,7	3,7 3,6	7,6 6,7	9,3 8,3	
201 200	189,7 189,7	3,7 3,6	7,6 6,7	9,3 8,3	

1	2	3	4	5	6
19—20	799-ž ж	Raudbetoonist, tühemikuga sillasambad, seina paksus kuni 600 mm (200)	I	1 m³ müüri 1 м³ кладки	2,18
			II	„	2,18
			III	„	2,18
19—21	799-z з	Sama, seina paksusega üle 600 mm (200)	I	„	1,6
			II	„	1,6
			III	„	1,6
19—22	799-i и	Sillasammaste müürimine betoonplokkidest (plokkide maksumuseta)	I—III	„	0,5
19—23	800-a а	Tugede alused ja vahekihid sillasammastes (200)	I	„	1,21
			II	„	1,21
			III	„	1,21
19—24	800-b б	Kaldasammaste raudbetoonist tiivad (200)	I	„	2,7
			II	„	2,7
			III	„	2,7
19—25	800-v в	Kaldasammaste raudbetoonist kõnnitee konsoolid ja fermide aluskivid (200)	I	„	2,65
			II	„	2,65
			III	„	2,65
19—26	800-g г	Väljaulatuvate kandadega jõesammaste raudbetoonkonstruktsioonid ja fermide aluskivid (200)	I	„	2,14
			II	„	2,14
			III	„	2,14
		Sildade ja truupide vooderdus			
19—27	801-a а	Sildade ja truupide massiivvooderdus üheaegselt müürimisega jämedalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividest, paksusega 40 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	1 m² vooderdust 1 м² облицовки	1,18
19—28	801-a а	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividest	I—III	„	1,18
19—29	801-a а	Sildade ja truupide massiivvooderdus üheaegselt müürimisega jämedalt tahutud, lindiga piiratud sirgjoonelise pinnaga graniitkividest, paksusega 40 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	1,18

7	8	9	10	11	12
291 286	242,9 243,4	4,9 4,7	43,2 37,9	45,4 40	Пустотелые железобетонные опоры мостов со стенками толщиной до 600 мм (200))
288 283	239,9 240,4	4,9 4,7	43,2 37,9	45,4 40	
314 309	265,9 266,4	4,9 4,7	43,2 37,9	45,4 40	
242 238	205,2 205,3	5 4,8	31,8 27,9	34,1 30	То же, со стенками толщиной более 600 мм (200)
240 236	203,2 203,3	5 4,8	31,8 27,9	34,1 30	
266 262	229,2 229,3	5, 4,8	31,8 27,9	34,1 30	
36,9 35,4	17,2 17,2	10,9 10,5	8,8 7,7	14,2 12,7	Кладка опор мостов из бетонных блоков (без стоимости блоков)
279 276	250,4 250,6	3,8 3,7	24,8 21,7	26,7 23,5	Подферменные площадки и прокладные ряды в опорах мостов (200)
277 274	248,4 248,6	3,8 3,7	24,8 21,7	26,7 23,5	
303 300	274,4 274,6	3,8 3,7	24,8 21,7	26,7 23,5	
335 328	264 264,4	17 16,2	54 47,4	62 54,6	Железобетонные крылья устоев (200)
333 326	262 262,4	17 16,2	54 47,4	62 54,6	
359 352	288 288,4	17 16,2	54 47,4	62 54,6	
322 316	267,2 267,7	3,2 3,1	51,6 45,2	53,1 46,6	Железобетонные тротуарные консоли на устоях и подферменные камни (200)
319 313	262,2 264,7	3,2 3,1	51,6 45,2	53,1 46,6	
346 340	291,2 291,7	3,2 3,1	51,6 45,2	53,1 46,6	
288 282	226,8 226,6	18,6 18	42,6 37,4	51,5 45,7	Подферменные камни и железобетонные конструкции в опорах с выносными пятами (200)
286 280	224,8 224,6	18,6 18	42,6 37,4	51,5 45,7	
311 306	249,8 250,6	18,6 18	42,6 37,4	51,5 45,7	
					Облицовка мостов и труб
313 310	283,6 283,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	Массивная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубого прикола («шуба»), с прямолинейной поверхностью, толщиной 40 см (смотри техническую часть п. 13)
352 349	322,6 322,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
360 357	330,6 330,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	Массивная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубого прикола («шуба») в ленту, с прямолинейной поверхностью толщиной 40 см (см. техническую часть п. 13)

1	2	3	4	5	6
19—30	801-а а	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividest	I—III	1 m² vooderdust 1 м² облицовки	1,18
19—31	801-а а	Sildade ja truupide massiivvooderdus üheaegselt müürimisega jämedalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividest, paksusega 40 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	1,18
19—32	801-а а	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividest	I—III	„	1,18
19—33	801-а а	Sildade ja truupide massiivvooderdus üheaegselt müürimisega puhtalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividest, paksusega 40 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	1,18
19—34	801-а а	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividest	I—III	„	1,18
19—35	801-b б	Sildade ja truupide vooderdamine pärast müürimist jämedalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividega, paksusega 20 sm (vaata tehnilise osa p. 13)	I—III	1 m² vooderdust 1 м² облицовки	2,14
19—36	801-b б	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividega	I—III	„	2,14
19—37	801-b б	Sildade ja truupide vooderdamine pärast müürimist jämedalt tahutud, lindiga piiratud sirgjoonelise pinnaga graniitkividega, paksusega 20 sm (vaata tehnilise osa p. 13)	I—III	„	2,14
19—38	801-b б	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividega	I—III	„	2,14
19—39	801-b б	Sildade ja truupide vooderdamine pärast müürimist jämedalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividega, paksusega 20 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	2,14
19—40	801-b б	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividega	I—III	1 m² vooderdust 1 м² облицовки	2,14
19—41	801-b б	Sildade ja truupide vooderdamine pärast müürimist puhtalt tahutud sirgjoonelise pinnaga graniitkividega, paksusega 20 sm (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	2,14
19—42	801-b б	Sama, kõverjoonelise pinnaga kividega	I—III	„	2,14
19—43	801-b б	Sildade ja truupide vooderdamine pärast müürimist profileeritud graniitkividega (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	„	2,14
19—44	801-v в	Jäämurdjate vooderdamine puhtalt tahutud graniitkividega	I—III	„	3,48
		Raudbetoonist raamviaduktid ja estakaadid			
19—45	802	Raudbetoonist raamviaduktid ja estakaadid (200)	I	1 m³ raudbetooni 1 м³ железобетона	6,21
			II	„	6,21
			III	„	6,21

7	8	9	10	11	12
406 403	376,6 376,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
414 411	384,6 384,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	Массивная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубой тёски, с прямолинейной поверхностью, толщиной 40 см (см. техническую часть п. 13)
445 442	415,6 415,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
494 491	464,6 464,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	Массивная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем чистой тёски, с прямолинейной поверхностью, толщиной 40 см (см. техническую часть п. 13)
580 577	550,6 550,8	5,4 5,2	24 21	26,6 23,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
307 301	251,8 251,6	11,5 11,1	43,7 38,3	49,2 43,4	Навесная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубого прикола («шуба») с прямолинейной поверхностью, толщиной в 20 см (см. техническую часть п. 13)
344 338	288,8 288,8	11,5 11,1	43,7 38,3	49,2 43,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
352 346	296,9 296,7	11,5 11,1	43,6 38,2	49,2 43,4	Навесная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубого прикола в ленту, с прямолинейной поверхностью, толщиной 20 см (см. техническую часть п. 13)
386 380	330,8 330,6	11,5 11,1	43,7 38,3	49,2 43,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
375 369	319,8 319,6	11,5 11,1	43,7 38,3	49,1 43,3	Навесная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем грубой тёски, с прямолинейной поверхностью, толщиной 20 см (см. техническую часть п. 13)
419 413	363,8 363,7	11,5 11,1	43,7 38,2	49,1 43,3	То же, камнями с криволинейной поверхностью
451 445	395,8 395,7	11,5 11,1	43,7 38,2	49,2 43,4	Навесная облицовка мостов и труб гранитным штучным камнем чистой тёски и прямолинейной поверхностью, толщиной 20 см (см. техническую часть п. 13)
535 529	479,8 479,7	11,5 11,1	43,7 38,2	49,2 43,4	То же, камнями с криволинейной поверхностью
637 631	581,8 581,6	11,5 11,1	43,7 38,3	49,2 43,4	Навесная облицовка мостов и труб гранитными штучными фигурными камнями (см. техническую часть п. 13)
740 730	654 654	6 6	80 70	83 73	Облицовка ледорезов штучным гранитным камнем чистой тёски
					Железобетонные рамные путепроводы и эстакады
590 574	458 458	8 8	124 108	128 112	Железобетонные рамные путепроводы и эстакады (200)
587 571	455 455	8 8	124 108	128 112	
613 597	481 481	8 8	124 108	128 112	

1	2	3	4	5	6
		Sildade raudbetoonist taladega avaehitused			
		A. Monoliitsed raudbetoonist avaehitused			
19—54	804-a а	Sildade monoliitsest raudbetoonist, taladega avaehitused, valgusavaga kuni 5 m (kaasa arvatud) (200)	I	1 m³ raudbetooni 1 м³ железобетона	1,63
			II	„	1,63
			III	„	1,63
19—55	804-b б	Sama, valgusavaga kuni 11 m (kaasa arvatud) (250)	I	„	2,56
			II	„	2,56
			III	„	2,56
19—56	804-v в	Sama, valgusavaga kuni 15 m (kaasa arvatud) (250)	I	„	2,45
			II	„	2,45
			III	„	2,45
19—57	804-g г	Sama, valgusavaga kuni 25 m (kaasa arvatud) (300)	I	„	2,33
			II	„	2,33
			III	„	2,33
		B. Raudbetoonist avaehituste paigaldamine sammastele			
19—58	805-a а	Raudbetoonist avaehituste paigaldamine sillasammastele, valgusavaga 2 m (konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	1 avaehitus 1 пролётное строение	3,25
19—59	805-b б	Sama, valgusavaga 3 m	I—III	„	3,87
19—60	805-v в	Sama, valgusavaga 4 m	I—III	„	4,58
19—61	805-g г	Sama, valgusavaga 5 m	I—III	„	8
19—62	805-d д	Sama, valgusavaga 6 m	I—III	„	9,35
19—63	805-e е	Sama, valgusavaga 8 m	I—III	„	11
19—64	805-ž ж	Sama, valgusavaga 10 m	I—III	„	15,3

7	8	9	10	11	12
					Железобетонные балочные пролётные строения мостов
					А. Монолитные железобетонные пролётные строения
312 307	280,02 279,92	0,38 0,38	31,6 26,7	31,8 26,9	Монолитные железобетонные балочные пролётные строения мостов при отверстии в свету до 5 м включительно (200)
309 304	277,02 276,92	0,38 0,38	31,6 26,7	31,8 26,9	
336 331	304,02 303,92	0,38 0,38	31,6 26,7	31,8 26,9	
400 394	346,4 346,6	4 3,9	49,6 43,5	51,5 45,3	То же, при отверстии до 11 м включительно (250)
397 391	343,4 343,6	4 3,9	49,6 43,5	51,5 45,3	
423 417	369,4 369,6	4 3,9	49,6 43,5	51,5 45,3	
420 414	368,8 368,7	3,8 3,7	47,4 41,6	49,2 43,3	То же, при отверстии до 15 м включительно (250)
417 411	365,8 365,7	3,8 3,7	47,4 41,6	49,2 43,3	
443 437	391,8 391,7	3,8 3,7	47,4 41,6	49,2 43,3	
512 507	463,7 464,2	5,4 5,2	42,9 37,6	45,5 40	То же, при отверстии до 25 м включительно (300)
509 504	460,7 461,2	5,4 5,2	42,9 37,6	45,5 40	
540 534	491,7 491,2	5,4 5,2	42,9 37,6	45,5 40	
					Б. Установка на опоры железобетонных пролётных строений
360 343	12 12	274 266	74 65	193 176	Установка на опоры мостов железобетонных пролётных строений при отверстии в свету 2 м (без стоимости конструкции)
549 524	9 9	452 438	88 77	284 259	То же, при отверстии в свету 3 м
670 640	14 14	551 534	105 92	348 318	То же, при отверстии в свету 4 м
1100 1050	— 	925 897	175 153	558 509	То же, при отверстии в свету 5 м
1430 1370	— 	1215 1181	215 189	710 650	То же, при отверстии в свету 6 м
1740 1670	— 	1489 1450	251 220	850 780	То же, при отверстии в свету 8 м
2610 2510	— 	2261 2204	349 306	1240 1140	То же, при отверстии в свету 10 м

1	2	3	4	5	6
		Sildade raudbetoonist avaehitused kaarte ja võlvidega. Kaar-avaehitused			
19—65	806-a а	Sildade raudbetoonist kaar-avaehitused, arvutusavaga kuni 60 m (kaasa arvatud), sõiduteega üleval (300 ja 350)	I	1 m³ paigaldatud raudbetooni 1 м³ железобетона в деле	5,94
			II	„	5,94
			III	„	5,94
19—69	806-d д	Sama, sõiduteega all (300 ja 350)	I	„	8,18
			II	„	8,18
			III	„	8,18
		Silla monteeritava kaarepealse ehituse raudbetoonist elemendid			
		A. Elementide valmistamine ehitusplatsi tingimustes			
19—71	808-a а	Silla monteeritava kaarepealse ehituse jaoks raudbetoonist vahetugedeta põikraamide valmistamine (300)	I	„	4,84
			II	„	4,84
			III	„	4,84
19—72	808-b б	Sama, vahetugedega raamide valmistamine	I	„	3,48
			II	„	3,48
			III	„	3,48
19—73	808-v в	Silla monteeritava kaarepealse ehituse raudbetoonist lühikeste postidega šarniiridega raamide valmistamine (300)	I	„	1,12
			II	„	1,12
			III	„	1,12
19—74	808-g г	Silla monteeritava kaarepealse ehituse raami üksikute raudbetoonist postide valmistamine (250)	I	„	4,21
			II	„	4,21
			III	„	4,21

7	8	9	10	11	12
					Железобетонные пролётные строения мостов с арками и сводами. Пролётные строения с арками
620 605	487 488	15 14	118 103	125 110	Арочные железобетонные пролётные строения мостов, расчётным пролётом до 60 м включительно с ездой по верху (300 и 350)
618 603	485 486	15 14	118 103	125 110	
647 632	514 515	15 14	118 103	125 110	
891 871	687 689	33 32	171 150	187 165	Арочные железобетонные пролётные строения мостов, с ездой по низу (300 и 350)
888 868	684 686	33 32	171 150	187 165	
914 894	710 712	33 32	171 150	187 165	
					Сборные железобетонные элементы надарочных строений мостов
					А. Изготовление элементов в построечных условиях
578 564	436 436	36 35	106 93	120 106	Изготовление железобетонных поперечных рам без распорок для сборного надарочного строения моста (300)
574 560	432 432	36 35	106 93	120 106	
609 595	467 467	36 35	106 93	120 106	
544 534	433 433	35 34	76 67	90 80	То же, изготовление рам с распорками
540 530	429 429	35 34	76 67	90 80	
572 562	461 461	35 34	76 67	90 80	
473 467	414,7 414,3	17,3 16,7	41 36	48,9 43,3	Изготовление железобетонных рам с короткими стойками с шарнирами для сборного надарочного строения моста (300)
470 464	411,7 411,3	17,3 16,7	41 36	48,9 43,3	
501 495	442,7 442,3	17,3 16,7	41 36	48,9 43,3	
812 802	664 666	56 54	92 81	118 105	Изготовление отдельных железобетонных стоек рам для сборного надарочного строения моста (250)
809 799	661 664	56 54	92 81	118 105	
834 824	686 689	56 54	92 81	118 105	

1	2	3	4	5	6
19—75	808-d д	Sama, üksikute raudbetoonist riiglite valmistamine (250)	I	1 m³ paigaldatud raudbetooni 1 м³ железобетона в деле	8,16
			II	„	8,16
			III	„	8,16
19—76	808-e е	Silla monteeritava kaarepealse ehituse sõidutee raudbetoonist põiktalade valmistamine (300)	I	„	3,02
			II	„	3,02
			III	„	3,02
19—77	808-ž ж	Sama, raudbetoonist plaatide valmistamine koos kõnnitee konsoolidega (300)	I	„	4,89
			II	„	4,89
			III	„	4,89
19—78	808-z з	Sama, raudbetoonist plaatide valmistamine kõnnitee konsoolideta (200)	I	„	4,37
			II	„	4,37
			III	„	4,37
		B. Monteeritavate elementide paigaldamine			
19—79	809-a а	Silla monteeritava kaarepealse ehituse raudbetoonist raamide paigaldamine, raami kaaluga kuni 5 t (konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	1 m³ monteeritavaid raudbetoonelemente 1 м³ сборных железобетонных элементов	2,12
19—80	809-b б	Sama, kaaluga kuni 14 t	I—III	„	1,91
19—81	809-v в	Silla monteeritava kaarepealse ehituse üksikute raudbetoonist elementide (postide, põiktalade ja riiglite) paigaldamine kaaluga kuni 3 t (konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	„	3,07
19—82	809-g г	Silla monteeritava kaarepealse ehituse sõidutee raudbetoonist plaatide kohaleasetamine, plaatide kaaluga kuni 3 t	I—III	„	2,6
		Märkus. Käesolevat hinnet tuleb kasutada ainult kaarepealse ehituse üksikute elementide paigaldamise maksumuse määramisel.			
		Silla raudbetoonist kaar-avaehituste šarniirid			
19—83	810-a а	Seatinast šarniiride valmistamine ja paigaldamine silla raudbetoonist kaar-avaehitustele	I—III	1 šarniir 1 шарнир	0,8

7	8	9	10	11	12
964 944	747 751	38 36	179 157	197 173	То же, изготовление отдельных железобетонных ригелей рам (250)
961 941	744 748	38 36	179 157	197 173	
991 971	774 778	38 36	179 157	197 173	
536 527	441 441	29 28	66 58	79 70	Изготовление железобетонных поперечных балок для проезжей части сборного надарочного строения мостов (300)
533 524	438 438	29 28	66 58	79 70	
564 555	469 469	29 28	66 58	79 70	
702 682	566 560	29 28	107 94	120 106	То же, изготовление плит с тротуарными консолями (300)
699 689	563 567	29 28	107 94	120 106	
730 716	594 594	29 28	107 94	120 106	
607 594	485 485	26 25	96 84	107 94	То же, изготовление плит без тротуарных консолей (200)
604 591	482 482	26 25	96 84	107 94	
632 619	510 510	26 25	96 84	107 94	
					Б. Установка сборных элементов
91 85	21,6 21,6	27,2 26,4	42,2 37	54,6 48,5	Установка железобетонных рам сборного надарочного строения мостов при весе рам до 5 т (без стоимости конструкции)
113 107	42,2 41,8	32,9 32	37,9 33,2	51,1 45,5	То же, весом до 14 т
133 124	28 28	44 43	61 53	81 72	Установка отдельных железобетонных элементов сборного надарочного строения мостов (стойки, поперечные балки и ригеля) весом до 3 т (без стоимости конструкции)
126 119	63,5 63,3	9,5 9,2	53 46,5	57,4 50,6	Установка плит проезжей части сборного железобетонного надарочного строения мостов при весе плит до 3 т Примечание. Настоящую расценку следует применять только в случае определения стоимости установки отдельных элементов надарочного строения.
					Шарниры железобетонных арочных пролётных строений мостов
190 187	169,8 169,2	1,4 1,3	18,8 16,5	19,5 17,1	Изготовление и установка свинцовых шарниров для железобетонных арочных пролётных строений мостов

1	2	3	4	5	6
19—84	810-b б	Sama, soomus-šarniiride valmistamine ja paigaldamine	I—III	1 šarniir 1 шарнир	15,68
		Muldkeha-alused truubid			
		A. Monteeritavast raudbetoonist torude lülide paigaldamine ja päisehitused			
19—118	821-a а	Raudtee muldkeha-aluste monteeritavate raudbetoontruupide lülide paigaldamine, avaga 1—1,25 m (ilma konstruktsioonide maksumuseta) (150)	I—III	1 m³ raudbetoonist truupi 1 м³ железобетонных труб	2,31
19—119	821-b б	Sama, avaga 1,5—2 m	I—III	„	1,41
19—120	821-v в	Raudtee muldkeha-aluste monteeritavate raudbetoontruupide munakujulise põiklõikega lülide paigaldamine avaga 1—1,5 m (ilma konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	„	0,465
19—121	821-g г	Raudtee muldkeha-aluste monteeritavate raudbetoontruupide betoonist portaalpäisehitused (150)	I	„	2,66
			II	„	2,66
			III	„	2,66
19—122	821-d д	Sama, betoonist muhvpäisehitused (150)	I	1 m³ betooni 1 м³ бетона	2,6
			II	„	2,6
			III	„	2,6
19—123	821-e е	Sama, looduskivist muhvpäisehitused	I	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	1,3
			II	„	1,3
			III	„	1,3
19—124	821-ž ж	Autoteede muldkeha-aluste ümmarguste monteeritud raudbetoontruupide lülide paigaldamine, avaga 0,5 m (ilma konstruktsioonide maksumuseta) (vaata märkus hindele nr. 126)	I—III	1 m³ raudbetoonist truupi 1 м³ железобетонных труб	2,41
19—125	821-z з	Sama, avaga 0,75—1 m (vaata märkus hindele nr. 126)	I—III	„	1,41
19—126	821-i и	Sama, avaga 1,25—1,5 m	I—III	„	0,86
		Märkus. Pesade ehitamine autoteede muldkeha-alustele ümmargustele truupidele on arvestatud käesoleva peatüki hinnetes nr. 7 kuni 10 torude aluste ehitamise kohta.			
19—127	821-k к	Autoteede muldkeha-alustele ümmargustele monteeritavatele raudbetoonist truupidele, avaga 0,5—1 m, kaeluseliste päisehituste ehitamine (ilma konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	„	3,36

7	8	9	10	11	12
1100 1050	483 487	245 237	372 326	490 436	То же, изготовление и установка панцырных шарниров
					Трубы под насыпями
					А. Укладка звеньев и строительство оголовков сборных железобетонных труб
129 124	86,3 86,6	—	42,7 37,4	42,7 37,4	Укладка звеньев сборных железобетонных труб отверстием 1—1,25 м под железнодорожными насыпями (без стоимости конструкции) (150)
105 99	79 78,5	—	26 20,5	26 20,5	То же, отверстием 1,5—2 м
35,3 33,5	11,3 11,2	15,4 14,8	8,6 7,5	16,6 14,9	Укладка звеньев овоидальных сборных железобетонных труб отверстием 1—1,5 м под железнодорожными насыпями (без стоимости конструкции)
268 262	219 219	—	49 43	49 43	Оголовки бетонные портальные сборных железобетонных труб под железнодорожными насыпями (150)
265 259	216 216	—	49 43	49 43	
289 283	240 240	—	49 43	49 43	
263 257	215 215	—	48 42	48 42	То же, оголовки бетонные раструбные (150)
260 254	212 212	—	48 42	48 42	
284 278	236 236	—	48 42	48 42	
129 127	104,4 105,4	—	24,6 21,6	24,6 21,6	То же, оголовки бутовые раструбные
154 151	129,4 129,4	—	24,6 21,6	24,6 21,6	
165 162	140,4 140,4	—	24,6 21,6	24,6 21,6	
55,9 50,5	12,5 12,5	—	43,4 38	43,4 38	Укладка звеньев круглых сборных железобетонных труб отверстием 0,5 м под автодорожными насыпями (без стоимости конструкции) (смотри примечание к расценке № 126)
38 34,9	12,7 12,7	—	25,3 22,2	25,3 22,2	То же, отверстием 0,75—1 м (смотри примечание к расценке № 126)
22 20,1	6,6 6,6	—	15,4 13,5	15,4 13,5	То же, отверстием 1,25—1,5 м
					Примечание. Устройство обойм у низа круглых труб под автодорожными насыпями учтено в расценках № 7 по 10 на устройство оснований под трубы.
76 69	16 16	—	60 53	60 53	Устройство воротниковых оголовков круглых сборных железобетонных труб отверстием 0,5—1 м под автодорожными насыпями (без стоимости конструкции)

1	2	3	4	5	6
19—128	821-l л	Sama, avaga 1,25—1,5 m	I—III	1 m³ raudbetoonist truupi 1 м³ железобетонных труб	1,68
19—129	821-m м	Autoteede muldkeha-aluste monteeritavate munakujulise põiklõikega raudbetoonist truupide lülide paigaldamine avaga 1—1,5 m (ilma konstruktsioonide maksumuseta)	I—III	„	0,46
		B. Betoonist monoliitsed munakujulise põiklõikega truubid			
19—130	822-a а	Betoonist monoliitsed munakujulise põiklõikega truubid, avaga kuni 3 m (päisehitusteta) (150)	I	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в деле	2,32
			II	„	2,32
			III	„	2,32
19—131	822-b б	Sama, avaga kuni 6 m (150)	I	„	1,91
			II	„	1,91
			III	„	1,91
19—132	822-v в	Munakujulise põiklõikega truupide, avaga kuni 2 m, betoonist monoliitsed muhvpäisehitused (150)	I	„	1,39
			II	„	1,39
			III	„	1,39
19—133	822-g г	Sama, avaga kuni 3 m (150)	I	„	1,12
			II	„	1,12
			III	„	1,12
19—134	822-d д	Sama, avaga kuni 6 m (150)	I	„	0,94
			II	„	0,94
			III	„	0,94
		Tugimüürid			
19—141	824-a а	Looduskivist tugimüürid tsementmördil (isolatsioonita)	I	1 m³ müüri 1 м³ кладки	1,17
			II	„	1,17
			III	„	1,17

7	8	9	10	11	12
37,4 33,7	7,2 7,2	—	30,2 26,5	30,2 26,5	То же, отверстием 1,25—1,5 м
35,4 33,7	11,5 11,5	15,3 14,7	8,6 7,5	16,5 14,9	Укладка звеньев сборных овоидальных железобетонных труб отверстием 1—1,5 м под автодорожными насыпями (без стоимости конструкций)
					Б. Бетонные монолитные овоидальные трубы
340 334	289,6 289,3	5,6 5,4	44,8 39,3	47,5 41,8	Трубы бетонные монолитные овоидальные отверстием до 3 м (без оголовков) (150)
337 331	286,6 286,3	5,6 5,4	44,8 39,3	47,5 41,8	
363 357	312,6 312,3	5,6 5,4	44,8 39,3	47,5 41,8	
295 290	252,2 252	5,8 5,6	37 32,4	39,8 35	То же, отверстием до 6 м (150)
292 287	249,2 249	5,8 5,6	37 32,4	39,8 35	
317 312	274,2 274	5,8 5,6	37 32,4	39,8 35	
252 249	220,8 221,2	5,6 5,4	25,6 22,4	28,3 24,9	Оголовки бетонные монолитные раструбные овоидальных труб отверстием до 2 м (150)
249 246	217,8 218,2	5,6 5,4	25,6 22,4	28,3 24,9	
273 270	241,8 242,2	5,6 5,4	25,6 22,4	28,3 24,9	
223 220	197,1 196,8	5,2 5	20,7 18,2	23,2 20,5	То же, отверстием до 3 м (150)
220 217	194,1 193,8	5,2 5	20,7 18,2	23,2 20,5	
244 241	218,1 217,8	5,2 5	20,7 18,2	23,2 20,5	
203 201	180,3 180,7	5 4,8	17,7 15,5	20,1 17,7	То же, отверстием до 6 м (150)
200 198	177,3 177,7	5 4,8	17,7 15,5	20,1 17,7	
224 222	201,3 201,7	5 4,8	17,7 15,5	20,1 17,7	
					Подпорные стенки
121 119	92,7 93,7	4,4 4,3	23,9 21	26 23	Стенки подпорные бутовые на цементном растворе (без изоляции)
145 142	116,7 116,7	4,4 4,3	23,9 21	26 23	
156 153	127,7 127,7	4,4 4,3	23,9 21	26 23	

1	2	3	4	5	6
19—142	824-b б	Kuivalt laotud looduskivist tugimüürid (isolatsioonita)	I	1 m³ müüri 1 м³ кладки	0,72
			II	„	0,72
			III	„	0,72
19—143	824-v в	Karniisikivide paigaldamine tugiseinale (vaata tehniline osa p. 13)	I—III	1 m karniisikivi 1 м карнизного камня	0,4
		Sildade ja truupide isoleerimine			
19—144	825-a а	Raudteesildade sõidutee ja kaldasammaste pallasti küna isoleerimine riidega kahes kihis, koos metallvõrguga armeeritud kaitsekihi tegemisega	I—III	1 m² isoleeritud pinda 1 м² изолируемой повверхности	0,5
19—145	825-b б	Autoteede sildade sõidutee isoleerimine hüdroisooliga kahes kihis ja betooni kihiga 40 mm	I—III	„	0,37
19—146	825-b, märkus 825-б, прим.	Sama, betooni kihi armeerimisega metallvõrguga	I—III	„	0,395
19—147	825-b б	Autoteede sildade sõidutee isoleerimine ruberoidiga kahes kihis ja betooni kihiga 40 mm	I—III	„	0,37
19—148	825-b, märkus 825-б, прим.	Sama, betoonist kaitsekihi armeerimisega metallvõrguga	I—III	„	0,395
19—149	825-v в	Truupide isoleerimine riidega kahes kihis savist kaitsekihiga	I	„	0,285
			II	„	0,285
			III	„	0,285
19—150	825-v в	Sama, ruberoidiga kahes kihis ja savist kaitsekihiga	I	„	0,285
			II	„	0,285
			III	„	0,285
19—151	825-g г	Sama, riidega ühes kihis ja savist kaitsekihiga	I	„	0,215
			II	„	0,215
			III	„	0,215

7	8	9	10	11	12
62,2 61,2	43, 44,1	3,4 3,3	15,8 13,8	17,4 15,3	Стенки подпорные бутовые, сложенные насухо (без изоляции)
88,4 86,3	69,2 69,2	3,4 3,3	15,8 13,8	17,4 15,3	
100 98,2	80,8 81,1	3,4 3,3	15,8 13,8	17,4 15,3	
311 310	299,1 299,3	2,8 2,7	9,1 8	10,5 9,3	Укладка карнизных камней на подпорных стенках (см. техническую часть п. 13)
					Изоляция мостов и труб
56,2 55	45,2 45,2	1,5 1,5	9,5 8,3	10,2 9	Изоляция проезжей части мостов под железные дороги и балластных корыт устоев двумя слоями ткани с защитным слоем, армированным металлической сеткой
30,9 30,1	23 23	1,1 1,1	6,8 6	7,4 6,6	Изоляция проезжей части мостов под автомобильные дороги двумя слоями гидроизола и слоем бетона 40 мм
36,5 35,6	28,1 28,1	1,1 1,1	7,3 6,4	7,8 6,9	То же, с защитным слоем бетона 40 мм, армированным металлической сеткой
30,7 29,9	22,8 22,8	1,1 1,1	6,8 6	7,4 6,6	Изоляция проезжей части мостов под автомобильные дороги двумя слоями руберойда и слоем бетона 40 мм
36,8 35,9	28,4 28,4	1,1 1,1	7,3 6,4	7,8 6,9	То же, с защитным слоем бетона 40 мм, армированным металлической сеткой
28,4 27,8	22,74 22,79	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	Изоляция труб двумя слоями ткани и защитным слоем глины
29,4 28,3	23,74 23,29	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	
29,8 29,2	24,14 24,19	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	
18,8 18,2	13,14 13,19	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	То же, двумя слоями руберойда и защитным слоем глины
19,8 19,2	14,14 14,19	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	
20,2 19,6	14,54 14,59	0,52 0,5	5,14 4,51	5,39 4,74	
18,6 18,1	14,3 14,3	0,4 0,4	3,9 3,4	4,1 3,6	То же, одним слоем ткани и защитным слоем глины
19,7 19,1	15,4 15,3	0,4 0,4	3,9 3,4	4,1 3,6	
20 19,5	15,7 15,7	0,4 0,4	3,9 3,4	4,1 3,6	

1	2	3	4	5	6
19—152	825-g г	Sama, ruberoidiga ühes kihis ja savist kaitsekihiga	I	1 m² isoleeritud pinda 1 м² изолируемой поверхности	0,215
			II	„	0,215
			III	„	0,215
19—153	825-d д	Kaldasammaste külgpindade isoleerimine riidega ühes kihis	I—III	„	0,131
19—154	825-d д	Sama, ruberoidiga ühes kihis	I—III	„	0,131
19—155	825-e е	Sama, bituumenkihiga	I—III	„	0,072
19—156	825-ž ж	Sama, savist kaitsekihiga	I	„	0,182
			II	„	0,182
			III	„	0,182
		Silla kaldasammaste ja kaldaseinte tagune drenaaž			
19—157	826	Silla kaldasammaste- ja kaldaseinte tagune drenaaž	I	1 m drenaaži 1 м дренажа	0,86
			II	„	0,86
			III	„	0,86
		Märkus. Pinnase mahalõikamine või saviga täitmine kuni drenaaži rajamiskõrguseni pole hindes arvestatud ja tuleb arvestada eraldi mullatööde hinnete järgi.			
		Silla käsipuud kahekordse värvimisega (ilma kunstilise viimistluseta)			
19—158	827-a а	Keevitatud metallkäsipuud raudbetoonist avaehitustel (vaata märkus hindele nr. 159)	I—III	1 m käsipuud 1 м перил	0,26
19—159	827-b б	Sama, needitud käsipuud	I—III	„	0,45
		Märkus. Mittetüübilistele metallavaehitustele keevitatud või needitud käsipuude ülesseadmisel tuleb kogumaksumus üksushinde järgi ja töötasu maksumus suurendada 0,35 rubla võrra.			
19—160	827-v в	Raudbetoonpostidega metalltorudest käsipuud ja võred raudteesildade raudbetoonist avaehitustele	I—III	„	0,59
19—161	827-g г	Sama, autotee sildadele	I—III	„	0,381

7	8	9	10	11	12
13,8 13,3	9,52 9,51	0,37 0,36	3,91 3,43	4,08 3,59	То же, одним слоем руберойда и защитным слоем глины
14,8 14,3	10,52 10,51	0,37 0,36	3,91 3,43	4,08 3,59	
15,2 14,7	10,92 10,91	0,37 0,36	3,91 3,43	4,08 3,59	
13,2 12,9	10,5 10,51	0,22 0,21	2,48 2,18	2,58 2,27	Изоляция боковых поверхностей устоев одним слоем ткани
8,3 8	5,6 5,61	0,22 0,21	2,48 2,18	2,58 2,27	То же, одним слоем руберойда
3,87 3,7	2,37 2,37	0,1 0,1	1,4 1,23	1,45 1,28	То же, слоем битума
7,56 7,14	4,11 4,11	—	3,45 3,03	3,45 3,03	То же, защитным слоем глины
8,5 8,1	5,05 5,07	—	3,45 3,03	3,45 3,03	
9 8,5	5,55 5,47	—	3,45 3,03	3,45 3,03	
					Дренаж за устоями мостов и стенками набережных
69,3 68,2	52,7 53,6	0,4 0,4	16,2 14,2	16,4 14,4	Дренаж за устоями мостов и стенками набережных
91,3 89,3	74,7 74,7	0,4 0,4	16,2 14,2	16,4 14,4	
109 107	92,4 92,4	0,4 0,4	16,2 14,2	16,4 14,4	
					Примечание. Срезка грунта или подсыпка глиной до отметки заложения дренажа в расценке не учтены и должны исчисляться отдельно по расценкам глав на земляные работы.
					Перила на мостах, с окраской за два раза (не требующие художественного оформления)
21 20,2	14,2 14,2	0,6 0,6	6,2 5,4	6,5 5,7	Перила металлические сварные на железобетонных пролетных строениях (смотри примечание к расценке № 159)
27,4 26	15,5 15,5	0,7 0,7	11,2 9,8	11,5 10,1	То же, перила клепанные
					Примечание. При установке металлических сварных и клепанных перил на нетиповых металлических пролетных строениях стоимость единицы работ и заработную плату необходимо увеличить на 0,35 руб.
40 38,5	27,6 27,6	0,1 0,1	12,3 10,8	12,4 10,9	Перила железобетонные с заполнением из труб на железобетонных пролетных строениях мостов под железные дороги
32,3 31,3	24,1 24,1	0,2 0,2	8 7	8,1 7,1	То же, под автомобильные дороги

1	2	3	4	5	6
		Silla puidust kaldasambad ja jäämurdjad			
19—162	828-a а	Silla puidust kaldasambad, tasapinnalised, tugiseintega, vaiadel	I—III	1 m³ paigaldatud puitu (ilma vaiadeta) 1 м³ древесины в деле (без свай)	3,55
19—163	828-b б	Sama, ruumilised	I—III	„	3,5
19—164	828-v в	Sama, raamkonstruktsiooniga	I	„	3,65
			II	„	3,65
			III	„	3,65
19—165	828-g г	Silla puidust vahesambad, tasapinnalised, vaiadel	I—III	„	4,3
19—166	828-d д	Sama, ruumilised	I—III	„	4,95
19—167	828-e е	Silla puidust vahesambad, raamkonstruktsiooniga	I	„	6,3
			II	„	6,3
			III	„	6,3
19—168	828-ž ж	Silla vahesambad kärgkastidest, ümbritsetud kivipuistega	I	„	4
			II	„	4
			III	„	4
19—169	828-ž, märk. 2 828-ж, прим. 2	Silla kaldasambad kärgkastidest, ümbritsetud kivi- ja pinnasepuistega	I	„	3,95
			II	„	3,95
			III	„	3,95
19—170	828-z з	Puidust raampealisehitus silla kärgkastidest sammastele	I—III	„	0,275
19—171	828-i и	Puidust sillasammaste vooderdamine lõhikutega	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	3,65
19—172	828-k к	Puidust telgikujulised jäämurdjad	I—III	1 m³ paigaldatud puitu (ilma vaiadeta) 1 м³ древесины в деле (без свай)	1,7

7	8	9	10	11	12
					Деревянные опоры и ледорезы
358 349	286 286	—	72 63	72 63	Опоры мостов береговых, деревянных, на сваях, плоские с заборными стенками
351 342	280 280	—	71 62	71 62	То же, пространственные
393 384	319,5 319,6	0,5 0,4	73 64	73 64	То же, рамнолежневые
400 391	326,5 326,6	0,5 0,4	73 64	73 64	
409 400	335,5 335,6	0,5 0,4	73 64	73 64	
394 383	304 304	2 2	88 77	89 78	Опоры мостов промежуточные деревянные на сваях, плоские
406 393	300 300	2 2	104 91	105 92	То же, пространственные
478 464	350 351	6 6	122 107	125 110	Опоры мостов промежуточные деревянные, рамнолежневые
494 479	366 366	6 6	122 107	125 110	
515 500	387 387	6 6	122 107	125 110	
390 382	302 304	7 7	81 71	84 74	Опоры мостов промежуточные, деревянные, ряжевые, с обсыпкой камнем
428 418	340 340	7 7	81 71	84 74	
445 435	357 357	7 7	81 71	84 74	
357 347	269 269	7 7	81 71	84 74	Опоры мостов береговые, деревянные, ряжевые, с обсыпкой камнем и грунтом
369 359	281 281	7 7	81 71	84 74	
375 365	287 287	7 7	81 71	84 74	
411 404	354,7 354,6	—	56,3 49,4	56,3 49,4	Надстройка над ряжевыми опорами мостов, деревянная
268 259	197 197	—	71 62	71 62	Обшивка пластинами деревянных опор мостов
384 379	342,7 342,6	2,1 2	39,2 34,4	40,2 35,3	Ледорезы деревянные шатровые

1	2	3	4	5	6
19—173	828-l л	Puidust tasapinnalised, kaherealised jäämurdjad	I—III	1 m³ paigaldatud puitu (ilma vaiadeta) 1 м³ древесины в деле (без свай)	5,65
		Puusildade avaehitused			
19—174	829-a а	Raudtee puusildade taladega avaehitused	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	4,45
19—175	829-b б	Sama, tugistikkudega	I—III	„	4,55
19—176	829-v в	Sama, Howe fermidega	I—III	„	10,9
19—177	829-g г	Autoteede sildade taladega avaehitused	I—III	„	4,25
19—178	829-d д	Sama, tugistikkudega	I—III	„	3,9
19—179	829-e е	Sama, Howe fermidega, palkidest (vaata märkus hindele nr. 180)	I—III	„	6,1
19—180	829-ž ж	Sama, Howe fermidega, prussidest	I—III	„	6,2
		Märkus. Hindes pole ette nähtud tööpõranda maksumus, missugune arvestatakse eraldi.			
19—181	829-z з	Sama, laudadest naelkandjatest	I—III	„	7,7
		Märkused. 1. Naaglitega laudfermide puhul üldmaksumus ja materjalide maksumus vähendatakse esimese ja teise grupi ehitistele 8 rbl. võrra. 2. Hindes pole ette nähtud tööpõranda maksumust, missugune arvestatakse eraldi.			
		Puidust töölavad			
19—185	831-a а	Puidust töölavad raudbetoonist taladega avaehituste raketistele	I—III	„	3,55
19—186	831-b б	Puidust töölavad kaaravaehituste roopide alla	I—III	„	3,4
		Puitroobid			
19—187	832	Puitroobid silla raudbetoonist ja kivist avaehituste püstitamiseks	I—III	„	3
19—188	832, märk. 832, прим.	Puitroopide lammutamine raudbetoonist ja kivist avaehituste all	I—III	„	0,95

7	8	9	10	11	12
390 377	274 274	7 7	109 96	113 100	Ледорезы деревянные плоские, двухрядные
					Пролетные строения деревянных мостов
452 441	357 357	2 2	93 82	94 83	Пролетные строения деревянных мостов под железную дорогу, балочные
571 560	477 477	1 1	93 82	93 82	То же, подкосные
1120 1090	865 864	23 22	232 204	243 214	То же, с фермами Гау
386 375	296 296	1 1	89 78	89 78	Пролетные строения деревянных мостов под автомобильную дорогу, балочные
416 406	333 333	1 1	82 72	82 72	То же, подкосные
610 594	482 482	1 1	127 111	127 111	То же, с фермами Гау, из бревен (смотри примечание к расценке № 180)
660 640	527 523	1 1	132 116	133 117	То же, с фермами Гау, из брусьев Примечание. Расценкой не предусматривается стоимость устройства бойка, которая учитывается особо.
534 515	373 373	8 8	153 134	157 138	То же, с дощатыми гвоздевыми фермами Примечание. 1. При дощатых фермах на нагелях общая стоимость единицы работ и материалов для первой и второй групп строек уменьшается на 8 руб. 2. Расценкой не предусматривается стоимость устройства бойка, которая учитывается особо.
					Деревянные подмости
129 120	52 52	5 5	72 63	74 65	Подмости деревянные для опалубки балочных железобетонных пролетных строений
130 121	55 55	5 5	70 61	72 63	Подмости деревянные под кружала арочных пролетных строений
					Деревянные кружала
174 166	106 106	3 3	65 57	66 58	Кружала деревянные для сооружения железобетонных и каменных пролетных строений мостов
19,8 17,5	—	1,4 1,4	18,4 16,1	19 16,7	Разборка деревянных кружал при сооружении железобетонных и каменных пролетных строений

1	2	3	4	5	6
		Terasmastide ülesseadmine ja lammutamine			
19—194	835-a а	Vundamendid, tõstejõuga kuni 10 t ja avaga kuni 600 m kaabelkraana terasmastide ülesseadmiseks	I	1 kraana (2 masti) 1 кран (2 мачты)	165
			II	„	165
			III	„	165
19—195	835-b б	Tõstejõuga kuni 10 t ja avaga kuni 600 m kaabel-kraana terasmastide kokkupanemine	I—III	„	370
		M ä r k u s. Masti inventaarsete osade ehitusobjekti lao juurde kohaletoimetamise kulud ja rent (ehk amortisatsioon) on arvestatud masinate ekspluateerimise kuludes.			
19—196	836	Tõstejõuga kuni 10 t ja avaga kuni 600 m kaabelkraana terasmastide lammutamine	I—III	„	163

7	8	9	10	11	12
					Установка и разборка стальных мачт
59544 59144	54704 54754	1590 1540	3250 2850	3930 3480	Фундаменты для установки стальных мачт кабель-крана грузоподъемностью до 10 т и пролетом до 600 м
58598 58198	53758 53808	1590 1540	3250 2850	3930 3480	
66197 65797	61357 61407	1590 1540	3250 2850	3930 3480	
23000 22100	14300 14300	1300 1300	7400 6500	8000 7100	Сборка и установка стальных мачт кабель-крана грузоподъемностью до 10 т и пролетом до 600 м
					Примечание. Затраты на доставку до приобъектного склада и аренда (или амортизация) инвентарных элементов мачт учтены в затратах на эксплуатацию машин.
3380 2980	—	210 200	3170 2780	3270 2870	Разборка стальных мачт кабель-крана грузоподъемностью до 10 т и пролетом до 600 м

JAGU Nr. 21

VESIVARUSTUSE, KANALISATSIOONI JA KAUGKÜTTE VÄLISVÕRGUD

I OSA

VESIVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD

РАЗДЕЛ № 21

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОФИКАЦИИ

ЧАСТЬ I

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

TEHNILISED JUHISED

1. Kraavkaevikute ning laiendite (vajalikud jätkude keevitamiseks) kaevamine ja kinniajamine pole käesoleva osa hinnetes ette nähtud; nende tööde maksumus tuleb määrata täiendavalt käesoleva kataloogi jao nr. 1 hinnete järgi. Toestuste ümberpaigutamine torude kraavkaevikusse laskmisel ja aluste asetamine torude alla kaldal on hinnetesse sisse arvestatud.

2. Hinded näevad ette torude paigaldamist keskmiste sügavustega kuivendatud ja kuivendamata kraavkaevikutes. Hinnetesse pole lubatud sisse viia mingeid parandusi või muudatusi nende kooskõlastamiseks kraavkaeviku sügavusega või seisukorraga.

Märkus. Kulutused vee ärajuhtimiseks pole hinnetes ette nähtud ja vajaduse korral tulevad need määrata käesoleva kataloogi jao nr. 1 hinnete järgi.

3. Kulutused ajutiste ülekäikude, ülesõitude ja kraavkaeviku piirete ehitamiseks, samuti maa-aluste kommunikatsiooniliinide ülesriputamiseks nende ristumisel torustiku trassiga pole hinnetes nr. 1 kuni nr. 72 ja nr. 298 kuni nr. 326 arvestatud; need kulutused tulevad lisada eelpoolloetletud hinnetele (protsentides) järgmises suuruses:

Torude läbimõõt mm	Asustatud punktid	Tööstus-maa-alad
	a	b
Kuni 200	5	3
„ 300	3	2
„ 600	2	1
üle 600	1	0,5

4. Terastorudest torustike paigaldamise maksumuse määramisel on hinnetes nr. 35 kuni nr. 45 arvestatud I klassi nafta-gaasi-vee magistraalsed õmbluseta terastorud läbimõõduga kuni 400 mm (GOST 3101-46) ja keevitatud terastorud (GOST 3262-55) läbimõõduga üle 400 mm järgmiste seinapaksustega:

Toru läbimõõt mm	Seina paksus mm
100	4
125	5
150	6
200—300	8
350	10
400—600	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Копание и засыпка траншей, а также приямков для сварки стыков расценками настоящего сборника не предусмотрены; стоимость этих работ должна определяться дополнительно по расценкам раздела № 1 настоящего каталога. Перестановка креплений при опускании труб в траншею и укладка подкладок под трубы на бровке расценками учтены.

2. Расценки учитывают укладку труб на усредненной глубине при наличии осушенных и неосушенных траншей. Вносить какие-либо поправки или изменения для приведения расценок в соответствии с глубиной и состоянием траншей не допускается.

Примечание. Затраты по водоотливу расценками не предусмотрены и в необходимых случаях должны определяться по расценкам раздела № 1 настоящего каталога.

3. Затраты на устройство временных переходов, переездов и ограждений траншей, а также на подвеску линий подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, расценками с № 1 по № 72 и с № 298 по № 326 не учтены; эти затраты следует исчислять дополнительно к общей стоимости работ по указанным выше расценкам (в процентах):

Диаметр труб в мм	Населенные пункты	Промышленные площадки
	а	б
до 200	5	3
до 300	3	2
до 600	2	1
Более 600	1	0,5

4. При исчислении стоимости укладки трубопроводов из стальных труб по расценкам с № 35 по № 45 приняты трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные магистральные I класса (ГОСТ 3101-46) для труб диаметром до 400 мм и сварные (ГОСТ 3262-55) для труб диаметром от 400 мм и более со стенками следующей толщины:

Диаметр труб в мм	Толщина стенок в мм
100	4
125	5
150	6
200—300	8
350	10
400—600	10

Teistsuguste torude kasutamisel, vastavalt projekti andmetele, tuleb ülalmärgitud hinnetes juurde või maha arvata torude maksumuse vahe.

5. Hinded nr. 51 kuni nr. 72 asbesttsement-torude paigaldamise kohta on antud järgmistele torutüüpidele:

a) surveta torud;
b) BHД-5 tüüpi torud;
v) BHД-8—10 tüüpi torud.

6. Terastorude isoleerimise hinnetes nr. 120 kuni nr. 139 on ette nähtud normaaltüüpi isolatsioon.

Tugevama isolatsiooni maksumuse määramiseks tuleb nimetatud hinnetele kasutada koefitsienti 2,5 ning eriti tugeva isolatsiooni puhul koefitsienti 4.

7. Hinded joogivee- ja imbkaevude ehitamiseks näevad ette mullatööde teostamist II liigi pinnastes. I liigi pinnaste puhul kasutatakse põhitöötasule koefitsienti 0,95, kuna III liigi pinnaste puhul — koefitsienti 1,2.

Pinnase liik tuleb määrata vastavalt käesoleva kataloogi jao nr. 1 I osas toodud pinnaste klassifikatsioonile.

8. Hinnetes nr. 309 kuni nr. 326 betoon- ja raudbetoontorudest kanalisatsioonitorustike paigaldamise kohta on arvesse võetud torude maksumus, kaasa arvatud kõik nende kohaletoimetamisega seotud kulutused.

9. Käesoleva jao hinded arvestavad toruava tingläbimõõte.

Juhul, kui projektandmetes näidatakse toru täpne läbimõõt, tuleb kasutada lähema väiksema ava tingläbimõõdule antud hindeid.

10. Veevärgi ja kanalisatsiooni välismagistraalvõrgu paigaldamisel tuleb üksikute tööliikide maksumus vahepealsetes arvestustes võtta protsentides paigaldamise hinnete kogumaksumusest, vastavalt allpool toodud andmetele.

Torustiku liik	Tööde liik	Protsent kogu tööde maksumusest
Teras- ja malmtorustikud	Laialivedu ja ühendamine või torude keevitamine lülideks	80
	Paigaldamine ja proovimine	20
Asbesttsement-, keraamilised, betoon- ja raudbetoontorud	Torude laialivedu	70
	Paigaldamine ja proovimine	30

11. Asbesttsement-torudest kanalisatsioonitorustike maksumus tuleb määrata hinnete nr. 51 kuni nr. 72 järgi.

12. Käesoleva jao hinnetes nr. nr. 51 kuni 72 asbesttsement-torude markide BHД-5, BHД-8 ja BHД-10 paigaldamise kohta on antud toru 1 m maksumus sisemise läbimõõdu järgi, mil-

При применении, согласно проектным данным, других труб, к указанным выше расценкам следует добавлять или из расценок исключать разницу в стоимости труб.

5. Расценки с № 51 по № 72 на укладку трубопроводов из асбестоцементных труб даны по следующим типам труб:

а) безнапорные трубы;
б) трубы BHД-5;
в) трубы BHД-8-10.

6. Расценками с № 120 по № 139 на изоляцию стальных труб предусмотрена изоляция нормального типа.

Для определения стоимости усиленной изоляции к указанным расценкам следует применять коэффициент 2,5, а для весьма усиленной изоляции — коэффициент 4.

7. Расценки на устройство колодцев питьевых и поглощающих предусматривают производство земляных работ в грунтах II категории. При грунтах I категории к основной заработной плате по расценкам применяется коэффициент 0,95, а при грунтах III категории — коэффициент 1,2.

Категорию грунта следует определять в соответствии с классификацией грунтов, приведенной в разделе № 1 настоящего каталога.

8. В расценках с № 309 по № 326 на укладку канализационных трубопроводов из бетонных и железобетонных труб стоимость труб, включая все затраты, связанные с доставкой их, учтена.

9. Расценки настоящего раздела даны по диаметрам условного прохода труб. В тех случаях, когда в проектных данных указывается точный диаметр труб, надлежит применять расценки для ближайшего меньшего диаметра условного прохода.

10. Стоимость отдельных видов работ при прокладке наружных магистральных сетей водопровода и канализации при промежуточных расчетах надлежит принимать в процентах от полной стоимости их прокладки, указанной в расценках, согласно данным, приведенным ниже.

Вид трубопроводов	Вид работ	Процент от полной стоимости работ
Стальные и чугунные трубопроводы	Развозка и стыкование или сварка труб в звенья	80
	Укладка и испытание	20
Асбестоцементные керамические, бетонные и железобетонные трубы	Развозка труб	70
	Укладка и испытание	30

11. Стоимость укладки канализационных асбестоцементных труб следует определять по расценкам с № 51 по № 72.

12. В расценках настоящего раздела с № 51 по № 72 на укладку асбестоцементных труб марок BHД-5, BHД-8 и BHД-10 принята стоимость метра длины труб по их внутреннему

line vastab allpool toodud hinnete alapealkirjades märgitud toruavade tingläbimõõtudele.

Hinnete alapealkirjades märgitud toruavade tingläbimõõdud mm-tes	Asbesttsement-torude toruavade sisemine läbimõõt millimeetrites, milline vastab hinnetes nimetatud tingläbimõõtudele (margi järgi)	
	ВНД-5 (tüüp «b»)	ВНД-8 ja ВНД-10 (tüüp «v»)
50	50	50
75	75	75
100	100	100
125	123	119
150	147	141
200	195	189
250	243	235
300	291	279
400	386	368
500	482	456
600	576	546

13. Terasest fassoonosade paigaldamise maksumus tuleb määrata SNiP-i IV osa tabelite 935-g ja 935-ž eelarvenormide järgi, kusjuures fassoonosade ja flantside maksumus määratakse materjalidele, detailidele ja konstruktsioonidele kehtestatud keskmiste rajooni eelarve hindade järgi vastavalt hinnakirja nr. 1 — III osale.

Flantside külgekeevitamist tuleb arvestada täiendavalt kehtivate ENiR-ide järgi.

диаметру, который соответствует нижеприведенным диаметрам условного прохода, указанным в заголовках расценок.

Диаметр условного прохода, указанный в заголовке расценок, в мм	Внутренний диаметр асбестоцементных труб, соответствующий диаметру условного прохода, указанному в расценках по маркам труб, в мм	
	ВНД-5 (тип «б»)	ВНД-8 и ВНД-10 (тип «в»)
50	50	50
75	75	75
100	100	100
125	123	119
150	147	141
200	195	189
250	243	235
300	291	279
400	386	368
500	482	456
600	576	546

13. Стоимость установки стальных водопроводных фасонных частей определяется на основании сметных норм табл. 935-д и 935-ж IV части СНиП, с учётом стоимости фасонных частей и фланцев по III части ценника № 1 средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Приварку фланцев к стальным фасонным частям следует учитывать дополнительно по действующим ЕНиР.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töötajukulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		VESIVARUSTUS			
		Vesivarustuse malmtorustikud			
21—1	927-a а	Vesivarustuse malmtorustikud, torudest 50 mm, muhvide tihendamisega asbest-tsemendiga	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,091
21—2	927-b б	Sama, torudest 75 mm	I—III	„	0,081
21—3	927-v в	Sama, torudest 100 mm	I—III	„	0,093
21—4	927-g г	Sama, torudest 125 mm	I—III	„	0,101
21—5	927-d д	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,106
21—6	927-e е	Sama, torudest 200 mm	I—III	„	0,111
21—7	927-ž ж	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,132
21—8	927-z з	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,172
21—9	927-i и	Sama, torudest 350 mm	I—III	„	0,202
21—10	927-k к	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,233
21—11	927-l л	Sama, torudest 450 mm	I—III	„	0,248
21—12	927-m м	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,268
21—13	927-n н	Sama, torudest 600 mm	I—III	„	0,329
21—18	929-a а	Vesivarustuse malmtorustikud, torudest 50 mm, muhvide tihendamisega seatinaga	I—III	„	0,09
21—19	929-b б	Sama, torudest 75 mm	I—III	„	0,018
21—20	929-v в	Sama, torudest 100 mm	I—III	„	0,1
21—21	929-g г	Sama, torudest 125 mm	I—III	„	0,11
21—22	929-d д	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,12

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: в том числе:			Kokku tööstasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					ВОДОПРОВОД
					Трубопроводы из чугунных труб
18,8 18,6	16,83 16,87	0,01 0,01	1,96 1,72	1,96 1,72	Трубопроводы из чугунных водопроводных труб 50 мм при заделке раструбов асбоцементом
24,9 24,7	23,11 23,13	0,01 0,01	1,78 1,56	1,78 1,56	То же, из труб 75 мм
32,1 31,9	30,02 30,07	0,03 0,03	2,05 1,8	2,06 1,81	То же, из труб 100 мм
36,3 36	34,1 34,07	0,03 0,03	2,17 1,9	2,18 1,91	То же, из труб 125 мм
44,2 43,9	41,89 41,87	0,03 0,03	2,28 2	2,29 2,01	То же, из труб 150 мм
57,4 57,1	54,97 54,96	0,04 0,04	2,39 2,1	2,41 2,12	То же, из труб 200 мм
73 72,7	70,14 70,19	0,04 0,04	2,82 2,47	2,84 2,49	То же, из труб 250 мм
90 89,6	86,44 86,47	0,05 0,05	3,51 3,08	3,53 3,1	То же, из труб 300 мм
108 108	103,69 104,21	0,06 0,06	4,25 3,73	4,28 3,76	То же, из труб 350 мм
131 130	126,15 125,74	0,07 0,07	4,78 4,19	4,81 4,22	То же, из труб 400 мм
155 154	149,72 149,36	0,08 0,08	5,2 4,56	5,24 4,6	То же, из труб 450 мм
178 177	172,25 171,94	0,12 0,12	5,63 4,94	5,68 4,99	То же, из труб 500 мм
234 233	226,65 226,54	0,11 0,11	7,24 6,35	7,3 6,4	То же, из труб 600 мм
21,6 21,3	19,59 19,49	0,01 0,01	2 1,8	2 1,8	Трубопроводы из чугунных водопроводных труб 50 мм с заделкой раструбов свинцом
27,3 27,1	25,47 25,49	0,01 0,01	1,82 1,6	1,82 1,6	То же, из труб 75 мм
35,3 35	33,18 33,14	0,03 0,03	2,09 1,83	2,1 1,84	То же, из труб 100 мм
40,8 40,5	38,49 38,47	0,03 0,03	2,28 2	2,29 2,01	То же, из труб 125 мм
48,6 48,3	46,06 46,06	0,04 0,04	2,5 2,2	2,52 2,21	То же, из труб 150 мм

1	2	3	4	5	6
21—23	929-e е	Sama, torudest 200 mm	I—III	1 m torustikku 1 м тру- бопровода	0,12
21—24	929-ž ж	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,15
21—25	929-z з	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,19
21—26	929-i и	Sama, torudest 350 mm	I—III	„	0,23
21—27	929-k к	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,252
21—28	929-l л	Sama, torudest 450 mm	I—III	„	0,28
21—29	929-m м	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,299
21—30	929-n н	Sama, torudest 600 mm	I—III	„	0,369
		Vesivarustuse terastorustikud			
21—35	930-a а	Vesivarustuse terastorustikud, torudest 100 mm	I—III	„	0,096
21—36	930-b б	Sama, torudest 125 mm	I—III	„	0,106
21—37	930-v в	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,11
21—38	930-g г	Sama, torudest 200 mm	I—III	„	0,14
21—39	930-d д	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,153
21—40	930-e е	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,19
21—41	930-ž ж	Sama, torudest 350 mm	I—III	„	0,24
21—42	930-z з	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,31
21—43	930-i и	Sama, torudest 450 mm	I—III	„	0,32
21—44	930-k к	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,37
21—45	930-l л	Sama, torudest 600 mm	I—III	„	0,46
		Torustikud asbesttsement-torudest			
21—51	931-a а	Vesivarustuse torustikud asbesttsement-torudest 50 mm, kaherandiliste muhvühendustega	I—III	„	0,08

7	8	9	10	11	12
61,9 61,6	59,25 59,27	0,04 0,04	2,61 2,29	2,63 2,31	То же, из труб 200 мм
78,2 77,8	74,99 74,98	0,05 0,05	3,16 2,77	3,18 2,79	То же, из труб 250 мм
96,8 96,3	92,81 92,79	0,06 0,06	3,93 3,45	3,95 3,47	То же, из труб 300 мм
120 119	115,15 114,74	0,07 0,07	4,78 4,19	4,81 4,22	То же, из труб 350 мм
145 144	139,57 139,23	0,08 0,08	5,35 4,69	5,38 4,72	То же, из труб 400 мм
171 170	164,97 164,7	0,09 0,09	5,94 5,21	5,99 5,26	То же, из труб 450 мм
191 190	184,61 184,42	0,09 0,09	6,3 5,49	6,3 5,54	То же, из труб 500 мм
249 248	240,78 240,78	0,12 0,12	8,1 7,1	8,2 7,1	То же, из труб 600 мм
					Трубопроводы из стальных труб
17,8 17,5	15,43 15,39	0,3 0,29	2,07 1,82	2,21 1,95	Трубопроводы из стальных водопроводных труб 100 мм
22,4 22,1	19,79 19,78	0,33 0,32	2,28 2	2,44 2,15	То же, из труб 125 мм
34,5 34,2	31,68 31,68	0,43 0,42	2,39 2,1	2,6 2,3	То же, из труб 150 мм
51,4 51	47,85 47,83	0,62 0,6	2,93 2,57	3,23 2,85	То же, из труб 200 мм
59 58,6	54,91 54,94	0,72 0,7	3,37 2,96	3,72 3,29	То же, из труб 250 мм
76 75,5	70,99 71,03	0,88 0,85	4,13 3,62	4,55 4,01	То же, из труб 300 мм
105 104	98,67 98,35	1,11 1,07	5,22 4,58	5,75 5,1	То же, из труб 350 мм
132 131	123,75 123,6	1,65 1,59	6,6 5,81	7,4 6,5	То же, из труб 400 мм
147 146	138,27 138,23	1,73 1,67	7 6,1	7,8 6,9	То же, из труб 450 мм
163 162	153,08 153,09	1,98 1,91	7,94 7	8,9 7,8	То же, из труб 500 мм
193 192	180,99 181,26	2,11 2,04	9,9 8,7	10,9 9,6	То же, из труб 600 мм
					Трубопроводы из асбестоцементных труб
, а) 4,53 , б) 5,5 , в) 5,99 , а) 4,29 , б) 5,26 , в) 5,75	2,6 3,57 4,06 2,6 3,57 4,06	0,01 0,01	1,92 1,68	1,92 1,68	Трубопроводы из асбестоцементных водопроводных труб 50 мм со стыками на двухбуртных муфтах

1	2	3	4	5	6
21—52	931-b б	Sama, torudest 75 mm	I—III	1 m torustikku 1 м тру- бопровода	0,088
21—53	931-v в	Sama, torudest 100 mm	I—III	„	0,093
21—54	931-g г	Sama, torudest 125 mm	I—III	„	0,093
21—55	931-d д	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,093
21—56	931-e е	Sama, torudest 200 mm	I—III	„	0,106
21—57	931-ž ж	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,116
21—58	931-z з	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,142
21—59	931-i и	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,152
21—60	931-k к	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,192
21—61	931-l л	Sama, torudest 600 mm	I—III	„	0,243

7	8	9	10	11	12
a, а) 5,3	3,4	0,01	1,89	1,89	То же, из труб 75 мм
b, б) 6,8	4,9	0,01	1,66	1,66	
v, в) 6,8	4,9				
a, а) 5,07	3,4				
b, б) 6,6	4,93				
v, в) 6,6	4,93				
a, а) 6,9	4,86	0,04	2	2,02	То же, из труб 100 мм
b, б) 9,4	7,36	0,04	1,75	1,77	
v, в) 9,9	7,86				
a, а) 6,7	4,91				
b, б) 9,2	7,41				
v, в) 9,7	7,91				
a, а) 8	5,96	0,04	2	2,02	То же, из труб 125 мм
b, б) 11,2	9,16	0,04	1,75	1,77	
v, в) 12,4	10,36				
a, а) 7,8	6,01				
b, б) 11	9,21				
v, в) 12,2	10,41				
a, а) 9	6,96	0,04	2	2,02	То же, из труб 150 мм
b, б) 12,7	10,66	0,04	1,75	1,77	
v, в) 15,1	13,06				
a, а) 8,8	7,01				
b, б) 12,5	10,71				
v, в) 14,9	13,11				
a, а) 12,9	10,57	0,05	2,28	2,3	То же, из труб 200 мм
b, б) 18,2	15,87	0,05	2	2,02	
v, в) 20,8	18,47				
a, а) 12,6	10,55				
b, б) 17,9	15,85				
v, в) 20,5	18,45				
a, а) 18,7	16,13	0,07	2,5	2,53	То же, из труб 250 мм
b, б) 27,1	24,53	0,07	2,19	2,22	
v, в) 30,9	28,33				
a, а) 18,4	16,14				
b, б) 26,8	24,54				
v, в) 30,6	28,34				
a, а) 22	18,94	0,09	2,97	3,02	То же, из труб 300 мм
b, б) 32	28,94	0,09	2,6	2,65	
v, в) 39,7	36,64				
a, а) 21,6	18,91				
b, б) 31,6	28,91				
v, в) 39,3	36,61				
a, а) 39,7	36,3	0,13	3,27	3,34	То же, из труб 400 мм
b, б) 57,3	53,9	0,13	2,87	2,94	
v, в) 68,4	65				
a, а) 39,3	36,3				
b, б) 56,9	53,9				
v, в) 67,9	64,9				
a, а) 56,3	51,67	0,22	4,41	4,51	То же, из труб 500 мм
b, б) 86,1	81,47	0,21	3,87	3,96	
v, в) 106	101,37				
a, а) 55,8	51,72				
b, б) 85,6	81,52				
v, в) 105	100,92				
a, а) 65,3	59,64	0,31	5,35	5,5	То же, из труб 600 мм
b, б) 104	98,34	0,30	4,69	4,83	
v, в) 146	140,34				
a, а) 64,6	59,61				
b, б) 103	98,01				
v, в) 145	139,61				

1	2	3	4	5	6
21—62	932-a а	Vesivarustuse torustikud asbesttsement-torudest 50 mm silindriliste muhvühendustega	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,105
21—63	932-b б	Sama, torudest 75 mm	I—III	„	0,106
21—64	932-v в	Sama, torudest 100 mm	I—III	„	0,111
21—65	932-g г	Sama, torudest 125 mm	I—III	„	0,111
21—66	932-d д	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,116
21—67	932-e е	Sama, torudest 200 mm	I—III	„	0,132
21—68	932-ž ж	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,147
21—69	932-z з	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,172
21—70	932-i и	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,202
21—71	932-k к	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,253

7	8	9	10	11	12
а, а) 5,1	2,74	0,02	2,34	2,35	Трубопроводы из асбестоцементных водопроводных труб 50 мм со стыками на цилиндрических муфтах
б, б) 6,1	3,74	0,02	2,05	2,06	
в, в) 6,6	4,24				
а, а) 4,81	2,74				
б, б) 5,81	3,74				
в, в) 6,31	4,24				
а, а) 5,97	3,61	0,02	2,34	2,35	То же, из труб 75 мм
б, б) 7,36	5	0,02	2,05	2,06	
в, в) 7,35	4,99				
а, а) 5,68	3,61				
б, б) 7,07	5				
в, в) 7,06	4,99				
а, а) 7,5	5	0,04	2,46	2,48	То же, из труб 100 мм
б, б) 10	7,5	0,04	2,16	2,18	
в, в) 10,6	8,1				
а, а) 7,2	5				
б, б) 9,7	7,5				
в, в) 10,3	8,1				
а, а) 8,8	6,3	0,04	2,46	2,48	То же, из труб 125 мм
б, б) 12	9,5	0,04	2,16	2,18	
в, в) 13,2	10,7				
а, а) 8,5	6,3				
б, б) 11,6	9,4				
в, в) 12,9	10,7				
а, а) 10,1	7,49	0,04	2,57	2,59	То же, из труб 150 мм
б, б) 13,7	11,09	0,04	2,25	2,27	
в, в) 16,2	13,59				
а, а) 9,8	7,51				
б, б) 13,4	11,11				
в, в) 15,9	13,61				
а, а) 14,2	11,26	0,04	2,9	2,92	То же, из труб 200 мм
б, б) 19,6	16,66	0,04	2,54	2,56	
в, в) 21,9	18,96				
а, а) 13,8	11,22				
б, б) 19,2	16,62				
в, в) 21,5	18,92				
а, а) 20,3	17	0,07	3,23	3,26	То же, из труб 250 мм
б, б) 28,8	25,5	0,07	2,83	2,86	
в, в) 32,6	29,3				
а, а) 19,9	17				
б, б) 28,4	25,3				
в, в) 32,2	29,3				
а, а) 23,7	19,83	0,08	3,79	3,82	То же, из труб 300 мм
б, б) 33,7	29,83	0,08	3,32	3,35	
в, в) 41,4	37,53				
а, а) 23,2	19,8				
б, б) 33,2	29,8				
в, в) 40,9	37,5				
а, а) 41	36,42	0,12	4,46	4,52	То же, из труб 400 мм
б, б) 58,6	54,02	0,12	3,91	3,97	
в, в) 69,7	65,12				
а, а) 40,5	36,47				
б, б) 58,1	54,07				
в, в) 69,2	65,17				
а, а) 58,3	52,28	0,21	5,81	5,91	То же, из труб 500 мм
б, б) 88,1	82,08	0,2	5,1	5,19	
в, в) 108	101,98				
а, а) 57,6	52,3				
б, б) 87,4	82,1				
в, в) 107	101,7				

1	2	3	4	5	6
21—72	932-l л	Sama, torudest 600 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,314
		Torustike läbipesemine			
21—73	933-a а	Joogivee torustike, läbimõõt 50 mm, läbipesemine kloorimisega	I—III	„	0,013
21—74	933-b б	Sama, torudest läbim. 75 mm	I—III	„	0,013
21—75	933-v в	Sama, torudest läbim. 100 mm	I—III	„	0,013
21—76	933-g г	Sama, torudest läbim. 125 mm	I—III	„	0,013
21—77	933-d д	Sama, torudest läbim. 150 mm	I—III	„	0,013
21—78	933-e е	Sama, torudest läbim. 200 mm	I—III	„	0,0197
21—79	933-ž ж	Sama, torudest läbim. 250 mm	I—III	„	0,0197
21—80	933-z з	Sama, torudest läbim. 300 mm	I—III	„	0,0197
21—81	933-i и	Sama, torudest läbim. 350 mm	I—III	„	0,0197
21—82	933-k к	Sama, torudest läbim. 400 mm	I—III	„	0,023
21—83	933-l л	Sama, torudest läbim. 450 mm	I—III	„	0,023
21—84	933-m м	Sama, torudest läbim. 500 mm	I—III	„	0,023
21—85	933-n н	Sama, torudest läbim. 600 mm	I—III	„	0,026
		Siibrid			
21—90	934-a а	Vesivarustustorustiku siibrid, malmist, läbim. 50 mm	I—III	1 siiber 1 задвижка	0,51
21—91	934-b б	Sama, läbim. 75 mm	I—III	„	0,71
21—92	934-v в	Sama, läbim. 100 mm	I—III	„	0,71
21—93	934-g г	Sama, läbim. 125 mm	I—III	„	0,81
21—94	934-d д	Sama, läbim. 150 mm	I—III	„	1,01
21—95	934-e е	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	1,21
21—96	934-ž ж	Sama, läbim. 250 mm	I—III	„	1,72

7	8	9	10	11	12
а, а) 68,3 b, б) 108 v, в) 150 а, а) 67,4 b, б) 107 v, в) 149	60,79 100,49 142,49 60,79 100,39 142,39	0,31 0,3	7,2 6,31	7,34 6,45	То же, из труб 600 мм
					Промывка трубопроводов
0,3 0,28	0,08 0,08	—	0,22 0,2	0,22 0,2	Промывка питьевых трубопроводов диаметром 50 мм с хлорированием
0,39 0,38	0,17 0,16	—	0,22 0,2	0,22 0,2	То же, из труб диам. 75 мм
0,52 0,5	0,29 0,29	—	0,23 0,21	0,23 0,21	То же, из труб диам. 100 мм
0,52 0,5	0,35 0,35	—	0,17 0,15	0,17 0,15	То же, из труб диам. 125 мм
0,65 0,64	0,48 0,49	—	0,17 0,15	0,17 0,15	То же, из труб диам. 150 мм
1,12 1,09	0,87 0,86	—	0,25 0,23	0,25 0,23	То же, из труб диам. 200 мм
1,6 1,57	1,34 1,34	—	0,26 0,23	0,26 0,23	То же, из труб диам. 250 мм
2,09 2,07	1,86 1,86	—	0,23 0,21	0,23 0,21	То же, из труб. диам. 300 мм
2,65 2,62	2,42 2,41	—	0,23 0,21	0,23 0,21	То же, из труб диам. 350 мм
4,07 4,02	3,79 3,78	—	0,28 0,24	0,28 0,24	То же, из труб диам. 400 мм
4,68 4,62	4,4 4,38	—	0,28 0,24	0,28 0,24	То же, из труб диам. 450 мм
4,75 4,7	4,5 4,46	—	0,25 0,24	0,25 0,24	То же, из труб диам. 500 мм
6,65 6,6	6,35 6,34	—	0,3 0,26	0,3 0,26	То же, из труб диам. 600 мм
					Задвижки
133 132	120,73 120,65	0,17 0,76	12,1 10,59	12,2 10,7	Задвижки водопроводные чугунные диам. 50 мм
162 160	144,86 144,97	0,24 0,23	16,9 14,8	17 14,9	То же, диам. 75 мм
208 206	190,62 190,74	0,48 0,46	16,9 14,8	17,2 15	То же, диам. 100 мм
252 250	232 232,33	0,68 0,67	19,3 17	19,7 17,3	То же, диам. 125 мм
334 331	308,94 308,97	0,86 0,83	24,2 21,2	24,6 21,6	То же, диам. 150 мм
514 510	484,72 484,26	1,38 1,34	27,9 24,4	28,5 25	То же, диам. 200 мм
740 735	698,53 698,5	1,97 1,9	39,5 34,6	40,4 35,5	То же, диам. 250 мм

1	2	3	4	5	6
21—97	934-z з	Sama, läbim. 300 mm	I—III	1 siiber 1 задвижка	2,13
21—98	934-i и	Sama, läbim. 350 mm	I—III	„	3,24
21—99	934-k к	Sama, läbim. 400 mm	I—III	„	4,15
21—100	934-m м	Sama, läbim. 500 mm	I—III	„	6,07
21—101	934-n н	Sama, läbim. 600 mm	I—III	„	8,91
21—106	934-a а	Vesivarustustorustiku siibrid, terasest, läbim. 50 mm	I—III	„	0,51
21—107	934-b б	Sama, läbim. 75 mm	I—III	„	0,71
21—108	934-v в	Sama, läbim. 100 mm	I—III	„	0,71
21—109	934-d д	Sama, läbim. 150 mm	I—III	„	1,01
21—110	934-e е	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	1,21
21—111	934-ž ж	Sama, läbim. 250 mm	I—III	„	1,72
21—112	934-z з	Sama, läbim. 300 mm	I—III	„	2,13
		Fassoonosad ja armatuur			
21—113	935-a а	Vesivarustustorustiku malmist fassoonosad läbim. 50—450 mm, muhvide tihendamisega tsemendiga	I—III	1 t fassoonosi 1 т фасонных частей	3,85
21—114	935-b б	Sama, seatinaga	I—III	„	4,45
21—115	935-v в	Vesivarustustorustiku malmist fassoonosad läbim. 500—1000 mm, muhvide tihendamisega tsemendiga	I—III	„	3,54
21—116	935-g г	Sama, seatinaga	I—III	„	3,85
21—117	936-a а	Maa-alused hüdrandid	I—III	1 tk. 1 шт.	0,76
21—118	936-b б	Veevõtu kolonnkraanid	I—III	„	1,21
21—119	936-v в	Vantuusid läbim. 500 mm	I—III	„	0,2
		Terastorude korrosioonivastane isolatsioon			
21—120	937-a а	Terastorude 38 mm normaalne korrosioonivastane isolatsioon	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,01
21—121	937-b б	Sama, torud 50 mm	I—III	„	0,01

7	8	9	10	11	12
950 940	898,43 894,52	2,77 2,68	48,8 42,8	50,1 44	То же, диам. 300 мм
1410 1400	1331,78 1330,92	4,22 4,08	74 65	76 67	То же, диам. 350 мм
1880 1868	1778,9 1778,11	6,1 5,89	95 84	98 86	То же, диам. 400 мм
3210 3190	3061,1 3058,4	9,9 9,6	139 122	144 127	То же, диам. 500 мм
5890 5860	5671,5 5667	14,5 14	204 179	211 186	То же, диам. 600 мм
760 758	747,73 747,24	0,17 0,16	12,1 10,6	12,2 10,7	Задвижки водопроводные стальные диам. 50 мм
1180 1178	1162,86 1162,97	0,24 0,23	16,9 14,8	17 14,9	То же, диам. 75 мм
1520 1518	1502,62 1502,74	0,48 0,46	16,9 14,8	17,2 15	То же, диам. 100 мм
1870 1866	1844,94 1843,97	0,86 0,83	24,2 21,2	24,6 21,6	То же, диам. 150 мм
2760 2750	2730,72 2724,26	1,38 1,34	27,9 24,4	28,5 25	То же, диам. 200 мм
4460 4455	4418,53 4418,5	1,97 1,9	39,5 34,6	40,4 35,5	То же, диам. 250 мм
5280 5270	5228,48 5224,57	2,72 2,63	48,8 42,8	50,1 44	То же, диам. 300 мм
					Фасонные части и арматура
2630 2620	2542,6 2542,9	8,4 8,1	79 69	83 73	Водопроводные чугунные фасонные части диам. 50—450 мм при заделке раструбов цементом
2680 2670	2574,5 2576,8	9,5 9,2	96 84	100 88	То же, при заделке свинцом
2220 2210	2135,3 2134,6	8,7 8,4	76 67	80 71	Водопроводные чугунные фасонные части диам. 500—1000 мм при заделке раструбов цементом
2360 2350	2268,2 2269,5	8,8 8,5	83 72	87 76	То же, при заделке свинцом
394 392	376,12 376,15	1,18 1,15	16,7 14,7	17,3 15,2	Подземные гидранты
630 627	605,22 705,06	1,78 1,74	23 20,2	23,9 21	Водоразборные колонки
114 113	109,42 108,97	0,12 0,12	4,46 3,91	4,52 3,97	Вантузы диам. 500 мм
					Противокоррозийная изоляция стальных труб
1,23 1,2	0,47 0,47	0,56 0,55	0,2 0,18	0,35 0,32	Нормальная противокоррозийная изоляция стальных труб 38 мм
1,35 1,31	0,53 0,53	0,6 0,59	0,22 0,19	0,38 0,34	То же, труб 50 мм

1	2	3	4	5	6
21—122	937-v в	Sama, torud 63 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,0121
21—123	937-g г	Sama, torud 75 mm	I—III	„	0,0121
21—124	937-d д	Sama, torud 100 mm	I—III	„	0,047
21—125	937-e е	Sama, torud 125 mm	I—III	„	0,015
21—126	937-ž ж	Sama, torud 150 mm	I—III	„	0,018
21—127	937-z з	Sama, torud 200 mm	I—III	„	0,0182
21—128	937-i и	Sama, torud 250 mm	I—III	„	0,0344
21—129	937-k к	Sama, torud 300 mm	I—III	„	0,025
21—130	937-l л	Sama, torud 350 mm	I—III	„	0,0136
21—131	937-m м	Sama, torud 400 mm	I—III	„	0,015
21—132	937-n н	Sama, torud 450 mm	I—III	„	0,0162
21—133	937-o о	Sama, torud 500 mm	I—III	„	0,0172
21—134	937-p п	Sama, torud 600 mm	I—III	„	0,0202
		Ümmargused telliskaevud vesivarustustorustikele			
21—141	941-a а	Sügavusega kuni 2 m, sisemine läbim. 1 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	2,98
			II	„	2,98
			III	„	2,98
21—142	941-b б	Sama, märjas pinnases	I	„	4,76
			II	„	4,76
			III	„	4,76
21—143	941-v в	Sügavusega kuni 2 m, sisemise läbim. 1,25 m, kuivas pinnases	I	„	3,39
			II	„	3,39
			III	„	3,39

7	8	9	10	11	12
1,64 1,6	0,75 0,75	0,63 0,62	0,26 0,23	0,43 0,39	То же, труб 63 мм
1,82 1,78	0,88 0,88	0,68 0,67	0,26 0,23	0,45 0,41	То же, труб 75 мм
2,12 2,07	1,05 1,05	0,76 0,75	0,31 0,27	0,52 0,47	То же, труб 100 мм
2,45 2,39	1,29 1,29	0,85 0,83	0,31 0,27	0,54 0,48	То же, труб 125 мм
2,82 2,75	1,52 1,52	0,92 0,9	0,38 0,33	0,63 0,56	То же, труб 150 мм
3,45 3,38	1,94 1,94	1,12 1,1	0,39 0,34	0,68 0,61	То же, труб 200 мм
4,1 4,01	2,34 2,34	1,23 1,21	0,53 0,46	0,86 0,77	То же, труб 250 мм
4,71 4,62	2,81 2,81	1,37 1,35	0,53 0,46	0,88 0,79	То же, труб 300 мм
5,4 5,33	3,27 3,27	1,87 1,83	0,26 0,23	0,85 0,78	То же, труб 350 мм
6,11 6	3,75 3,71	2,08 2,04	0,28 0,25	0,92 0,85	То же, труб 400 мм
6,7 6,6	4,11 4,1	2,28 2,23	0,31 0,27	1,01 0,92	То же, труб 450 мм
7,4 7,3	4,6 4,59	2,48 2,43	0,32 0,28	1,06 0,97	То же, труб 500 мм
8,8 8,7	5,55 5,56	2,87 2,81	0,38 0,33	1,22 0,11	То же, труб 600 мм
					Колодцы водопроводные круглые кирпичные
620 609	560,6 556,7	2,8 2,7	56,6 49,6	57,9 50,8	Глубиной до 2 м, внутренним диаметром 1 м в сухом грунте
613 606	553,6 553,7	2,8 2,7	56,6 49,6	57,9 50,8	
742 735	682,6 682,7	2,8 2,7	56,6 49,6	57,9 50,8	
729 713	634,4 630,5	2,6 2,5	92 80	93,3 81,2	То же, в мокром грунте
723 711	628,4 628,5	2,6 2,5	92 80	93,3 81,2	
851 839	756,4 756,5	2,6 2,5	92 80	93,3 81,2	
684 672	618,8 614,9	3,2 3,1	62 54	63,5 55,4	Глубиной до 2 м, внутренним диаметром 1,25 м в сухом грунте
677 669	611,8 611,9	3,2 3,1	62 54	63,5 55,4	
825 817	759,8 759,9	3,2 3,1	62 54	63,5 55,4	

1	2	3	4	5	6
21—144	941-g г	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	5,36
			II	„	5,36
			III	„	5,36
21—145	941-d д	Sügavusega kuni 2 m, sisemise läbim. 1,5 m, kuivas pinnases	I	„	3,84
			II	„	3,84
			III	„	3,84
21—146	941-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	5,87
			II	„	5,87
			III	„	5,87
21—147	941-ž ж	Sügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1 m, kuivas pinnases	I	„	3,64
			II	„	3,64
			III	„	3,64
21—148	941-z з	Sama, märjas pinnases	I	„	5,67
			II	„	5,67
			III	„	5,67
21—149	941-i и	Sügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1,25 m, kuivas pinnases	I	„	4,1
			II	„	4,1
			III	„	4,1
21—150	941-k к	Sama, märjas pinnases	I	„	6,38
			II	„	6,38
			III	„	6,38
21—151	941-l л	Sügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1,5 m, kuivas pinnases	I	„	4,6
			II	„	4,6
			III	„	4,6

7	8	9	10	11	12
811	708	3	100	101,4	То же, в мокром грунте
794	703,1	2,9	88	89,3	
804	701	3	100	101,4	
792	701,1	2,9	88	89,3	
952	849	3	100	101,4	
940	849,1	2,9	88	89,3	
706	629,4	3,6	73	74,8	Глубиной до 2 м, внутренним диаметром
692	624,5	3,5	64	65,7	1,5 м в сухом грунте
694	617,4	3,6	73	74,8	
685	617,5	3,5	64	65,7	
871	794,4	3,6	73	74,8	
862	794,5	3,5	64	65,7	
923	809,7	3,3	110	111,6	То же, в мокром грунте
904	804,8	3,2	96	97,5	
916	802,7	3,3	110	111,6	
902	802,8	3,2	96	97,5	
1086	972,7	3,3	110	111,6	
1072	972,8	3,2	96	97,5	
743	670,6	3,4	69	70,6	Глубиной до 3 м, внутренним диаметром
730	665,7	3,3	61	62,5	1 м в сухом грунте
733	660,6	3,4	69	70,6	
725	660,7	3,3	61	62,5	
894	821,6	3,4	69	70,6	
886	821,7	3,3	61	62,5	
862	751,9	3,1	107	108,5	То же, в мокром грунте
845	748	3	94	95,4	
853	742,9	3,1	107	108,5	
840	743	3	94	95,4	
1013	902,9	3,1	107	108,5	
1000	903	3	94	95,4	
817	735,1	3,9	78	79,9	Глубиной до 3 м, внутренним диаметром
802	730,2	3,8	68	69,8	1,25 м в сухом грунте
806	724,1	3,9	78	79,9	
796	724,2	3,8	68	69,8	
971	889,1	3,9	78	79,9	
961	889,2	3,8	68	69,8	
917	792,6	3,4	121	122,6	То же, в мокром грунте
903	793,7	3,3	106	107,5	
909	784,6	3,4	121	122,6	
894	784,7	3,3	106	107,5	
1074	949,6	3,4	121	122,6	
1059	949,7	3,3	106	107,5	
900	811,6	4,4	84	86,1	Глубиной до 3 м, внутренним диаметром
883	804,7	4,3	74	76	1,5 м в сухом грунте
888	799,6	4,4	84	86,1	
878	799,7	4,3	74	76	
1096	1007,6	4,4	84	86,1	
1086	1007,7	4,3	74	76	

1	2	3	4	5	6
21—152	941-m м	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	7,08
			II	„	7,08
			III	„	7,08
		Monteeritavad betoonkaevud vesivarustustorustikele tellistest alumise osaga			
21—159	942-a а	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemise läbim. 1 m, kuivas pinnases	I	„	3,69
			II	„	3,69
			III	„	3,69
21—160	942-b б	Sama, märjas pinnases	I	„	5,77
			II	„	5,77
			III	„	5,77
21—161	942-v в	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemise läbim. 1,25 m, kuivas pinnases	I	„	4,25
			II	„	4,25
			III	„	4,25
21—162	942-g г	Sama, märjas pinnases	I	„	6,48
			II	„	6,48
			III	„	6,48
21—163	942-d д	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemise läbim. 1,5 m, kuivas pinnases	I	„	5,97
			II	„	5,97
			III	„	5,97
21—164	942-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	7,79
			II	„	7,79
			III	„	7,79

7	8	9	10	11	12
1080	941,9	3,8	134,3	136,1	То же, в мокром грунте
1057	935,3	3,7	118	119,7	
1068	929,9	3,8	134,3	136,1	
1052	930,3	3,7	118	119,7	
1275	1136,9	3,8	134,3	136,1	
1259	1137,3	3,7	118	119,7	
					Колодцы водопроводные круглые, сборные, бетонные, с кирпичной нижней частью
597	516,9	8,1	72	75,9	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
587	516,2	7,8	63	66,6	диаметром 1 м в сухом грунте
605	524,9	8,1	72	75,9	
596	525,2	7,8	63	66,6	
747	666,9	8,1	72	75,9	
738	667,2	7,8	63	66,6	
709	586,8	13,2	109	115,3	То же, в мокром грунте
694	585,2	12,8	96	101,9	
718	595,8	13,2	109	115,3	
705	596,2	12,8	96	101,9	
862	739,8	13,2	109	115,3	
849	740,2	12,8	96	101,9	
671	578,6	9,4	83	87,5	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
660	565,9	9,1	73	77,2	диаметром 1,25 м в сухом грунте
686	593,6	9,4	83	87,5	
676	593,9	9,1	73	77,2	
844	751,6	9,4	83	87,5	
834	751,9	9,1	73	77,2	
802	663,3	15,7	123	130,6	То же, в мокром грунте
786	662,8	15,2	108	115,1	
819	680,3	15,7	123	130,6	
804	680,8	15,2	108	115,1	
974	825,3	15,7	123	130,6	
959	835,8	15,2	108	115,1	
897	780,5	14,5	102	109	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
882	779	14	89	95,5	диаметром 1,5 м в сухом грунте
931	814,5	14,5	102	109	
918	815	14	89	95,5	
1209	1092,5	14,5	102	109	
1196	1093	14	89	95,5	
1079	906,7	21,3	151	161,3	То же, в мокром грунте
1058	905,2	20,8	132	141,6	
1115	942,7	21,3	151	161,3	
1095	942,2	20,8	132	141,6	
1393	1220,7	21,3	151	161,3	
1373	1220,2	20,8	132	141,6	

1	2	3	4	5	6
21—165	942-ž ж	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	4,25
			II	„	4,25
			III	„	4,25
21—166	942-z з	Sama, märjas pinnases	I	„	6,48
			II	„	6,48
			III	„	6,48
21—167	942-i и	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1,25 m, kuivas pinnases	I	„	4,86
			II	„	4,86
			III	„	4,86
21—168	942-k к	Sama, märjas pinnases	I	„	7,39
			II	„	7,39
			III	„	7,39
21—169	942-l л	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemise läbim. 1,5 m, kuivas pinnases	I	„	5,97
			II	„	5,97
			III	„	5,97
21—170	942-m м	Sama, märjas pinnases	I	„	8,5
			II	„	8,5
			III	„	8,5
		Täisnurksed kaevud vesivarustustorustikule, tellistest koonilise ülaosaga			
21—177	943-a а	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemiste mõõdetega 1,5×1,5 m, kuivas pinnases	I	„	4,15
			II	„	4,15
			III	„	4,15

7	8	9	10	11	12
733	640,5	11,5	81	86,5	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
722	609,9	11,1	71	76,1	диаметром 1 м в сухом грунте
746	653,5	11,5	81	86,5	
736	653,9	11,1	71	76,1	
947	854,5	11,5	81	86,5	
937	854,9	11,1	71	76,1	
857	716,6	17,4	123	131,4	То же, в мокром грунте
840	714,2	16,8	108	115,8	
871	730,6	17,4	123	131,4	
855	730,2	16,8	108	115,8	
1075	934,6	17,4	123	131,4	
1059	934,2	16,8	108	115,8	
832	727	13	92	98,3	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
819	725,4	12,6	81	86,9	диаметром 1,25 м в сухом грунте
854	749	13	92	98,3	
843	749,4	12,6	81	86,9	
1082	977	13	92	98,3	
1071	977,4	12,6	81	86,9	
983	823,1	19,9	140	149,6	То же, в мокром грунте
964	821,8	19,2	123	131,9	
1008	848,1	19,9	140	149,6	
990	847,8	19,2	123	131,9	
1236	1076,1	19,9	140	149,6	
1218	1075,8	19,2	123	131,9	
1010	880,9	16,1	113	120,7	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
994	879,4	15,6	99	106,2	диаметром 1,5 м, в сухом грунте
1039	909,9	16,1	113	120,7	
1025	910,4	15,6	99	106,2	
1336	1206,9	16,1	113	120,7	
1322	1207,4	15,6	99	106,2	
1191	1002,5	23,5	165	176,3	То же, в мокром грунте
1168	1000,3	22,7	145	154,6	
1222	1033,5	23,5	165	176,3	
1201	1033,3	22,7	145	154,6	
1519	1330,5	23,5	165	176,3	
1498	1330,3	22,7	145	154,6	
					Колодцы водопроводные прямоугольные с кирпичным коническим верхом
865	784,2	3,8	77	79	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
851	779,3	3,7	68	69,9	размером 1,5×1,5 м, в сухом грунте
855	774,2	3,8	77	79	
846	774,3	3,7	68	69,9	
1059	978,2	3,8	77	79	
1050	978,3	3,7	68	69,9	

1	2	3	4	5	6
21—178	943-b б	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	10
			II	„	10
			III	„	10
21—179	943-v в	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemiste mõõdetega 1,5×2 m, kuivas pinnases	I	„	4,4
			II	„	4,4
			III	„	4,4
21—180	943-g г	Sama, märjas pinnases	I	„	11,1
			II	„	11,1
			III	„	11,1
21—181	943-d д	Rajamissügavusega kuni 2 m, sisemiste mõõdetega 2×2 m, kuivas pinnases	I	„	5,15
			II	„	5,15
			III	„	5,15
21—182	943-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	12,6
			II	„	12,6
			III	„	12,6
21—183	943-ž ж	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 1,5×1,5 m, kuivas pinnases	I	„	5,26
			II	„	5,26
			III	„	5,26
21—184	943-z з	Sama, märjas pinnases	I	„	12,1
			II	„	12,1
			III	„	12,1
21—185	943-i и	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 1,5×2 m, kuivas pinnases	I	„	5,87
			II	„	5,87
			III	„	5,87

7	8	9	10	11	12
1660	1469	4	187	189	То же, в мокром грунте
1630	1462,2	3,8	164	165,9	
1644	1453	4	187	189	
1622	1454,2	3,8	164	165,9	
1939	1748	4	187	189	
1917	1749,2	3,8	164	165,9	
919	833,9	4,1	81	83	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
903	828	4	71	72,9	размером 1,5×2 м, в сухом грунте
909	823,9	4,1	81	83	
899	824	4	71	72,9	
1126	1040,9	4,1	81	83	
1116	1041	4	71	72,9	
1915	1699,5	4,5	211	213	То же, в мокром грунте
1880	1690,6	4,4	185	186,9	
1899	1683,5	4,5	211	213	
1873	1683,6	4,4	185	186,9	
2229	2013,5	4,5	211	213	
2203	2013,6	4,4	185	186,9	
1009	909,2	4,8	95	98	Глубиной заложения до 2 м, внутренним
990	902,4	4,6	83	85,8	размером 2×2 м, в сухом грунте
1000	900,2	4,8	95	98	
988	900,4	4,6	83	85,8	
1242	1142,2	4,8	95	98	
1230	1142,4	4,6	83	85,8	
2153	1907,9	5,1	240	242,5	То же, в мокром грунте
2113	1898,1	4,9	210	212,3	
2136	1890,9	5,1	240	242,5	
2106	1891,1	4,9	210	212,3	
2498	2252,9	5,1	240	242,5	
2468	2253,1	4,9	210	212,3	
1036	934,2	4,8	97	99,3	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
1019	929,4	4,6	85	87,1	размером 1,5×1,5 м, в сухом грунте
1022	920,2	4,8	97	99,3	
1012	922,4	4,6	85	87,1	
1269	1167,2	4,8	97	99,3	
1259	1169,4	4,6	85	87,1	
2021	1786,1	4,9	230	232,4	То же, в мокром грунте
1980	1773,3	4,7	202	204,3	
1997	1762,1	4,9	230	232,4	
1967	1760,3	4,7	202	204,3	
2380	2145,1	4,9	230	232,4	
2350	2143,3	4,7	202	204,3	
1143	1028,6	5,4	109	111,7	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
1126	1024,8	5,2	96	98,5	размером 1,5×2 м, в сухом грунте
1128	1013,6	5,4	109	111,7	
1118	1016,8	5,2	96	98,5	
1407	1292,6	5,4	109	111,7	
1397	1295,8	5,2	96	98,5	

1	2	3	4	5	6
21—186	943-k к	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	13,7
			II	„	13,7
			III	„	13,7
21—187	943-l л	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 2×2 m, kuivas pinnases	I	„	6,48
			II	„	6,48
			III	„	6,48
21—188	943-m м	Sama, märjas pinnases	I	„	15,2
			II	„	15,2
			III	„	15,2
		Täisnurksed kaevud vesivarustustorustikele lameda monteeritava raudbetoonkattega			
21—195	944-a а	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 2×2 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	12,1
			II	„	12,1
			III	„	12,1
21—196	944-b б	Sama, märjas pinnases	I	„	16,7
			II	„	16,7
			III	„	16,7
21—197	944-v в	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 2×2,5 m, kuivas pinnases	I	„	18,2
			II	„	18,2
			III	„	18,2
21—198	944-g г	Sama, märjas pinnases	I	„	28,3
			II	„	28,3
			III	„	28,3

7	8	9	10	11	12
2285	2020,5	5,5	259	261,7	То же, в мокром грунте
2243	2010,7	5,3	227	229,5	
2259	1994,5	5,5	259	261,7	
2229	1996,7	5,3	227	229,5	
2688	2423,5	5,5	259	261,7	
2658	2425,7	5,3	227	229,5	
1253	1127	6	120	122,9	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
1234	1123,2	5,8	105	107,7	размером 2×2 м, в сухом грунте
1238	1112	6	120	122,9	
1228	1117,2	5,8	105	107,7	
1549	1428	6	120	122,9	
1539	1428,2	5,8	105	107,7	
2633	2338,9	6,1	288	291	То же, в мокром грунте
2589	2330,1	5,9	253	255,8	
2605	2310,9	6,1	288	291	
2575	2316,1	5,9	253	255,8	
3082	2787,9	6,1	288	291	
3052	2793,1	5,9	253	255,8	
					Колодцы водопроводные прямоугольные с плоским железобетонным сборным перекрытием
2995	2757,2	18,7	219	228	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
2965	2754,9	18,1	192	200,4	размером 2×2 м, в сухом грунте
2344	2114,3	18,7	219	228	
2314	2103,9	18,1	192	200,4	
3025	2787,3	18,7	219	228	
2995	2784,9	18,1	192	200,4	
2615	2291	15	309	316	То же, в мокром грунте
2576	2290,5	14,5	271	277	
3099	2775	15	309	316	
3059	2773,5	14,5	271	277	
2915	2591	15	309	316	
2875	2589,5	14,5	271	277	
3471	3115	28	328	342	Глубиной заложения до 3 м, внутренним
3408	3093	27	288	301	размером 2×2,5 м, в сухом грунте
3448	3092	28	328	342	
3407	3092	27	288	301	
4467	4111	28	328	342	
4426	4111	27	288	301	
5426	4875,9	26,1	524	536	То же, в мокром грунте
5328	4843,8	25,2	459	470	
5391	4840,9	26,1	524	536	
5321	4836,8	25,2	459	470	
6592	6041 9	26,1	524	536	
6522	6037,8	25,2	459	470	

1	2	3	4	5	6
21—199	944-d д	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 2,5×3 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	22,8
			II	„	22,8
			III	„	22,8
21—200	944-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	34,4
			II	„	34,4
			III	„	34,4
21—201	944-ž ж	Rajamissügavusega kuni 3 m, sisemiste mõõdetega 3×3 m, kuivas pinnases	I	„	24,8
			II	„	24,8
			III	„	24,8
21—202	944-z з	Sama, märjas pinnases	I	„	37,4
			II	„	37,4
			III	„	37,4
		Vesivarustustorustikud terasmantlites (hülssides)			
21—211	945-a а	Terasmantlite (hülsside) paigaldamine lahtistes kraavkaevikutes, mantli läbim. 300 mm	I—III	1 m mantlit 1 м кожуха	0,16
21—212	945-b б	Sama, mantli läbim. 350 mm	I—III	„	0,22
21—213	945-v в	Sama, mantli läbim. 400 mm	I—III	„	0,29
21—214	945-g г	Sama, mantli läbim. 450 mm	I—III	„	0,31
21—215	945-d д	Sama, mantli läbimõõt 500 mm	I—III	„	0,36
21—216	945-e е	Sama, mantli läbim. 600 mm	I—III	„	0,45
21—217	945-ž ж	Sama, mantli läbim. 700 mm	I—III	„	0,49
21—218	945-z з	Sama, mantli läbim. 800 mm	I—III	„	0,59
		Joogivee- ja imbkaevud			
21—280	955-a а	Puidust joogivee- või imbkaevud mõõdetega 1×1 m, sügavusega 7 m, II liigi pinnastes	I—III	1 kaev 1 колодец	49,0

7	8	9	10	11	12
4303 4226	3855,1 3829,4	37,9 36,6	410 360	429 378	Глубиной заложения до 3 м, внутренним размером 2,5×3 м, в сухом грунте
4288 4237	3840,1 3840,4	37,9 36,6	410 360	429 378	
5578 5527	5130,1 5130,4	37,9 36,6	410 360	429 378	
6770 6658	6093,8 6051,5	36,2 35,5	640 561	650 570	То же, в мокром грунте
6742 6662	6065,8 6065,5	36,2 35,5	640 561	650 570	
8226 8146	7549,8 7549,5	36,2 35,5	640 561	650 570	
4779 4693	4290,7 4261,4	41,3 39,6	447 392	467 411	Глубиной заложения до 3 м, внутренним размером 3×3 м, в сухом грунте
4770 4713	4281,7 4281,4	41,3 39,6	447 392	467 411	
6231 6174	5742,7 5742,4	41,3 39,6	447 392	467 411	
7477 7356	6742,7 6708,2	44,3 42,8	690 605	714 627	То же, в мокром грунте
7455 7369	6720,7 6721,2	44,3 42,8	690 605	714 627	
9118 9032	8383,7 8384,2	44,3 42,8	690 605	714 627	
					Трубопроводы в стальных кожухах
70 69	64,9 64,4	1,79 1,7	3,31 2,9	4,16 3,69	Укладка стальных кожухов в открытых траншеях при диам. кожуха 300 мм
104 103	97,2 96,9	2,25 2,16	4,55 3,94	5,65 5,01	То же, при диам. кожуха 350 мм
133 132	123,7 123,6	3,1 3	6 2 5,4	7,7 6,8	То же, при диам. кожуха 400 мм
147 146	137,4 137,3	3 2,9	6,6 5,8	8,1 7,2	То же, при диам. кожуха 450 мм
160 159	149 149	3,4 3,3	7,6 6,7	9,3 8,3	То же, при диам. кожуха до 500 мм
192 191	178,7 178,7	4 4	9,3 8,3	11,2 10,1	То же, при диам. кожуха 600 мм
225 223	210,1 209,5	4,5 4,4	10,4 9,1	12,5 11,1	То же, при диам. кожуха 700 мм
306 304	288,5 288,3	4,9 4,6	12,6 11,1	15 13,2	То же, при диам. кожуха 800 мм
					Колодцы питьевые и поглощающие
1710 1590	701 701	6 6	1003 883	1006 886	Питьевые или поглощающие деревянные колодцы сечением 1×1 м, глубиной 7 м в грунтах II категории

1	2	3	4	5	6
21—281	955-b б	Kaevu sügavuse muutumisel hindes nr. 280, iga 0,5 m sügavuse kohta juurde või maha arvata	I—III	0,5 m kaevu sügavust 0,5 м глубины колодца	4,56
21—282	955-v в	Betoonist joogivee- või imbkaevud läbim. 1 m, sügavusega 7 m, II liigi pinnastes	I	1 kaev 1 колодец	33,6
			II	„	33,6
			III	„	33,6
21—283	955-g г	Kaevu sügavuse muutumisel hindes nr. 282, iga 0,5 m sügavuse kohta juurde või maha arvata	I	0,5 m kaevu sügavust 0,5 м глубины колодца	1,2
			II	„	1,2
			III	„	1,2
21—284	955-d д	Puidust joogiveekaevude suudmed ja filtrid	I—III	1 tk. 1 шт.	9,46
21—285	955-e е	Raudbetoonist joogiveekaevude suudmed ja filtrid	I—III	„	3,57
21—286	955-ž ж	Puidust imbkaevude suudmed ja filtrid	I—III	„	2,34
21—287	955-z з	Raudbetoonist imbkaevude suudmed ja filtrid	I—III	„	2,28
21—288	955-i и	Pöördvõlli ehitamine joogiveekaevule	I—III	„	1,25
21—289	955-k к	Käsipumba ülesseadmine joogiveekaevule	I—III	„	5,6
		Teraspaagid (koos paakide maksumusega)			
21—290	956-a а	Lamedapõhjaliste valmis teraspaakide kohaletõstmine ja paigaldamine, mahuga kuni 40 m³ (paagi maksumusega)	I—III	1 t paake 1 т баков	3,37
21—291	956-b б	Koonuspõhjaliste paakide kokkupanemine, keevitamine ja ülesseadmine, mahuga kuni 200 m³ (konstruktsioonide maksumusega)	I—III	„	7,7
21—292	956-v в	Sama, mahuga kuni 300 m³	I—III	„	5,98
		Kanalisatsioon **Torustike aluskihid**			
21—295	958-a а	Torustike aluskiht liivast	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,3
			II	„	0,3
			III	„	0,3

7	8	9	10	11	12
144 133	46 46	5 5	93 82	95 84	При изменении глубины колодца к расценке № 280 на каждые 0,5 м глубины добавлять или исключать
1735 1655	1016 1016	69 69	650 570	680 598	Питьевые и поглощающие бетонные колодцы диам. 1 м, глубиной 7 м, в грунтах II категории
1655 1575	936 936	69 69	650 570	680 598	
2402 2322	1683 1683	69 69	650 570	680 598	
124 121	101 100,7	1,7 1,6	21,3 18,7	22,1 19,3	При изменении глубины колодца к расценке № 282 на каждые 0,5 м глубины добавлять или исключать
116 113	93 92,7	1,7 1,6	21,3 18,7	22,1 19,3	
191 188	168 167,7	1,7 1,6	21,3 18,7	22,1 19,3	
880 860	692 692	—	188 168	188 168	Оголовки и фильтры деревянных питьевых колодцев
561 552	488 488	—	73 64	73 64	То же, железобетонных
353 347	305 305	—	48 42	48 42	Оголовки и фильтры деревянных поглощающих колодцев
289 283	242 242	—	46,6 41	46,6 41	То же, железобетонных
100 96	72 71,4	—	28 24,6	28 24,6	Устройство ворота для питьевых колодцев
425 410	299 299	1 1	125 110	125 110	Установка ручного насоса для питьевых колодцев
					Стальные баки (со стоимостью баков)
1800 1790	1721 1719	12 12	67 59	72 64	Подъём и установка готовых стальных баков с плоским днищем, ёмкостью до 40 м³ (со стоимостью баков)
1770 1740	1464 1460	138 133	168 147	245 219	Сборка, сварка и установка баков с коническим днищем, ёмкостью до 200 м³ (со стоимостью конструкций)
1690 1670	1444 1444	115 111	131 115	194 174	То же, ёмкостью до 300 м³
					Канализация **Основание под трубопроводы**
29,1 25,3	23,9 20,7	—	5,2 4,6	5,2 4,6	Песчаные основания под трубопроводы
32,5 31,9	27,3 27,3	—	5,2 4,6	5,2 4,6	
52,5 51,9	47,3 47,3	—	5,2 4,6	5,2 4,6	

1	2	3	4	5	6
21—296	958-b б	Sama, killustikust	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,34
			II	„	0,34
			III	„	0,34
21—297	958-v в	Sama, betoonist	I—III	„	0,88
		Kanalisatsioonitorustikud keraamilistest torudest			
21—298	959-a а	Kanalisatsioonitorustikud keraamilistest torudest 125 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,112
21—299	959-b б	Sama, torudest 150 mm	I—III	„	0,107
21—300	959-v в	Sama, torudest 200 mm	I—III	„	0,162
21—301	959-g г	Sama, torudest 250 mm	I—III	„	0,199
21—302	959-d д	Sama, torudest 300 mm	I—III	„	0,202
21—303	959-e е	Sama, torudest 350 mm	I—III	„	0,243
21—304	959-ž ж	Sama, torudest 400 mm	I—III	„	0,338
21—305	959-z з	Sama, torudest 450 mm	I—III	„	0,343
21—306	959-i и	Sama, torudest 500 mm	I—III	„	0,477
21—307	959-k к	Sama, torudest 550 mm	I—III	„	0,574
21—308	959-l л	Sama, torudest 600 mm	I—III	„	0,583
		Betoonist ja raudbetoonist kanalisatsioonitorustikud			
21—309	960-a а	Kanalisatsioonitorustikud betoonist muhvtorudest 150 mm	I	„	0,08
			II	„	0,08
			III	„	0,08
21—310	960-b б	Sama, torudest 200 mm	I	„	0,011
			II	„	0,011
			III	„	0,011

7	8	9	10	11	12
49,3 49,7	43,5 44,6	—	5,8 5,1	5,8 5,1	То же, щебёночные
67,8 67,2	62 62,1	—	5,8 5,1	5,8 5,1	
88 87	82,2 81,9	—	5,8 5,1	5,8 5,1	
160 158	143,14 143,15	0,36 0,35	16,5 14,5	16,6 14,6	То же, бетонные
					Трубопроводы из керамических труб
20,7 20,4	18,47 18,43	0,11 0,11	2,12 1,86	2,17 1,91	Трубопроводы из керамических канализационных труб 125 мм
25,7 25,4	23,47 23,43	0,11 0,11	2,12 1,86	2,17 1,91	То же, из труб 150 мм
35,6 35,2	32,33 32,31	0,14 0,14	3,13 2,75	3,2 2,81	То же, из труб 200 мм
57,2 56,6	53,08 53,08	0,18 0,16	3,94 3,36	4,03 3,44	То же, из труб 250 мм
67 66	62,74 62,25	0,21 0,2	4,05 3,55	4,14 3,64	То же, из труб 300 мм
83 82	78,15 77,72	0,23 0,22	4,62 4,06	4,74 4,17	То же, из труб 350 мм
105 104	98,17 97,98	0,33 0,32	6,5 5,7	6,66 5,85	То же, из труб 400 мм
130 129	123,07 122,88	0,33 0,32	6,6 5,8	6,76 5,95	То же, из труб 450 мм
147 146	136,92 137,04	0,48 0,46	9,6 8,5	9,83 8,71	То же, из труб 500 мм
201 200	188,82 189,24	0,58 0,56	11,6 10,2	11,88 10,46	То же из труб 550 мм
234 232	221,62 221,14	0,58 0,56	11,8 10,3	12,08 10,56	То же, из труб 600 мм
					Трубопроводы из бетонных и железобетонных труб
12,4 12,2	10,78 10,78	0,01 0,01	1,61 1,41	1,61 1,41	Трубопроводы из бетонных раструбных канализационных труб 150 мм
12,9 12,7	11,28 11,28	0,01 0,01	1,61 1,41	1,61 1,41	
17,1 16,9	15,52 15,48	0,01 0,01	1,61 1,41	1,61 1,41	
20,2 19,9	17,96 17,93	0,02 0,02	2,22 1,95	2,22 1,95	То же, из труб 250 мм
21 20,7	18,76 18,73	0,02 0,02	2,22 1,95	2,22 1,95	
28,9 28,6	26,66 26,63	0,02 0,02	2,22 1,95	2,22 1,95	

1	2	3	4	5	6
21—311	960-v в	Sama, torudest 250 mm	I	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,14
			II	„	0,14
			III	„	0,14
21—312	960-g г	Sama, torudest 300 mm	I	„	0,15
			II	„	0,15
			III	„	0,15
21—313	960-v в	Sama, torudest 350 mm	I	„	0,182
			II	„	0,182
			III	„	0,182
21—314	960-e е	Sama, torudest 400 mm	I	„	0,213
			II	„	0,213
			III	„	0,213
21—315	960-ž ж	Sama, torudest 450 mm	I	„	0,23
			II	„	0,23
			III	„	0,23
21—316	960-z з	Sama, torudest 500 mm	I	„	0,33
			II	„	0,33
			III	„	0,33
21—317	960-i и	Sama, torudest 550 mm	I	„	0,42
			II	„	0,42
			III	„	0,42
21—318	960-k к	Sama, torudest 600 mm	I	„	0,43
			II	„	0,43
			III	„	0,43

7	8	9	10	11	12
28	25,15	0,02	2,83	2,83	То же, из труб 250 мм
27,7	25,2	0,02	2,48	2,48	
29,3	26,45	0,02	2,83	2,83	
29	26,5	0,02	2,48	2,48	
42	39,15	0,02	2,83	2,83	
41,7	39,2	0,02	2,48	2,48	
38,5	35,55	0,02	2,93	2,93	То же, из труб 300 мм
38,1	35,51	0,02	2,57	2,57	
40,5	37,55	0,02	2,93	2,93	
40,1	37,51	0,02	2,57	2,57	
58,9	55,95	0,02	2,93	2,93	
58,5	55,91	0,02	2,57	2,57	
43,3	39,64	0,03	3,63	3,64	То же, из труб 350 мм
42,9	39,69	0,03	3,18	3,18	
45,4	41,74	0,03	3,63	3,64	
45	41,79	0,03	3,18	3,18	
65,5	61,84	0,03	3,63	3,64	
65,1	61,89	0,03	3,18	3,18	
56,5	52,12	0,03	4,35	4,37	То же, из труб 400 мм
56	52,16	0,03	3,81	3,83	
60,1	55,72	0,03	4,35	4,37	
59,6	55,76	0,03	3,81	3,83	
86,4	82,02	0,03	4,35	4,37	
85,9	82,06	0,03	3,81	3,83	
77,1	72,3	0,03	4,76	4,76	То же, из труб 450 мм
76,5	72,3	0,03	4,17	4,18	
71,1	66,31	0,03	4,76	4,76	
70,5	66,3	0,03	4,17	4,18	
104,6	99,81	0,03	4,76	4,76	
104	99,8	0,03	4,17	4,18	
82,2	75,25	0,05	6,9	6,9	То же, из труб 500 мм
81,3	75,25	0,05	6	6,1	
86,7	79,75	0,05	6,9	6,9	
85,8	79,75	0,05	6	6,1	
127	120,05	0,05	6,9	6,9	
126	119,95	0,05	6	6,1	
96,8	87,74	0,06	9	9,1	То же, из тру 550 мм
95,7	87,74	0,06	7,9	7,9	
101	91,94	0,06	9	9,1	
99	91,04	0,06	7,9	7,9	
149	139,94	0,06	9	9,1	
148	140,04	0,06	7,9	7,9	
109	99,84	0,06	9,1	9,2	То же, из труб 600 мм
108	99,94	0,06	8	8	
115	105,84	0,06	9,1	9,2	
114	105,94	0,06	8	8	
169	159,84	0,06	9,1	9,2	
168	159,94	0,06	8	8	

1	2	3	4	5	6
21—319	961-a а	Kanalisatsioonitorustikud raudbetoonist valts-torudest, ühendusvööga, 400 mm	I	1 m torustikku 1 м трубо-провода	0,37
			II	„	0,37
			III	„	0,37
21—320	961-b б	Sama, torudest 500 mm	I	„	0,48
			II	„	0,48
			III	„	0,48
21—321	961-v в	Sama, torudest 600 mm	I	„	0,627
			II	„	0,627
			III	„	0,627
21—322	961-g г	Sama, torudest 700 mm	I	„	0,76
			II	„	0,76
			III	„	0,76
21—323	961-d д	Sama, torudest 800 mm	I	„	0,86
			II	„	0,86
			III	„	0,86
21—324	961-e е	Sama, torudest 900 mm	I	„	0,96
			II	„	0,96
			III	„	0,96
21—325	961-ž ж	Sama, torudest 1000 mm	I	„	1,063
			II	„	1,063
			III	„	1,063
	961-z з	Sama, torudest 1200 mm	I	„	1,52
			II	„	1,52
			III	„	1,52

7	8	9	10	11	12
44,9 44	37,39 37,4	0,31 0,3	7,2 6,3	7,3 6,4	Трубопроводы из железобетонных фальцевых труб 400 мм с поясковыми стыками
47 46,1	39,49 39,5	0,31 0,3	7,2 6,3	7,3 6,4	
67,5 66,6	59,99 60	0,31 0,3	7,2 6,3	7,3 6,4	
59,1 57,9	49,16 49,17	0,34 0,33	9,6 8,4	9,8 8,6	То же, из труб 500 мм
62,6 61,4	52,66 52,67	0,34 0,33	9,6 8,4	9,8 8,6	
88,8 87,6	78,86 78,87	0,34 0,33	9,6 8,4	9,8 8,6	
75,7 74,2	62,84 62,85	0,36 0,35	12,5 11	12,7 11,1	То же, из труб 600 мм
80,2 78,7	67,34 67,35	0,36 0,35	12,5 11	12,7 11,1	
114 113	101,14 101,65	0,36 0,35	12,5 11	12,7 11,1	
98,5 96,7	82,97 82,98	0,43 0,42	15,1 13,3	15,3 13,4	То же, из труб 700 мм
104 103	88,47 89,28	0,43 0,42	15,1 13,3	15,3 13,4	
149 147	133,47 133,28	0,43 0,42	15,1 13,3	15,3 13,4	
117 115	99,31 99,43	0,49 0,47	17,2 15,1	17,4 15,3	То же, из труб 800 мм
124 121	106,31 105,43	0,49 0,47	17,2 15,1	17,4 15,3	
178 176	160,31 160,43	0,49 0,47	17,2 15,1	17,4 15,3	
139 136	118,88 118,29	0,42 0,41	19,7 17,3	19,9 17,4	То же, из труб 900 мм
147 145	126,88 127,29	0,42 0,41	19,7 17,3	19,9 17,4	
210 208	189,88 190,29	0,42 0,41	19,7 17,3	19,9 17,4	
169 166	146,84 146,46	0,46 0,44	21,7 19,1	21,9 19,3	То же, из труб 1000 мм
179 177	156,84 157,46	0,46 0,44	21,7 19,1	21,9 19,3	
257 255	234,84 235,46	0,46 0,44	21,7 19,1	21,9 19,3	
247 244	216,05 216,77	0,65 0,63	30,3 26,6	30,6 26,8	То же, из труб 1200 мм
263 259	232,05 231,77	0,65 0,63	30,3 26,6	30,6 26,8	
380 376	349,05 348,77	0,65 0,63	30,3 26,6	30,6 26,8	

1	2	3	4	5	6
		Betoonist ja raudbetoonist torude katmine bituumeniga			
21—327	962-a а	Betoonist muhvtorude 150 mm katmine bituumeniga	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,02
21—328	962-b б	Sama, torud 200 mm	I—III	„	0,03
21—329	962-v в	Sama, torud 250 mm	I—III	„	0,04
21—330	962-g г	Sama, torud 300 mm	I—III	„	0,04
21—331	962-d д	Sama, torud 350 mm	I—III	„	0,05
21—332	962-e е	Betoonist ja raudbetoonist muhv- ja valtstorude 400—450 mm katmine bituumeniga	I—III	„	0,06
21—333	962-ž ж	Sama, torud 500 mm	I—III	„	0,07
21—334	962-z з	Sama, torud 550—600 mm	I—III	„	0,08
21—335	962-i и	Raudbetoonist valtstorude 700 mm katmine bituumeniga	I—III	„	0,10
21—336	962-k к	Sama, torud 800 mm	I—III	„	0,116
21—337	962-l л	Sama, torud 900 mm	I—III	„	0,132
21—338	962-m м	Sama, torud 1000 mm	I—III	„	0,147
21—339	962-n н	Sama, torud 1200 mm	I—III	„	0,172
		Ümmargused telliskaevud kanalisatsioonitorustikele			
21—340	963-a а	Sisemise läbim. 0,7 m, seinte paksusega $^1/_2$ tellist, sügavusega kuni 2 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	3,74
			II	„	3,74
			III	„	3,74
21—341	963-b б	Sama, märjas pinnases	I	„	5,77
			II	„	5,77
			III	„	5,77
21—342	963-v в	Sisemise läbim. 1 m, seinte paksusega $^1/_2$ tellist, sügavusega kuni 2 m, kuivas pinnases	I	„	4,81
			II	„	4,81
			III	„	4,81

7	8	9	10	11	12
					Покрытие бетонных и железобетонных труб битумом
0,78 0,72	0,25 0,25	0,04 0,04	0,49 0,43	0,51 0,45	Покрытие битумом бетонных раструбных труб 150 мм
0,93 0,86	0,31 0,31	0,05 0,05	0,57 0,5	0,59 0,52	То же, труб 200 мм
1,17 1,09	0,37 0,37	0,06 0,06	0,74 0,66	0,76 0,68	То же, труб 250 мм
1,28 1,2	0,47 0,47	0,07 0,07	0,74 0,66	0,77 0,69	То же, труб 300 мм
1,48 1,37	0,53 0,53	0,07 0,07	0,88 0,77	0,91 0,8	То же, труб 350 мм
1,78 1,66	0,66 0,66	0,08 0,08	1,04 0,92	1,07 0,95	Покрытие битумом бетонных и железобетонных раструбных и фальцевых труб 400—450 мм
2,07 1,93	0,74 0,74	0,09 0,09	1,24 1,1	1,29 1,15	То же, труб 500 мм
2,45 2,27	0,87 0,87	0,12 0,12	1,46 1,28	1,52 1,34	То же, труб 550—600 мм
2,89 2,69	1,04 1,04	0,12 0,12	1,73 1,53	1,79 1,59	Покрытие битумом железобетонных фальцевых труб 700 мм
3,28 3,05	1,16 1,16	0,14 0,14	1,98 1,75	2,05 1,82	То же, труб 800 мм
3,71 3,43	1,3 1,3	0,16 0,15	2,25 1,98	2,33 2,05	То же, труб 900 мм
4,1 3,79	1,41 1,41	0,18 0,17	2,51 2,21	2,6 2,29	То же, труб 1000 мм
4,89 4,51	1,74 1,74	0,21 0,2	2,94 2,57	3,04 2,66	То же, труб 1200 мм
					Колодцы канализационные круглые, кирпичные
404 393	323,3 322,4	1,7 1,6	79 69	79,8 69,74	Внутренним диаметром 0,7 м при толщине стенок в 1/2 кирпича, глубиной до 2 м, в сухом грунте
402 392	321,3 321,4	1,7 1,6	79 69	79,8 69,74	
442 432	361,3 361,4	1,7 1,6	79 69	79,8 69,74	
463 446	340,3 338,4	1,7 1,6	121 106	121,8 106,7	То же, в мокром грунте
461 446	338,3 338,4	1,7 1,6	121 106	121,8 106,7	
501 486	378,3 378,4	1,7 1,6	121 106	121,8 106,7	
498 483	392,8 390,9	2,2 2,1	103 90	104,1 91	Внутренним диаметром 1 м при толщине стенок в 1/2 кирпича, глубиной до 2 м, в сухом грунте
496 483	390,8 390,9	2,2 2,1	103 90	104,1 91	
545 532	439,8 439,9	2,2 2,1	103 90	104,1 91	

1	2	3	4	5	6
21—343	963-g г	Sama, sügavusega kuni 3 m	I	1 kaev 1 колодец	4,86
			II	„	4,86
			III	„	4,86
21—344	963-d д	Sama, sügavusega kuni 4 m	I	„	4,85
			II	„	4,85
			III	„	4,85
21—345	963-e е	Sisemise läbim. 1 m, seinte paksusega 1 tellis, sügavusega kuni 4 m, kuivas pinnases	I	„	6,88
			II	„	6,88
			III	„	6,88
21—346	963-ž ж	Sama, märjas pinnases	I	„	12,1
			II	„	12,1
			III	„	12,1
21—347	963-z з	Kanalisatsioonikaevu sügavuse muutumise korral hindes nr. 345 iga 0,5 m kohta juurde või maha arvata	I	0,5 m kaevu sügavust 0,5 м глубины колодца	0,91
			II	„	0,91
			III	„	0,91
21—348	963-i и	Sama, hindes nr. 346	I	„	1,52
			II	„	1,52
			III	„	1,52
		Monteeritavad betoonkaevud kanalisatsioonitorustikele			
21—349	964-a а	Monteeritavad betoonkaevud kanalisatsioonitorustikel, sisemise läbim. 0,7 m, sügavusega kuni 2 m, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	3,8
			II	„	3,8
			III	„	3,8

7	8	9	10	11	12
564	457,8	2,2	104	105,1	То же, глубиной до 3 м
547	453,9	2,1	91	92	
561	454,8	2,2	104	105,1	
546	452,9	2,1	91	92	
626	519,8	2,2	104	105,1	
611	518,9	2,1	91	92	
622	515,8	2,2	104	105,1	То же, глубиной до 4 м
607	513,8	2,2	91	92	
618	511,8	2,2	104	105,1	
605	511,8	2,2	91	92	
696	589,8	2,2	104	105,1	
686	589,8	2,2	91	92	
1039	896	2	141	142	Внутренним диаметром 1 м при толщине стенок в 1 кирпич, глубиной до 4 м, в сухом грунте
1022	896,1	1,9	124	124,9	
1029	886	2	141	142	
1012	886,1	1,9	124	124,9	
1243	1200	2	141	142	
1226	1200,1	1,9	124	124,9	
1216	965,2	1,8	249	249,9	То же, в мокром грунте
1185	965,3	1,7	218	218,8	
1208	957,2	1,8	249	249,9	
1177	957,3	1,7	218	218,8	
1427	1176,2	1,8	249	249,9	
1396	1176,3	1,7	218	218,8	
92,7	75,9	—	16,8	16,8	При изменении по расценке № 345 глубины канализационных колодцев на каждые 0,5 м добавлять или исключать
90	75,3		14,7	14,7	
91	74,2	—	16,8	16,8	
89	74,3		14,7	14,7	
112	95,2	—	16,8	16,8	
110	95,3		14,7	14,7	
105	76,2	—	28,8	28,8	То же, для расценки № 346
101	75,7		25,3	25,3	
103	74,2	—	28,8	28,8	
100	74,7		25,3	25,3	
122	93,2	—	28,8	28,8	
121	95,7		25,3	25,3	
					Колодцы бетонные сборные канализационные
527	442,4	6,6	78	81,2	Внутренним диаметром 0,7 м, глубиной до 2 м, в сухом грунте
517	442,6	6,4	68	71	
536	451,4	6,6	78	81,2	
526	451,6	6,4	68	71	
661	576,4	6,6	78	81,2	
651	576,6	6,4	68	71	

1	2	3	4	5	6
21—350	964-b б	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	4,5
			II	„	4,5
			III	„	4,5
21—351	964-v в	Monteeritavad betoonkaevud kanalisatsioonitorustikel, sisemise läbim. 1 m, sügavusega kuni 3 m, betoneeritud alaosata, kuivas pinnases	I	„	4,96
			II	„	4,96
			III	„	4,96
21—352	964-g г	Sama, märjas pinnases	I	„	6,27
			II	„	6,27
			III	„	6,27
21—353	964-d д	Monteeritavad betoonkaevud kanalisatsioonitorustikel, sisemise läbimõõduga 1 m, sügavusega kuni 3 m, betoneeritud alaosaga, kuivas pinnases	I	„	6,27
			II	„	6,27
			III	„	6,27
21—354	964-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	7,69
			II	„	7,69
			III	„	7,69
21—355	964-ž ж	Kanalisatsioonikaevu sügavuse muutumisel hinnetes nr. 349 kuni nr. 354 iga 0,35 m kohta juurde või maha arvata	I	0,35 m kaevu sügavust 0,35 м глубины колодца	0,44
			II	„	0,44
			III	„	0,44
		Täisnurksed kanalisatsioonikaevud telliskollektoritel			
21—356	965-a а	Sügavusega kuni 5 m, kollektori läbim. kuni 600 mm, kuivas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	11,6
			II	„	11,6
			III	„	11,6

7	8	9	10	11	12
559 548	460,4 460,6	6,6 6,4	92 81	95,2 84	То же, в мокром грунте
569 558	470,4 470,6	6,6 6,4	92 81	95,2 84	
650 639	551,4 551,6	6,6 6,4	92 81	95,2 84	
810 798	696 696,4	13 12,6	101 89	107,2 94,8	Внутренним диам. 1 м, глубиной до 3 м, без набивной нижней части, в сухом грунте
822 810	708 708,4	13 12,6	101 89	107,2 94,8	
1022 1010	918 908,4	13 12,6	101 89	107,2 94,8	
852 842	714,5 719,9	12,5 12,1	125 110	131 115,6	То же, в мокром грунте
875 865	737,5 742,9	12,5 12,1	125 110	131 115,6	
1059 1049	921,5 926,9	12,5 12,1	125 110	131 115,6	
742 722	603,5 599,9	10,5 10,1	128 112	133,2 116,8	Внутренним диаметром 1 м, глубиной до 3 м, с нижней набивной частью, в сухом грунте
759 739	620,5 616,9	10,5 10,1	128 112	133,2 116,8	
896 876	757,5 753,9	10,5 10,1	128 112	133,2 116,8	
814 794	654,4 653,6	6,6 6,4	153 134	156,1 136,9	То же, в мокром грунте
832 812	672,4 671,6	6,6 6,4	153 134	156,1 136,9	
973 953	813,4 812,6	6,6 6,4	153 134	156,1 136,9	
65,5 65,5	55,97 57,02	1,43 1,38	8,1 7,1	8,8 7,74	При изменении по расценкам с № 349 по № 354 глубины канализационных колодцев добавлять или исключать на каждые 0,35 м
67 67	57,47 58,52	1,43 1.38	8,1 7,1	8,8 7,74	
80,8 80,8	71,28 72,32	1,43 1,38	8,1 7,1	8,8 7,74	
					Колодцы канализационные прямоугольные на кирпичных коллекторах
1762 1722	1526,7 1515,8	3,3 3,2	232 203	233,6 204,5	Глубиной до 5 м, диам. коллектора до 600 мм, в сухом грунте
1736 1707	1500,7 1500,8	3,3 3,2	232 203	233,6 204,5	
2120 2091	1884,7 1884,8	3,3 3,2	232 203	233,6 204,5	

1	2	3	4	5	6
21—357	965-b б	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	21,2
			II	„	21,2
			III	„	21,2
21—358	965-v в	Sügavusega kuni 5 m, kollektori läbim. kuni 800 mm, kuivas pinnases	I	„	15,7
			II	„	15,7
			III	„	15,7
21—359	965-g г	Sama, märjas pinnases	I	„	28,8
			II	„	28,8
			III	„	28,8
21—360	965-d д	Sügavusega kuni 5 m, kollektori läbim. kuni 1000 mm, kuivas pinnases	I	„	17,7
			II	„	17,7
			III	„	17,7
21—361	965-e е	Sama, märjas pinnases	I	„	31,8
			II	„	31,8
			III	„	31,8
21—362	965-ž ж	Sügavusega kuni 1 m, kollektori läbim. 1500 mm, kuivas pinnases	I	„	23,8
			II	„	23,8
			III	„	23,8
21—363	965-z з	Sama, märjas pinnases	I	„	44
			II	„	44
			III	„	44
21—364	965-i и	Sügavusega kuni 5 m, kollektori läbim. kuni 2000 mm, kuivas pinnases	I	„	27,8
			II	„	27,8
			III	„	27,8

7	8	9	10	11	12
2020	1693	3	424	425,5	То же, в мокром грунте
1957	1582,2	2,8	372	373,4	
1995	1568	3	424	425,5	
1943	1568,2	2,8	372	373,4	
2377	1950	3	424	425,5	
2325	1950,2	2,8	372	373,4	
2324	2000,7	2,3	321	322,1	Глубиной до 5 м, диам. коллектора до 800 мм, в сухом грунте
2271	1986,8	2,2	282	283	
2291	1967,7	2,3	321	322,1	
2252	1967,8	2,2	282	283	
2810	2486,7	2,3	321	322,1	
2771	2486,8	2,2	282	283	
2694	2099,8	4,2	590	592	То же, в мокром грунте
2606	2084,9	4,1	517	518,9	
2661	2066,8	4,2	590	592	
2588	2066,9	4,1	517	518	
3180	2586,8	4,2	590	592	
3107	2585,9	4,1	517	518,9	
2476	2112,4	2,6	362	363,3	Глубиной до 5 м, диаметром коллектора до 1000 мм, в сухом грунте
2416	2696,5	2,5	317	318,2	
2442	2077,4	2,6	362	363,3	
2397	2077,5	2,5	317	318,2	
2989	2624,4	2,6	362	363,3	
2944	2624,5	2,5	317	318,2	
2907	2250,4	4,6	652	654,2	То же, в мокром грунте
2811	2234,5	4,5	572	574,1	
2872	2215,4	4,6	652	654,2	
2792	2215,5	4,5	572	574,1	
3419	2762,4	4,6	652	654,2	
3339	2762,5	4,5	572	574,1	
3564	3086,6	3,4	474	475,6	Глубиной до 5 м, диаметром коллектора до 1500 мм, в сухом грунте
3483	3063,7	3,3	416	417,5	
3512	3034,6	3,4	474	475,6	
3454	3034,7	3,3	416	417,5	
4322	3844,6	3,4	474	475,6	
4264	3844,7	3,3	416	417,5	
4144	3237,6	6,4	900	903,1	То же, в мокром грунте
4010	3214,8	6,2	789	791,9	
4092	3185,6	6,4	900	903,1	
3981	3185,8	6,2	789	791,9	
4902	3995,6	6,4	900	903,1	
4791	3995,8	6,2	789	791,9	
3947	3384,2	7,8	555	558,8	Глубиной до 5 м, диаметром коллектора до 2000 мм, в сухом грунте
3854	3359,5	7,5	487	490,5	
3892	3329,2	7,8	555	558,8	
3824	3329,5	7,5	487	490,5	
4763	4200,2	7,8	555	558,8	
4695	4200,5	7,5	487	490,5	

1	2	3	4	5	6
21—365	965-k к	Sama, märjas pinnases	I	1 kaev 1 колодец	49,6
			II	„	49,6
			III	„	49,6
21—366	965-l л	Täisnurksete kanalisatsioonikaevude sügavuse muutumisel hinnetes nr. nr. 356, 358 ja 360 iga 0,5 m kohta juurde või maha arvata	I	0,5 m kaevu sügavust 0,5 м глубины колодца	1,52
			II	„	1,52
			III	„	1,52
21—367	965-m м	Sama, hinnetes nr. nr. 357, 359 ja 361	I	„	2,68
			II	„	2,68
			III	„	2,68
21—368	965-n н	Sama, hinnetes nr. nr. 362 ja 364	I	„	2,28
			II	„	2,28
			III	„	2,28
21—369	965-o о	Sama, hinnetes nr. nr. 363 ja 365	I	„	3,49
			II	„	3,49
			III	„	3,49

7	8	9	10	11	12
4567	3549,8	7,2	1010	1013,5	То же, в мокром грунте
4418	3525	7	886	889,3	
4512	3494,8	7,2	1010	1013,5	
4388	3495	7	886	889,3	
5383	4365,8	7,2	1010	1013,5	
5259	4366	7	886	889,3	
101	72,9	—	28,1	28,1	При изменении по расценкам №№ 356, 358 и 360 глубины канализационных прямоугольных колодцев на каждые 0,5 м добавлять или исключать
97,3	72,7		24,6	24,6	
99	70,9	—	28,1	28,1	
96	71,4		24,6	24,6	
121	92,9	—	28,1	28,1	
118	93,4		24,6	24,6	
132	79,9	—	52,1	52,1	То же, по расценкам №№ 357, 359 и 361
125	79,3		45,7	45,7	
130	77,9	—	52,1	52,1	
124	78,3		45,7	45,7	
152	99,9	—	52,1	52,1	
146	100,3		45,7	45,7	
114	73	—	41	41	То же, по расценкам №№ 362 и 364
108	72		36	36	
112	71	—	41	41	
107	71		36	36	
134	93	—	41	41	
129	93		36	36	
147	80,8	—	66,2	66,2	То же, по расценкам №№ 363 и 365
138	80		58	58	
145	78,8	—	66,2	66,2	
137	79		58	58	
167	100,8	—	66,2	66,2	
159	101		58	58	

JAGU Nr. 21

VESIVARUSTUSE, KANALISATSIOONI JA KAUGKÜTTE VÄLISVÕRGUD

II OSA

KAUGKÜTTE VÄLISVÕRGUD

РАЗДЕЛ № 21

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕПЛОФИКАЦИИ

ЧАСТЬ II

НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

TEHNILISED JUHISED

1. Kraavkaevikute ja torustiku jätkukohtade keevitamiseks vajalikkude aukude kaevamine ning kinniajamine ei ole käesoleva jao hinnetes ette nähtud; nende tööde maksumus tuleb täiendavalt arvutada käesoleva kataloogi jao nr. 1 hinnete järgi. Torude kraavkaevikusse laskmisel tugistiku ümberpaigutamine ja kraavkaeviku kaldal torudele aluspuude allapanemine on hinnetes arvestatud.

2. Hinnetes on ette nähtud torude paigaldamine keskmisele sügavusele kuivendatud ja kuivendamata kraavkaevikutesse. Hinnete parandamine või muutmine, olenevalt kraavkaevikute sügavusest või seisukorrast, ei ole lubatud.

MÄRKUS. Vee ärajuhtimise maksumus ei ole hinnetes arvestatud ja vajaduse korral selle töö maksumus tuleb määrata käesoleva kataloogi jao nr. 1 hinnete järgi.

3. Kraavkaevikutel ajutiste ülekäikude, ülesõitude ja piirete tegemise kulud, samuti soojustrassiga ristuvate maa-aluste kommunikatsiooni juhtmete ülesriputamise kulud ei ole hinnetes nr. 370 kuni nr. 411 arvestatud; need kulud tulevad täiendavalt arvutada, juurde lisades tööde kogumaksumusele eelnimetatud hinnete järgi protsentides:

Torude läbimõõt mm	Asustatud punktid	Tööstuste maa-alad
	a	b
Kuni 200 . . .	5	3
„ 300 . . .	3	2
„ 600 . . .	2	1
Üle 600 . . .	1	0,5

4. Hinnetes nr. 370 kuni nr. 411 on arvestatud fassoonosade drenaaži ja väljalaske ühendustorude, liikuvate ja liikumatute tugede, samuti väljalaske ühendustorudel siibrite paigaldamise maksumus, koos kõikide vajalikkude materjalidega.

5. Hinnetes ei olé arvestatud torustikkude alla aluste ja kandekonstruktsioonide tegemist, samuti kaugküttekanalite ja kambrite katmist raudbetoonplaatidega. Nende tööde maksumus tuleb arvutada käesoleva kataloogi teiste jagude vastavate hinnete järgi.

6. Kaugkütte tunnelite ehitustööd, mis viiakse läbi kilpmeetodiga (kinnisel ehitusviisil), ei ole hinnetes arvestatud.

7. Hinnetes ei ole arvestatud kaugküttevõrkude torustikkude soojaisolatsiooni töid. Nende tööde maksumus tuleb arvutada täiendavalt käesoleva kataloogi jao nr. 11 hinnete järgi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Копание и засыпка траншей, а также приямков для сварки стыков труб, расценками настоящего раздела не предусмотрены; стоимость этих работ должна определяться дополнительно по расценкам раздела № 1 настоящего каталога. Перестановка креплений при опускании труб в траншею и укладка прокладок под трубы на бровке расценками учтены.

2. Расценки учитывают укладку труб на усреднённой глубине при наличии осушенных и неосушенных траншей. Вносить какие-либо поправки или изменения для приведения расценок в соответствие с глубиной и состоянием траншей не допускается.

Примечание. Затраты по водоотливу расценками не предусмотрены и в необходимых случаях должны определяться по расценкам раздела № 1 настоящего каталога.

3. Затраты на устройство временных переходов, переездов и ограждений траншей, а также на подвеску линий подземных коммуникаций при пересечении их трассой тепловых сетей расценками с № 370 по № 411 не учтены; эти затраты следует исчислять дополнительно к общей стоимости работ по указанным выше расценкам (в %):

Диаметр труб в мм	Населённые пункты	Промышленные площадки
	а	б
До 200	5	3
До 300	3	2
До 600	2	1
Более 600	1	0,5

4. Расценки с № 370 по № 411 учитывают установку отводов, дренажных и спускных патрубков, подвижных и неподвижных опор, а также задвижек на спускных патрубках, включая все необходимые материалы.

5. Расценки не учитывают устройство оснований и несущих конструкций под трубопроводы, а также покрытие теплофикационных каналов и камер железобетонными плитами. Стоимость этих работ должна учитываться дополнительно по соответствующим расценкам других разделов настоящего каталога.

6. Строительные работы по устройству теплофикационных тоннелей, сооружаемых щитами (закрытая проходка), расценками не учтены.

7. Расценки не учитывают устройство тепловой изоляции трубопроводов наружных тепловых сетей. Стоимость этих работ должна учитываться дополнительно по расценкам раздела № 11 настоящего каталога.

8. Torustikkude paigaldamise hinnete määramisel on arvestatud järgmisi GOST-e (Riiklik Standard) ja torude tüüpe:

GOST-i ja torude tüüp	Toruava tingläbimõõt mm	Torude väline läbimõõt mm	Torude seina paksus mm
a	b	c	d
301-50 Kuumalttõmmatud õmbluseta terastorud	50	57	3,5
	70	76	3,5
	80	89	3,5
	100	108	4
	125	133	4
	150	159	4,5
	200	219	6
	250	273	7
	300	325	8
	350	377	10
	400	426	11
4015-52 Keevitatud terastorud	450	478	11
	500	529	11
	600	630	11

8. При определении стоимости укладки трубопроводов в расценках учтены следующие ГОСТ и типы труб:

ГОСТ и тип труб	Диаметр условного прохода в мм	Наружный диаметр трубы в мм	Толщина стенок трубы в мм
а	б	в	г
301-50 Стальные бесшовные горячекатанные	50	57	3,5
	70	76	3,5
	80	89	3,5
	100	108	4
	125	133	4
	150	159	4,5
	200	219	6
	250	273	7
	300	325	8
	350	377	10
	400	426	11
4015-52 Стальные электросварные	450	478	11
	500	529	11
	600	630	11

Projekti andmete kohaselt teistsuguseid torusid kasutades tuleb torude paigaldamise hinnetele juurde lisada või maha arvata torude maksumuse vahe.

9. Torustikkude paigaldamise hinded on antud torustikkude tingläbimõõtude järgi. Juhul, kui projektis on näidatud torude täpne läbimõõt, tuleb kasutada hindeid lähima väiksema tingläbimõõduga torude kohta.

10. Siibrite paigaldamise hinded nr. 458 kuni nr. 483 on antud tingläbimõõtude järgi. Siibrite maksumus neis hinnetes on arvestatud järgmistel tingimustel:

a) malmsiibrid paralleelsed, väljalükatava spindliga, valgevasest rõngastega ja käsisulguriga 30ч-65р;

b) teraskiilsiibrid, valatud süsinikterasest: läbimõõduga 50 kuni 300 mm — käsisulguriga; läbimõõduga 350 kuni 450 mm — väljalükatava spindliga ja valgevasest rõngastega käsisulguriga 30-С-66-Бр; läbimõõduga 500 ja 600 mm — kiilsiibrid tiguülekandega spindliga, valgevasest rõngastega ja käsisulguriga 30-С-327-Бр.

Juhul, kui projektis on ette nähtud teistsugune siibrite või sulgurite tüüp (elektrisulgemisseade), tuleb hinnetele lisada või maha arvata siibrite maksumuse vahe.

11. Terasest muhv- ja lookkompensaatorite paigaldamiseks hinnetes nr. 412 kuni 457 on arvestatud tingläbimõõtudega. Kompensaatorite valmistamise maksumus on hinnetes arvestatud.

12 Terasmastide ja nendevaheliste sildekonstruktsioonide hinnetes nr. 499 kuni nr. 501 ei ole metallkonstruktsioonide maksumust arvestatud.

Nende hinnete kasutamisel tuleb metallkonstruktsioonide maksumus arvutada täiendavalt

При применении, согласно проектным данным, других труб, к расценкам на укладку трубопроводов следует добавлять или убавлять разницу стоимости труб.

9. Расценки на укладку трубопроводов даны по диаметрам условного прохода труб. В тех случаях, когда в проектных данных указывается точный диаметр труб, следует применять расценки для ближайшего меньшего диаметра условного прохода.

10. Расценки с № 458 по № 483 на установку задвижек даны по диаметрам условного прохода. Стоимость задвижек в расценках принята из следующих условий:

а) чугунные задвижки параллельные, с выдвижным шпинделем и латунными кольцами с ручным приводом 30-Ч-6-Бр;

б) стальные задвижки клиновые, литые из углеродистой стали:

для диаметров от 50 до 300 мм — с ручным приводом; для диаметров от 350 до 450 мм — клиновые с выдвижным шпинделем и латунными кольцами с ручным приводом 30-С-66-Бр;

для диаметров 500 и 600 мм — клиновые с невыдвижным шпинделем с червячной передачей, с латунными кольцами и с ручным приводом 30-С-327-Бр.

В тех случаях, когда в проектных данных указывается другой тип задвижек или другой вид привода (электропривод), к расценкам следует добавлять или убавлять разницу в стоимости задвижек.

11. Расценки с № 412 по № 457 на установку стальных сальниковых и П-образных гнутых компенсаторов даны по диаметрам условного прохода. Стоимость изготовления компенсаторов расценками учтена.

12. В расценках с № 499 по № 501 на установку стальных мачт и пролётных строений между ними, стоимость самих металлических конструкций не учтена.

При применении этих расценок стоимость металлических конструкций должна исчисляться дополнительно по ценнику № 1 средних

rajoonide keskmiste eelarveliste hindade hinnakirja nr. 1 järgi.

13. Käesoleva jao hinnetes on arvestatud kaugküttevõrkude õhuliinide paigaldamisel vajalikkude abiseadmete, tellingute ja töölavade tegemise maksumus.

14. Kaugküttevõrkude kompleksne proovimine (käikulaskmine, proovieksploatatsioon, töökorda seadmine) ei ole hinnetes arvestatud. Nende tööde maksumus tuleb arvestada eraldi kehtiva korra kohaselt.

15. Väliste magistraaltorustikkude paigaldamise üksikute tööliikide maksumus tuleb vahepealsete arvestuste tegemisel määrata protsentides üldisest paigaldamise maksumusest, vastavalt allpooltoodud andmetele.

районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

13. Расценками настоящего раздела учтено устройство приспособлений, лесов и подмостей, необходимых для производства работ при воздушной прокладке наружных теплофикационных сетей.

14. Комплексное опробование тепловых сетей (пуск, наладка, пробная эксплуатация) расценками не учтено. Затраты по этим работам должны исчисляться особо в установленном порядке.

15. Стоимость отдельных видов работ для прокладки наружных магистральных трубопроводов при промежуточных расчётах надлежит принимать в процентах от полной стоимости прокладки, указанной в расценках, согласно данным, приведенным ниже.

Torustikkude liigid	Töö liik	% tööde üldisest maksumusest
Terastorustikud	Torude laialivedamine ja ühendamine või keevitamine lülideks	80
	Paigaldamine ja proovimine	20

Вид трубопроводов	Вид работ	% от полной стоимости работ
Стальные трубопроводы	Развозка и стыкование или сварка труб в звенья	80
	Укладка и испытание	20

16. Hinnete nr. 414 kuni nr. 420, nr. 423 kuni nr. 429, nr. 464 kuni nr. 470 ja nr. 477 kuni nr. 483 lahtrites 7 ja 8 on antud neli arvu. Esimesed arvud näitavad 1 grupi ehituste üldmaksumust ja materjalide maksumust, teised arvud — 1 grupi ehituste kompensaatorite ja siibrite maksumust, kolmandad arvud — 2 grupi ehituste üldmaksumust ja materjalide maksumust ning neljandad arvud — 2 grupi ehituste kompensaatorite ja siibrite maksumust.

17. Kaugküttevõrkude töömahtude arvutamisel tuleb üldisest magistraaltorustikkude pikkusest maha arvata paigaldatud siibrite ja kompensaatorite pikkus.

Ühe siibri või kompensaatori pikkus (mm) arvestatakse vastavalt allpooltoodud andmetele.

16. В расценках с № 414 по № 420, с № 423 по № 429, с № 464 по № 470 и с № 477 по № 483 в графах 7 и 8 даны по четыре цифры. Первые цифры — общая стоимость и стоимость материалов для 1-й группы строек, вторые — стоимость компенсаторов или задвижек для 1-й группы строек, третьи — общая стоимость и стоимость материалов для 2-й группы строек, четвертые — стоимость компенсаторов или задвижек для 2-й группы строек.

17. При исчислении объёма работ по прокладке наружных тепловых сетей из общей длины магистральных трубопроводов надлежит исключить длину установленных задвижек и компенсаторов. Длина одной задвижки или компенсатора (в мм) принимается согласно данным, приведенным ниже.

Jrk. nr. / № пп.	Nimetus / Наименование	Sisemine tingläbimõõt mm / Диаметр по условному проходу в мм												
		50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
1.	Siibrid Задвижки	150	170	190	220	250	290	330	370	410	450	650	700	800
2.	Muhvkompensaatorid Компенсаторы сальниковые стальные	650	650	650	700	750	750	800	850	900	900	900	1000	1090
3.	Lookkompensaatorid Компенсаторы П-образные	2220	2835	3250	3640	4040	4880	5580	7640	8770	9800	10900	12100	13300

Kaudsed kulud hinnetes nr. 290 kuni nr. 292 ja nr. 499 kuni nr. 502 on antud suurustes nagu see on ette nähtud metallkonstruktsioonide monteerimisel.

Kaudsed kulud hinnete nr. 370 kuni nr. 470 järgi termofikatsiooni magistraalide paigaldamistöödel tööstuslikel ehitustel (koos elamuasulatega) määratakse samuti nagu seadmete monteerimisel.

Tööstuslikel ehitustel välistes termofikatsiooni võrkudes paigaldatava armatuuri (läbimõõduga üle 200 mm) maksumust tehtud tööde mahu hulka ei arvestata.

Termofikatsiooni magistraalide ja mitmesuguse armatuuri paigaldamistöödel hinnete nr. 370 kuni nr. 470 järgi linna elamu- ja tsiviilehitustel kaudsed kulud võetakse nagu ehitustöödel ja arvatakse tehtud tööde mahu hulka.

Накладные расходы по расценкам с № 290 по № 292 и с № 499 по № 501, принимаются в размере, установленном для монтажа металлоконструкций.

Накладные расходы по расценкам с № 370 по № 470 принимаются для работ по укладке теплофикационных магистралей в промышленном строительстве (с жилыми поселками), как на монтаж оборудования.

Стоимость арматуры диаметром более 200 мм, устанавливаемой на наружных тепловых сетях в промышленном строительстве, в объем выполненных работ не включается.

Накладные расходы по расценкам с № 370 по № 470 для работ по укладке теплофикационных магистралей с арматурой разных диаметром в городском (жилищно-гражданском) строительстве применяются в размерах, установленных для строительных работ, с включением в объем выполненных работ.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töojõukulu inim.-päev. Затраты труда в ч-д
1	2	3	4	5	6
		Torustikud läbitavais ja mitteläbitavais kanalites			
21—370	974-a а	Torustikkude paigaldamine läbitavates ja mitteläbitavates kanalites; toru läbim. 50 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,16
21—371	974-b б	Sama, toru läbim. 70 mm	I—III	„	0,209
21—372	974-b б	Sama, toru läbim. 80 mm	I—III	„	0,209
21—373	974-v в	Sama, toru läbim. 100 mm	I—III	„	0,245
21—374	974-g г	Sama, toru läbim. 125 mm	I—III	„	0,283
21—375	974-d д	Sama, toru läbim. 150 mm	I—III	„	0,322
21—376	974-e е	Sama, toru läbim. 200 mm	I—III	„	0,362
21—377	974-ž ж	Sama, toru läbim. 250 mm	I—III	„	0,451
21—378	974-z з	Sama, toru läbim. 300 mm	I—III	„	0,534
21—379	974-i и	Sama, toru läbim. 350 mm	I—III	„	0,689
21—380	974-k к	Sama, toru läbim. 400 mm	I—III	„	0,786
21—381	974-l л	Sama, toru läbim. 450 mm	I—III	„	0,843
21—382	974-m м	Sama, toru läbim. 500 mm	I—III	„	0,97
21—383	974-n н	Sama, toru läbim. 600 mm	I—III	„	1,22
		Torustike paigaldamine kanalita			
21—384	974-a а	Torustikkude paigaldamine kanalita; toru läbim. 50 mm	I—III	„	0,136
21—385	974-b б	Sama, toru läbim. 70 mm	I—III	„	0,146
21—386	974-b б	Sama, toru läbim. 80 mm	I—III	„	0,146
21—387	974-v в	Sama, toru läbim. 100 mm	I—III	„	0,197

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Трубопроводы в проходных и непроходных каналах
11,5 11,1	7,3 7,3	0,6 0,6	3,6 3,2	3,9 3,4	Прокладка трубопроводов в проходных и непроходных каналах; диам. труб 50 мм
15,3 14,7	9,8 9,8	0,7 0,7	4,8 4,2	5,2 4,6	То же, диам. труб 70 мм
16,3 15,7	10,8 10,8	0,7 0,7	4,8 4,2	5,2 4,6	То же, диам. труб 80 мм
20,8 20,1	14,3 14,3	0,9 0,9	5,6 4,9	6 5,3	То же, диам. труб 100 мм
27,2 26,4	19,7 19,7	1 1	6,5 5,7	7 6,2	То же, диам. труб 125 мм
34 33,1	24,7 24,7	1,9 1,9	7,4 6,5	8,3 7,3	То же, диам. труб 150 мм
48,7 47,6	38,2 38,2	2,2 2,1	8,3 7,3	9,4 8,3	То же, диам. труб 200 мм
70,4 69	57,2 57,2	2,8 2,7	10,4 9,1	11,8 10,4	То же, диам. труб 250 мм
87,7 86,1	71,7 71,7	3,7 3,6	12,3 10,8	14 12,4	То же, диам. труб 300 мм
121 119	100,5 100,5	4,7 4,5	15,8 14	18,1 16	То же, диам. труб 350 мм
155 153	130,8 130,8	6,1 6,2	18,1 16	21 18,6	То же, диам. труб 400 мм
183 181	157,1 157,7	6,4 6,2	19,5 17,1	22,6 20	То же, диам. труб 450 мм
203 200	172,7 172,7	8,2 7,9	22,1 19,4	26 23	То же, диам. труб 500 мм
245 241	206,4 206,4	10,6 10,3	28 24,6	33,1 29,4	То же, диам. труб 600 мм
					Бесканальная прокладка трубопроводов
10,4 10	6,8 6,8	0,5 0,5	3,1 2,7	3,3 2,9	Бесканальная прокладка трубопроводов; диам. труб 50 мм
12,9 12,5	9 9	0,5 0,5	3,4 3	3,6 3,2	То же, диам. труб 70 мм
13,8 13,4	9,9 9,9	0,5 0,5	3,4 3	3,6 3,2	То же, диам. труб 80 мм
18,7 18,2	13,5 13,5	0,7 0,7	4,5 4	4,8 4,2	То же, диам. труб 100 мм

1	2	3	4	5	6
21—388	974-g г	Sama, toru läbim. 125 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,25
21—389	974-d д	Sama, toru läbim. 150 mm	I—III	„	0,269
21—390	974-e е	Sama, toru läbim. 200 mm	I—III	„	0,324
21—391	974-ž ж	Sama, toru läbim. 250 mm	I—III	„	0,4
21—392	974-z з	Sama, toru läbim. 300 mm	I—III	„	0,48
21—393	974-i и	Sama, toru läbim. 350 mm	I—III	„	0,65
21—394	974-k к	Sama, toru läbim. 400 mm	I—III	„	0,737
21—395	974-l л	Sama, toru läbim. 450 mm	I—III	„	0,784
21—396	974-m м	Sama, toru läbim. 500 mm	I—III	„	0,921
21—397	974-n н	Sama, toru läbim. 600 mm	I—III	„	1,17
		Torustike paigaldamine õhuliinina			
21—398	974-a а	Torustikkude paigaldamine õhuliinina, toru läbim. 50 mm	I—III	„	0,181
21—399	974-b б	Sama, toru läbim. 70 mm	I—III	„	0,235
21—400	974-b б	Sama, toru läbim. 80 mm	I—III	„	0,235
21—401	974-v в	Sama, toru läbim. 100 mm	I—III	„	0,265
21—402	974-g г	Sama, toru läbim. 125 mm	I—III	„	0,299
21—403	974-d д	Sama, toru läbim. 150 mm	I—III	„	0,363
21—404	974-e е	Sama, toru läbim. 200 mm	I—III	„	0,407
21—405	974-ž ж	Sama, toru läbim. 250 mm	I—III	„	0.5
21—406	974-z з	Sama, toru läbim. 300 mm	I—III	„	0,568
21—407	974-i и	Sama, toru läbim. 350 mm	I—III	„	0,715
21—408	974-k к	Sama, toru läbim. 400 mm	I—III	„	0,823
21—409	974-l л	Sama, toru läbim. 450 mm	I—III	„	0,89
21—410	974-m м	Sama, toru läbim. 500 mm	I—III	„	1,03

7	8	9	10	11	12
25,6 24,9	18,9 18,9	0,9 0,9	5,8 5,1	6,2 5,5	То же, диам. труб 125 мм
31,2 30,4	23,5 23,5	1,6 1,5	6,1 5,4	6,9 6,1	То же, диам. труб 150 мм
46,6 45,6	37,2 37,2	2 1,9	7,4 6,5	8,4 7,4	То же, диам. труб 200 мм
67,2 66	55,6 55,6	2,5 2,4	9,1 8	10,3 9,1	То же, диам. труб 250 мм
84,6 83,2	70,3 70,3	3,3 3,2	11 9,7	12,4 11	То же, диам. труб 300 мм
118 116	98,8 98,6	4,4 4,3	14,8 13,1	16,9 14,9	То же, диам. труб 350 мм
152 150	129,5 129,8	5,7 5,5	16,8 14,7	19,6 17,3	То же, диам. труб 400 мм
180 178	155,8 155,8	6 5,8	18,2 16,4	21,1 18,6	То же, диам. труб 450 мм
199 196	170,4 170,4	7,8 7,5	20,8 18,1	24,5 21,6	То же, диам. труб 500 мм
245 241	208,7 208,3	9,6 9,3	26,7 23,4	31,3 27,7	То же, диам. труб 600 мм
					Воздушная прокладка трубопроводов
11,9 11,4	7,1 7,1	0,6 0,6	4,2 3,7	4,5 4	Воздушная прокладка трубопроводов; диам. труб 50 мм
15,9 15,2	9,7 9,7	0,8 0,8	5,4 4,7	5,8 5,1	То же, диам. труб 70 мм
17 16,3	10,9 10,9	0,8 0,8	5,3 4,6	5,7 5	То же, диам. труб 80 мм
21,3 20,5	14,3 14,3	0,9 0,9	6,1 5,3	6,5 5,7	То же, диам. труб 100 мм
27,6 26,8	19,6 19,6	1,1 1,1	6,9 6,1	7,4 6,5	То же, диам. труб 125 мм
35,2 34,1	24,8 24,8	2,1 2	8,3 7,3	9,4 8,3	То же, диам. труб 150 мм
49,5 48,3	37,9 37,9	2,4 2,3	9,2 8,1	10,4 9,2	То же, диам. труб 200 мм
72 70,5	57,5 57,5	3 2,9	11,5 10,1	12,9 11,4	То же, диам. труб 250 мм
89,2 87,5	72,4 72,4	3,8 3,7	13 11,4	14,8 13,1	То же, диам. труб 300 мм
121 119	99,9 100,1	4,8 4,6	16,3 14,3	18,4 16,2	То же, диам. труб 350 мм
155 152	129,9 129,4	6,2 6	18,9 16,6	21,8 19,3	То же, диам. труб 400 мм
185 182	157,8 157,8	6,6 6,4	20,6 17,8	23,7 21	То же, диам. труб 450 мм
204 201	171,7 171,9	8,4 8,1	23,9 21	27,9 24,7	То же, диам. труб 500 мм

1	2	3	4	5	6
21—411	974-п н	Sama, toru läbim. 600 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	1,3
		Kompensaatorid			
21—412	975-a а	Muhvkompensaatorid keevitusühendusega, läbim. 150 mm	I—III	1 kompensaator 1 компенсатор	1,26
21—413	975-b б	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	1,54
21—414	975-v в	Sama, läbim. 250 mm	I—III	„	2,09
21—415	975-g г	Sama, läbim. 300 mm	I—III	„	2,42
21—416	975-d д	Sama, läbim. 350 mm	I—III	„	3,02
21—417	975-e е	Sama, läbim. 400 mm	I—III	„	3,85
21—418	975-ž ж	Sama, läbim. 450 mm	I—III	„	4,27
21—419	975-z з	Sama, läbim. 500 mm	I—III	„	5,15
21—420	975-i и	Sama, läbim. 600 mm	I—III	„	6,24
21—421	975-a, märkus 975-a, прим.	Muhvkompensaatorid äärikühendusega, läbim. 150 mm	I—III	„	2,02
21—422	975-b, märkus 975-б, прим.	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	2,46
21—423	975-v, märkus 975-в, прим.	Sama, läbim. 250 mm	I—III	„	3,34
21—424	975-g, märkus 975-г, прим.	Sama, läbim. 300 mm	I—III	„	3,87
21—425	975-d, märkus 975-д, прим.	Sama, läbim. 350 mm	I—III	„	4,84

7	8	9	10	11	12
246 242	205,5 205,5	10,7 10,4	29,8 26,1	34,9 30,9	То же, диам. труб 600 мм
					Компенсаторы
360 356	322,5 322,5	5,4 5,2	32,1 28,3	34,6 30,5	Компенсаторы сальниковые диаметром 150 мм, присоединенные на сварке
456 451	410,1 410,1	6,5 6,3	39,4 34,6	42,5 37,3	То же, диам. труб 200 мм
570 460 560 460	505,4 460 502,5 460	9,1 8,8	55,5 48,7	59,9 52,8	То же, диам. труб 250 мм
690 570 680 570	615,2 570 613,2 570	10,6 10,3	64,2 56,5	69,3 61,1	То же, диам. труб 300 мм
840 700 830 700	746,3 700 746,3 700	13,4 13	80,3 70,7	86,2 75,9	То же, диам. труб 350 мм
1050 880 1040 880	931,2 880 934,3 880	16,8 16,2	102 89,5	110,1 97	То же, диам. труб 400 мм
1160 960 1150 960	1024,8 960 1029,5 960	20,2 19,5	115 101	124,7 110	То же, диам. труб 450 мм
1460 1230 1440 1230	1298 1230 1295,8 1230	24 23,2	138 121	149,5 131,7	То же, диам. труб 500 мм
1810 1520 1790 1520	1592 1520 1595,5 1520	44 42,5	174 152	195,3 171,4	То же, диам. труб 600 мм
550 540	489,7 486,4	8,5 8,2	51,8 45,4	55,9 52,1	Компенсаторы сальниковые диам. 150 мм, присоединенные на фланцах
690 680	616,3 614,8	10,6 9,9	63,1 55,3	68,2 59,7	То же, диам. 200 мм
840 460 830 460	736,8 460 738,2 460	14,4 13,9	88,8 77,9	95,7 84,3	То же, диам. 250 мм
1050 570 1040 570	930,2 570 933,5 570	16,8 16,2	103 90,3	111,1 97,9	То же, диам. 300 мм
1300 700 1280 700	1150,9 700 1147,6 700	21,1 20,4	128 112	138,1 121,7	То же, диам. 350 мм

1	2	3	4	5	6
21—426	975-e, märkus 975-e, прим.	Sama, läbim. 400 mm	I—III	1 kompensaator 1 компенсатор	6,16
21—427	975-ž, märkus 975-ж, прим.	Sama, läbim. 450 mm	I—III	„	6,84
21—428	975-z, märkus 975-з, прим.	Sama, läbim. 500 mm	I—III	„	8,24
21—429	975-i, märkus 975-и, прим.	Sama, läbim. 600 mm	I—III	„	9,98
21—430	976-a а	Lookkompensaatorid maa-alustel torustikkudel, toru läbim. 50 mm	I—III	„	0,94
21—431	976-b б	Sama, toru läbim. 70 mm	I—III	„	1,04
21—432	976-b б	Sama, toru läbim. 80 mm	I—III	„	1,04
21—433	976-v в	Sama, toru läbim. 100 mm	I—III	„	1,24
21—434	976-g г	Sama, toru läbim. 125 mm	I—III	„	1,73
21—435	976-d д	Sama, toru läbim. 150 mm	I—III	„	1,88
21—436	976-e е	Sama, toru läbim. 200 mm	I—III	„	2,33
21—437	976-ž ж	Sama, toru läbim. 250 mm	I—III	„	2,62
21—438	976-z з	Sama, toru läbim. 300 mm	I—III	„	3,2
21—439	976-i и	Sama, toru läbim. 350 mm	I—III	„	7,76
21—440	976-k к	Sama, toru läbim. 400 mm	I—III	„	8,73
21—441	976-l л	Sama, toru läbim. 450 mm	I—III	„	11,6
21—442	976-m м	Sama, toru läbim. 500 mm	I—III	„	11,6
21—443	976-n н	Sama, toru läbim. 600 mm	I—III	„	14,6
21—444	976-a а	Lookkompensaatorid torustikkude õhuliinidel, toru läbim. 50 mm	I—III	„	1,03
21—445	976-b б	Sama, toru läbim. 70 mm	I—III	„	1,13
21—446	976-b б	Sama, toru läbim. 80 mm	I—III	„	1,13

7	8	9	10	11	12
1600	1409,1	26,9	164	176,7	То же, диам. 400 мм
880	880	26	144	155,6	
1580	1410				
880	880				
1820	1605,3	31,7	183	198	То же, диам. 450 мм
960	960	30,7	160	174,4	
1800	1609,3				
960	960				
2200	1940,6	38,4	221	239,4	То же, диам. 500 мм
1230	1230	37,1	194	210,9	
2170	1938,9				
1230	1230				
2670	2320	71	279	312,9	То же, диам. 600 мм
1520	1520	68,6	245	276,2	
2630	2316,4				
1520	1520				
75	51,2	2	21,8	22,8	Компенсаторы П-образные при подземной
72,2	51,2	1,9	19,1	20,1	прокладке трубопроводов диам. 50 мм
98,2	71,8	2,6	23,8	25,1	То же, диам. 70 мм
95,2	71,8	2,5	20,9	22,1	
103	76,6	2,6	23,8	25,1	То же, диам. 80 мм
100	76,6	2,5	20,9	22,1	
149	116,9	3,7	28,4	30,2	То же, диам. 100 мм
145	116,9	3,6	24,5	26,6	
303	257,6	5,8	39,6	42,4	То же, диам. 125 мм
298	257,6	5,6	34,8	37,3	
361	311,9	6,2	42,9	45,8	То же, диам. 150 мм
356	311,9	6	38,1	40,3	
840	778,7	7,8	53,5	57,2	То же, диам. 200 мм
830	775,6	7,5	46,9	50,4	
1250	1176	11,5	62,5	68	То же, диам. 250 мм
1240	1174,1	11,1	54,8	59,9	
1600	1509,5	14,4	76,1	83	То же, диам. 300 мм
1590	1509,4	13,9	66,7	73,2	
3020	2818,3	31,7	170	185	То же, диам. 350 мм
3000	2820,3	30,7	149	164	
3830	3602,5	35,5	192	209,3	То же, диам. 400 мм
3810	3607,7	34,3	168	185,3	
4920	4672,1	38,9	209	227,4	То же, диам. 450 мм
4890	4669,4	37,6	183	200,4	
6980	6677,5	47,5	255	278	То же, диам. 500 мм
6950	6680,1	45,9	224	245	
8440	8057,5	59,5	323	351,8	То же, диам. 600 мм
8400	8059,5	57,5	283	310	
77,1	51,4	2,3	23,4	24,5	Компенсаторы П-образные при воздушной
74,1	51,4	2,2	20,5	21,5	прокладке трубопроводов диам. 50 мм
100	71,1	2,9	26	27,4	То же, диам. 70 мм
96,7	71,1	2,8	22,8	24,1	
105	76,1	2,9	26	27,4	То же, диам. 80 мм
102	76,4	2,8	22,8	24,1	

1	2	3	4	5	6
21—447	976-v в	Sama, toru läbim. 100 mm	I—III	1 kompensaator 1 компенсатор	1,37
21—448	976-g г	Sama, toru läbim. 125 mm	I—III	„	2,06
21—449	976-d д	Sama, toru läbim. 150 mm	I—III	„	2,25
21—450	976-e е	Sama, toru läbim. 200 mm	I—III	„	2,84
21—451	976-ž ж	Sama, toru läbim. 250 mm	I—III	„	3,69
21—452	976-z з	Sama, toru läbim. 300 mm	I—III	„	4,36
21—453	976-i и	Sama, toru läbim. 350 mm	I—III	„	9,22
21—454	976-k к	Sama, toru läbim. 400 mm	I—III	„	10,7
21—455	976-l л	Sama, toru läbim. 450 mm	I—III	„	11,6
21—456	976-m м	Sama, toru läbim. 500 mm	I—III	„	14,6
21—457	976-n н	Sama, toru läbim. 600 mm	I—III	„	17,5
		Siibrid			
21—458	977-a а	Malmist siibrid, läbim. 50 mm	I—III	1 siiber 1 задвижка	0,9
21—459	977-b б	Sama, läbim. 80 mm	I—III	„	1,2
21—460	977-v в	Sama, läbim. 100 mm	I—III	„	1,5
21—461	977-g г	Sama, läbim. 125 mm	I—III	„	1,7
21—462	977-d д	Sama, läbim. 150 mm	I—III	„	2,1
21—463	977-e е	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	3,0
21—464	977-ž ж	Sama, läbim. 250 mm	I—III	„	4,6
21—465	977-z з	Sama, läbim. 300 mm	I—III	„	5,8
21—466	977-i и	Sama, läbim. 350 mm	I—III	„	10,4

7	8	9	10	11	12
153	117,7	4,1	31,2	33,2	То же, диам. 100 мм
149	117,6	4	27,4	29,2	
314	260,3	6,9	46,8	50,2	То же, диам. 125 мм
308	260,4	6,6	41	44,1	
372	313	7,6	51,4	55,1	То же, диам. 150 мм
365	312,6	7,3	45,1	48,9	
860	785,4	9,6	65	69,6	То же, диам. 200 мм
850	783,7	9,3	57	61,3	
1290	1186	16,3	87,7	95,5	То же, диам. 250 мм
1280	1187,3	15,8	76,9	84,2	
1640	1516,8	19,2	104	113,2	То же, диам. 300 мм
1630	1520,2	18,6	91,2	99,8	
3070	2829,6	37,4	203	220,8	То же, диам. 350 мм
3040	2825,8	36,2	178	194,6	
3870	3592,7	42,3	235	255,7	То же, диам. 400 мм
3840	3593,1	40,9	206	225,6	
4980	4679	46	255	278	То же, диам. 450 мм
4950	4681,6	44,4	224	245	
7050	6667,5	59,5	323	351,8	То же, диам. 500 мм
7010	6669,5	57,5	283	309,8	
8510	8052	71	387	421,5	То же, диам. 600 мм
8460	8052,4	68,6	339	372	
					Задвижки
156	127,8	2,9	25,3	26,7	Задвижки чугунные диам. 50 мм
153	128	2,8	22,2	23,5	
217	179,9	3,8	33,3	35,1	То же, диам. 80 мм
213	180,1	3,7	29,2	30,9	
285	237,3	5,8	41,9	44,7	То же, диам. 100 мм
280	237,7	5,6	36,7	39,4	
390	336,3	6,5	47,2	50,3	То же, диам. 125 мм
384	336,3	6,3	41,4	44,3	
431	364,9	7,6	58,5	62,2	То же, диам. 150 мм
424	365,4	7,3	51,3	54,7	
610	515,2	11	83,8	89,1	То же, диам. 200 мм
600	515,9	10,6	73,5	77,4	
860	731	11	118	123,3	То же, диам. 250 мм
410	410	10,6	104	108,4	
850	735,4				
410	410				
1350	1188,5	12,5	149	155	То же, диам. 300 мм
760	760	12,1	131	136,3	
1330	1186,9				
760	760				
1740	1466,4	21,6	252	262,4	То же, диам. 350 мм
920	920	20,9	221	230,7	
1710	1468,1				
920	920				

1	2	3	4	5	6
21—467	977-k к	Sama, läbim. 400 mm	I—III	1 siiber 1 задвижка	13,5
21—468	977-l л	Sama, läbim. 450 mm	I—III	„	15,8
21—469	977-m м	Sama, läbim. 500 mm	I—III	„	16,6
21—470	977-n н	Sama, läbim. 600 mm	I—III	„	17,6
21—471	978-a а	Terasest siibrid, läbim. 50 mm	I—III	„	1,41
21—472	978-b б	Sama, läbim. 80 mm	I—III	„	1,55
21—473	978-v в	Sama, läbim. 100 mm	I—III	„	1,73
21—474	978-g г	Sama, läbim. 125 mm	I—III	„	2,18
21—475	978-d д	Sama, läbim. 150 mm	I—III	„	2,41
21—476	978-e е	Sama, läbim. 200 mm	I—III	„	3,73
21—477	978-ž ж	Sama, läbim 250 mm	I—III	„	5,92
21—478	978-z з	Sama, läbim. 300 mm	I—III	„	9,24
21—479	978-i и	Sama, läbim. 350 mm	I—III	„	11,4
21—480	978-k к	Sama, läbim. 400 mm	I—III	„	13,6
21—481	978-l л	Sama, läbim. 450 mm	I—III	„	17,2
21—482	978-m м	Sama, läbim. 500 mm	I—III	„	18,8
21—483	978-n н	Sama, läbim. 600 mm	I—III	„	19,2

7	8	9	10	11	12
2460	2104,1	27,9	328	341,2	То же, диам. 400 мм
1420	1420	27	288	301,2	
2420	2105				
1420	1420				
4150	3735,2	28,8	386	399,8	То же, диам. 450 мм
2970	2970	27,8	339	351,3	
4100	3733,2				
2970	2970				
4220	3779,2	30,2	410	424,4	То же, диам. 500 мм
2970	2970	29,2	360	374,4	
4170	3780,8				
2970	2970				
7120	6630,4	33,6	456	472,1	То же, диам. 600 мм
5570	5570	32,5	400	414,9	
7060	6627,5				
5570	5570				
840	794,7	6	39,3	42,2	Задвижки стальные, диам. 50 мм
840	799,5	6	34,5	37,4	
1300	1250,5	6,5	43	46,1	То же, диам. 80 мм
1290	1246	6,3	37,7	40,6	
1700	1644,3	7,3	48,4	51,9	То же, диам. 100 мм
1690	1640,4	7,1	42,5	45,7	
2060	1990,4	9,1	60,5	64,9	То же, диам. 125 мм
2050	1988,1	8,8	53,1	57,2	
2100	2023,3	10,1	66,6	71,4	То же, диам. 150 мм
2090	2021,8	9,8	58,4	62,9	
3110	2990,2	15,8	104	111,6	То же, диам. 200 мм
3100	2993,5	15,3	91,2	98,3	
4950	4775,4	21,6	153	154,4	То же, диам. 250 мм
4380	4380	20,9	134	134,9	
4930	4775,1				
4380	4380				
5950	5688,4	33,6	228	244,1	То же, диам. 300 мм
5160	5160	32,5	200	214,9	
5920	5687,5				
5160	5160				
6680	6368,8	30,2	281	295,4	То же, диам. 350 мм
5720	5720	29,2	246	259,8	
6640	6364,8				
5720	5720				
6840	6467,9	33,1	339	355,1	То же, диам. 400 мм
5720	5720	32	297	312,3	
6800	6471				
5720	5720				
14560	14093,8	42,2	424	444,1	То же, диам. 450 мм
12980	12980	40,8	371,9	390,5	
14510	14097,3				
12980	12980				
13860	13352,2	41,8	466	486,1	То же, диам. 500 мм
12240	12240	40,4	409	427,4	
13800	13350,6				
12240	12240				
16620	16108,9	34,1	477	493,1	То же, диам. 600 мм
14800	14800	32,9	418	432,9	
16560	16109,1				
14800	14800				

1	2	3	4	5	6
		Ventiilid			
21—484	979-а а	Muhvventiilid, läbim. 20 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,07
21—485	979-б б	Äärikventiilid, läbim. 50 mm	I—III	„	1
21—486	979-б, märkus 979-б, прим.	Äärikventiilid malmist, läbim. 50 mm	I—III	„	0,75
		Kondenspotid			
21—487	979-в в	Kondenspotid, läbim. 25 mm	I—III	„	1,62
21—488	979-г г	Sama, läbim. 40 mm	I—III	„	2,25
21—489	979-д д	Sama, läbim. 50 mm	I—III	„	2,84
		Kanalid ja kambrid			
21—490	980-а а	Mitteläbitavate kanalite tellisseinad	I	1 m³ müüritist 1 м³ кладки	1,69
			II	„	1,69
			III	„	1,69
21—491	980-б б	Läbitavate kanalite tellisseinad	I	„	1,25
			II	„	1,25
			III	„	1,25
21—492	980-в в	Kambrite tellisseinad	I	„	1,75
		Märkus. Metalltalade ja malmluukide maksumus ei ole hindes arvestatud. Nende maksumused arvestatakse täiendavalt, kusjuures luukide ja talade kogus määratakse projekti andmete kohaselt.	II	„	1,75
			III	„	1,75
21—493	980-г г	Asbesttsement-plaadid kanali renni katteks	I—III	1 m renni 1 м лотка	0,051
		Kambrite lagede terastalad ja teraskarkassid			
21—494	981-а а	Kambrite lagede terastalad	I—III	1 t konstruktsioone 1 т конструкций	2,62
21—495	981-б б	Teraskarkassid kambrites	I	„	6,8
			II	„	6,8
			III	„	6,8

7	8	9	10	11	12
					Вентили
21,2 21	19,5 19,5	—	1,7 1,5	1,7 1,5	Вентили муфтовые, диам. 20 мм
366 360	332,7 330,2	6,7 6,5	26,6 23,3	29,8 26,3	Вентили фланцевые, диам. 50 мм
158 155	132,9 132,6	5,1 4,9	20 17,5	22,4 19,8	Вентили чугунные фланцевые диам. 50 мм
					Горшки конденсационные
331 326	290,9 290,7	1,7 1,6	38,4 33,7	39,2 34,4	Горшки конденсационные диам. 25 мм
600 600	543,5 550,2	3,2 3,1	53,3 46,7	54,5 47,8	То же, диам. 40 мм
770 760	701,2 699,3	3,8 3,7	65 57	66,8 58,7	То же, диам. 50 мм
					Каналы и камеры
237 231	192,5 190,8	13 12,6	31,5 27,6	37,7 33,4	Стены непроходных каналов из кирпича
231 227	186,5 186,8	13 12,6	31,5 27,6	37,7 33,4	
295 291	250,5 250,8	13 12,6	31,5 27,6	37,7 33,4	
227 221	191,8 190	11 10,6	23,2 20,4	28,5 25,3	Стены проходных каналов из кирпича
220 217	185,8 186	11 10,6	23,2 20,4	28,5 25,3	
284 281	250,8 250	11 10,6	23,2 20,4	28,5 25,3	
237 231	192,3 190,8	11,5 11,1	33,2 29,1	38,7 34,2	Стены камер из кирпича
231 227	186,3 186,8	11,5 11,1	33,2 29,1	38,7 34,2	Примечание. В единичной расценке стоимость балок стальных и чугунных люков не включена. Стоимость их определяется дополнительно, при этом количество люков и балок на одну единицу измерения принимается по проектным данным.
295 291	250,3 250,8	11,5 11,1	33,2 29,1	38,7 34,2	
2,7 2,7	1,61 1,73	0,09 0,09	1 0,88	1,05 0,92	Асбестоцементные плиты над лотком канала
					Стальные балки перекрытий камер и каркасы
580 570	515 511,8	13,9 13,4	51,1 44,8	57,77 51	Стальные балки перекрытия камер
823 803	629,1 629,4	37,9 36,6	156 137	174,4 153,9	Стальные каркасы в камерах
823 803	629,1 629,4	37,9 36,6	156 137	174,4 153,9	
826 806	632,1 632,4	37,9 36,6	156 137	174,4 153,9	

1	2	3	4	5	6
21—496	981-v в	Teraskarkassid läbitavates kanalites	I	1 t konstruktsioone 1 т конструкций	8,14
			II	„	8,14
			III	„	8,14
21—497	981-g г	Teraskarkassid mitteläbitavates kanalites, horisontaaljõudude puhul kuni 2 t	I	„	8,8
			II	„	8,8
			III	„	8,8
21—498	981-d д	Sama, horisontaaljõudude puhul üle 2 t	I	„	12,6
			II	„	12,6
			III	„	12,6
		Terasmastid ja nendevahelised sidekonstruktsioonid			
21—499	982-a а	Terasmastid tasapinnalised	I—III	1 t konstruktsioone 1 т конструкций	12,5
		Märkus. Metallkonstruktsioonide maksumus ei ole hindadesse sisse arvestatud.			
21—500	982-b б	Terasmastid ruumilised	I—III	„	6,5
		Märkus. Metallkonstruktsioonide maksumus ei ole hindesse sisse arvestatud.			
21—501	982-v в	Terasmastide vahelised sidekonstruktsioonid	I—III	„	12,2
		Märkus. Metallkonstruktsioonide maksumus ei ole hindesse sisse arvestatud.			
		Puitmastid			
21—502	983-a а	Puitmastid torudele läbim. 80 mm	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины	10,3
21—503	983-b б	Sama, torudele läbim. 150 mm	I—III	„	8,08
21—504	983-v в	Sama, torudele läbim. 300 mm	I—III	„	8,5
21—505	983-g г	Sama, torudele läbim. 500 mm	I—III	„	12,6

7	8	9	10	11	12
913 883	638,4 635,1	81,6 78,9	193 169	232,1 205,6	Стальные каркасы в проходных каналах
913 883	638,4 635,1	81,6 78,9	193 169	232,1 205,6	
916 886	641,4 638,1	81,6 78,9	193 169	232,1 205,6	
959 939	742,2 745,6	41,8 40,4	175 153	195,1 171,7	Стальные каркасы в непроходных каналах при горизонтальных усилиях до 2 т
960 940	743,2 746,6	41,8 40,4	175 153	195,1 171,7	
976 956	759,2 762,6	41,8 40,4	175 153	195,1 171,7	
1440 1400	1098,2 1092,8	77,8 75,2	264 232	301,4 266,3	То же, при горизонтальных усилиях более 2 т
1434 1394	1092,2 1086,8	77,8 75,2	264 232	301,4 266,3	
1496 1455	1154,2 1147,8	77,8 75,2	264 232	301,4 266,3	
					Стальные мачты и пролетные строения между ними
317 282	24,1 23,6	13,9 13,4	279 245	285,7 250,9	Мачты стальные плоскостные
					Примечание. Стоимость стальных конструкций в расценку не включена.
171 154	27,4 26,8	10,6 10,2	133 117	138,1 121,4	Мачты стальные пространственные
					Примечание. Стоимость стальных конструкций в расценку не включена.
520 490	262,9 262,6	21,1 20,4	236 207	246 216	Пролетные строения между стальными мачтами
					Примечание. Стоимость стальных конструкций в расценку не включена.
					Деревянные мачты
378 352	165 164,2	7 6,8	206 181	209,3 183,7	Мачты деревянные для труб диам. 80 мм
345 325	178,4 178,6	5,6 5,4	161 141	163,7 143,5	То же, для труб диам. 150 мм
347 326	172,1 172,3	5,9 5,7	169 148	171,8 150,6	То же, для труб диам. 300 мм
520 488	251,4 251,7	10,6 10,3	258 226	263,1 231	То же, для труб диам. 500 мм

1	2	3	4	5	6
		Terasest seadised puitmastide vahele torude riputamiseks			
21—506	984-a а	Terasest seadised puitmastide vahele torude riputamiseks; torudele läbim. 80 mm	I—III	1 t konstruktsioone 1 т конструкций	119
21—507	984-b б	Sama, torudele läbim. 125 mm	I—III	„	75,6
21—508	984-v в	Sama, torudele läbim. 200 mm	I—III	„	55,1
21—509	984-g г	Sama, torudele läbim. 300 mm	I—III	„	40,5
		Mitteläbitavate kanalite drenaaž			
21—510	985-a а	Drenaaztorud mitteläbitavate kanalite ühel küljel, kanali laiuse puhul kuni 2,5 m	I	1 m kanalit 1 м канала	1,77
			II	„	1,77
			III	„	1,77
21—511	985-b б	Sama, kanali laiuse puhul üle 2,5 m	I	„	2,25
			II	„	2,25
			III	„	2,25
21—512	985-v в	Drenaaztorud mitteläbitavate kanalite mõlemal küljel	I	„	2,24
			II	„	2,24
			III	„	2,24

7	8	9	10	11	12
					Стальные устройства для подвески труб между деревянными мачтами
5260 4960	2743 2738	157 152	2360 2070	2436 2141	Стальные устройства для подвески труб между деревянными мачтами для труб диам. 80 мм
3440 3250	1766 1770	134 130	1540 1350	1604 1410	То же, для труб диам. 125 мм
2620 2480	1410 1413	90 87	1120 980	1163 1022	То же, для труб диам. 200 мм
2060 1950	1141,9 1134,8	68,1 65,2	850 750	883 776	То же, для труб диам. 300 мм
					Дренаж непроходных каналов
107 99,1	65,4 61,7	9,6 9,3	32 28,1	36,6 32,3	Трубы дренажные с одной стороны канала при ширине до 2,5 м в непроходных каналах
111 107	69,4 69,6	9,6 9,3	32 28,1	36,6 32,3	
136 132	94,4 94,6	9,6 9,3	32 28,1	36,6 32,3	
125 115	73,5 68,9	11 10,6	40,5 35,5	45,8 40,5	То же, при ширине более 2,5 м
129 124	77,5 78,9	11 10,6	40,5 35,5	45,8 40,5	
159 154	107,5 107,9	11 10,6	40,5 35,5	45,8 40,5	
161 154	107,8 103,1	13 12,6	40,2 35,3	46,4 41	Трубы дренажные с обеих сторон канала в непроходных каналах
167 162	113,8 114,1	13 12,6	40,2 35,3	46,4 41	
201 196	147,8 148,1	13 12,6	40,2 35,3	46,4 41	

Üksushinnete Nr. Nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite Nr. Nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töölõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч. д.
1	2	3	4	5	6
		TORUSTIKUD TERASMANTLITES			
		Terasest kaitsetorude paigaldamine hüdrauliliste tungraudadega läbisurumise teel ühes torust mulla käsitsi väljavõtmisega			
		Läbimise pikkus kuni 10 m			
21-D-1 Д	D-80-a Д а	Kaitsetoru läbimõõduga 150 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,73
21-D-2 Д	D-80-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,8
21-D-3 Д	D-80-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,92
21-D-4 Д	D-80-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	1,04
21-D-5 Д	D-80-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,17
21-D-6 Д	D-80-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,31
21-D-7 Д	D-80-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,44
21-D-8 Д	D-80-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,58
		Läbimise pikkus kuni 20 m			
21-D-9 Д	D-81-a Д а	Kaitsetoru läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,84
21-D-10 Д	D-81-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,91
21-D-11 Д	D-81-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	1,03
21-D-12 Д	D-81-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	1,16
21-D-13 Д	D-81-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,35
21-D-14 Д	D-81-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,5
21-D-15 Д	D-81-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,62
21-D-16 Д	D-81-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,69

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					ТРУБОПРОВОДЫ В СТАЛЬНЫХ КОЖУХАХ
					Укладка стальных футляров способом проталкивания гидравлическими домкратами с разработкой забоя в трубе вручную
					Длина проходки до 10 м
71,3 67,8	23 22,95	30,05 28,87	18,25 15,98	27,98 24,48	Футляр диаметром 150 мм
96 92,2	43,56 43,52	32,45 31,17	19,99 17,51	30,48 26,72	То же, диаметром 200 мм
129 119	68,27 62,65	37,34 35,87	23,39 20,48	25,52 21,15	То же, диаметром 300 мм
188 183	119,58 119,52	41,97 40,32	26,45 23,16	40,06 35,13	То же, диаметром 400 мм
242 236	165,34 164,89	46,91 45,06	29,75 26,05	45,04 39,49	То же, диаметром 500 мм
283 277	197,82 198,02	51,86 49,8	33,32 29,18	60,3 44,1	То же, диаметром 600 мм
348 341	254,49 254,3	56,89 54,62	36,62 32,08	55,29 48,49	То же, диаметром 700 мм
439 431	336,8 336,27	62,02 59,54	40,18 35,19	60,6 63,13	То же, диаметром 800 мм
					Длина проходки до 20 м
79 75	22,96 22,97	34,68 33,32	21,36 18,71	32,53 28,52	Футляр диаметром 150 мм
104 99,5	43,78 43,61	37,08 35,63	23,14 20,26	35,11 30,78	То же, диаметром 200 мм
131 126	62,45 62,36	42,36 40,71	26,19 22,93	39,84 34,93	То же, диаметром 300 мм
196 190	119,66 119,17	46,84 45	29,5 25,83	44,7 39,2	То же, диаметром 400 мм
253 247	164,94 165,31	53,73 51,63	34,33 30,06	51,68 45,31	То же, диаметром 500 мм
296 288	198,37 197,47	59,49 57,13	38,14 33,4	57,64 50,54	То же, диаметром 600 мм
360 352	254,47 254,15	64,33 61,77	41,2 36,08	62,3 54,62	То же, диаметром 700 мм
449 441	336,85 336,94	69,17 66,42	42,98 37,64	65,71 57,61	То же, диаметром 800 мм

1	2	3	4	5	6
		Läbimise pikkus kuni 30 m			
21-D-17 Д	D-82-a Д а	Kaitsetoru läbimõõduga 150 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,96
21-D-18 Д	D-82-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	1,02
21-D-19 Д	D-82-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	1,2
21-D-20 Д	D-82-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	1,32
21-D-21 Д	D-82-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,47
21-D-22 Д	D-82-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,66
21-D-23 Д	D-82-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,79
21-D-24 Д	D-82-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,93
		Läbimise pikkus üle 30 m			
21-D-25 Д	D-83-a Д а	Kaitsetoru läbimõõduga 150 mm	I—III	„	1,02
21-D-26 Д	D-83-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	1,05
21-D-27 Д	D-83-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	1,24
21-D-28 Д	D-83-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	1,36
21-D-29 Д	D-83-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,55
21-D-30 Д	D-83-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,73
21-D-31 Д	D-83-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,88
21-D-32 Д	D-83-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	2,04
		Terasest kaitsetorude ja töötavate torude paigaldamine hüdraulilise tungraua abil läbitõukamise teel ilma torudest mulla eemaldamiseta			
		Läbimise pikkus kuni 10 m			
21-D-33 Д	D-84-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,45
21-D-34 Д	D-84-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,49
21-D-35 Д	D-84-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,56
21-D-36 Д	D-84-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,63

7	8	9	10	11	12
					Длина проходки до 30 м
86,7 82,1	22,98 22,94	39,31 37,77	24,41 21,39	37,07 32,5	Футляр диаметром 150 мм
111 106	43,35 43,21	41,71 40,08	25,94 22,71	39,39 34,54	То же, диаметром 200 мм
142 136	62,52 62,23	48,97 47,05	30,51 26,72	46,35 40,63	То же, диаметром 300 мм
207 201	119,44 119,73	53.99 51,87	33,57 29,4	61,08 44,79	То же, диаметром 400 мм
262 255	165,69 165,66	58,93 56,61	37,38 32,73	56,57 49,6	То же, диаметром 500 мм
306 298	197,54 197,43	66,25 63,6	42,21 36,97	63,85 55,98	То же, диаметром 600 мм
371 362	254,17 253,66	71,3 68,47	45,53 39,87	68,88 60,39	То же, диаметром 700 мм
462 453	336,48 336,62	76,43 73,39	49,09 42,99	74,19 65,05	То же, диаметром 800 мм
					Длина проходки более 30 м
90,7 85,8	22,96 22,92	41,8 40,16	25,94 22,72	39,42 34,56	Футляр диаметром 150 мм
115 110	43,97 44,03	44,33 42,59	26,7 23,38	41,02 35,96	То же, диаметром 200 мм
144 138	62,07 61,97	50,4 48,42	31,53 27,61	47,86 41,96	То же, диаметром 300 мм
209 203	119,13 119,6	55,28 53,11	34,59 30,29	52,54 46,06	То же, диаметром 400 мм
267 260	165,25 165,61	62,33 59,87	39,42 34,52	59,7 52,35	То же, диаметром 500 мм
311 303	198,1 198,3	68,91 66,17	43,99 38,53	66,55 58,35	То же, диаметром 600 мм
377 368	254,31 254,22	74,88 71,91	47,81 41,87	72,32 63,41	То же, диаметром 700 мм
473 463	340,11 339,78	81,02 77,8	51,87 45,42	78,46 68,79	То же, диаметром 800 мм
					Укладка стальных футляров и рабочих труб гидравлическими домкратами способом прокола без разработки забоя
					Длина проходки до 10 м
52,7 50,6	23,16 23,2	18,09 17,38	11,45 10,02	17,35 15,21	Труба (футляр) диаметром 150 мм
76,2 73,9	43,95 43,98	19,79 19,01	12,46 10,91	18.95 16,61	То же, диаметром 200 мм
99,9 97,3	63,42 63,48	22,24 21,35	14,24 12,47	21,56 18,9	То же, диаметром 300 мм
164 161	122,71 122,71	25,27 24,26	16,02 14,03	24,37 21,37	То же, диаметром 400 мм

1	2	3	4	5	6
		Läbimise pikkus kuni 20 m			
21-D-37 Д	D-85-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,5
21-D-38 Д	D-85-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,55
21-D-39 Д	D-85-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,62
21-D-40 Д	D-85-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,71
		Läbimise pikkus kuni 30 m			
21-D-41 Д	D-86-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,53
21-D-42 Д	D-86-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,59
21-D-43 Д	D-86-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,68
21-D-44 Д	D-86-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,78
		Läbimise pikkus üle 30 m			
21-D-45 Д	D-87-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,56
21-D-46 Д	D-87-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,63
21-D-47 Д	D-87-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,71
21-D-48 Д	D-87-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,81
		Terasest kaitsetorude paigaldamine puurimise teel horisontaal(pöörde-)puurimise agregaadi abil ühes pinnase veega kaitsetorudest väljauhtumisega			
		Läbimise pikkus kuni 10 m			
21-D-49 Д	D-88-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,48
21-D-50 Д	D-88-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,48
21-D-51 Д	D-88-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,6
21-D-52 Д	D-88-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,72
21-D-53 Д	D-88-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,86
21-D-54 Д	D-88-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,07
21-D-55 Д	D-88-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,13

7	8	9	10	11	12
					Длина проходки до 20 м
55,9 53,5	23,21 23,19	19,97 19,18	12,72 11,13	19,27 16,89	Труба (футляр) диаметром 150 мм
80,4 77,8	44,39 44,41	22,02 21,14	13,99 12,25	21,23 18,61	То же, диаметром 200 мм
105 102	64,25 64,23	24,71 23,72	16,04 14,05	24,21 21,23	То же, диаметром 300 мм
169 166	122,72 123,12	27,92 26,8	18,36 16,08	27,64 24,23	То же, диаметром 400 мм
					Длина проходки до 30 м
58,1 55,6	23,18 23,21	21,44 20,59	13,48 11,8	20,52 17,99	Труба (футляр) диаметром 150 мм
83,2 80,4	44,41 44,44	23,54 22,6	15,25 13,36	23,01 20,18	То же, диаметром 200 мм
109 106	64,13 64,41	27,28 26,19	17,59 15,4	26,6 23,38	То же, диаметром 300 мм
174 170	122,93 122,68	30,9 29,66	20,17 17,66	30,43 26,69	То же, диаметром 400 мм
					Длина проходки более 30 м
60,1 57,4	23,24 23,18	22,43 21,53	14,43 12,69	21,87 19,18	Труба (футляр) диаметром 150 мм
85,8 82,8	44,38 44,4	25,13 24,13	16,29 14,27	24,57 21,54	То же, диаметром 200 мм
111 108	64,11 64,53	28,52 27,38	18,37 16,09	27,79 24,37	То же, диаметром 300 мм
177 173	123,97 123,85	32,09 30,8	20,94 18,35	31,59 27,7	То же, диаметром 400 мм
					Укладка стальных футляров способом бурения при помощи станка вращательного горизонтального бурения с размывом забоя в футляре водой
					Длина проходки до 10 м
58,1 56,1	22,84 22,97	24,32 23,55	10,94 9,58	16,45 14,42	Труба (футляр) диаметром 150 мм
84 81,7	43,57 43,56	28,23 27,45	12,2 10,69	18,52 16,24	То же, диаметром 200 мм
113 110	62,54 62,39	35,21 34,25	15,25 13,36	23,13 20,28	То же, диаметром 300 мм
180 176	119,45 118,87	42,24 41,09	18,31 16,04	27,77 24,35	То же, диаметром 400 мм
237 232	165,71 164,78	49,42 48,07	21,87 19,15	33 28,93	То же, диаметром 500 мм
282 277	198,18 198,11	56,61 55,06	27,21 23,83	40,03 35,1	То же, диаметром 600 мм
347 341	254,38 253,71	63,88 62,12	28,74 25,17	43,25 37,92	То же, диаметром 700 мм

1	2	3	4	5	6
21-D-56 Д	D-88-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	1,27
		Läbimise pikkus kuni 15 m			
21-D-57 Д	D-89-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,47
21-D-58 Д	D-89-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,55
21-D-59 Д	D-89-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,68
21-D-60 Д	D-89-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,8
21-D-61 Д	D-89-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,94
21-D-62 Д	D-89-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,09
21-D-63 Д	D-89-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,21
21-D-64 Д	D-89-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,34
		Läbimise pikkus kuni 20 m			
21-D-65 Д	D-90-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,53
21-D-66 Д	D-90-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,6
21-D-67 Д	D-90-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,73
21-D-68 Д	D-90-g Д т	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,86
21-D-69 Д	D-90-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1
21-D-70 Д	D-90-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,16
21-D-71 Д	D-90-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,31
21-D-72 Д	D-90-z Д з	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,46
		Läbimise pikkus kuni 30 m			
21-D-73 Д	D-91-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,59
21-D-74 Д	D-91-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,68
21-D-75 Д	D-91-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,84
21-D-76 Д	D-91-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,97

7	8	9	10	11	12
440 434	336,45 336,43	71,26 69,29	32,29 28,28	48,56 42,58	То же, диаметром 800 мм
					Длина проходки до 15 м
62,6 60,3	23 22,93	27,65 26,9	11,95 10,47	18,13 15,89	Труба (футляр) диаметром 150 мм
90 87,4	43,57 43,58	32,45 31,57	13,98 12,25	21,24 18,62	То же, диаметром 200 мм
119 116	62 62,23	39,71 38,63	17,29 15,14	26,22 22,99	То же, диаметром 300 мм
186 183	118,96 119,76	46,69 45,42	20,35 17,82	30,84 27,04	То же, диаметром 400 мм
244 239	166,03 165,49	54,07 52,58	23,9 20,93	36,15 31,7	То же, диаметром 500 мм
287 282	197,74 197,88	61,54 59,84	27,72 24,28	41,78 36,63	То же, диаметром 600 мм
353 348	253,6 254,32	68,62 66,73	30,78 26,95	46,44 40,72	То же, диаметром 700 мм
446 440	336,74 337,06	75,18 73,1	34,08 29,84	51,26 44,95	То же, диаметром 800 мм
					Длина проходки до 20 м
67,7 65,2	23,15 23,17	31,07 30,23	13,48 11,8	20,42 17,9	Труба (футляр) диаметром 150 мм
94,6 91,7	44 44,01	35,34 34,33	15,26 13,36	23,17 20,31	То же, диаметром 200 мм
124 121	62,88 63,34	42,56 41,4	18,56 16,26	28,13 24,66	То же, диаметром 300 мм
192 188	120,3 120,38	49,82 48,46	21,88 19,16	33,12 29,04	То же, диаметром 400 мм
250 245	166,76 166,51	57,8 56,22	25,44 22,27	38,52 33,77	То же, диаметром 500 мм
295 290	199,69 200,18	65,81 63,99	29,5 25,83	44,51 39,03	То же, диаметром 600 мм
365 359	256,48 256,7	75,2 73,13	33,32 29,17	50,46 44,24	То же, диаметром 700 мм
460 453	340,3 340,2	82,57 80,29	37,13 32,51	56,03 49,13	То же, диаметром 800 мм
					Длина проходки до 30 м
73,5 70,7	23,21 23,23	35,29 34,33	15 13,14	22,88 20,06	Труба (футляр) диаметром 150 мм
102 98,4	44,3 43,95	40,4 39,31	17,3 15,14	26,32 23,08	То же, диаметром 200 мм
134 130	63,16 63,16	49,48 48,14	21,36 17,7	32,43 28,44	То же, диаметром 300 мм
202 197	120,59 120,2	56,74 55,2	24,67 21,6	37,42 32,81	То же, диаметром 400 мм

1	2	3	4	5	6
21-D-77 Д	D-91-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	1,14
21-D-78 Д	D-91-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,31
21-D-79 Д	D-91-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,47
		Läbimise pikkus üle 30 m			
21-D-80 Д	D-92-a Д а	Toru (kaitsetoru) läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,71
21-D-81 Д	D-92-b Д б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,79
21-D-82 Д	D-92-v Д в	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,93
21-D-83 Д	D-92-g Д г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	1,11
21-D-84 Д	D-92-d Д д	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,29
21-D-85 Д	D-92-e Д е	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,47
		Terastorude läbitõmbamine kaitsetorudesse			
21-D-86 Д	D-93-a Д а	Terastorude läbitõmbamine kaitsetorudesse, torude läbimõõt 100 mm	I—III	„	0,214
21-D-87 Д	D-93-b Д б	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,228
21-D-88 Д	D-93-v Д в	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,228
21-D-89 Д	D-93-g Д г	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,218
21-D-90 Д	D-93-d Д д	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,218
21-D-91 Д	D-93-e Д е	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,231
21-D-92 Д	D-93-ž Д ж	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,229
21-D-93 Д	D-93-z Д з	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,242
21-D-94 Д	D-93-i Д и	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,242
21-D-95 Д	D-93-k Д к	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,257
21-D-96 Д	D-93-l Д л	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	0,253
21-D-97 Д	D-93-m Д м	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	0,267

7	8	9	10	11	12
262 257	166,77 167,18	66,24 64,43	28,99 25,39	43,94 38,53	То же, диаметром 500 мм
308 302	199,64 199,85	75,05 72,98	33,31 29,17	50,36 44,16	То же, диаметром 600 мм
378 371	256,45 256,41	84,17 81,85	37,38 32,74	56,51 49,55	То же, диаметром 700 мм
					Длина проходки более 30 м
83,7 80,3	23,44 23,42	42,21 41,07	18,05 15,81	27,44 24,06	Труба (футляр) диаметром 150 мм
112 108	44,68 44,45	47,23 45,96	20,09 17,59	30,59 26,82	То же, диаметром 200 мм
144 139	63,54 63,06	56,3 54,78	24,16 21,16	36,7 32,18	То же, диаметром 300 мм
216 211	121,55 121,85	66,23 64,43	28,22 24,72	43,01 37,71	То же, диаметром 400 мм
275 269	166,47 166,6	75,72 73,66	32,81 28,74	49,78 43,65	То же, диаметром 500 мм
323 315	200,56 199,53	85,06 82,73	37,38 32,74	56,56 49,6	То же, диаметром 600 мм
					Протаскивание в футляр стальных труб
11,4 10,6	4,29 4,23	1,94 1,85	5,17 4,52	5,98 5,24	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
12,9 12,1	5,44 5,42	1,95 1,85	5,51 4,83	6,32 5,54	То же, диаметром 150 мм
14,2 13,4	6,74 6,72	1,95 1,85	5,51 4,83	6,32 5,54	То же, диаметром 200 мм
16,9 16,2	10,01 10,04	1,63 1,55	5,26 4,61	5,93 5,2	То же, диаметром 250 мм
19 18,2	12,1 12,04	1,63 1,55	5,27 4,61	5,93 5,2	То же, диаметром 300 мм
21,5 20,7	14,29 14,26	1,64 1,56	5,57 4,88	6,25 5,48	То же, диаметром 350 мм
23,4 22,6	15,94 15,95	1,64 1,56	5,82 5,09	6,49 5,69	То же, диаметром 400 мм
25,3 24,5	17,5 17,55	1,65 1,57	6,15 5,38	6,82 5,98	То же, диаметром 450 мм
32,3 31,4	24,5 24,45	1,65 1,57	6,15 5,38	6,82 5,98	То же, диаметром 500 мм
35,4 34,5	27,57 27,52	1,62 1,54	6,21 5,44	6,88 6,03	То же, диаметром 600 мм
38,1 37,3	30,62 30,65	1,38 1,31	6,1 5,34	6,68 5,85	То же, диаметром 700 мм
42,1 41,2	34,39 34,35	1,38 1,31	6,33 5,54	6,68 6,05	То же, диаметром 800 мм

1	2	3	4	5	6
		Kaitsetorude otste kinnitegemine			
21-D-98 Д	D-94-a Д а	Kaitsetorude otste kinnitegemine bituumeniga ja tõrvatakuga takutamisega; torude läbimõõt 300 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,85
21-D-99 Д	D-94-b Д б	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,96
21-D-100 Д	D-94-v Д в	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	1,08
21-D-101 Д	D-94-g Д г	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	1,21
21-D-102 Д	D-94-d Д д	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	1,32
21-D-103 Д	D-94-e Д е	Sama, läbimõõduga 800 mm	I—III	„	1,43
		Torustike isoleerimine			
21-D-104 Д	D-95 Д	Terastorude asbotsemendist armeeritud isolatsioon	I—III	1 m² toru pinda 1 м² поверх. трубы	0,29
21-D-105 Д	D-68-a Д а	Torustike isolatsioonimähis jõupaberist; torude läbimõõt 38 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,0002
21-D-106 Д	D-68-b Д б	Sama, torude läbimõõt 50 mm	I—III	„	0,0002
21-D-107 Д	D-68-v Д в	Sama, torude läbimõõt 63 mm	I—III	„	0,0005
21-D-108 Д	D-68-g Д г	Sama, torude läbimõõt 75 mm	I—III	„	0,0005
21-D-109 Д	D-68-d Д д	Sama, torude läbimõõt 100 mm	I—III	„	0,0005
21-D-110 Д	D-68-e Д е	Sama, torude läbimõõt 125 mm	I—III	„	0,0007
21-D-111 Д	D-68-ž Д ж	Sama, torude läbimõõt 150 mm	I—III	„	0,0007
21-D-112 Д	D-68-z Д з	Sama, torude läbimõõt 200 mm	I—III	„	0,0009
21-D-113 Д	D-68-i Д и	Sama, torude läbimõõt 250 mm	I—III	„	0,0012
21-D-114 Д	D-68-k Д к	Sama, torude läbimõõt 300 mm	I—III	„	0,0014
21-D-115 Д	D-68-l Д л	Sama, torude läbimõõt 350 mm	I—III	„	0,0016
21-D-116 Д	D-68-m Д м	Sama, torude läbimõõt 400 mm	I—III	„	0,0018
21-D-117 Д	D-68-n Д н	Sama, torude läbimõõt 450 mm	I—III	„	0,0021
21-D-118 Д	D-68-o Д о	Sama, torude läbimõõt 500 mm	I—III	„	0,0023

7	8	9	10	11	12
					Заделка концов футляров
47,7 45,1	20,76 20,74	9,04 8,69	17,9 15,67	20,73 18,17	Заделка концов футляров диаметром 300 мм битумом, с конопаткой смоляной прядью
62,7 59,8	32,6 32,57	9,88 9,53	20,22 17,7	23,11 20,25	То же, диаметром 400 мм
74 70,8	40,44 40,43	10,82 10,45	22,74 19,92	25,69 22,52	То же, диаметром 500 мм
89,6 86,1	52,88 52,88	11,67 11.29	25,05 21,93	28,05 24,58	То же, диаметром 600 мм
101 96,9	61,01 60,7	12,67 12,28	27,32 23,92	30,39 26,63	То же, диаметром 700 мм
115 111	72,45 72,48	13,46 13,05	29,09 25,47	32,21 28,22	То же, диаметром 800 мм
					Изоляция трубопроводов
29,6 28,7	21,3 21,26	2,4 2,28	5,9 5,16	6,92 6,06	Асбестоцементная армированная изоляция стальных труб
0,09 0,09	0,08 0,08	—	0,01 0,01	0,01 0,01	Обмотка изоляции трубопроводов крафтбумагой, диаметром труб 38 мм
0,11 0,11	0,1 0,1	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 50 мм
0,13 0,13	0,12 0,12	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 63 мм
0,15 0,15	0,14 0,14	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 75 мм
0,19 0,19	0,18 0,18	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 100 мм
0,23 0,23	0,22 0,22	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 125 мм
0,26 0,26	0,25 0,25	—	0,01 0,01	0,01 0,01	То же, диаметром труб 150 мм
0,35 0,35	0,33 0,33	—	0,02 0,02	0,02 0,02	То же, диаметром труб 200 мм
0,43 0,43	0,41 0,41	—	0,02 0,02	0,02 0,02	То же, диаметром труб 250 мм
0,5 0,49	0,47 0,47	—	0,02 0,03	0,03 0,02	То же, диаметром труб 300 мм
0,57 0,57	0,54 0,54	—	0,03 0,03	0,03 0,03	То же, диаметром труб 350 мм
0,64 0,64	0,61 0,61	—	0,03 0,03	0,03 0,03	То же, диаметром труб 400 мм
0,73 0,73	0,69 0,69	—	0,04 0,04	0,04 0,04	То же, диаметром труб 450 мм
0,8 0,8	0,76 0,76	—	0,04 0,04	0,04 0,04	То же, диаметром труб 500 мм

1	2	3	4	5	6
21-D-119 Д	D-68-p Д п	Sama, torude läbimõõt 600 mm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,0036
21-D-120 Д	D-68-r Д р	Sama, torude läbimõõt 700 mm	I—III	„	0,0045
21-D-121 Д	D-68-s Д с	Sama, torude läbimõõt 800 mm	I—III	„	0,0051
21-D-122 Д	D-68-t Д т	Sama, torude läbimõõt 900 mm	I—III	„	0,0057
21-D-123 Д	D-68-u Д у	Sama, torude läbimõõt 1000 mm	I—III	„	0,0064
21-D-124 Д	D-68-f Д ф	Sama, torude läbimõõt 1200 mm	I—III	„	0,0076
21-D-125 Д	D-68-h Д х	Sama, torude läbimõõt 1400 mm	I—III	„	0,009
		Veevõrguliini ühendamine			
21-D-126 Д	ENiP-39 ЕНиР-39 § 18—56	Veevõrguliini sisenduse ühendamine olemasoleva magistraaliga, läbimõõduga 150 mm	I—III	1 sisendus 1 ввод	5,31
		Fassoonosade sisselõikamine			
21-D-127 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Fassoonosade sisselõikamine töötavasse terastorudest veevõrku torude läbimõõduga 50 mm	I—III	1 sisselõige 1 врезка	4,72
21-D-128 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 75 mm	I—III	„	5,62
21-D-129 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 100 mm	I—III	„	6,37
21-D-130 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 150 mm	I—III	„	8,09
21-D-131 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 200 mm	I—III	„	10,04
21-D-132 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 250 mm	I—III	„	12,78
21-D-133 Д	NiR-44 НиР § 31—110	Sama, torudele läbimõõduga 300 mm	I—III	„	16,35
		Ronirauad			
21-D-134 Д	1046-g г	Roniraudade paigaldamine	I—III	1 kg rauda 1 кг скоб	0,02
		Flantside keevitamine torude külge			
21-D-135 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Flantside keevitamine terastorude külge läbimõõduga 50 mm	I—III	1 flants 1 фланец	0,22

	8	9	10	11	12
,15 ,14	1,08 1,08	—	0,07 0,06	0,07 0,06	То же, диаметром труб 600 мм
,28 ,27	1,19 1,19	—	0,09 0,08	0,09 0,08	То же, диаметром труб 700 мм
,44 ,43	1,34 1,34	—	0,1 0,09	0,1 0,09	То же, диаметром труб 800 мм
,59 ,58	1,48 1,48	—	0,11 0,1	0,11 0,1	То же, диаметром труб 900 мм
,74 ,73	1,62 1,62	—	0,12 0,11	0,12 0,11	То же, диаметром труб 1000 мм
06 04	1,91 1,91	—	0,15 0,13	0,15 0,13	То же, диаметром труб 1200 мм
37 35	2,2 2,2	—	0,17 0,15	0,17 0,15	То же, диаметром труб 1400 мм
					Присоединение водопроводной линии
	348,4 348,05	—	61,6 53,95	61,6 53,95	Присоединение ввода водопроводной линии к существующей магистрали диаметром 150 мм
					Врезка фасонных частей
4 6	19,65 19,65	—	54,75 47,95	54,75 47,95	Врезка фасонных частей в действующие сети на стальные трубы диаметром 50 мм
8 7	31,61 31,6	—	65,19 57,1	65,19 57,1	То же, на трубы диаметром 75 мм
	45,11 45,28	—	73,89 64,72	73,89 64,72	То же, на трубы диаметром 100 мм
	107,16 106,81	—	93,84 82,19	93,84 82,19	То же, на трубы диаметром 150 мм
	188,58 188,9	—	123,42 108,1	123,42 108,1	То же, на трубы диаметром 200 мм
	255,75 256,16	—	148,25 129,84	148,25 129,84	То же, на трубы диаметром 250 мм
	354,34 353,88	—	189,66 166,12	189,66 166,12	То же, на трубы диаметром 300 мм
					Скобы ходовые
9 5	3,68 3,67	0,58 0,51	0,53 0,47	0,65 0,57	Установка ходовых скоб
					Приварка фланцев к трубам
6 4	5,81 5,81	—	2,55 2,23	2,55 2,23	Приварка стальных фланцев к трубам диаметром 50 мм

1	2	3	4	5	6
21-D-136 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	1 flants 1 фланец	0,36
21-D-137 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,47
21-D-138 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,54
21-D-139 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,71
21-D-140 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	1,09
21-D-141 Д	ENViR-36 ЕНВиР § 19—73	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	1,5
		Kanalisatsiooni väljalaskude ühendamine			
21-D-142 Д	ENViR-36 ЕНВиР	Kanalisatsiooni väljalaskude ühendamine kollektoriga	I	1 ühendus 1 присоединение	3,54
			II	„	3,54
			III	„	3,54
		Puidust kaaned			
21-D-143 Д	ENViR-39 ЕNВиР § 6—92 § 15—13	Puidust kaaned kaevudele ühes paigaldamisega. Ümmargused kaaned läbimõõduga 0,7—1,0 m	I—III	1 tk. 1 шт.	0,47
21-D-144 Д	ENViR-39 ЕNВиР § 6—92 § 15—13	Sama, nelinurksed kaaned pindalaga kuni 1 m²	I—III	„	0,31
		Torustike alus			
21-D-145 Д	958-b б	Kruusast aluse tegemine torustike alla	I	1 m³ alust 1 м³ основания	0,46
			II	„	0,46
			III	„	0,46
21-D-146 Д	Trammiteede Ehituse-tootmisnormid Пр. нормы стр. трамвайных путей § 79	Puitaluse tegemine kanalisatsiooni torude alla prussidest ja lõhikuist	I—III	„	0,063

7	8	9	10	11	12
14,9 14,4	10,72 10,74	—	4,18 3,66	4,18 3,66	То же, к трубам диаметром 75 мм
20,1 19,4	14,65 14,64	—	5,45 4,77	5,45 4,77	То же, к трубам диаметром 100 мм
27,7 26,9	21,44 21,41	—	6,26 5,49	6,26 5,49	То же, к трубам диаметром 125 мм
35,2 34,2	26,96 26,99	—	8,24 7,21	8,24 7,21	То же, к трубам диаметром 150 мм
45,1 43,6	32,46 32,53	—	12,64 11,07	12,64 11,07	То же, к трубам диаметром 200 мм
63 60,9	45,6 45,66	—	17,4 15,24	17,4 15,24	То же, к трубам диаметром 250 мм
					Присоединение канализационных выпусков
75,6 70,1	34,54 34,13	—	41,06 35,97	41,06 35,97	Присоединение канализационных выпусков к коллектору
76,9 71,8	35,84 35,83	—	41,06 35,97	41,06 35,97	
82,7 77,6	41,64 41,63	—	41,06 35,97	41,06 35,97	
					Крышки деревянные
33,9 33,2	28,45 28,42	—	5,45 4,78	5,45 4,78	Деревянные крышки на колодцы, с установкой их на место. Круглые крышки диаметром 0,7—1,0 м
32 31,6	28,4 28,45	—	3,6 3,15	3,6 3,15	То же, прямоугольные площадью до 1 м^2
					Основания под трубы
46,8 42	38,78 35	—	8,02 7	8,02 7	Гравийное основание под трубопроводы
49,2 48,1	41,18 41,1	—	8,02 7	8,02 7	
69,5 68,5	61,48 61,5	—	8,02 7	8,02 7	
14,7 14,6	13,68 13,71	—	1,02 0,89	1,02 1,02	Деревянное основание под канализационные дренажные трубы из брусков и пластин

1	2	3	4	5	6
		Drenaaztorustikud			
21-D-147 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Põletatud savitorudest drenaaži paigaldamine, käsitsi kaevatud valmis tranšeedesse, torude läbimõõt 40 mm	I	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-148 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Sama, torude läbimõõt 50 mm	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-149 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Sama, torude läbimõõt 75 mm	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-150 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Sama, torude läbimõõt 100 mm	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-151 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Sama, torude läbimõõt 125 mm	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-152 Д	Tootmis-normid Пр. нормы § 35-V-58 B	Sama, torude läbimõõt 150 mm	I	„	0,01
			II	„	0,01
			III	„	0,01
21-D-153 Д	Trammiteede Ehitus-tootmisnormid § 79 Пр. нормы стр. трамв. путей	Laudadest aluse tegemine drenaaži torude alla	I—III	1 m alust 1 м основания	0,06
21-D-154 Д	ENViR-§§-6—40 1944-a г ЕНВиР	Maa-alused torud neljast lauast laiusega 20 sm, tõrvamisega ja paigaldamisega (drenaažpuutorudest)	I—III	1 m alust 1 м труб	0,2

7	8	9	10	11	12
					Дренажные трубопроводы
1,08 1,05	0,90 0,90	—	0,18 0,15	0,18 0,15	Трубопровод дренажа в готовых траншеях из гончарных труб диаметром 40 мм
0,98 0,96	0,80 0,81	—	0,18 0,15	0,18 0,15	
1,17 1,15	0,99 1	—	0,18 0,15	0,18 0,15	
1,36 1,34	1,18 1,19	—	0,18 0,15	0,18 0,15	То же, из труб диаметром 50 мм
1,32 1,3	1,14 1,15	—	0,18 0,15	0,18 0,15	
1,51 1,49	1,33 1,34	—	0,18 0,15	0,18 0,15	
1,94 1,9	1,75 1,74	—	0,19 0,16	0,19 0,16	То же, из труб диаметром 75 мм
1,86 1,84	1,67 1,68	—	0,19 0,16	0,19 0,16	
2,2 2,18	2,01 2,02	—	0,19 0,16	0,19 0,16	
2,7 2,66	2,51 2,5	—	0,19 0,16	0,19 0,16	То же, из труб диаметром 100 мм
2,59 2,57	2,4 2,41	—	0,19 0,16	0,19 0,16	
3,06 3,04	2,87 2,88	—	0,19 0,16	0,19 0,16	
3,44 3,4	3,24 3,23	—	0,2 0,17	0,2 0,17	То же, из труб диаметром 125 мм
3,31 3,29	3,11 3,12	—	0,2 0,17	0,2 0,17	
3,87 3,83	3,67 3,66	—	0,2 0,17	0,2 0,17	
4,84 4,79	4,64 4,62	—	0,2 0,17	0,2 0,17	То же, из труб диаметром 150 мм
4,53 4,51	4,33 4,34	—	0,2 0,17	0,2 0,17	
5,31 5,29	5,11 5,12	—	0,2 0,17	0,2 0,17	
4,05 3,92	3,03 3,03	—	1,02 0,89	1,02 0,89	Основание под дренажные трубы из досок
16,5 16,2	14,3 14,27	—	2,2 1,93	2,2 1,93	Подземные трубы из четырёх досок шириной 20 см, с осмолкой и установкой на место (дренаж из деревянных труб)

1	2	3	4	5	6
		Koonused			
21-D-155 Д	264-ž 264 ж	Koonuste paigaldamine kõrgusega 700 mm, läbimõõduga 700×1000 mm	I	1 tk. 1 шт.	0,85
			II	„	0,85
			III	„	0,85
		Filtrite täitmine			
21-D-156 Д	348-v в	Filtrite täitmine graniitkillustikuga	I—III	1 m^3 1 $м^3$	0,78
		Vihmaveekaevud			
21-D-157 Д	D-41-a Д а	Monteeritavatest elementidest vihmavee kanalisatsioonikaevud ühes betoonist aluse tegemise ja kaevude monteerimisega betoonist ja raudbetoonist rõngastest, sügavus renni põhjani 1,25 m	I	1 kaev 1 колодец	2,6
			II	„	2,6
			III	„	2,6
21-D-158 Д	D-41-b Д б	Sama, sügavusega renni põhjani 1,7 m	I	„	2,6
			II	„	2,6
			III	„	2,6
21-D-159 Д	D-41-v Д в	Sama, sügavusega renni põhjani 2 m	I	„	2,1
			II	„	2,1
			III	„	2,1
21-D-160 Д	D-41-g Д г	Vihmavee kanalisatsioonikaevud betoonist alusega, ühes kaevu ladumisega tellistest, renni betoneerimisega, restidega luugi ja roniraudade paigaldamisega. Kaevud tellistest, ühekordsed	I	„	4,1
			II	„	4,1
			III	„	4,1
21-D-161 Д	D-41-d Д д	Sama, tellistest kaevud, kahekordsed	I	„	5,9
			II	„	5,9
			III	„	5,9
		Siibrid			
21-D-162 Д	934-a а	Kanalisatsiooni siibrid läbimõõduga 50 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,5

7	8	9	10	11	12
					Конусы
101	83,54	0,48	16,98	17,2	Установка конусов высотой 700 мм, диаметром 700×1000 мм
98,7	83,41	0,42	14,87	15,1	
112	94,54	0,48	16,98	17,2	
110	94,71	0,42	14,87	15,1	
157	139,54	0,48	16,98	17,2	
155	139,71	0,42	14,87	15,1	
					Засыпка фильтров
112	97,34	1,06	13,6	13,6	Засыпка фильтров гранитным щебнем
110	97,15	0,93	11,92	11,92	
					Ливневые колодцы
488	391	40,37	56,63	72,36	Колодцы ливневой канализации из сборных деталей с устройством бетонного основания, сборкой колодцев из бетонных и жел. бет. колец, глубиной залегания до лотка 1,25 м
479	391,46	37,93	49,61	63,49	
501	404	40,37	56,63	72,36	
492	404,46	37,93	49,61	63,49	
631	534	40,37	56,63	72,36	
622	534,46	37,93	49,61	63,49	
547	450	40,37	56,63	72,36	То же, глубиной залегания до лотка 1,7 м
537	449,46	37,93	49,61	63,49	
570	473	40,37	56,63	72,36	
560	472,46	37,93	49,61	63,49	
725	628	40,37	56,63	72,36	
715	627,46	37,93	49,61	63,49	
639	559,91	33,35	45,74	58,28	То же, глубиной заложения 2 м
631	559,59	31,34	40,07	51,17	
665	585,91	33,35	45,74	58,28	
658	586,59	31,34	40,07	51,17	
887	807,91	33,35	45,74	58,28	
879	807,59	31,34	40,07	51,17	
634	545,55	9,48	78,97	80,87	Колодцы ливневой канализации с устройством бетонного основания, кладкой колодца из кирпича, бетонированием лотка, установкой люка с решетками и ходовых скоб. Колодцы одинарные
620	542,57	8,3	69,13	70,79	
623	534,55	9,48	78,97	80,87	
612	534,57	8,3	69,13	70,79	
744	655,55	9,48	78,97	80,87	
733	655,57	8,3	69,13	70,79	
979	849,46	15,91	113,63	116,81	То же, колодцы двойные
958	844,6	13,93	99,47	102,26	
965	835,46	15,91	113,63	116,81	
948	834,6	13,93	99,47	102,26	
1131	1001,46	15,91	113,63	116,81	
1114	1000,6	13,93	99,47	102,26	
					Задвижки
70,9	58,27	0,34	12,29	12,29	Задвижки канализационные диаметром 50 мм
69,3	58,24	0,3	10,76	10,76	

1	2	3	4	5	6
21-D-163 Д	934-v в	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,7
21-D-164 Д	934-d д	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	1
21-D-165 Д	934-ž ж	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	1,7

7	8	9	10	11	12
116	98,32	0,48	17,2	17,2	То же, диаметром 100 мм
114	98,52	0,42	15,06	15,06	
208	182,57	0,86	24,57	24,57	То же, диаметром 150 мм
204	181,73	0,75	21,52	21,52	
394	351,7	1,98	40,32	40,32	То же, диаметром 250 мм
388	350,96	1,73	35,31	35,31	

JAGU Nr. 23

NAFTA JA GAASI VÄLISTORUSTIKUD

I OSA

NAFTA, GAASI, BENSIINI JA MASUUDI TÖÖSTUSLIKUD TORUSTIKUD

РАЗДЕЛ № 23

НАРУЖНЫЕ НЕФТЕ-ГАЗОПРОВОДЫ

ЧАСТЬ I

ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ НЕФТИ ГАЗА, БЕНЗИНА И МАЗУТА

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao I osa hinded käsitavad naíta, gaasi, bensiini ja masuudi tööstuslikkude torustikkude paigaldamist.

2. Kraavkaevikute ja torustiku jätkukohtade keevitamiseks vajalikkude kaeviku laiendite kaevamine ning kinniajamine ei ole käesoleva jao hinnetes ette nähtud. Nende tööde maksumus tuleb määrata täiendavalt käesoleva kataloogi jao nr. 1 järgi. Tugistiku ümberpaigutamine torude laskmisel kraavkaevikusse ja kraavkaeviku kaldal torudele aluspuude allapanemine on hinnetes arvestatud.

3. Hinnetes on ette nähtud torustikkude paigaldamine keskmisele sügavusele kuivendatud ja kuivendamata kraavkaevikutesse. Hinnetesse ei ole lubatud sisse viia parandusi või muudatusi, tingituna kraavkaevikute sügavusest või seisukorrast.

Märkus. Vee ärajuhtimise maksumus ei ole hinnetes arvestatud ning vajaduse korral tuleb töö maksumus määrata käesoleva kataloogi jao nr. 1 järgi.

4. Alaliste toetuste, kraavkaevikute piirete, ajutiste ülesõitude ja jalakäijate sillakeste ehitamine üle lahtiste kraavkaevikute, samuti kraavkaevikuga ristuvate torude ja kaablite ülesriputamise maksumus ei ole hinnetes nr. 1 kuni nr. 30 arvestatud. Need kulud tuleb arvestada täiendavalt projekti andmete alusel. Kui projektis puuduvad sellekohased andmed, siis tuleb nimetatud kulud ülalloendatud hinnete kogu maksumusele täiendavalt juurde arvutada allpooltoodud tabeli kohaselt (protsentides):

Jrk. nr.	Torude läbimõõt mm kuni	Kulude % torude maksumusest
1	100	6
2	150	4
3	300	1,5

5. Hinnetes ei ole arvestatud aluste ja kandekonstruktsioonide maksumus torustikkude alla. Nende tööde maksumus tuleb arvestada täiendavalt käesoleva kataloogi teiste jagude hinnete järgi.

6. Toruotstel asuvate ovaalsuste ja muljumiste õgvendamine on hinnetes arvestatud.

7. Torustikkude hüdrauliline proovimine ei ole hinnetes nr. 1 kuni nr. 30 arvestatud ja see tuleb arvestada täiendavalt hinnete nr. 69 kuni nr. 78 järgi.

8. Hinnetes nr. 1 kuni nr. 30 on torustikkude paigaldamise maksumuse määramisel arvestatud alljärgnevas tabelis toodud GOST'id ja torude tüübid:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки I части настоящего раздела предусматривают работы по прокладке промысловых трубопроводов для нефти, газа, бензина и мазута.

2. Копание и засыпка траншей, а также приямков для сварки стыков труб, расценками настоящего раздела не предусмотрены; стоимость этих работ должна определяться дополнительно по расценкам раздела № 1 настоящего каталога. Перестановка креплений при опускании труб в траншею и укладка подкладок под трубы на бровке расценками учтена.

3. Расценки учитывают укладку труб на усредненной глубине при наличии осушенных и неосушенных траншей. Вносить какие-либо поправки или изменения для приведения расценок в соответствие с глубиной и состоянием траншей не допускается.

Примечание. Затраты по водоотливу расценками не предусмотрены и в необходимых случаях должны определяться по разделу № 1 настоящего каталога.

4. Затраты на устройство постоянных упоров, ограждений траншей, временных переездных и пешеходных мостиков через открытые траншеи и на подвеску кабелей и труб, пересекаемых траншеями, расценками с № 1 и № 30 не учтены.

Эти затраты, при наличии указаний в проектных материалах, определяются дополнительно. При отсутствии данных в проектных материалах, указанные затраты надлежит исчислять дополнительно к общей стоимости работ по указанным выше расценкам (в процентах) по нижеприведенной таблице:

№№ п/п	Диаметр труб в мм до	Затраты в % от стоимости труб
1	100	6
2	150	4
3	300	1,5

5. Расценки не учитывают устройство оснований и несуших конструкций под трубопроводы. Стоимость этих работ должна учитываться дополнительно по соответствующим расценкам других разделов настоящего каталога.

6. Выпрямление овальности и вмятин на концах труб расценками учтено.

7. Гидравлическое испытание трубопроводов расценками с № 1 по № 30 не учтено и должно расцениваться дополнительно по расценкам с № 69 по № 78.

8. При определении стоимости укладки трубопроводов в расценках с № 1 по № 30 учтены ГОСТ и типы труб, приведенные в нижеследующей таблице:

GOST ja torude tüüp	Ting-läbimõõt mm	Väis-läbimõõt torul mm	Torude seina paksus mm
301—50, kuumalt tõmmatud	38	57	4
„	50	60	4
„	63	75	4
„	75	88,5	4
3101—46 (I klass)	100	114	5
„	125	140	6
„	150	168	7
„	200	219	8
„	250	273	9
„	300	325	10

Kasutades projekti kohaselt muid torusid, tuleb torude paigaldamise hinnetele lisada juurde või maha arvestada torude maksumuste vahe.

9. Torustikkude paigaldamise hinded on antud torustikkude tingläbimõõtude järgi.

Neil juhtudel, kui projektis on märgitud torude täpne läbimõõt, tuleb kasutada lähima väiksema läbimõõdu jaoks antud hindeid.

10. Hinnetes nr. 37 kuni nr. 43 on maksumus näidatud murruna. Lugejas on antud kogumaksumus, nimetajas — siibrite maksumus.

11. Hinnetes nr. 31 kuni nr. 43 on arvestatud siibrite paigaldamine vahetult torustikule. Siibrite paigaldamisel ühelt poolt fassoonosa äärikule ja teiselt poolt vahetult torustikule, tuleb hinnetest maha arvata 50% äärikute ja torude maksumusest; paigaldades siibreid kahelt poolt fassoonosa äärikutele, tuleb hinnetest täielikult maha arvata äärikute ja torude maksumus.

Äärikute ja torude maksumus on eelpoolnimetatud hinnetes antud.

12. Torustikkude läbipesemise hinnetes nr. 79 kuni nr. 88 on ette nähtud vee saamine veeallikatest trassil; torustikkude läbipesemiseks vee saamisel vesivarustusvõrgust tuleb täiendavalt arvutada vee kulu järgmisel määral:

Torude läbimõõt mm	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Vett m³	48	73	106	188	294	423	575	756	955	1175	1695

Sellejuures tuleb hinnetest täielikult maha arvata masinate ekspluatatsiooni maksumus.

ГОСТ и тип труб	Диаметр условного прохода в мм	Наружный диаметр труб в мм	Толщина стенок труб в мм
301—50 Горячекатанные	38	57	4
„	50	60	4
„	63	75	4
„	75	88,5	4
3101—46 (I класса)	100	114	5
„	125	140	6
„	150	168	7
„	200	219	8
„	250	273	9
„	300	325	10

При применении, согласно проектным данным, других труб, к расценкам на укладку трубопроводов следует добавлять или убавлять разницу в стоимости труб.

9. Расценки на укладку трубопроводов даны по диаметрам условного прохода труб. В тех случаях, когда в проектных данных указывается точный диаметр труб, следует принимать расценки для ближайшего меньшего условного прохода.

10. В расценках с № 37 по № 43 стоимость показана дробью. В числителе указана полная стоимость, а в знаменателе — стоимость задвижек.

11. Расценками с № 31 по № 43 учтена установка задвижек непосредственно к трубопроводу. При установке задвижек с одной стороны к фланцу фасонной части, а с другой стороны непосредственно к трубопроводу, из расценок следует исключать 50% от стоимости фланцев и труб; при установке задвижек, промыкающих к фланцам фасонной части с двух сторон, из расценок следует исключать полностью стоимость фланцев и труб.

Стоимость фланцев и труб приведена в указанных выше расценках.

12. Расценками с № 79 по № 88 на промывку трубопроводов предусмотрено получение воды из водоисточников на трассе; при получении воды для промывки от сети следует дополнительно учесть расход воды в следующих объемах:

Диаметр труб в мм	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Вода в м³	48	73	106	188	294	423	575	756	955	1175	1695

При этом следует полностью исключать из расценок затраты на эксплуатацию машин.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töö jõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Torustikud kraavkaevikutes			
23—1	988-a а	Terastorudest tööstuslikud torustikud, läbimõõduga 38 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,032
23—2	988-b б	Sama, läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,033
23—3	988-v в	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,036
23—4	988-g г	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,041
23—5	988-d д	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,045
23—6	988-e е	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,052
23—7	988-ž ж	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,058
23—8	988-z з	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,083
23—9	988-i и	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,096
23—10	988-k к	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,125
		Torustikud aluslappidel			
23—11	989-a а	Terastorudest tööstuslikud torustikud, läbimõõduga 38 mm	I—III	„	0,031
23—12	989-b б	Sama, läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,032
23—13	989-v в	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,036
23—14	989-g г	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,04
23—15	989-d д	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,046
23—16	989-e е	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,058
23—17	989-ž ж	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,07
23—18	989-z з	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,1
23—19	989-i и	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,13

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Трубопроводы в траншеях
8,4 8,3	7,3 7,3	0,4 0,4	0,7 0,6	0,9 0,8	Промысловые трубопроводы из стальных труб диаметром 38 мм
9,7 9,6	8,6 8,6	0,4 0,4	0,7 0,6	0,9 0,8	То же, диаметром 50 мм
11,1 10,9	9,9 9,8	0,5 0,5	0,7 0,6	1 0,9	То же, диаметром 63 мм
13,6 13,5	12,2 12,3	0,6 0,5	0,8 0,7	1,1 1	То же, диаметром 75 мм
21,5 21,4	20 20	0,6 0,6	0,9 0,8	1,2 1,1	То же, диаметром 100 мм
28 27,7	26,1 26,1	0,8 0,7	1,1 0,9	1,5 1,2	То же, диаметром 125 мм
38,5 38,3	36,4 36,3	0,9 0,9	1,2 1,1	1,7 1,6	То же, диаметром 150 мм
50 48,8	47 46,1	1,3 1,2	1,7 1,5	2,4 2,1	То же, диаметром 200 мм
64,7 64,4	61,4 61,4	1,3 1,2	2 1,8	2,7 2,4	То же, диаметром 250 мм
84,8 84,6	80,6 80,8	1,7 1,6	2,5 2,2	3,4 3,1	То же, диаметром 300 мм
					Трубопроводы на подкладках
11,2 11	10,2 10,1	0,4 0,4	0,6 0,5	0,8 0,7	Промысловые трубопроводы из стальных труб, диаметром 38 мм
12,9 12,8	11,9 11,9	0,4 0,4	0,6 0,5	0,9 0,8	То же, диаметром 50 мм
13,4 13,3	12,2 12,2	0,5 0,5	0,7 0,6	1 0,9	То же, диаметром 63 мм
15,4 15,3	14 14	0,6 0,6	0,8 0,7	1,1 1	То же, диаметром 75 мм
23,4 23,3	21,8 21,9	0,6 0,6	1 0,8	1,3 1,2	То же, диаметром 100 мм
30,4 30,2	28,4 28,3	0,8 0,8	1,2 1,1	1,7 1,5	То же, диаметром 125 мм
41,4 41,7	38,9 39,5	1 0,9	1,5 1,3	2 1,8	То же, диаметром 150 мм
53 52,7	49,5 49,5	1,4 1,3	2,1 1,9	2,9 2,6	То же, диаметром 200 мм
69,5 69,1	65,3 65,3	1,4 1,4	2,8 2,4	3,5 3,1	То же, диаметром 250 мм

1	2	3	4	5	6
23—20	989-k к	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,165
		Torustikud estakaadidel			
23—21	990-a а	Terastorudest tööstuslikud torustikud, läbimõõduga 38 mm	I—III	„	0,038
23—22	990-b б	Sama, läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,039
23—23	990-v в	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,043
23—24	990-g г	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,047
23—25	990-d д	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0.054
23—26	990-e е	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,067
23—27	990-ž ж	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,081
23—28	990-z з	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,115
23—29	990-i и	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,135
23—30	990-k к	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,18
		Siibrid			
23—31	994-a а	Terassiibrid läbimõõduga 50 mm (vt. märkus hindele nr. 40)	I—III	1 tk. 1 шт.	1,15
23—32	994-a а	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	1,15
23—33	994-b б	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	1,45
23—34	994-v в	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	1,7
23—35	994-g г	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	2,2
23—36	994-d д	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	2,8
23—37	994-e е	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	3,9
23—38	994-ž ж	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	4,7
23—39	994-z з	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	6,4
23—40	994-i и	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	8,2
		Märkus. Esimese ja teise grupi ehitustele			

7	8	9	10	11	12
88,4 87,9	83 83	1,9 1,8	3,5 3,1	4,5 4	То же, диаметром 300 мм
					Трубопроводы на эстакадах
8,6 8,5	7,4 7,4	0,4 0,4	0,8 0,7	1 0,9	Промысловые трубопроводы из стальных труб, диаметром 38 мм
10 9,9	8,8 8,8	0,4 0,4	0,8 0,7	1 0,9	То же, диаметром 50 мм
11,1 11	9,7 9,7	0,5 0,5	0,9 0,8	1,1 1	То же, диаметром 63 мм
13,5 13,4	11,9 11,9	0,6 0,6	1 0,9	1,3 1,1	То же, диаметром 75 мм
21,6 21,4	19,9 19,8	0,6 0,6	1,1 1	1,5 1,3	То же, диаметром 100 мм
28,5 28,3	26,3 26,3	0,8 0,8	1,4 1,2	1,8 1,6	То же, диаметром 125 мм
39,6 39,3	36,9 36,9	1 0,9	1,7 1,5	2,2 1,9	То же, диаметром 150 мм
50,6 50,3	46,8 46,8	1,4 1,4	2,4 2,1	3,1 2,8	То же, диаметром 200 мм
66,4 66	62 62	1,6 1,6	2,8 2,4	3,8 3,3	То же, диаметром 250 мм
88,5 87,9	82,6 82,5	2,2 2,1	3,7 3,3	4,9 4,4	То же, диаметром 300 мм
					Задвижки
830 830	796,8 800,4	5,8 5,6	27,4 24	30,6 27	Стальные, диаметром 50 мм (см. примечание к расценке № 40)
1290 1280	1256,9 1250,4	5,8 5,6	27,4 24	30,6 27	То же, диаметром 75 мм
1700 1700	1653,9 1658,6	11,6 11,1	34,5 30,3	41 36,3	То же, диаметром 100 мм
2060 2060	2002,1 2007,8	17,4 16,7	40,5 35,5	50,2 44,5	То же, диаметром 125 мм
2120 2110	2044,4 2041,8	23,2 22,3	52,4 45,9	65,3 58	То же, диаметром 150 мм
3130 3120	3028,6 3028,1	34,7 33,4	66,7 58,5	86,1 76,6	То же, диаметром 200 мм
4950/4380 4930/4380	4816/4380 4810/4380	41 39	93 81	116 102	То же, диаметром 250 мм
5900/5160 5890/5160	5742/5160 5747/5160	46 45	112 98	138 122	То же, диаметром 300 мм
6650/5720 6630/5720	6434/5720 6435/5720	64 61	152 134	188 167	То же, диаметром 350 мм
6850/5720 6830/5720	6562/5720 6570/5720	93 89	195 171	247 219	То же, диаметром 400 мм
					Примечание. Стоимость фланцев и труб для первой и второй групп строек в

1	2	3	4	5	6
		on hinnetes nr. 31 kuni nr. 40 arvestatud torude ja äärikute maksumus järgmiselt: nr. 31 — 70 rbl. nr. 32 — 94 rbl. nr. 33 — 140 rbl. nr. 34 — 160 rbl. nr. 35 — 200 rbl. nr. 36 — 260 rbl. nr. 37 — 310 rbl. nr. 38 — 440 rbl. nr. 39 — 360 rbl. nr. 40 — 690 rbl.			
		Fassoonosad			
23—44	996-a а	Tööstuslikkude torustikkude terasest fassoonosad läbimõõduga 100—250 mm Märkus. Hinnetes nr. 44 ja nr. 45 on arvestatud ühendustorudele äärikute külgekeevitamine; äärikute arv tuleb võtta täiendavalt projekti järgi.	I—III	1 t fassoonosi 1 т фасонных частей	23,5
23—45	996-a а	Sama, läbimõõduga 300—600 mm	I—III	„	13,5
23—46	998-a а 999-a а	Poognad terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,56
23—47	998-b б 999-b б	Samå, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	1,12
23—48	998-v в 999-v в	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	2,07
23—49	999-g г 999-g г	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	3,19
23—50	998-d д 999-d д	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	4,45
23—51	998-e е 999-e е	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	5,91
23—52	998-ž ж 999-ž ж	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	7,45
23—53	1000-a а	Muhvid hambulise äärega, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	8
23—54	1000-b б	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	8,9

7	8	9	10	11	12
					расценках № 31 по № 40 учтена по нижеследующему: № 31 — 70 руб. № 32 — 94 руб. № 33 — 140 руб. № 34 — 160 руб. № 35 — 200 руб. № 36 — 260 руб. № 37 — 310 руб. № 38 — 440 руб. № 39 — 360 руб. № 40 — 690 руб.
					Фасонные части
5430 5340	4530 4520	340 330	560 490	750 670	Стальные, на промысловых трубопроводах, диаметром 100—250 мм Примечание. В расценках № 44 и № 45 на установку фланцевых фасонных частей, учтена приварка фланцев к патрубкам. Количество фланцев принимается дополнительно по проектным данным.
5060 5010	4610 4610	140 130	310 270	390 340	То же, диаметром 300—600 мм
17 15,5	2,1 2,1	3 2,9	11,9 10,5	13,6 12	Отводы из стальных труб диаметром 100 мм
30,1 27,1	2,1 2,1	5,2 5	22,8 20	25,7 22,7	То же, диаметром 150 мм
55,6 50	4,2 4,2	9,3 8,9	42,1 36,9	47,3 41,7	То же, диаметром 200 мм
81,2 72,9	5,9 5,9	11 10,6	64,3 56,4	70,5 62,1	То же, диаметром 250 мм
119 108	14 15	16 15	89 78	98 87	То же, диаметром 300 мм
157 142	16 17	17 16	124 109	133 117	То же, диаметром 350 мм
210 189	22 21	28 27	160 141	175 155	То же, диаметром 400 мм
369 345	122 122	77 74	170 149	212 188	Муфты лепестковые диаметром 250 мм
403 377	136 136	85 81	182 160	229 204	То же, диаметром 300 мм

1	2	3	4	5	6
23—55	1000-v в	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	10,5
23—56	1000-g г	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	12,5
23—57	1000-d д	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	15,5
23—58	1000-g г	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	17,5
23—59	1000-ž ж	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	21
23—60	1000-z з	Sama, läbimõõduga 700 mm	I—III	„	31,5
		Vee-eraldajad			
23—61	1001-a а	Vee-eraldajad läbimõõduga 150 mm	I—III	„	4,5
	1002-a а	Märkus. Vee-eraldaja kaevu tegemine hinnatakse täiendavalt.			
23—62	1001-b б	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	5
	1002-b б				
23—63	1001-v в	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	6,2
	1002-v в				
23—64	1001-g г	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	7
	1002-g г				
23—65	1001-d д	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	8
	1002-d д				
23—66	1001-e е	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	9,7
	1002-e				
23—67	1001-ž ж	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	11,5
	1002-ž ж				
23—68	1001-z з	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	13,5
	1002-z з				
		Torustikkude hüdrauliline proovimine			
23—69	1007-a а	Tööstuslikkude torustikkude, läbimõõduga 38—75 mm, hüdrauliline proovimine (vaata märkus hindele nr. 78)	I—III	1 km torustikku 1 км трубопровода	0,41

7	8	9	10	11	12
487 456	175 175	97 93	215 188	269 239	То же, диаметром 350 мм
600 564	228 228	116 112	256 224	321 285	То же, диаметром 400 мм
700 660	230 230	150 150	320 280	400 360	То же, диаметром 450 мм
780 730	258 258	164 158	358 314	450 400	То же, диаметром 500 мм
930 870	310 310	190 180	430 380	540 480	То же, диаметром 600 мм
1280 1190	420 420	230 220	630 550	750 660	То же, диаметром 700 мм
					Водоотделители
2690 2660	2379 2379	100 96	211 185	267 237	Водоотделители диаметром 150 мм
					Примечание. Устройство колодца для водоотделителя расценивается дополнительно.
3130 3100	2740 2760	130 120	260 220	330 290	То же, диаметром 200 мм
3900 3840	3353 3345	187 180	360 315	464 413	То же, диаметром 250 мм
4600 4540	3967 3967	220 211	413 362	536 477	То же, диаметром 300 мм
5360 5290	4600 4604	270 255	490 431	640 569	То же, диаметром 350 мм
6140 6050	5210 5210	310 300	620 540	790 700	То же, диаметром 400 мм
5000 4900	3880 3880	380 370	740 650	950 840	То же, диаметром 500 мм
7970 7810	6650 6610	430 420	890 780	1130 1010	То же, диаметром 600 мм
					Гидравлическое испытание трубопроводов
66,5 63,2	—	55,1 53,2	11,4 10,0	39 35,2	Гидравлическое испытание промысловых трубопроводов, диаметром 38—75 мм (смотри примечание к расценке № 78)

1	2	3	4	5	6
23—70	1007-b, v б, в	Sama, läbimõõduga 100—150 mm	I—III	1 km torustikku 1 км трубопровода	0,41
23—71	1007-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,45
23—72	1007-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,47
23—73	1007-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,51
23—74	1007-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,55
23—75	1007-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,61
23—76	1007-i и	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,68
23—77	1007-k к	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,77
23—78	1007-l л	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,81
		Märkused. 1. Hüdrauliliseks proovimiseks vajaliku torustiku ehitamine, pikkusega üle 50 m, tuleb arvestada täiendavalt. 2. Torustiku hüdraulilise proovimise normides on ette nähtud vee saamine trassil asuvatest veeallikatest; vee saamisel proovimiseks veevarustusvõrgust tuleb täiendavalt hinnetele nr. 69 kuni nr. 78 juurde arvestada vee kulu SNiP tabel 930 (p. 4) järgi.			
		Torustike läbipesemine			
23—79	1008-a, b а, б	Torustiku, läbimõõduga 100—125 mm, läbipesemine	I—III	„	1,45
23—80	1008-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	1,5
23—81	1008-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	1,65
23—82	1008-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	1,9
23—83	1008-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	2,1
23—84	1008-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	1,9
23—85	1008-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	2
23—86	1008-i и	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	2,2
23—87	1008-k к	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	2,4
23—88	1008-l л	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	2,85

7	8	9	10	11	12
69,3 65,9	—	57,9 55,9	11,4 10	40,4 37	То же, диаметром 100—150 мм
81 77,1	—	68,5 66,1	12,5 11	47,1 43,1	То же, диаметром 200 мм
89,8 86,4	—	76,7 74,9	13,1 11,5	51,2 47,5	То же, диаметром 250 мм
101 96,7	—	87,3 84,7	13,7 12	57,3 52,6	То же, диаметром 300 мм
119 114	—	104,8 101,6	14,2 12,4	65,9 61,1	То же, диаметром 350 мм
140 134	—	124,3 120,2	15,7 13,8	77,3 71,3	То же, диаметром 400 мм
175 167	—	157,5 151,7	17,5 15,3	96,2 87,7	То же, диаметром 450 мм
205 196	—	186 179	19 17	111 102	То же, диаметром 500 мм
226 216	—	206 198	20 18	122 113	То же, диаметром 600 мм
					Примечания. 1. Устройство трубопровода для гидравлического испытания длиной более 50 м следует нормировать дополнительно. 2. Нормами на гидравлическое испытание трубопровода учтено получение воды из водоисточников на трассе; при получении воды для испытания от сети следует дополнительно в расценках с № 69 по № 78 учесть расход воды по табл. 930 (п. 4) СНиП.
					Промывка трубопроводов
66,9 62,1	—	40,6 39,1	26,3 23	47,6 42,9	Промывка трубопроводов, диаметром 100—125 мм
69 64,1	—	41,9 40,3	27,1 23,8	49,1 44,2	То же, диаметром 150 мм
76,3 70,9	—	46,4 44,7	29,9 26,2	54,4 49	То же, диаметром 200 мм
86,8 80,6	—	52,4 50,5	34,4 30,1	62,2 56	То же, диаметром 250 мм
96,7 89,7	—	58,7 56,3	38 33,4	69 61,8	То же, диаметром 300 мм
98,3 92	—	63,9 61,9	34,4 30,1	63,6 57,3	То же, диаметром 350 мм
104 97,9	—	67,8 66,2	36,2 31,7	66,3 59,7	То же, диаметром 400 мм
115 108	—	75,2 73,1	39,8 34,9	73,7 66,4	То же, диаметром 450 мм
125 117	—	81,7 79	43,3 38	80 72,1	То же, диаметром 500 мм
149 139	—	97,4 93,8	51,6 45,2	95,7 86,3	То же, диаметром 600 мм

JAGU Nr. 23

NAFTA JA GAASI VÄLISTORUSTIKUD

II OSA

GAASI TÄNAVATORUSTIKUD

РАЗДЕЛ № 23

НАРУЖНЫЕ НЕФТЕ-ГАЗОПРОВОДЫ

ЧАСТЬ II

УЛИЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДОВ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao II osa hinded käsitavad gaasi tänavatorustikkude ja sisenduste tegemist tsentraliseeritud korras (tehases) valmistatud torudest korrosioonivastase isolatsiooniga, nende paigaldamisega kokkukeevitatud lülidena.

Torude maksumus on hinnetes arvestatud kooskõlas materjalide kinnitatud hinnakirjaga, arvestades torude keskmisi seinapaksusi. Tööde maksumuse täpsustamine seoses torude seinapaksuste erinevusega ja torude valmistamise viisiga ei ole lubatud.

Korrosioonivastase isolatsiooni tüüp ja kaitsemähise liik (hüdroiosool, kotiriie) tuleb võtta projektiandmete järgi.

2. Läbimõõduga 150 mm kuni 400 mm (kaasa arvatult) torude maksumus on hinnetes arvestatud GOST 3101-46 järgi.

Juhul, kui projektis on ette nähtud nende läbimõõtudega torud GOST 301-50 järgi või torud läbimõõduga 400 mm GOST 4011-52 järgi, tuleb tööde maksumus korrigeerida, arvestades isoleeritud torude ja lülide kinnitatud hindu eespool nimetatud GOST-ide alusel.

Juhul, kui need hinnad puuduvad, tuleb gaasi tänavatorustikkude ja sisenduste tegemise maksumus hinnete järgi vähendada või suurendada järgmiselt:

Torude läbimõõt mm	Tööde maksumuse vahe hinnete järgi 1 m gaasijuhtme kohta rublades	
	vähendamine torude puhul GOST 301-50 järgi	suurendamine torude puhul GOST 4015-52 järgi
150	1,8	—
200	2,5	—
250	3,4	—
300	4	—
350	5,4	—
400	6,2	9,8

3. Kraavkaevikute ja torustikkude keevitusühendusteks vajalikkude kaevikute laiendite kaevamine ning kinniajamine ei ole käesoleva jao hinnetes ette nähtud; nende tööde maksumus tuleb määrata täiendavalt käesoleva kataloogi jao nr. 1 järgi.

Toestiku ümberpaigutamine torude laskmisel kraavkaevikusse ja kraavkaeviku kaldal torudele aluspuude allapanemine on hinnetes arvestatud.

4. Hinnetes on ette nähtud torustikkude paigaldamine keskmisele sügavusele kuivendatud

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценками II части настоящего раздела на прокладку уличных сетей газопроводов и устройство вводов предусмотрена централизованная заготовка труб (заводским способом) с противокоррозийной изоляцией, а также укладка труб, сваренных в плети.

Стоимость этих труб учтена в расценках согласно утвержденному ценнику на материалы, разработанному с учетом средних толщин стенок труб. Производить какие-либо уточнения стоимости работ по расценкам в связи с изменением способа заготовки и толщины стенок труб не допускается.

Тип противокоррозийной изоляции и род усиливающей обертки (гидроизол, мешковина) следует принимать по проектным данным.

2. Стоимость труб диаметром от 150 мм до 400 мм включительно учтена расценками по ГОСТ 3101-46.

В случае, если проектом предусматриваются трубы указанных диаметров по ГОСТ 301-50 или диаметром 400 мм по ГОСТ 4015-52, стоимость работ по расценкам должна корректироваться с учетом утвержденных цен на изолированные трубы и плети по указанным выше ГОСТ.

В случае отсутствия этих цен стоимость работ по расценкам на прокладку уличных сетей газопроводов и устройство вводов следует уменьшать или увеличивать в следующих размерах:

Диаметр труб в мм	Разница в стоимости работ по расценкам на 1 м газопроводов в рублях	
	уменьшение при трубах по ГОСТ 301-50	увеличение при трубах по ГОСТ 4015-52
150	1,8	—
200	2,5	—
250	3,4	—
300	4	—
350	5,4	—
400	6,2	9,8

3. Рытье и засыпка траншей, а также прямков для сварки стыков труб расценками настоящего раздела не предусмотрены; стоимость этих работ должна определяться дополнительно по расценкам раздела № 1 настоящего каталога.

Перестановка креплений при опускании труб в траншею и укладка подкладок под трубы на бровке расценками учтены.

4. Расценки учитывают укладку труб на усредненной глубине при наличии осущенных и

ja kuivendamata kraavkaevikutes. Hinnetesse ei ole lubatud sisse viia parandusi või muudatusi tingituna kraavkaevikute sügavusest või seisukorrast.

Märkus. Vee ärajuhtimise maksumus ei ole hinnetes arvestatud ning vajaduse korral tuleb selle töö maksumus määrata käesoleva kataloogi jao nr. 1 järgi.

5. Kraavkaevikute ajutiste ülekäikude ja ülesõitude ning piirete tegemine, samuti gaasitrassiga ristuvate maa-aluste kommunikatsioonijuhtmete ülesriputamine ei ole hinnetes nr. 89 kuni nr. 168 arvestatud; need kulud tuleb täiendavalt juurde arvutada tööde kogumaksumusele eespoolnimetatud hinnete järgi allpooltoodud tabeli andmete kohaselt (protsentides):

Jrk. nr.	Torude läbimõõt mm	Äsustatud punktid	Tööstuste maa-alad
1.	kuni 200 . . .	5	3
2.	„ 300 . . .	3	2
3.	„ 600 . . .	2	1
4.	üle 600 . . .	1	0,5

6. Ekspluateeritavate gaasi tänavatorustikkude ja sisenduste sisselõikamise maksumus tuleb arvutada täiendavalt gaasijuhtmeid ekspluateeriva ettevõtte jaoks kehtiva korra kohaselt kinnitatud erikalkulatsiooni järgi.

7. Hinnetes ei ole arvestatud gaasitorustikkude aluste ja kandekonstruktsioonide ehitamise maksumus. Nende tööde maksumus tuleb arvutada täiendavalt käesoleva kataloogi teiste jagude vastavate hinnete järgi.

8. Toruotstel asuvate muljumiste ja ovaalsuste õgvendamine on hinnetes arvestatud.

9. Gaasijuhtmete suruõhuga proovimine ei ole hinnetes nr. 89 kuni nr. 168 arvestatud ja see tuleb hinnata täiendavalt hinnete nr. 250 kuni nr. 253 järgi.

10. Muhvkompensaatorid tuleb arvutada käesoleva kataloogi I köite hinnete nr. 9—257 kuni nr. 9—262 järgi.

неосущенных траншей. Вносить какие-либо поправки или изменения для приведения расценок в соответствие с глубиной и состоянием траншей не допускается.

Примечание. Затраты по водоотливу расценками не предусмотрены и в необходимых случаях должны определяться по расценкам раздела № 1 настоящего каталога.

5. Затраты на устройство временных переходов, переездов и ограждений траншей, а также на подвеску линий подземных коммуникаций при пересечении их трассой газопровода расценками с № 89 по № 168 не учтены; эти затраты следует исчислять дополнительно к общей стоимости работ по указанным выше расценкам (в процентах) по данным следующей таблицы:

№№ п/п	Диаметр труб в мм	Населенные пункты	Промышленные площадки
1.	до 200	5	3
2.	до 300	3	2
3.	до 600	2	1
4.	более 600 . . .	1	0,5

6. Врезку уличных сетей и вводов в действующие газопроводы следует расценивать дополнительно по особой калькуляции, утверждаемой в установленном порядке для организаций, ведающих эксплуатацией газопроводов.

7. Расценки не учитывают устройство оснований и несущих конструкций под газопроводы. Стоимость этих работ должна учитываться дополнительно по соответствующим расценкам других разделов настоящего каталога.

8. Выпрямление овальности вмятин на концах труб расценками учтено.

9. Пневматическое испытание газопроводов расценками с № 89 по № 168 не учтено и должно расцениваться дополнительно по расценкам с № 250 по № 253.

10. Сальниковые компенсаторы следует принимать по расценкам с № 9—257 по № 9—262 тома I настоящего каталога.

1	2	3	4	5	6
		Gaasitorustikud			
23—89	992-a а	Gaasi tänavatorustikud normaalse isolatsiooniga kaetud terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,019
23—90	992-b б	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,02
23—91	992-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,022
23—92	992-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,027
23—93	992-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,032
23—94	992-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,04
23—95	992-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,043
23—96	992-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,066
23—97	992-i и	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,099
23—98	992-a а	Gaasi tänavatorustikud tugevdatud hüdroisool-isolatsiooniga kaetud terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—99	992-b б	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,02
23—100	992-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,022
23—101	992-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,027
23—102	992-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,032
23—103	992-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,04
23—104	992-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,043
23—105	992-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,066
23—106	992-i и	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,099
23—107	992-a а	Gaasi tänavatorustikud tugevdatud kotiriidest isolatsiooniga kaetud terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—108	992-b б	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,02
23—109	992-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,022
23—110	992-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,027
23—111	992-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,032

7	8	9	10	11	12
					Газопроводы
22,7 22,6	21,81 21,77	0,39 0,39	0,5 0,44	0,7 0,64	Уличные сети газопроводов из стальных труб, диаметром 100 мм, покрытых нормальной изоляцией
31,7 31,6	30,76 30,74	0,43 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	То же, диаметром 125 мм
48,7 48,6	47,67 47,66	0,46 0,44	0,57 0,5	0,8 0,71	То же, диаметром 150 мм
63 63	61,75 61,85	0,56 0,54	0,69 0,61	0,97 0,87	То же, диаметром 200 мм
84 84	82,50 82,62	0,66 0,64	0,84 0,74	1,18 1,06	То же, диаметром 250 мм
98 97	96,14 95,30	0,83 0,80	1,03 0,9	1,46 1,3	То же, диаметром 300 мм
132 132	130,04 130,21	0,85 0,82	1,11 0,97	1,55 1,38	То же, диаметром 350 мм
172 172	168,87 169,14	1,37 1,32	1,76 1,54	2,52 2,25	То же, диаметром 400 мм
263 262	258,22 257,62	2,08 2,01	2,7 2,37	3,77 3,37	То же, диаметром 600 мм
23,6 23,6	22,71 22,77	0,39 0,39	0,5 0,44	0,7 0,64	Уличные сети газопроводов из стальных труб диаметром 100 мм, покрытых усиленной изоляцией с гидроизолом
32,6 32,5	31,66 31,64	0,43 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	То же, диаметром 125 мм
51,6 51,5	50,57 50,56	0,46 0,44	0,57 0,5	0,8 0,71	То же, диаметром 150 мм
66 66	64,75 64,85	0,56 0,54	0,69 0,61	0,97 0,87	То же, диаметром 200 мм
88 88	86,50 86,62	0,66 0,64	0,84 0,74	1,18 1,06	То же, диаметром 250 мм
102 102	100,14 100,30	0,83 0,8	1,03 0,9	1,46 1,3	То же, диаметром 300 мм
137 136	135,04 134,21	0,85 0,82	1,11 0,97	1,55 1,38	То же, диаметром 350 мм
177 176	173,87 173,14	1,37 1,32	1,76 1,54	2,47 2,2	То же, диаметром 400 мм
272 272	267,22 267,62	2,08 2,01	2,7 2,37	3,77 3,37	То же, диаметром 600 мм
24,6 24,5	23,71 23,67	0,39 0,39	0,5 0,44	0,7 0,64	Уличные сети газопроводов из стальных труб диаметром 100 мм, покрытых усиленной изоляцией с мешковиной
34,5 34,5	33,56 33,64	0,43 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	То же, диаметром 125 мм
53,5 53,4	52,47 52,46	0,46 0,44	0,57 0,5	0,8 0,71	То же, диаметром 150 мм
68 68	66,75 66,85	0,56 0,54	0,69 0,61	0,97 0,87	То же, диаметром 200 мм
91 91	89,5 89,62	0,66 0,64	0,84 0,74	1,18 1,06	То же, диаметром 250 мм

1	2	3	4	5	6
23—112	992-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,04
23—113	992-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,043
23—114	992-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,066
23—115	992-i и	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,099
23—116	992-a а	Gaasi tänavatorustikud väga tugeva hüdroisool-isolatsiooniga kaetud terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—117	992-b б	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,02
23—118	992-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,022
23—119	992-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,027
23—120	992-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,032
23—121	992-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,04
23—122	992-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,043
23—123	992-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,066
23—124	992-i и	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,099
23—125	992-a а	Gaasi tänavatorustikud väga tugeva kotiriidest isolatsiooniga kaetud terastorudest, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—126	992-b б	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,02
23—127	992-v в	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,022
23—128	992-g г	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,027
23—129	992-d д	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,032
23—130	992-e е	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,041
23—131	992-ž ж	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,043
23—132	992-z з	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,066
23—133	992-i и	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,099
		Sisendused			
23—134	993-a а	Gaasijuhtmete sisendused normaalse isolatsiooniga kaetud terastorudest läbimõõduga 50 mm	I—III	1 m sisendustorustikku 1 м ввода газопровода	0,027

7	8	9	10	11	12
105 105	103,14 103,3	0,83 0,8	1,03 0,9	1,46 1,3	То же, диаметром 300 мм
138 138	136,04 136,21	0,85 0,82	1,11 0,97	1,55 1,38	То же, диаметром 350 мм
181 181	177,87 178,14	1,37 1,32	1,76 1,54	2,47 2,2	То же, диаметром 400 мм
277 277	272,22 272,62	2,08 2,01	2,7 2,37	3,77 3,37	То же, диаметром 600 мм
25,5 25,5	24,61 24,67	0,39 0,39	0,5 0,44	0,7 0,64	Уличные сети газопроводов из стальных труб диаметром 100 мм, покрытых весьма усиленной изоляцией с гидроизолом
35 34,9	34,06 34,04	0,43 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	То же, диаметром 125 мм
54,3 54,2	53,27 53,26	0,46 0,44	0,57 0,5	0,8 0,71	То же, диаметром 150 мм
70 70	68,75 68,85	0,56 0,54	0,69 0,61	0,97 0,87	То же, диаметром 200 мм
93 93	91,5 91,62	0,66 0,64	0,84 0,74	1,18 1,06	То же, диаметром 250 мм
107 107	105,14 105,3	0,83 0,8	1,03 0,9	1,46 1,3	То же, диаметром 300 мм
142 142	140,04 140,21	0,85 0,82	1,11 0,97	1,55 1,38	То же, диаметром 350 мм
183 182	179,87 179,14	1,37 1,32	1,76 1,54	2,47 2,2	То же, диаметром 400 мм
284 283	279,22 278,62	2,08 2,01	2,7 2,37	3,77 3,37	То же, диаметром 600 мм
27,5 27,4	26,61 26,57	0,39 0,39	0,5 0,44	0,7 0,64	Уличные сети газопроводов из стальных труб, диаметром 100 мм, покрытых весьма усиленной изоляцией с мешковиной
37,4 37,3	36,46 36,44	0,43 0,41	0,51 0,45	0,73 0,65	То же, диаметром 125 мм
57,3 57,2	56,27 56,26	0,46 0,44	0,57 0,5	0,8 0,71	То же, диаметром 150 мм
73 72	71,75 70,85	0,56 0,54	0,69 0,61	0,97 0,87	То же, диаметром 200 мм
97 97	95,5 95,62	0,66 0,64	0,84 0,74	1,18 1,06	То же, диаметром 250 мм
113 113	111,14 111,3	0,83 0,8	1,03 0,9	1,46 1,3	То же, диаметром 300 мм
147 147	145,04 145,21	0,85 0,82	1,11 0,97	1,55 1,38	То же, диаметром 350 мм
192 191	188,87 188,14	1,37 1,32	1,76 1,54	2,47 2,2	То же, диаметром 400 мм
293 293	288,22 288,62	2,08 2,01	2,7 2,37	3,77 3,37	То же, диаметром 600 мм
					Вводы
10,1 10	9,48 9,46	0,01 0,01	0,61 0,53	0,61 0,53	Вводы газопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, покрытых нормальной изоляцией

1	2	3	4	5	6
23—135	993-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	1 m sisendus-torustikku 1 м ввода газопровода	0,028
23—136	993-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,029
23—137	993-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,04
23—138	993-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,042
23—139	993-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,041
23—140	993-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,056
23—141	993-a а	Gaasijuhtmete sisendused tugevdatud hüdroisool-isolatsiooniga kaetud terastorudest läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,027
23—142	993-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,028
23—143	993-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,029
23—144	993-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,04
23—145	993-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,041
23—146	993-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,041
23—147	993-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,056
23—148	993-a а	Gaasijuhtmete sisendused tugevdatud kotiriidest isolatsiooniga kaetud terastorudest läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,027
23—149	993-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,028
23—150	993-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,029
23—151	993-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,04
23—152	993-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,04
23—153	993-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,041
23—154	993-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,056
23—155	993-a а	Gaasijuhtmete sisendused väga tugeva hüdroisool-isolatsiooniga kaetud terastorudest läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,027
23—156	993-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,028
23—157	993-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,029

7	8	9	10	11	12
12 11,9	11,37 11,35	0,01 0,01	0,62 0,54	0,62 0,54	То же, диаметром 63 мм
13,8 13,7	13,14 13,12	0,01 0,01	0,65 0,57	0,65 0,57	То же, диаметром 75 мм
22,7 22,6	21,79 21,8	0,05 0,05	0,86 0,75	0,88 0,77	То же, диаметром 100 мм
31,7 31,6	30,76 30,77	0,05 0,05	0,89 0,78	0,91 0,8	То же, диаметром 125 мм
48,6 48,5	47,62 47,63	0,06 0,06	0,92 0,81	0,94 0,83	То же, диаметром 150 мм
63 63	61,68 61,83	0,09 0,09	1,23 1,08	1,28 1,13	То же, диаметром 200 мм
11,1 11,1	10,48 10,56	0,01 0,01	0,61 0,53	0,61 0,53	Вводы газопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, покрытых усиленной изоляцией с гидроизолом
13,4 13,4	12,77 12,85	0,01 0,01	0,62 0,54	0,62 0,54	То же, диаметром 63 мм
15,7 15,6	15,04 15,02	0,01 0,01	0,65 0,57	0,65 0,57	То же, диаметром 75 мм
23,6 23,5	22,69 22,7	0,05 0,05	0,86 0,75	0,88 0,77	То же, диаметром 100 мм
32,6 32,5	31,66 31,67	0,05 0,05	0,89 0,78	0,91 0,8	То же, диаметром 125 мм
51,5 51,4	50,52 50,53	0,06 0,06	0,92 0,81	0,94 0,83	То же, диаметром 150 мм
66 66	64,68 64,83	0,09 0,09	1,23 1,08	1,28 1,13	То же, диаметром 200 мм
11,5 11,5	10,88 10,96	0,01 0,01	0,61 0,53	0,61 0,53	Вводы газопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, покрытых усиленной изоляцией с мешковиной
13,9 13,8	13,27 13,25	0,01 0,01	0,62 0,54	0,62 0,54	То же, диаметром 63 мм
16,2 16,1	15,54 15,52	0,01 0,01	0,65 0,57	0,65 0,57	То же, диаметром 75 мм
24,6 24,5	23,69 23,7	0,05 0,05	0,86 0,75	0,88 0,77	То же, диаметром 100 мм
34,5 34,4	33,56 33,57	0,05 0,05	0,89 0,78	0,91 0,8	То же, диаметром 125 мм
53,4 53,3	52,42 52,43	0,06 0,06	0,92 0,81	0,94 0,83	То же, диаметром 150 мм
68 68	66,68 66,83	0,09 0,09	1,23 1,08	1,28 1,13	То же, диаметром 200 мм
12,2 12,1	11,58 11,56	0,01 0,01	0,61 0,53	0,61 0,53	Вводы газопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, покрытых весьма усиленной изоляцией гидроизолом
14,9 14,8	14,27 14,25	0,01 0,01	0,62 0,54	0,62 0,54	То же, диаметром 63 мм
17,2 17,1	16,54 16,52	0,01 0,01	0,65 0,57	0,65 0,57	То же, диаметром 75 мм

1	2	3	4	5	6
23—158	993-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	1 m sisendustorustikku 1 м ввода газопровода	0,04
23—159	993-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,04
23—160	993-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,041
23—161	993-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,056
23—162	993-a а	Gaasijuhtmete sisendused tugeva kotiriidest isolatsiooniga kaetud terastorudest läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,027
23—163	993-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,028
23—164	993-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,029
23—165	993-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,04
23—166	993-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,04
23—167	993-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,04
23—168	993-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,056
		Kaitseseadised siibritele			
23—169	995-a а	Kaitseseadised siibritele läbimõõduga 50—100 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,55
23—170	995-b б	Sama, läbimõõduga 125—150 mm	I—III	„	0,65
23—171	995-v в	Sama, läbimõõduga 200—250 mm	I—III	„	0,84
23—172	995-a а	Kaitseseadis vardaga maa-alusele kraanile 50 mm	I—III	„	0,55
23—173	995-a а	Sama, kraanile 70 mm	I—III	„	0,55
		Fassoonosad			
23—174	997-a а	Gaasi tänavatorustiku terasest fassoonosad läbimõõduga 50—150 mm jätkukohtade keevitamisega	I—III	1 t fassoonosi 1 т фасоных частей	25,3
23—175	997-b б	Sama, läbimõõduga 200—350 mm	I—III	„	11,1
23—176	997-v в	Sama, läbimõõduga 400—600 mm	I—III	„	6,78
		Sifoonid			
23—177	1003-a а	Gaasi tänavatorustiku madalsurve sifoon (kondenspott)	I—III	1 tk. 1 шт.	0,76
23—178	1003-b б	Sama, kõrgesurve sifoon	I—III	„	2,58

7	8	9	10	11	12
25,6 25,4	24,69 24,6	0,05 0,05	0,86 0,75	0,88 0,77	То же, диаметром 100 мм
35 34,9	34,06 34,07	0,05 0,05	0,89 0,78	0,91 0,8	То же, диаметром 125 мм
54,2 54,1	53,22 53,23	0,06 0,06	0,92 0,81	0,94 0,83	То же, диаметром 150 мм
71 71	69,69 69,84	0,09 0,09	1,22 1,07	1,26 1,11	То же, диаметром 200 мм
12,6 12,6	11,98 12,06	0,01 0,01	0,61 0,53	0,61 0,53	Вводы газопроводов из стальных труб диаметром 50 мм, покрытых весьма усиленной изоляцией с мешковиной
15,4 15,3	14,77 14,75	0,01 0,01	0,62 0,54	0,62 0,54	То же, диаметром 63 мм
18,6 18,5	17,94 17,92	0,01 0,01	0,65 0,57	0,65 0,57	То же, диаметром 75 мм
27,5 27,4	26,59 26,6	0,05 0,05	0,86 0,75	0,88 0,77	То же, диаметром 100 мм
37,4 37,3	36,46 36,47	0,05 0,05	0,89 0,78	0,91 0,8	То же, диаметром 125 мм
57,3 57,2	56,32 56,33	0,06 0,06	0,92 0,81	0,94 0,83	То же, диаметром 150 мм
74 74	72,69 72,84	0,09 0,09	1,22 1,07	1,26 1,11	То же, диаметром 200 мм
					Защитные приспособления для задвижек
230 229	218,3 218,8	—	11,7 10,2	11,7 10,2	Защитные приспособления задвижек диаметром 50—100 мм
272 271	258,4 259,1	—	13,6 11,9	13,6 11,9	То же, диаметром 125—150 мм
463 461	444,9 445,2	—	18,1 15,8	18,1 15,8	То же, диаметром 200—250 мм
125 123	113,3 112,8	—	11,7 10,2	11,7 10,2	Защитное приспособление для подземного крана 50 мм со штоком
132 131	120,3 120,8	—	11,7 10,2	11,7 10,2	То же, для крана 70 мм
					Фасонные части
5190 5100	4470 4461	70 67	650 572	690 600	Стальные фасонные части диаметром 50—150 мм на уличных сетях газопровода, со сваркой стыков
4760 4720	4378 4377	85 82	297 261	338 298	То же, диаметром 200—350 мм
4530 4500	4298 4291	51 50	181 159	206 182	То же, диаметром 400—600 мм
					Сифоны
225 223	207,3 207,4	1 0,9	16,7 14,7	17,2 15,1	Сифон (конденсационный горшок) низкого давления на уличных сетях газопроводов
722 714	639 640	19 18	64 56	73 64	То же, сифон высокого давления

1	2	3	4	5	6
23—179	1003-b б	Sama, kesksurve sifoon	I—III	1 tk. 1 шт.	2,58
		Korrosioonivastane isolatsioon			
23—180	1004-a а	Gaasi tänavatorustiku, läbimõõduga 50 mm, fassoonosade ja jätkukohtade normaalne korrosioonivastane isolatsioon	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,011
23—181	1004-b б	Sama, läbimõõduga 65 mm	I—III	„	0,011
23—182	1004-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,011
23—183	1004-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,012
23—184	1004-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,01
23—185	1004-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,011
23—186	1004-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,008
23—187	1004-z з	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,009
23—188	1004-i и	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,009
23—189	1004-k к	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,01
23—190	1004-l л	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,014
23—191	1004-m м	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,014
23—192	1004-n н	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,017
23—193	1004-o о	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,022
23—194	1005-a а	Gaasi tänavatorustiku, läbimõõduga 50 mm, fassoonosade ja jätkukohtade tugevdatud korrosioonivastane isolatsioon hüdroisoolmähisega	I—III	„	0,017
23—195	1005-b б	Sama, läbimõõduga 65 mm	I—III	„	0,017
23—196	1005-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,017
23—197	1005-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—198	1005-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,016
23—199	1005-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,017
23—200	1005-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,012

7	8	9	10	11	12
499 491	416 417	19 18	64 56	73 64	То же, сифон среднего давления
					Противокоррозийная изоляция
0,3 0,27	0,04 0,04	0,04 0,04	0,22 0,19	0,24 0,21	Нормальная противокоррозийная изоляция фасонных частей и стыков уличных газопроводов диаметром 50 мм
0,33 0,3	0,07 0,07	0,04 0,04	0,22 0,19	0,24 0,21	То же, диаметром 65 мм
0,33 0,3	0,07 0,07	0,04 0,04	0,22 0,19	0,23 0,2	То же, диаметром 75 мм
0,37 0,34	0,08 0,08	0,05 0,05	0,24 0,21	0,26 0,23	То же, диаметром 100 мм
0,32 0,3	0,08 0,08	0,04 0,04	0,2 0,18	0,21 0,19	То же, диаметром 125 мм
0,37 0,34	0,11 0,11	0,04 0,04	0,22 0,19	0,23 0,2	То же, диаметром 150 мм
0,3 0,28	0,11 0,11	0,03 0,03	0,16 0,14	0,17 0,15	То же, диаметром 200 мм
0,35 0,33	0,12 0,12	0,04 0,04	0,19 0,17	0,21 0,19	То же, диаметром 250 мм
0,37 0,35	0,14 0,14	0,04 0,04	0,19 0,17	0,21 0,19	То же, диаметром 300 мм
0,42 0,4	0,18 0,18	0,04 0,04	0,2 0,18	0,22 0,2	То же, диаметром 350 мм
0,58 0,55	0,24 0,24	0,06 0,06	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 400 мм
0,57 0,54	0,23 0,23	0,06 0,06	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 450 мм
0,7 0,66	0,28 0,28	0,07 0,07	0,35 0,31	0,38 0,34	То же, диаметром 500 мм
0,89 0,83	0,34 0,34	0,09 0,09	0,46 0,4	0,51 0,45	То же, диаметром 600 мм
0,53 0,49	0,12 0,12	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	Усиленная противокоррозийная изоляция фасонных частей и стыков уличных газопроводов, диаметром 50 мм с оберткой из гидроизола
0,57 0,53	0,16 0,16	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	То же, диаметром 65 мм
0,6 0,56	0,19 0,19	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	То же, диаметром 75 мм
0,69 0,64	0,25 0,25	0,06 0,06	0,38 0,33	0,4 0,35	То же, диаметром 100 мм
0,62 0,58	0,25 0,25	0,05 0,05	0,32 0,28	0,34 0,3	То же, диаметром 125 мм
0,71 0,67	0,31 0,31	0,06 0,06	0,34 0,3	0,36 0,32	То же, диаметром 150 мм
0,6 0,57	0,32 0,32	0,04 0,04	0,24 0,21	0,26 0,23	То же, диаметром 200 мм

1	2	3	4	5	6
23—201	1005-z з	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,014
23—202	1005-i и	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,014
23—203	1005-k к	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,019
23—204	1005-l л	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,023
23—205	1005-m м	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,024
23—206	1005-n н	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,029
23—207	1005-o о	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,035
23—208	1005-a а	Gaasi tänavatorustiku, läbimõõduga 50 mm, fassoonosade ja jätkukohtade tugevdatud korrosioonivastane isolatsioon kotiriidest mähisega	I—III	„	0,017
23—209	1005-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,017
23—210	1005-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,017
23—211	1005-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,019
23—212	1005-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,016
23—213	1005-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,017
23—214	1005-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,012
23—215	1005-z з	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,014
23—216	1005-i и	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,014
23—217	1005-k к	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,019
23—218	1005-l л	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,023
23—219	1005-m м	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,024
23—220	1005-n н	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,029
23—221	1005-o о	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,035
23—222	1005-a а	Gaasi tänavatorustiku, läbimõõduga 50 mm, fassoonosade ja jätkukohtade väga tugev korrosioonivastane isolatsioon hüdroisool-mähisega	I—III	„	0,025
23—223	1005-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,025

7	8	9	10	11	12
0,71 0,68	0,38 0,38	0,05 0,05	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 250 мм
0,77 0,74	0,44 0,44	0,05 0,05	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 300 мм
0,97 0,92	0,53 0,53	0,06 0,06	0,38 0,33	0,4 0,35	То же, диаметром 350 мм
1,19 1,13	0,64 0,64	0,08 0,08	0,47 0,41	0,5 0,44	То же, диаметром 400 мм
1,29 1,23	0,72 0,72	0,08 0,08	0,49 0,43	0,52 0,46	То же, диаметром 450 мм
1,46 1,39	0,77 0,77	0,1 0,1	0,59 0,52	0,64 0,57	То же, диаметром 500 мм
1,76 1,67	0,91 0,91	0,12 0,12	0,73 0,64	0,79 0,7	То же, диаметром 600 мм
0,65 0,61	0,24 0,24	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	Усиленная противокоррозийная изоляция фасонных частей и стыков уличных газопроводов, диаметром 50 мм, с оберткой из мешковины
0,72 0,68	0,31 0,31	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	То же, диаметром 63 мм
0,77 0,73	0,36 0,36	0,06 0,06	0,35 0,31	0,37 0,33	То же, диаметром 75 мм
0,92 0,87	0,48 0,48	0,06 0,06	0,38 0,33	0,4 0,35	То же, диаметром 100 мм
0,87 0,83	0,5 0,5	0,05 0,05	0,32 0,28	0,34 0,3	То же, диаметром 125 мм
0,97 0,93	0,57 0,57	0,06 0,06	0,34 0,3	0,36 0,32	То же, диаметром 150 мм
0,89 0,86	0,61 0,61	0,04 0,04	0,24 0,21	0,26 0,23	То же, диаметром 200 мм
1,05 1,02	0,72 0,72	0,05 0,05	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 250 мм
1,19 1,16	0,86 0,86	0,05 0,05	0,28 0,25	0,3 0,27	То же, диаметром 300 мм
1,45 1,40	1,01 1,01	0,06 0,06	0,38 0,33	0,4 0,35	То же, диаметром 350 мм
1,78 1,72	1,23 1,23	0,08 0,08	0,47 0,41	0,5 0,44	То же, диаметром 400 мм
1,92 1,86	1,35 1,35	0,08 0,08	0,49 0,43	0,52 0,46	То же, диаметром 450 мм
2,21 2,14	1,52 1,52	0,1 0,1	0,59 0,52	0,64 0,57	То же, диаметром 500 мм
2,66 2,57	1,81 1,81	0,12 0,12	0,73 0,64	0,79 0,7	То же, диаметром 600 мм
0,8 0,73	0,2 0,2	0,07 0,07	0,53 0,46	0,56 0,49	Весьма усиленная противокоррозийная изоляция фасонных частей и стыков уличных газопроводов диаметром 50 мм, с оберткой из гидроизола
0,85 0,78	0,25 0,25	0,07 0,07	0,53 0,46	0,56 0,49	То же, диаметром 63 мм

1	2	3	4	5	6
23—224	1006-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,025
23—225	1006-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,026
23—226	1006-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,022
23—227	1006-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,023
23—228	1006-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,026
23—229	1006-z з	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,02
23—230	1006-i и	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,02
23—231	1006-k к	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,024
23—232	1006-l л	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,031
23—233	1006-m м	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	„	0,031
23—234	1006-n н	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,038
23—235	1006-o о	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,047
23—236	1006-a а	Gaasi tänavatorustiku, läbimõõduga 50 mm, fassoonosade ja jätkukohtade väga tugev isolatsioon kotiriidest mähisega	I—III	„	0,025
23—237	1006-b б	Sama, läbimõõduga 63 mm	I—III	„	0,025
23—238	1006-v в	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,025
23—239	1006-g г	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,026
23—240	1006-d д	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,022
23—241	1006-e е	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,023
23—242	1006-ž ж	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,016
23—243	1006-z з	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,02
23—244	1006-i и	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,02
23—245	1006-k к	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,024
23—246	1006-l л	Sama, läbimõõduga 400 mm	I—III	„	0,031

7	8	9	10	11	12
0,9 0,83	0,3 0,3	0,07 0,07	0,53 0,46	0,56 0,49	То же, диаметром 75 мм
1,02 0,95	0,4 0,4	0,07 0,07	0,55 0,48	0,58 0,51	То же, диаметром 100 мм
0,95 0,89	0,43 0,43	0,06 0,06	0,46 0,4	0,48 0,42	То же, диаметром 125 мм
1,07 1,01	0,51 0,51	0,07 0,07	0,49 0,43	0,52 0,46	То же, диаметром 150 мм
0,94 0,9	0,55 0,55	0,05 0,05	0,34 0,3	0,36 0,32	То же, диаметром 200 мм
1,09 1,04	0,61 0,61	0,06 0,06	0,42 0,37	0,44 0,39	То же, диаметром 250 мм
1,24 1,19	0,76 0,76	0,06 0,06	0,42 0,37	0,44 0,39	То же, диаметром 300 мм
1,41 1,35	0,86 0,86	0,06 0,06	0,49 0,43	0,51 0,45	То же, диаметром 350 мм
1,76 1,68	1,05 1,05	0,08 0,08	0,63 0,55	0,66 0,58	То же, диаметром 400 мм
1,91 1,83	1,2 1,2	0,08 0,08	0,63 0,55	0,66 0,58	То же, диаметром 450 мм
2,22 2,12	1,34 1,34	0,1 0,1	0,78 0,68	0,83 0,73	То же, диаметром 500 мм
2,67 2,55	1,6 1,6	0,12 0,12	0,95 0,83	1,01 0,89	То же, диаметром 600 мм
1,02 0,95	0,42 0,42	0,07 0,07	0,53 0,46	0,56 0,49	Весьма усиленная противокоррозийная изоляция фасонных частей и стыков уличных газопроводов диаметром 50 мм, с оберткой из мешковины
1,15 1,08	0,56 0,56	0,06 0,06	0,53 0,46	0,56 0,49	То же, диаметром 63 мм
1,25 1,18	0,65 0,65	0,07 0,07	0,53 0,46	0,56 0,49	То же, диаметром 75 мм
1,49 1,42	0,87 0,87	0,07 0,07	0,55 0,48	0,58 0,51	То же, диаметром 100 мм
1,43 1,37	0,91 0,91	0,06 0,06	0,46 0,4	0,48 0,42	То же, диаметром 125 мм
1,6 1,54	1,04 1,04	0,07 0,07	0,49 0,43	0,52 0,46	То же, диаметром 150 мм
1,5 1,46	1,11 1,11	0,05 0,05	0,34 0,3	0,36 0,32	То же, диаметром 200 мм
1,79 1,74	1,31 1,31	0,06 0,06	0,42 0,37	0,44 0,39	То же, диаметром 250 мм
2,06 2,01	1,58 1,58	0,06 0,06	0,42 0,37	0,44 0,39	То же, диаметром 300 мм
2,36 2,3	1,81 1,81	0,06 0,06	0,49 0,43	0,51 0,45	То же, диаметром 350 мм
2,94 2,86	2,23 2,23	0,08 0,08	0,63 0,55	0,66 0,58	То же, диаметром 400 мм

1	2	3	4	5	6
23—247	1006-m м	Sama, läbimõõduga 450 mm	I—III	1 m gaasitorustikku 1 м газопровода	0,031
23—248	1006-n н	Sama, läbimõõduga 500 mm	I—III	„	0,031
23—249	1006-o о	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,047
		Gaasitorustikkude suruõhuga proovimine			
23—250	1010-a а	Gaasi 150 mm läbimõõduga tänavatorustikkude suruõhuga proovimine	I—III	„	0,059
23—251	1010-b б	Sama, läbimõõduga 200—350 mm	I—III	„	0,068
23—252	1010-v в	Sama, läbimõõduga 400—500 mm	I—III	„	0,077
23—253	1010-g г	Sama, läbimõõduga 600 mm	I—III	„	0,089

7	8	9	10	11	12
3,23 3,15	2,52 2,52	0,08 0,08	0,63 0,55	0,68 0,6	То же, диаметром 450 мм
3,69 3,59	2,81 2,81	0,1 0,1	7,98 0,68	0,83 0,73	То же, диаметром 500 мм
4,45 4,33	3,38 3,38	0,12 0,12	0,95 0,83	1,01 0,89	То же, диаметром 600 мм
					Пневматическое испытание газопроводов
2,33 2,14	0,01 0,01	1,01 0,98	1,31 1,15	1,68 1,49	Пневматическое испытание уличной сети газопроводов диаметром 150 мм
2,53 2,32	0,01 0,01	1,02 0,99	1,5 1,32	1,87 1,66	То же, диаметром 200—350 мм
2,9 2,66	0,01 0,01	1,18 1,15	1,71 1,5	2,14 1,9	То же, диаметром 400—500 мм
3,48 3,19	0,02 0,02	1,34 1,31	2,12 1,86	2,61 2,32	То же, диаметром 600 мм

1	2	3	4	5	6
		TÄIENDAVAD HINDED			
		Gaasitorustiku tänavavõrgud			
23-D-1 Д	992-z, i з, и	Terastorudest gaasitorustike tänavavõrkude paigaldamine, läbimõõduga 500 mm, kaetud kõvendatud hüdroisoolist isolatsiooniga	I—III	1 m toru 1 м труб	0,08
		Kaitsetorud			
23-D-2 Д	SUSN r-t; III osa, § 95-a СУСН р-в; ч. III, § 95-а	Malmtorudest kaitsetorude paigaldamine gaasitorustike sisseviikudele paekivist vundamentides paksusega kuni 0,9 m	I	1 sisseviik 1 ввод	0,7
			II	„	0,7
			III	„	0,7
23-D-3 Д	SUSN r-t; III osa, § 95-b СУСН р-в; ч. III, § 95-б	Sama, tellisseintes paksusega kuni 3 tellist	I	„	1
			II	„	1
			III	„	1
23-D-4 Д	NiR—45 a. НиР—45 г.	Torutihendite valmistamine ja paigaldamine kaitsetorudele läbimõõduga 125 mm	I—III	„	7,02
23-D-5 Д	„	Sama, kaitsetorudele läbimõõduga 150 mm	I—III	„	7,29
23-D-6 Д	„	Sama, kaitsetorudele läbimõõduga 250 mm	I—III	„	9,16
23-D-7 Д	„	Sama, kaitsetorudele läbimõõduga 200 mm	I—III	„	8,39
23-D-8 Д	„	Sama, kaitsetorudele läbimõõduga 300 mm	I—III	„	9,58
		Kontrolltorud			
23-D-9 Д	439-b 995-a-v 439-б 995-а-в	Kontrolltorude paigaldamine ja nende valmistamine läbimõõduga 100 mm	I—III	1 toru 1 трубка	0,65
23-D-10 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,74
23-D-11 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,74
23-D-12 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,93
23-D-13 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 250 mm	I—III	„	0,93
23-D-14 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 300 mm	I—III	„	0,93
23-D-15 Д	„	Sama, torud läbimõõduga 350 mm	I—III	„	0,93
		Kontrolljuhtmed			
23-D-16 Д	439-a, 995	Kontrolljuhtmete valmistamine ja paigaldamine	I—III	1 tk. 1 шт.	0,65

7	8	9	10	11	12
					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
					Уличные сети газопроводов
228 228	224,11 224,93	1,65 1,11	2,24 1,96	2,57 2,18	Укладка уличных сетей газопроводов из стальных труб 500 мм, покрытых усиленной изоляцией с гидроизолом
					Футляры
83,7 82	70,5 70,27	—	13,2 11,73	13,2 11,73	Установка футляров из чугунных труб для вводов газопровода в бутовом фундаменте толщиной до 0,9 м
83,2 81,7	70 69,97	—	13,2 11,73	13,2 11,73	
97,1 95,6	83,9 83,87	—	13,2 11,73	13,2 11,73	
76,6 74,6	59,51 59,41	—	17,09 15,19	17,09 15,19	То же, в кирпичной стене, толщиной до 3 кирпичей
76,2 74,3	59,11 59,11	—	17,09 15,19	17,09 15,19	
88 86,1	70,91 70,91	—	17,09 15,19	17,09 15,19	
153 143	64,14 64,48	7,43 7,2	81,43 71,32	82,92 72,76	Изготовление и установка сальников на футляры диаметром 125 мм
162 151	68,86 68,62	8,58 8,32	84,56 74,06	86,28 75,72	То же, на футляры диаметром 150 мм
211 198	92,42 92,99	12,32 11,95	106,26 93,06	108,72 95,45	То же, на футляры диаметром 250 мм
191 179	82,23 82,66	11,45 11,1	97,32 85,24	99,61 87,46	То же, на футляры диаметром 200 мм
227 212	102,03 101,24	13,84 13,43	111,13 97,33	113,9 100,02	То же, на футляры диаметром 300 мм
					Контрольные трубки
213 211	198,63 198,41	—	14,37 12,59	14,37 12,59	Установка контрольных трубок с изготовлением их диаметром 100 мм
217 215	200,7 200,72	—	16,3 14,28	16,3 14,28	То же, трубок диаметром 125 мм
218 216	201,7 201,72	—	16,3 14,28	16,3 14,28	То же, трубок диаметром 150 мм
224 221	203,03 202,64	—	20,97 18,36	20,97 18,36	То же, трубок диаметром 200 мм
226 223	177,97 177,47	—	20,97 18,36	20,97 18,36	То же, трубок диаметром 250 мм
228 225	207,03 206,64	—	20,97 18,36	20,97 18,36	То же, трубок диаметром 300 мм
230 227	209,03 208,64	—	20,97 18,36	20,97 18,36	То же, трубок диаметром 350 мм
					Контрольные проводники
198 197	183,78 184,54	—	14,22 12,46	14,22 12,46	Изготовление и установка контрольного проводника

1	2	3	4	5	6
		Näitajate sildid			
23-D-17 Д	Kohal. normid tabel 294 Местн. нормы табл. 294	Maa-aluste ehituste näitajate sildi valmistamine ja paigaldamine	I—III	1 tk. 1 шт.	0,83
		Kompensaatorid			
23-D-18 Д	975-a а	Kompensaatorite valmistamine ja paigaldamine läbimõõduga 100 mm	I—III	„	1,27
23-D-19 Д	975-a а	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 125 mm	I—III	„	1,27
23-D-20 Д	975-a а	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 150 mm	I—III	„	1,27
23-D-21 Д	975-b б	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 200 mm	I—III	„	1,54
23-D-22 Д	975-v в	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 250 mm	I—III	„	2,09
23-D-23 Д	975-g г	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 300 mm	I—III	„	2,42
23-D-24 Д	975-d д	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 350 mm	I—III	„	3,03
23-D-25 Д	975-e е	Sama, kompensaatorid läbimõõduga 400 mm	I—III	„	3,85
		Hüdraulilised lukud			
23-D-26 Д	994	Hüdraulilise luku valmistamine ja paigaldamine läbimõõduga 50 mm	I—III	„	1,15
23-D-27 Д	994	Sama, läbimõõduga 70 mm	I—III	„	1,15
23-D-28 Д	994	Sama, läbimõõduga 80 mm	I—III	„	1,15
23-D-29 Д	994	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	1,45
23-D-30 Д	994	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	1,7
23-D-31 Д	994	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	2,2
23-D-32 Д	994	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	2,8
23-D-33 Д	994	Sama, läbimõõduga 250 mm	I—III	„	3,9
23-D-34 Д	994	Sama, läbimõõduga 300 mm	I—III	„	4,7
23-D-35 Д	994	Sama, läbimõõduga 350 mm	I—III	„	6,4

7	8	9	10	11	12
					Таблички указателей
10 8,81	0,36 0,37	—	9,64 8,44	9,64 8,44	Изготовление и установка таблички указателей расположения подземных сооружений
					Компенсаторы двухлинзовые
182 163	143,2 129	5,42 4,75	33,38 29,25	36,08 31,95	Изготовление и установка компенсаторов, диаметром 100 мм
215 197	176,2 163	5,42 4,75	33,38 29,25	36,08 31,95	То же, компенсаторов диаметром 125 мм
222 200	183,2 166	5,42 4,75	33,38 29,25	36,08 31,95	То же, компенсаторов диаметром 150 мм
268 241	220,94 199,77	6,57 5,76	40,48 35,47	43,78 38,77	То же, компенсаторов диаметром 200 мм
342 285	276,06 249,89	9,22 4,91	56,72 30,2	61,32 34,8	То же, компенсаторов диаметром 250 мм
359 325	282,65 258,1	10,67 9,35	65,68 57,55	71,03 62,9	То же, компенсаторов диаметром 300 мм
427 386	331,41 302,24	13,36 11,71	82,23 72,05	88,91 78,73	То же, компенсаторов диаметром 350 мм
468 424	346,53 317,57	16,98 14,88	104,49 91,55	113 100,06	То же, компенсаторов диаметром 400 мм
					Гидравлические затворы без защитных приспособлений
163 159	131,56 131,26	2,2 2,13	29,24 25,61	29,79 26,14	Изготовление и установка гидравлического затвора диаметром 50 мм
180 176	148,56 148,26	2,2 2,13	29,24 25,61	29,79 26,14	То же, затвора диаметром 70 мм
190 187	158,56 159,26	2,2 2,13	29,24 25,61	29,79 26,14	То же, затвора диаметром 80 мм
223 218	181,74 181,45	4,39 4,26	36,87 32,29	37,97 33,35	То же, затвора диаметром 100 мм
254 248	204,19 203,76	6,58 6,38	43,23 37,86	44,38 39,46	То же, затвора диаметром 125 мм
300 293	235,27 235,5	8,78 8,51	55,95 48,99	58,15 51,12	То же, затвора диаметром 150 мм
445 436	360,63 360,87	13,17 12,77	71,2 62,36	74,49 65,55	То же, затвора диаметром 200 мм
562 550	447,46 448,25	15,36 14,9	99,18 86,85	103,02 90,58	То же, затвора диаметром 250 мм
719 704	581,92 582,31	17,56 17,02	119,52 104,67	123,91 108,92	То же, затвора диаметром 300 мм
940 929	752,99 752,95	24,26 23,52	162,75 152,53	168,81 158,41	То же, затвора диаметром 350 мм

1	2	3	4	5	6
		Ühendamise lisatööd			
23-D-36	Kohal. normid tabel 258—261 Местн. нормы табл. 258—261	Täiendavate tööde maksumus seoses fassoonosade sisselõikamisega ja ühendamisega töötavaisse magistraalidesse läbimõõduga 75—100 mm	I—III	1 tk. 1 шт.	5,59
23-D-37	„	Sama, magistraalidesse läbimõõduga 200—250 mm	I—III	„	7,98
23-D-38	„	Sama, magistraalidesse läbimõõduga 300—350 mm	I—III	„	4,14
23-D-39	„	Sama, magistraalidesse läbimõõduga 400—500 mm	I—III	„	11,55

7	8	9	10	11	12
					Дополнительные работы по подключению
148 132	18,32 18,42	—	129,68 113,58	129,68 113,58	Стоимость дополнительных работ, связанных с подключением и врезкой фасонных частей в действующие магистрали диаметром 75—100 мм
217 195	31,86 32,84	—	185,14 162,16	185,14 162,16	То же, в магистрали диаметром 200—250 мм
391 359	132,56 132,64	—	258,44 226,36	258,44 226,36	То же, в магистрали диаметром 300—350 мм
406 373	138,04 138,3	—	267,96 234,7	267,96 234,7	То же, в магистрали диаметром 400—500 мм

JAGU Nr. 24

SIDEEHITUSED

I OSA

KAABLIKANALISATSIOON, SIDE- JA RAADIOTRANSLATSOONI LIINID

РАЗДЕЛ № 24

СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ

ЧАСТЬ I

КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao I osa hinded käsitavad järgmisi sideehituse töid:

a) sidekaablite torustikud ja kaevud;

b) side õhuliinide postid;
c) sideliinide katuse püstikud.

2. Hinded näevad ette tööde teostamist normaalsetes tingimustes. Tööde teostamisel komplitseeritud tingimustes tuleb põhitöötasu ja masinate ekspluateerimise kulude määramisel rakendada tabelis 1 toodud koefitsiente.

Tabel 1

Jrk. nr.	Tööde teostamise tingimused	Koefitsiendid	Hinnete nr. nr., milledele koefitsiendid rakendatakse
1.	Varakevadisel ja sügisesel teede lagunemise ajal	1,1	nr. 48 kuni nr. 165
2.	Soistes pinnastes	1,3	nr. 48 kuni nr. 165
3.	Metsasihtidel või mäenõlvadel, kallakuga enam kui 1:5	1,2	nr. 48 kuni nr. 165
4.	Sideliinide ehitamisel kaugusel alla 30 m kõrgepinge elektriliinist	1,2	nr. 48 kuni nr. 165
5	Torustiku paigaldamisel linna tänavaraudteede ja raudteede alla ning sildadel valmis kronsteinidele ja riputusseadistele	2,5	nr. 1 kuni nr. 14
6.	Sama, sõiduteel transpordi liiklust katkestamata	2	nr. 1 kuni nr. 14
7.	Sama, läbimõõduga mitte üle 500 mm kaablite ja muude maa-aluste ehituste alla	1,1	nr. 1 kuni nr. 14
8.	Tööde teostamisel ekspluateeritavatel kaabelliinidel	1,5	nr. 18 kuni nr. 27 ja nr. 30 kuni nr. 33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки настоящего раздела предусматривают следующие работы по сооружениям связи:
а) трубопроводы и колодцы для кабелей связи;
б) опоры воздушных линии связи;
в) стойки на крышах для линий связи.

2. Расценки предусматривают нормальные условия производства работ. При усложненных условиях производства работ к основной заработной плате и к затратам на эксплуатацию машин следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

№№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты	№№ расценок, к которым применяются коэффициенты
1.	Ранней весной и осенью в распутицу	1,1	с № 48 по № 165
2.	В болотистых грунтах	1,3	с № 48 по № 165
3.	На просеках или на косогорах, круче 1:5	1,2	с № 48 по № 165
4.	При сооружении линии связи на расстоянии менее 30 м от высоковольтной линии электропередачи	1,2	с № 48 по № 165
5.	При прокладке трубопровода под путями городских железных дорог, железнодорожными путями и на мостах по готовым кронштейнам и подвескам	2,5	с № 1 по № 14
6.	То же, на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта	2	№ 1 по № 14
7.	То же, под кабелями и другими подземными сооружениями диаметром не более 500 мм	1,1	№ 1 по № 14
8.	При производстве работ по действующим кабелям	1,5	с № 18 по № 27 и с № 30 по № 33

Märkused. 1. Ülaltoodud koefitsientide rakendamine eelarvete koostamisel peab olema põhjendatud projektmaterjalidega ning tehtud tööde arvestamisel aktidega, mis tõestavad tööde läbiviimise tingimusi.

2. Üheaegne koefitsientide rakendamine punktide nr. 1 ja nr. 2 järgi pole lubatud, samuti pole lubatud üheaegne koefitsientide rakendamine punktide nr. 3 ja nr. 4 ning punktide nr. 6 ja nr. 8 järgi.

Neil juhtudel, nimelt mõlema tööde teostamist komplitseeriva teguri üheaegsel esinemisel, rakendatakse ainult ühte, suuremat koefitsienti.

3. Pinnase puhul, mis suvisel ajal ajutiselt soistub suurte sademete tõttu, tuleb soistumise perioodiks rakendada koefitsienti käesoleva tabeli p. 1 järgi.

3. Hinded nr. 1 kuni nr. 29 torustikkude, vaatluskaevude ja karpkaevude ehitamise kohta ei arvesta mullatööde ning tänavakatete lõhkumis- ja sillutustööde maksumust.

4. Betoontorudest torustiku paigaldamise hinded ei arvesta betoonaluse maksumust.

5. Vaatluskaevude ehitamisel olemasolevale paigaldatud kaablitega kanalisatsioonile tuleb põhitöötasu ja masinate ekspluateerimiskulude hinnetele nr. 18 kuni nr. 27 ja nr. 30 kuni nr. 33 rakendada koefitsient 1,5.

6. Kaevude hüdroisolatsiooni maksumus, hüdroisolatsiooni vajaduse korral, tuleb arvestada kooskõlas projektandmetega käesoleva kataloogi jao nr. 14 vastavate hinnete järgi.

7. Hinded nr. 35 kuni nr. 40 telefoni- ja telegraafikappide paigaldamise kohta ei sisalda kapi maksumust. Muude materjalide maksumus, võetud vastavalt SNiP tabelile 1057 protsentides kapi hinnast, on hinnetes arvestatud.

8. Hinnetes nr. 37, 38 ja nr. 40 kappide paigaldamise kohta trepikodades, on torude hoonesse sisendamise ehitustööde maksumus arvestatud.

9. Telefoni ja telegraafi kappidele orvade trepikodadesse ehitamise maksumus pole hinnetes arvestatud.

10. Hinded postidele, tüvitugedele ja tugedele arvestavad nende paigaldamist, kaasa arvatud mullatööd (kaevamine ja kinniajamine).

11. Immutamata postide paigaldamise hinnetes on arvestatud kulud postide kohati immutamiseks.

12. Hindeid konksudega postide kohta tuleb kasutada juhul, kui liini juhtmete arvestatav piirarv ei ületa tabelis 2 antud piirarvu; juhul aga, kui liini juhtmete maksimaalne arvestatav piirarv ületab tabelis 2 antud piirarvu, tuleb kasutada traverssidega postide hindeid.

Примечания. 1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно быть обосновано проектными материалами, а при расчетах за выполнение работы — актами, подтверждающими условия производства работ.

2. Одновременное применение коэффициентов по п. 1 с коэффициентом по п. 2 не допускается; также не допускается одновременное применение коэффициентов по п. 3 с коэффициентом по п. 4 и по п. 6 с коэффициентом по п. 7.

В этих случаях при одновременном наличии обоих факторов, усложняющих условия производства работ, применяется только один наибольший из двух коэффициентов.

3. При грунте, временно заболоченном в летнее время в результате обильно выпавших дождей, на период заболачивания следует применять коэффициент по п. 1 настоящей таблицы.

3. Расценки с № 1 по № 29 на устройство трубопроводов и смотровых колодцев и коробок не учитывают стоимости земляных работ и работ по разломке и замощению уличных одежд.

4. Расценки на прокладку трубопроводов из бетонных труб не учитывают устройства бетонной постели.

5. При сооружении смотровых устройств на существующей канализации с проложенными кабелями к основной заработной плате и затратам на эксплуатацию машин по расценкам с № 18 по № 27 и с № 30 по № 33 применять коэффициент 1,5.

6. Стоимость гидроизоляции колодцев, в случае ее необходимости, следует принимать в соответствии с проектными данными по соответствующим расценкам раздела № 14 настоящего каталога.

7. Расценки с № 35 по № 40 на установку телефонных и телеграфных шкафов не учитывают стоимости шкафа. Стоимость прочих материалов, применяемых согласно табл. 1057 СНиП в процентах от стоимости шкафа, в расценках учтена.

8. В расценках № 37, 38 и 40 на установку шкафов в лесничных клетках стоимость работ по устройству вводов труб в здание учтена.

9. Стоимость устройства в лестничных клетках ниш для телефонных и телеграфных шкафов расценками не учтена.

10. Расценки на опоры, приставки и подпоры учитывают установку их, включая земляные работы (рытье и обратную засыпку).

11. Расценками на установку опор из непропитанных столбов учтены затраты по местной пропитке столбов.

12. В табл. 2 дано предельное расчетное число проводов на линии, при котором надлежит применять расценки на опоры крюкового профиля.

При максимальном расчетном числе проводов на линии, превышающем приведенное в табл. 2, применяются расценки на опоры траверсного профиля.

Tabel 2

Postide kõrgus m	Maksimaalne arvestatav juhtmete arv postil liini tüüpide järgi			
	K (kerge)	N (normaalne)	T (tugevdatud)	ET (eriti tugev)
6,5	8	8	6	6
7,5	12	12	8	8
8,5	16	16	12	12

13. Hinnetes nr. 48 kuni nr. 62 postide paigaldamiseks puurkraana masina abil on arvestatud mullatööd II liigi pinnases. Tööde maksumus I liigi pinnase puhul arvestatakse koefitsientide 0,96 rakendamisega põhitöötasule ja 0,77 rakendamisega masinate ekspluateerimiskuludele.

Postide paigaldamine puurkraana masina abil III liigi pinnases pole hinnetes ette nähtud.

14. Hinded nr. 63 kuni nr. 132, nr. 136 ja nr. 138 kuni nr. 167 rakendatakse maksumuse arvutamiseks postide paigaldamisel I ja II liigi pinnastes. Tööde maksumus III liigi pinnase puhul arvutatakse ülalnäidatud hinnete järgi koefitsiendi 1,35 rakendamisega põhitöötasule ja masinate ekspluateerimiskuludele.

15. Vahepealsetes arvestustes tuleb nummerdamata puitpostide paigaldamine tasuda 97% ulatuses käesoleva jao I osa vastavate hinnete tööde täismaksumusest.

16. Traversside paigaldamise maksumus nende paigaldamisel sideliini postidele ekspluateeritavate juhtmete vahel või ekspluateeritavate juhtmete kohal tuleb võtta hinnete nr. 168 kuni nr. 179 järgi, rakendades põhitöötasule koefitsienti 1,2.

17. Hinded nr. 192 kuni nr. 211 näevad ette püstikute paigaldamist mitte kõrgemale, kui kolmekorruseliste hoonete katustel. Püstiku tõstmisel iga järgneva korruse võrra kolmandast korrusest kõrgemale tuleb tõstmise maksumus määrata hinde nr. 212 järgi.

Таблица 2

Высота опор в м	Максимальное расчетное число проводов на опору по типам линий			
	О (облегченный)	Н (нормальный)	У (усиленный)	ОУ (особо усиленный)
6,5	8	8	6	6
7,5	12	12	8	8
8,5	16	16	12	12

13. Расценки с № 48 по № 62 на установку опор с помощью бурильнокрановой машины учитывают земляные работы в грунте II категории. Стоимость работ при грунте I категории исчисляется путем применения коэффициентов 0,96 к основной заработной плате и 0,77 — к затратам на эксплуатацию машин.

Установка опор с помощью бурильно-крановой машины в грунте III категории расценками не предусмотрена.

14. Расценки с № 63 по № 132, № 136 и с № 138 по № 167 применяются для исчисления стоимости установки опор в грунтах I и II категории.

Стоимость работ при грунте III категории исчисляется по указанным выше расценкам с применением коэффициента 1,35 к основной заработной плате и затратам на эксплуатацию машин.

15. При промежуточных расчетах установку деревянных опор без нумерации следует оплачивать в размере 97% от полной стоимости работ по соответствующим расценкам данного раздела.

16. Стоимость установки траверс на столбах линий связи среди действующих проводов и над действующими проводами следует принимать по расценкам с № 168 по № 179 с применением к основной заработной плате коэффициента 1,2.

17. Расценки с № 192 по № 211 предусматривают установку стоек на крышках не выше третьего этажа. Стоимость дополнительного подъема стойки на каждый этаж, выше третьего, следует определять по расценке № 212.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töömahukus in. päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Sidekaablite torustikud			
24—1	1049-a а	Sidekaablite torustikud asbesttsementtorudest, pikkusega 3 m, asbesttsementmuhvidega	I—III	1 kanalkilomeeter torustikku 1 канало-километр трубопровода	20,9
24—2	1049-b б	Sama, metallmanžettidega, kuni kahe kanaliga	I	„	17,8
			II	„	17,8
			III	„	17,8
24—3	1049-v в	Sama, metallmanžettidega, kuni kuue kanaliga	I	„	15,8
			II	„	15,8
			III	„	15,8
24—4	1049-g г	Sama, metallmanžettidega, enam kui kuue kanaliga	I	„	19
			II	„	19
			III	„	19
24—5	1049-a, märkus 2 1049-а, прим. 2	Sidekaablite torustikud asbesttsementtorudest, pikkusega 2 m, asbesttsementmuhvidega	I—III	„	31,4
24—6	1049-b, märkus 2 1049-б, прим. 2	Sama, metallmanžettidega kuni kahe kanaliga	I	„	26,7
			II	„	26,7
			III	„	26,7
24—7	1049-v, märkus 2 1049-в, прим. 2	Sama, metallmanžettidega kuni kuue kanaliga	I	„	23,7
			II	„	23,7
			III	„	23,7

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Трубопроводы для кабельной связи
4860 4800	4338 4338	44 42	478 420	500 439	Трубопроводы для кабелей связи из асбоцементных труб длиной 3 м на асбоцементных муфтах
4612 4562	4169 4166	37 40	406 356	424 373	То же, на металлических манжетах при количестве каналов до двух
4607 4557	4163 4160	37 40	406 356	424 373	
4642 4592	4199 4196	37 40	406 356	424 373	
4849 4799	4455 4450	33 32	361 317	377 332	То же, на металлических манжетах при количестве каналов до шести
4838 4788	4444 4439	33 32	361 317	377 332	
4915 4865	4521 4516	33 32	361 317	377 332	
4819 4769	4346 4351	40 38	433 380	452 398	То же, на металлических манжетах при количестве каналов более шести
4810 4760	4337 4342	40 38	433 380	452 398	
4875 4825	4402 4407	40 38	433 380	452 398	
5520 5430	4734 4737	66 63	720 630	750 660	Трубопроводы для кабелей связи из асбоцементных труб длиной 2 м на асбестоцементных муфтах
5148 5068	4482 4479	56 54	610 535	640 560	То же, на металлических манжетах при количестве каналов до двух
5140 5060	4474 4471	56 54	610 535	640 560	
5193 5113	4527 4524	56 54	610 535	640 560	
5494 5424	4902 4901	50 48	542 475	566 497	То же, на металлических манжетах при количестве каналов до шести
5477 5407	4885 4884	50 48	542 475	566 497	
5592 5522	5000 4999	50 48	542 475	566 497	

1	2	3	4	5	6
24—8	1049-g, märkus 2 1049-г, прим. 2	Sama, metallmanžettidega, enam kui kuue kanaliga	I	1 kanal-kilomeeter torustikku 1 канало-километр трубопровода	28,4
			II	„	28,4
			III	„	28,4
24—9	1050-a а	Sidekaablite torustikud üksikutest üheavalistest betoontorudest	I	„	21,6
			II	„	21,6
			III	„	21,6
24—10	1050-b б	Sama, kaheavalistest torudest	I	„	18
			II	„	18
			III	„	18
24—11	1050-v в	Sama, kolmeavalistest torudest	I	„	16,3
			II	„	16,3
			III	„	16,3
24—12	1050-g г	Sidekaablite torustikud üheavalistest betoontorudest plokkides	I	„	15,4
			II	„	15,4
			III	„	15,4
24—13	1050-g г	Sama, kaheavalistest betoontorudest plokkides	I	„	15,4
			II	„	15,4
			III	„	15,4
24—14	1050-g г	Sama, kolmeavalistest betoontorudest plokkides	I	„	15,4
			II	„	15,4
			III	„	15,4
24—15	1052-a а	Kaeviku piirded kaabli paigaldamisel ja sidekaabli torustiku ehitamisel linna trassidel	I—III	1 km kaevikut 1 км траншей	13,9
24—16	1052-b б	Sillakesed jalakäijaile ja autotranspordile torustiku ehitamisel ja kaabli paigaldamisel linna trassidel	I—III	„	8,66

7	8	9	10	11	12
5459 5369	4749 4742	60 57	650 570	680 597	То же, на металлических манжетах при количестве каналов более шести
5444 5354	4734 4727	60 57	650 570	680 597	
5543 5453	4833 4826	60 57	650 570	680 597	
6841 6741	6329 6288	39 38	473 415	491 432	Трубопроводы для кабелей связи из бетонных одиночных одноотверстных труб
8791 8691	8277 8238	39 38	473 415	491 432	
10901 10801	10389 10348	39 38	473 415	491 432	
5359 5309	4931 4931	32 31	396 347	411 362	То же, из двухотверстных труб
5958 5908	5530 5530	32 31	396 347	411 362	
8753 8703	8325 8325	32 31	396 347	411 362	
5024 4974	4638 4633	29 28	357 313	371 326	То же, из трехотверстных труб
5509 5459	5123 5118	29 28	357 313	371 326	
7990 7940	7604 7599	29 28	357 313	371 326	
6865 6865	6499 6542	28 27	338 296	351 309	Трубопроводы для кабелей связи из одноотверстных бетонных труб в блоке
8880 8880	8514 8557	28 27	338 296	351 309	
11060 11060	10694 10737	28 27	338 296	351 309	
5470 5420	5104 5097	28 27	338 296	351 309	То же, из двухотверстных бетонных труб в блоке
6089 6039	5723 5716	28 27	338 296	351 309	
8977 8927	8611 8604	28 27	338 296	351 309	
5118 5078	4752 4755	28 27	338 296	351 309	То же, из трехотверстных бетонных труб в блоке
5615 5575	5249 5252	28 27	338 296	351 309	
8157 8117	7791 7794	28 27	338 296	351 309	
362 327	59 59	20 19	283 249	293 257	Ограждение траншей при прокладке кабеля и устройстве трубопроводов для кабелей связи на городских трассах
396 374	216 216	12 11	168 147	174 153	Мостики для пешеходов и автотранспорта при устройстве трубопроводов и прокладке кабеля на городских трассах.

1	2	3	4	5	6
24—17	1052-v в	Sama, trassidel väljaspool linna	I—III	1 km kaevikut 1 км траншей	0,87
		Vaatluskaevud ja karpkaevud			
24—18	1053-a а	Sidekaablite telliskaevud, suurt tüüpi	I	1 m³ kaevu välismõõdete järgi 1 м³ колодца по наружному обмеру	0,51
			II	„	0,51
			III	„	0,51
24—19	1053-b б	Sama, keskmist tüüpi	I	„	0,56
			II	„	0,56
			III	„	0,56
24—20	1053-v в	Sama, väikest tüüpi	I	„	0,64
			II	„	0,64
			III	„	0,64
24—21	1053-g г	Sidekaablite telliskivist karpkaevud	I	1 m³ karpkaevu välismõõdete järgi 1 м³ коробки по наружному обмеру	0,93
			II	„	0,93
			III	„	0,93
24—22	Täiend. normid Дополн. нормы	Sidekaablite kaevud monteeritavatest raudbetoonkonstruktsioonidest, suurt tüüpi	I—III	1 m³ kaevu välismõõdete järgi 1 м³ колодца по наружному обмеру	0,58
24—23	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, keskmist tüüpi	I—III	„	0,6
24—24	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, väikest tüüpi	I—III	„	0,62
24—25	1055-a а	Sidekaablite kaevud monoliitsest raudbetoonist, suurt tüüpi	I	„	0,61
			II	„	0,61
			III	„	0,61

7	8	9	10	11	12
39,5	21,5	1,2	16,8	17,4	То же, на загородных трассах
37,4	21,5	1,1	14,8	15,3	
					Смотровые колодцы и коробки
110	96,6	2,8	10,6	12	Кирпичные колодцы большого типа для ка-
110	98	2,7	9,3	10,6	белей связи
112	98,8	2,8	10,6	12	
111	99	2,7	9,3	10,6	
145	132,6	2,8	10,6	12	
145	123	2,7	9,3	10,6	
118	102,3	3,9	11,8	13,7	То же, среднего типа
116	102	3,7	10,4	11,1	
119	103,3	3,9	11,8	13,7	
117	102,9	3,7	10,4	11,1	
153	137,3	3,9	11,8	13,7	
151	136,9	3,7	10,4	11,1	
140	122,5	4	13,5	15,4	То же, малого типа
139	123,3	3,9	11,8	13,6	
141	123,5	4	13,5	15,4	
139	123,3	3,9	11,8	13,6	
183	165,5	4	13,5	15,4	
181	166,3	3,9	11,8	13,6	
186	160,4	5,5	20,1	22,8	Кирпичные коробки для кабелей связи
184	161	5,4	17,6	20,1	
190	164,4	5,5	20,1	22,8	
187	164	5,4	17,6	20,1	
252	226,4	5,5	20,1	22,8	
249	226	5,4	17,6	20,1	
154	131,5	10,4	12,1	17,2	Колодцы из сборных железобетонных кон-
153	132,4	10	10,6	15,4	струкций большого типа для кабелей связи
157	132,9	11,5	12,6	18,2	То же, среднего типа
155	132,9	11,1	11,0	16,3	
185	158,3	13,7	13	19,7	То же, малого типа
183	158,3	13,3	11,4	17,6	
73,9	60,5	1	12,4	12,9	Колодцы железобетонные монолитные боль-
71,9	60,1	0,9	10,9	11,3	шого типа для кабелей связи
73	59,6	1	12,4	12,9	
71	59,2	0,9	10,9	11,3	
80	66,2	1	12,4	12,9	
78	65,8	0,9	10,9	11,3	

1	2	3	4	5	6
24—26	1055-b б	Sama, keskmist tüüpi	I	1 m³ kaevu välismõõdete järgi 1 м³ колодца по наружному обмеру	0,64
			II	„	0,64
			III	„	0,64
24—27	1055-v в	Sama, väikest tüüpi	I	„	0,87
			II	„	0,87
			III	„	0,87
24—28	1056-a а	Kaablikaevude malmluugid, rasket tüüpi	I	1 luuk 1 люк	0,33
			II	„	0,33
			III	„	0,33
24—29	1056-a а	Sama, kergemat tüüpi	I	„	0,33
			II	„	0,33
			III	„	0,33
24—30	1056-b, märkus 3 1056-б, прим. 3	Jaamakaevude kronsteinid kahel kisapoldil	I—III	1 kronstein 1 кронштейн	0,33
24—31	1056-b, märkus 3 1056-б, прим. 3	Sama, suurte ja keskmiste kaablikaevude kronsteinid	I—III	„	0,33
24—32	1056-b, märkus 3 1056-б, прим. 3	Sama, väikeste kaablikaevude kronsteinid	I—III	„	0,33
24—33	1056-b, märkus 3 1056-б, прим. 3	Sama, karpkaevude kronsteinid	I—III	„	0,33
24—34	1056-v в	Osutajad seintel	I—III	1 osutaja 1 указатель	0,11
		Sidekaablite jaotuskapid (ilma kappide maksumuseta)			
24—35	1057-a а	Telefoni jaotuskapid mahuga 1200×2	I	1 kapp 1 шкаф	3,55
			II	„	3,55
			III	„	3,55

7	8	9	10	11	12
78,2	64,1	1	13,1	13,6	То же, среднего типа
76,2	63,8	1	11,4	11,9	
77,2	63,1	1	13,1	13,6	
75,2	62,8	1	11,4	11,9	
83,8	69,7	1	13,1	13,6	
82,8	69,4	1	11,4	11,9	
114	94,8	1,4	17,8	18,4	То же, малого типа
112	95	1,4	15,6	16,2	
112	92,8	1,4	17,8	18,4	
110	93	1,4	15,6	16,2	
122	102,8	1,4	17,8	18,4	
120	103	1,4	15,6	16,2	
270	262,7	0,4	6,9	7,1	Люки чугунные тяжелого типа для кабельных колодцев
269	262,6	0,4	6	6,2	
270	262,7	0,4	6,9	7,1	
269	262,6	0,4	6	6,2	
274	266,7	0,4	6,9	7,1	
273	266,6	0,4	6	6,2	
128	120,7	0,4	6,9	7,1	То же, облегченного типа
127	120,6	0,4	6	6,2	
128	120,7	0,4	6,9	7,1	
127	120,6	0,4	6	6,2	
132	124,7	0,4	6,9	7,1	
131	124,6	0,4	6	6,2	
27,4	19,8	0,5	7,1	7,3	Кронштейны на двух ершах для станционных колодцев
26,5	19,8	0,5	6,2	6,4	
23,1	15,5	0,5	7,1	7,3	То же, для больших и средних кабельных колодцев
22,2	15,5	0,5	6,2	6,4	
18,5	10,9	0,5	7,1	7,3	То же, для малых кабельных колодцев
17,6	10,9	0,5	6,2	6,4	
16,9	9,3	0,5	7,1	7,3	То же, для коробок
16	9,3	0,5	6,2	6,4	
2,98	0,52	0,16	2,3	2,38	Указатели на стенах
2,69	0,52	0,15	2,02	2,09	
					Распределительные шкафы для кабелей связи (без стоимости шкафов)
406	322	6	78	81	Телефонные распределительные шкафы емкостью 1200×2
398	325	5	68	71	
405	321	6	78	81	
396	323	5	68	71	
425	341	6	78	81	
416	343	5	68	71	

1	2	3	4	5	6
24—36	1057-b б	Sama, mahuga 600×2	I	1 kapp 1 шкаф	2,8
			II	„	2,8
			III	„	2,8
24—37	1057-a а 1058-v в	Telefoni jaotuskapid mahuga 1200×2, ülesseatavad trepikodades	I	„	4,8
			II	„	4,8
			III	„	4,8
24—38	1057-b б 1058-v в	Sama, mahuga 600×2	I	„	4,05
			II	„	4,05
			III	„	4,05
24—39	1057-v в	Telegraafi jaotuskapid mahuga 120 soont	I	„	2,4
			II	„	2,4
			III	„	2,4
24—40	1057-v в 1058-v в	Sama, trepikodades	I	„	3,65
			II	„	3,65
			III	„	3,65
		Kaabli sisendused			
24—41	1058-a а	Seadised kaabli väljumiseks hoone seinale	I—III	1 väljaviik 1 вывод	0,9
24—42	1058-b б	Sama, postile	I—III	„	0,7
24—43	1058-v в	Sidekaablitele ühetorulise läbiviigi tegemine läbi hoone seina	I—III	1 läbiviik 1 проход	1,25
24—44	1058-g г	Iga järgmise toru eest lisada hindele nr. 43	I—III	„	0,5
24—45	1058-d д	Kaablikaitse trepikodades	I—III	1 kaitse 1 защита	0,7
24—46	1058-e е	Sama, seintel	I—III	1 m kaitset 1 м защиты	0,13
24—47	1058-ž ж	Kanalite tegemine seintes ja puitrennide paigaldamine	I—III	1 m renni 1 м желоба	0,6
		Puurkraana masinaga paigaldatavad postid			
24—48	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Siserajooni side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata postid, pikkusega 5 m	I—III	1 post 1 опора	0,35

7	8	9	10	11	12
347 339	282 281	4 4	61 54	64 56	То же, емкостью 600×2
346 338	281 280	4 4	61 54	64 56	
365 357	300 299	4 4	61 54	64 56	
452 440	341 343	8 7	103 90	106 94	Телефонные распределительные шкафы емкостью 1200×2, устанавливаемые на лестничных клетках
451 438	340 341	8 7	103 90	106 94	
471 458	360 361	8 7	103 90	106 94	
392 382	300 300	6 6	86 76	89 79	То же, емкостью 600×2
391 381	299 299	6 6	86 76	89 79	
410 400	318 318	6 6	86 76	89 79	
314 308	257,5 258,1	3,8 3,7	52,7 46,2	54,5 47,9	Телеграфные распределительные шкафы емкостью 120 жил
312 305	255,5 255,1	3,8 3,7	52,7 46,2	54,5 47,9	
334 327	277,5 277,1	3,8 3,7	52,7 46,2	54,5 47,9	
359 351	275 277	6 6	78 68	80 71	То же, на лестничных клетках
357 348	273 274	6 6	78 68	80 71	
379 370	295 296	6 6	78 68	80 71	
					Устройство для кабельных вводов
42,8 40,1	20 20	1,4 1,3	21,4 18,8	22,1 19,4	Устройство для вывода кабеля на стены здания
48 45,9	30,2 30,3	1,1 1	16,7 14,6	17,2 15,1	То же, на столбы
45,5 42,4	18,6 18,7	2 1,9	24,9 21,8	25,8 22,7	Устройство проходов одной трубой через стены здания для кабелей связи
29,4 28,2	18,6 18,7	0,8 0,8	10 8,7	10,3 9,1	На каждую дополнительную трубу к расценке № 43 добавлять
29 27,2	13,6 13,6	1,1 1,1	14,3 12,5	14,8 13	Защита кабеля в лестничных клетках
8,1 7,8	5,18 5,21	0,21 0,21	2,71 2,38	2,81 2,48	То же, на стенах
19 17,8	5,8 6,2	1 0,9	12,2 10,7	12,7 11,2	Устройство каналов в стенах и установка деревянных желобов
					Опоры, устанавливаемые бурильно-крановой машиной
26,8 25,8	15,3 15,3	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	Одинарные опоры длиной 5 м из непропитанных столбов для линий внутрирайонной связи и радиотрансляции

1	2	3	4	5	6
24—49	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 5,5 m	I—III	1 post 1 опора	0,35
24—50	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 6 m	I—III	„	0,35
24—51	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,35
24—52	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,35
24—53	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,35
24—54	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	I ja II klassi sideliinide immutamata postid konksudega, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,35
24—55	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,35
24—56	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,35
24—57	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	I ja II klassi sideliinide immutamata postid traverssidega, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,35
24—58	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,35
24—59	1059-a, märkus 1 1059-a, прим. 1	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,35
24—60	1059-b, märkus 1 1059-б, прим. 1	I ja II klassi sideliinide immutatud postid, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,12
24—61	1059-b, märkus 1 1059-б, прим. 1	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,12
24—62	1059-b, märkus 1 1059-б, прим. 1	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,12
		Immutamata postid ja tüvitoed, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega I ja II liigi pinnases			
24—63	1060-a a 75-b б	Siserajooni side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata postid, pikkusega 5 m	I—III	„	0,51

7	8	9	10	11	12
30,8 29,7	19,3 19,2	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 5,5 м
35,2 34,1	23,7 23,6	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 6 м
37,7 36,6	26,2 26,1	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 6,5 м
44,2 43,2	32,7 32,7	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 7,5 м
55,4 54,3	43,9 43,8	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 8,5 м
41,7 40,7	30,2 30,2	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	Одинарные опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов для линий связи I и II классов крюкового профиля
56,4 55,4	44,9 44,9	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 7,5 м
79 78	67,5 67,5	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 8,5 м
51,3 50,3	39,8 39,8	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	Одинарные опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов для линий связи I и II кл. траверсного профиля.
71 70	59,5 59,5	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 7,5 м
98 97	86,5 86,5	4,4 4,2	7,1 6,3	9,2 8,2	То же, длиной 8,5 м
64 64	57,19 57,63	4,36 4,22	2,45 2,15	4,49 4,05	Одинарные опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов для линий связи I и II классов
88 87	81,19 80,63	4,36 4,22	2,45 2,15	4,49 4,05	То же, длиной 7,5 м
129 129	122,19 122,63	4,36 4,22	2,45 2,15	4,49 4,05	То же, длиной 8,5 м
					Одинарные опоры и приставки из непропитанных столбов, устанавливаемых с применением средств малой механизации в грунтах I и II категорий
26,4 25,1	15,3 15,4	0,5 0,5	10,6 9,2	10,8 9,5	Одинарные опоры длиной 5 м из непропитанных столбов для линий районной связи и радиотрансляции

1	2	3	4	5	6
24—64	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 5,5 m	I—III	1 post 1 опора	0,51
24—65	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 6 m	I—III	„	0,55
24—66	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,71
24—67	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,81
24—68	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,85
24—69	1060-a a 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutamata postid konksudega, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,8
24—70	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,81
24—71	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,85
24—72	1060-a a 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutamata postid traverssidega, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,8
24—73	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,81
24—74	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,85
24—75	1060-a a 75-b б	Side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata postid, pikkusega 9,5 m	I—III	„	1,37
24—76	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	1,42
24—77	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	1,47
24—78	1060-a a 75-b б	Immutamata postid, pikkusega 5,5 m, ühel puittüvitoel	I—III	„	0,97
24—79	1060-a a 75-b б	Sama, pikkusega 6 m	I—III	„	1

7	8	9	10	11	12
30,3 29	19,2 19,3	0,5 0,5	10,6 9,2	10,8 9,5	То же, длиной 5,5 м
35,4 34	23,6 23,6	0,6 0,6	11,2 9,8	11,5 10,1	То же, длиной 6 м
41,4 39,6	26,2 26,2	0,7 0,7	14,5 12,7	14,9 13,1	То же, длиной 6,5 м
50,2 48,1	32,7 32,7	0,9 0,8	16,6 14,6	17,1 15	То же, длиной 7,5 м
62 60	43,8 43,9	0,9 0,9	17,3 15,2	17,7 15,6	То же, длиной 8,5 м
47,5 45,5	30,2 30,3	0,9 0,8	16,4 14,4	16,8 14,8	Одинарные опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов для линий связи I и II классов крюкового профиля
63 61	45,5 45,6	0,9 0,8	16,6 14,6	17,1 15	То же, длиной 7,5 м
86 84	67,8 67,9	0,9 0,9	17,3 15,2	17,7 15,6	То же, длиной 8,5 м
57,1 55	39,8 39,8	0,9 0,8	16,4 14,4	16,8 14,8	Одинарные опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов для линий связи I и II классов траверсного профиля
77 75	59,5 59,5	0,9 0,8	16,6 14,6	17,1 15	То же, длиной 7,5
105 102	86,8 85,9	0,9 0,9	17,3 15,2	17,7 15,6	То же, длиной 8,5 м
131 127	101,4 101	1,4 1,3	28,2 24,7	28,9 25,3	Одинарные опоры длиной 9,5 м из непропитанных столбов для линий связи и радиотрансляции
178 174	147 146	1,4 1,4	29,3 25,7	30 26,3	То же, длиной 11 м
226 222	194,2 193,9	1,5 1,5	30,3 26,6	31,1 27,3	То же, длиной 13 м
48,6 46,1	27,8 27,8	0,7 0,7	20,1 17,6	20,4 17,9	Одинарные опоры длиной 5,5 м с одной деревянной приставкой из непропитанных столбов
49,8 46,9	28,4 28	0,7 0,7	20,7 18,2	21,1 18,5	То же, длиной 6 м

1	2	3	4	5	6
24—80	1060-b б 75-b б	Sama, pikkusega 6,5 m	I—III	1 post 1 опора	1,51
24—81	1060-b б 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,61
24—82	1060-g г 75-b б	Siserajooni side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata postid alustel, pikkusega 8,5 m, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega	I—III	„	1,97
24—83	1060-b б 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutamata postid konksudega, pikkusega 7,5 m, ühel puittüvitoel	I—III	„	1,61
24—84	1060-g г 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,97
24—85	1060-b б 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutamata postid traverssidega, pikkusega 7,5 m, ühel puittüvitoel	I—III	„	1,61
24—86	1060-g г 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,97
24—87	1060-g г 75-b б	Immutamata postid alustel, pikkusega 9,5 m	I—III	„	2,72
24—88	1060-g г 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	2,8
24—89	1060-g г 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	2,89
24—90	Täiend. normid Дополн. нормы	Siserajooni side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata postid, pikkusega 5,5 m, ühel raudbetoonist tüvitoel	I—III	„	0,97
24—91	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, pikkusega 6 m	I—III	„	1
24—92	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, pikkusega 6,5 m	I—III	„	1,51
24—93	Täiend. normid Дополн. нормы	I ja II klassi sideliinide immutamata postid, pikkusega 7,5 m, kahel raudbetoonist tüvitoel	I—III	„	1,92
24—94	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,97

7	8	9	10	11	12
68 64	36 35,9	0,7 0,7	31,3 27,4	31,6 27,7	То же, длиной 6,5 м
81 77	46,8 46,9	0,8 0,8	33,4 29,3	33,8 29,7	То же, длиной 7,5 м
118 113	76,1 76,2	1,4 1,3	40,5 35,5	41,1 36,1	Одинарные опоры длиной 8,5 м «в ногах» из непропитанных столбов для внутрирайонной связи и радиотрансляции, устанавливаемые с применением средств малой механизации
83 79	48,8 48,9	0,8 0,8	33,4 29,3	33,8 29,7	Одинарные опоры длиной 7,5 м с одной деревянной приставкой из непропитанных столбов для линий связи I и II классов крюкового профиля
136 131	94,1 94,2	1,4 1,3	40,5 35,5	41,1 36,1	То же, длиной 8,5 м
99 95	64,8 64,9	0,8 0,8	33,4 29,3	33,8 29,7	Одинарные опоры длиной 7,5 м из непропитанных столбов с одной приставкой для линий связи I и II классов траверсного профиля.
164 159	122,1 122,2	1,4 1,3	40,5 35,5	41,1 36,1	То же, длиной 8,5 м
200 193	142,2 142,2	1,6 1,5	56,2 49,3	57 50	Одинарные опоры длиной 9,5 м «в ногах» из непропитанных столбов
226 219	166,6 166,8	1,7 1,6	57,7 50,6	58,5 51,4	То же, длиной 11 м
271 264	209 209,9	2 1,8	60 52,3	60 53,1	То же, длиной 13 м
40,8 38,2	19,9 19,8	0,7 0,7	20,2 17,7	20,5 18	Одинарные опоры длиной 5,5 м из непропитанных столбов для линий внутрирайонной связи и радиотрансляции с одной железобетонной приставкой
44,4 41,8	22,8 22,8	0,8 0,7	20,8 18,3	21,2 18,6	То же, длиной 6 м
59,6 55,7	27,6 27,6	0,7 0,7	31,3 27,4	31,6 27,7	То же, длиной 6,5 м
90 85	49,1 49	1,3 1,3	39,6 34,7	40,2 35,3	Одинарные опоры, длиной 7,5 м из непропитанных столбов с двумя железобетонными приставками для линий связи I и II классов
114 109	72,1 72,2	1,4 1,3	40,5 35,5	41,1 36,1	То же, длиной 8,5 м

1	2	3	4	5	6
24—95	Täiend. normid Дополн. нормы	Side- ja raadiotranslatsiooni liinide immutamata postid, pikkusega 9,5 m, kahel raudbetoonist tüvitoel	I—III	1 post 1 опора	2,72
24—96	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	2,8
24—97	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	2,89
		Immutamata puidust ja raudbetoonist tüvitoed I ja II liigi pinnases			
24—98	Täiend. normid Дополн. нормы	Raudbetoonist üksikud tüvitoed liitmastide ja tugede paigaldamisel	I—III	1 raudbetoonist tüvitugi 1 железобетонная приставка	0,45
24—99	Täiend. normid Дополн. нормы	Sama, kaksiktüvitoed	I—III	1 raudbetoonist kaksiktüvitugi 1 двойная железобетонная приставка	1,13
24—100	1060-a, b а, б	Immutamata puittüvitoed liitmastide ja tugede paigaldamisel	I—III	1 tüvitugi 1 приставка	0,45
24—101	1060-a, g а, г 75-b б	Sama, kaksiktüvitoed	I—III	1 kaksiktüvitugi 1 двойная приставка	1,13
		Immutamata liitpostid, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega I ja II liigi pinnases			
24—102	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Immutamata nurgapostid, pikkusega 5 m	I—III	1 post 1 опора	1,51
24—103	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 5,5 m	I—III	„	1,51
24—104	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 6 m	I—III	„	1,59
24—105	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Siserajooni side- ja raadiotranslatsiooniliinide immutamata nurgapostid, pikkusega 6,5 m	I—III	„	1,77

7	8	9	10	11	12
154 147	96,2 96,2	1,6 1,5	56,2 49,3	57 50	Одинарные опоры длиной 9,5 м из непропитанных столбов, для линий связи и радиотрансляции, с двумя железобетонными приставками
198 191	138,6 138,8	1,7 1,6	57,7 50,6	58,5 51,4	То же, длиной 11 м
243 236	181 182	2 2	60 52	60 53	То же, длиной 13 м
					Деревянные приставки из непропитанных столбов и железобетонные приставки в грунтах I и II категории
13 11,9	3,2 3,3	0,2 0,2	9,6 8,4	9,7 8,5	Одинарные железобетонные приставки при установке сложных опор и подпор
27,6 24,7	3,9 3,8	0,4 0,4	23,3 20,5	23,6 20,7	То же, двойные
29,6 28,4	19,9 19,8	0,2 0,2	9,5 8,4	9,6 8,4	Одинарные деревянные приставки из непропитанных столбов при установке сложных опор
81 78	57,3 57,1	0,4 0,4	23,3 20,5	23,5 20,7	То же, двойные
					Сложные опоры из непропитанных столбов, устанавливаемых с применением средств малой механизации в грунте I и II категории
83 79	49,9 49,8	1 1	32,1 28,2	32,6 28,6	Угловые опоры длиной 5 м, из непропитанных столбов
88 84	54,9 54,8	1 1	32,1 28,2	32,6 28,6	То же, длиной 5,5 м
96 91	62,9 61,8	1,1 1,1	32 28,1	32,6 28,6	То же, длиной 6 м
101 97	62,5 63,2	1,3 1,2	37,2 32,6	37,8 33,2	Угловые опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов на линиях внутрирайонной связи и радиотрансляции.

1	2	3	4	5	6
24—106	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	1 post 1 опора	1,98
24—107	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	2,05
24—108	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	I ja II klassi liinide immutamata nurgapostid, pikkusega 6,5 m, konksudega	I—III	„	1,96
24—109	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,98
24—110	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	2,05
24—111	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutamata nurgapostid, pikkusega 6,5 m, traverssidega	I—III	„	1,96
24—112	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,98
24—113	1060-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	2,05
24—114	1060-e е 75-b б	Immutamata kaksikpostid, pikkusega 6,5 m	I—III	„	1,85
24—115	1060-e е 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,87
24—116	1060-e е 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,91
24—117	1060-ž ж 75-b б	Immutamata postidest A-mastid, pikkusega 6,5 m	I—III	1 mast 1 опора	3,29

7	8	9	10	11	12
124 119	81 81,1	1,6 1,5	41,4 36,4	42,2 37,1	То же, длиной 7,5 м
143 137	98,6 97,9	1,7 1,6	42,7 37,5	43,5 38,2	То же, длиной 8,5 м
115 110	72,4 72,5	1,6 1,5	41 36	41,8 36,7	Угловые опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов на линиях I и II классов, крюкового профиля
141 136	98,2 98,3	1,6 1,5	41,2 36,2	42 36,9	То же, длиной 7,5 м
178 173	133,6 133,9	1,7 1,6	42,7 37,5	43,5 38,2	То же, длиной 8,5 м
134 129	91,4 91,5	1,6 1,5	41 36	41,8 36,7	Угловые опоры длиной 6,5 м из непропитанных столбов на линиях связи I и II классов, траверсного профиля
167 162	124,2 124,3	1,6 1,5	41,2 36,2	42 36,9	То же, длиной 7,5 м
220 215	175,6 175,9	1,7 1,6	42,7 37,5	43,5 38,2	То же, длиной 8,5 м
135 130	95 94,9	1,3 1,2	38,7 33,9	39,3 34,5	Сдвоенные опоры из непропитанных столбов длиной 6,5 м
169 164	128,6 128,5	1,3 1,2	39,1 34,3	39,7 34,9	То же, длиной 7,5 м
213 208	171,6 171,7	1,4 1,3	40 35	40,6 35,6	То же, длиной 8,5 м
209 200	138 137	3 3	68 60	69 61	А-образные опоры из непропитанных столбов, длиной 6,5 м

1	2	3	4	5	6
24—118	1060-ž ж 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	1 mast 1 опора	3,43
24—119	1060-ž ж 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	3,62
24—120	1060-z з 75-b б	Immutamata postidest poolankurmastid pikkusega 6,5 m	I—III	„	7,33
24—121	1060-z з 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	7,61
24—122	1060-z з 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	8,01
24—123	1060-z з 75-b б	Sama, pikkusega 9,5 m	I—III	„	9,41
24—124	1060-z з 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	10,1
24—125	1060-z з 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	10,8
		Liinide postide toestamine tugede, lamikute ja kaldtugedega I ja II liigi pinnases			
24—126	1062-b б 75-b б	Side- ja raadiotranslatsiooni liinide postide immutamata toed, posti pikkus 9,5 m	I—III	1 tugi 1 подпора	0,77
24—127	1062-b б 75-b б	Sama, posti pikkus 11 m	I—III	„	0,83
24—128	1062-b б 75-b б	Sama, posti pikkus 13 m	I—III	„	0,88
24—129	1062-b б 75-b б	Side- ja raadiotranslatsiooni liinide postide immutatud toed, posti pikkus 9,5 m	I—III	„	0,77
24—130	1062-b б 75-b б	Sama, posti pikkus 11 m	I—III	„	0,83
24—131	1062-b б 75-b б	Sama, posti pikkus 13 m	I—III	„	0,88

7	8	9	10	11	12
245 236	171 171	3 3	71 62	72 63	То же, длиной 7,5 м
298 289	220 220	3 3	75 66	76 67	То же, длиной 8,5 м
378 359	221 221	5 5	152 133	154 136	Полуанкерные опоры из непропитанных столбов длиной 6,5 м
466 446	303 303	6 5	157 138	160 141	То же, длиной 7,5 м
583 562	412 411	6 6	165 145	168 148	То же, длиной 8,5 м
680 650	479 473	6 6	195 171	198 174	То же, длиной 9,5 м
880 860	662 669	8 7	210 184	213 187	То же, длиной 11 м
1080 1060	847 856	9 8	224 196	228 200	То же, длиной 13 м
					Укрепление опор подпорами, лежнями и раскосами в грунтах I и II категорий
101 99	84,5 84,4	0,5 0,5	16 14,1	16,3 14,3	Подпоры к опорам линии связи и радиотрансляции из непропитанных столбов при длине опоры 9,5 м
135 133	117 117	0,6 0,6	17,1 15	17,4 15,3	То же, при длине опоры 11 м
162 159	143,1 142,4	0,7 0,7	18,2 15,9	18,5 16,2	То же, при длине опоры 13 м
161 159	144,5 144,5	0,5 0,5	16 14,1	16,3 14,3	Подпоры к опорам линии связи и радиотрансляции из пропитанных столбов при длине опоры 9,5 м
209 207	191,3 194,4	0,6 0,6	17,1 15	17,4 15,3	То же, при длине опоры 11 м
251 249	232,1 232,4	0,7 0,7	18,2 15,9	18,5 16,2	То же, при длине опоры 13 м

1	2	3	4	5	6
24—132	1062-d д 75-b б	Posti kindlustamine lamikutega	I—III	1 lamik 1 лежень	0,51
24—133	1062-e е	Postide kindlustamine soises pinnases ühe immutamata kaldtoega	I—III	1 post 1 опора	0,63
24—134	1062-ž ж	Postide kindlustamine soises pinnases kahe immutamata kaldtoega lamikutel	I—III	„	0,61
24—135	1062-ž ж	Sama, immutatud kaldtoega	I—III	„	0,61
24—136	1062-z з	Postide kindlustamine kaitsetulpadega	I—III	„	0,25
24—137	1062, märk. 2 1062, прим. 2	Paigaldatud postide ladva mahasaagimine	I—III	„	0,16
		Immutatud postid ja puittüvitoed, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega			
24—138	1061-a а 75-b б	I ja II klassi liinide immutatud postid, pikkusega 6,5 m	I—III	„	0,61
24—139	1061-a а 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	0,62
24—140	1061-a а 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	0,65
24—141	1061-a а 75-b б	Sama, pikkusega 9,5 m	I—III	„	1,26
24—142	1061-a а 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	1,31
24—143	1061-a а 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	1,37
24—144	1061-b б 75-b б	Immutatud postid ühel puittüvitoel, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,33
24—145	1061-b б 75-b б	Immutatud postid alustel, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,69
24—146	1061-b б 75-b б	Sama, pikkusega 9,5 m	I—III	„	2,56

7	8	9	10	11	12
20,2 18,8	8,8 8,7	0,2 0,2	11,2 9,9	11,4 10	Укрепление опор лежнями
64 62	50,4 50,1	—	13,6 11,9	13,6 11,9	Укрепление опор в болотистом грунте одним раскосом из непропитанных столбов
171 170	157,1 157,8	—	13,9 12,2	13,9 12,2	Укрепление опор в болотистом грунте двумя раскосами на лежнях из непропитанных столбов
280 278	266,1 265,8	—	13,9 12,2	13,9 12,2	То же, из пропитанных столбов
14 13,4	9,1 9,1	—	4,9 4,3	4,9 4,3	Укрепление опор отбойными тумбами
3,25 2,85	0,05 0,05	—	3,2 2,8	3,2 2,8	Спиливание вершин установленных столбов
					Одинарные опоры и опоры с приставками из пропитанных столбов, устанавливаемых с применением средств малой механизации
71 70	57,8 58,3	0,8 0,8	12,4 10,9	12,8 11,2	Одинарные опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов для линий I и II классов
96 94	82,6 82,1	0,8 0,8	12,6 11,1	13 11,4	То же, длиной 7,5 м
139 137	124,8 124,6	0,9 0,8	13,3 11,6	13,7 12	То же, длиной 8,5 м
191 188	163,6 163,7	1,5 1,5	25,9 22,8	26,7 23,4	То же, длиной 9,5 м
254 251	225,4 225,7	1,6 1,6	27 23,7	27,8 24,4	То же, длиной 11 м
328 325	298,2 298,8	1,7 1,6	28,1 24,6	28,9 29,4	То же, длиной 13 м
117 114	88,3 88,9	0,9 0,9	27,8 24,2	28 24,6	Одинарные опоры длиной 7,5 м из пропитанных столбов с одной деревянной приставкой
201 196	165 164,2	1,4 1,4	34,6 30,4	35,3 31	Одинарные опоры длиной 8,5 м из пропитанных столбов в «ногах»
284 278	229,4 230	1,8 1,7	52,8 46,3	53,7 47,1	То же, длиной 9,5

1	2	3	4	5	6
24—147	1061-b б 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	1 post 1 опора	2,63
24—148	1061-b б 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	2,73
		Immutatud puittüvitoed I ja II liigi pinnases			
24—149	1061-a, b а, б	Immutatud puittüvitoed liitpostide paigaldamisel	I—III	1 tüvitugi 1 приставка	0,71
24—150	1061-a, b а, б 75-b б	Sama, kaksiktüvitoed	I—III	1 kaksiktüvitugi 1 двойная приставка	1,31
		Immutatud liitpostid, paigaldatavad väikemehhaniseerimisvahendite kasutamisega I ja II liigi pinnases			
24—151	1061-v в 75-b б	Immutatud kaksikpostid pikkusega 6,5 m	I—III	1 post 1 опора	1,63
24—152	1061-v в 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,66
24—153	1061-v в 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,7
24—154	1061-g г 75-b б	Immutatud postidest A-mastid pikkusega 6,5 m	I—III	1 mast 1 опора	3,18
24—155	1061-g г 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	3,32
24—156	1061-g г 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	3,52
24—157	1061-d д 75-b б	Immutatud postidest poolankurmastid pikkusega 6,5 m	I—III	„	7,08
24—158	1061-d д 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	7,36
24—159	1061-d д 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	7,76

7	8	9	10	11	12
328 321	271,8 271,2	1,9 1,8	54,3 48	55,3 48,5	То же, длиной 11 м
402 395	343,7 343,7	2 2	56,3 49,3	57,2 50,3	То же, длиной 13 м
					Деревянные приставки из пропитанных столбов в грунтах I и II категорий
47,9 46	33 32,9	0,1 0,1	14,8 13	14,9 13,1	Одинарные деревянные приставки из пропитанных столбов при установке сложных опор
153 150	125,6 125,9	0,3 0,3	27,1 23,8	27,2 23,9	То же, двойные
					Сложные опоры из пропитанных столбов, устанавливаемые с применением малой механизации в грунтах I и II категории
188 184	152,6 152,8	1,3 1,3	34,1 29,9	34,7 30,5	Сдвоенные опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов
241 237	205,1 205,4	1,4 1,3	34,5 30,3	35,2 30,9	То же, длиной 7,5 м
315 311	278,2 278,6	1,4 1,4	35,4 31	36 31,6	То же, длиной 8,5 м
291 283	222,2 222,3	2,8 2,7	66 58	67 59	А-образные опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов
350 341	278 278,1	3 2,9	69 60	70 61	То же, длиной 7,5 м
438 429	362,7 361,9	3,3 3,1	72 64	74 65	То же, длиной 8,5 м
508 490	354 354	5 5	149 131	152 133	Полуанкерные опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов
650 630	489 489	6 5	155 136	158 138	То же, длиной 7,5 м
840 820	671 671	6 6	163 143	166 146	То же, длиной 8,5 м

1	2	3	4	5	6
24—160	1061-d д 75-b б	Sama, pikkusega 9,5 m	I—III	1 mast 1 опора	9,3
24—161	1061-d д 75-b б	Sama, pikkusega 11 m	I—III	„	10,0
24—162	1061-d д 75-b б	Sama, pikkusega 13 m	I—III	„	10,7
24—163	1061-a а 1062-a, d а, д 75-b б	I ja II klassi sideliinide immutatud nurgapostid, pikkusega 6,5 m	I—III	„	1,77
24—164	1061-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 7,5 m	I—III	„	1,79
24—165	1061-a а 1062-a, d а, д 75-b б	Sama, pikkusega 8,5 m	I—III	„	1,85
		Postide tõmbitsad I ja II liigi pinnases			
24—166	1063-a а 75-b б	Sideliini postide ankruga tõmbitsad	I—III	1 tõmbits 1 оттяжка	0,52
24—167	1063-b б 75-b б	Sideliini postide pingutustulbaga tõmbitsad	I—III	„	0,67
		Traverssid postidele			
24—168	1064-a а	6- ja 8-vardalised puittraverssid üksikpostidele	I—III	1 traverss 1 траверса	0,14
24—169	1064-a, märk. 2 1064-а, прим. 2	4-vardalised puittraverssid	I—III	„	0,11
24—170	1064-b б	6- ja 8-vardalised terastraverssid üksikpostidele	I—III	„	0,16
24—171	1064-b, märk. 2 1064-б, прим. 2	4-vardalised terastraverssid	I—III	„	0,13
24—172	1064-v в	6- ja 8-vardalised puidust kaksiktraverssid üksikpostidele	I—III	„	0,28
24—173	1064-v, märk. 2 1064-в, прим. 2	4-vardalised puidust kaksiktraverssid	I—III	„	0,22

7	8	9	10	11	12
960 930	758 752	6 6	196 172	199 175	То же, длиной 9,5 м
1230 1200	1012 1009	8 7	210 184	214 188	То же, длиной 11 м
1530 1510	1297 1305	9 8	224 197	228 201	То же, длиной 13 м
173 169	134,5 135,1	1,5 1,4	37 32,5	37,7 33,1	Угловые опоры длиной 6,5 м из пропитанных столбов для линий связи I и II классов
222 217	183,1 182,7	1,5 1,5	37,4 32,8	38,2 33,5	То же, длиной 7,5 м
303 298	262,7 262,5	1,6 1,6	38,7 33,9	39,5 34,7	То же, длиной 8,5 м
					Оттяжки к опорам в грунтах I и II категории
24,3 23	13,7 13,7	—	10,6 9,3	10,6 9,3	Оттяжки на якоре к опорам связи
35,8 34,1	22 22	—	13,8 12,1	13,8 12,1	То же, с оттяжной тумбой
					Траверсы на опорах
25,1 24,8	22,03 22,11	—	3,07 2,69	3,07 2,69	Одинарные деревянные 6-и и 8-ми штырные траверсы для одинарных столбов
15 14,7	12,54 12,54	—	2,46 2,16	2,46 2,16	Одинарные деревянные 4-штырные траверсы
24,4 24,1	20,85 20,99	—	3,55 3,11	3,55 3,11	Одинарные стальные 6-и и 8-ми штырные траверсы для одинарных столбов
10,1 9,8	7,27 7,32	—	2,83 2,48	2,83 2,48	Одинарные стальные 4-х штырные траверсы
56,4 55,7	50,3 50,3	—	6,1 5,4	6,1 5,4	Двойные деревянные 6-ти и 8-ми штырные траверсы для одинарных столбов
34 33,4	29,1 29,1	—	4,9 4,3	4,9 4,3	Двойные деревянные 4-х штырные траверсы

1	2	3	4	5	6
24—174	1064-g г	6- ja 8-vardalised terasest kaksiktraverssid	I—III	1 traverss 1 траверса	0,32
24—175	1064-g, märk. 2 1064-г, прим. 2	Terasest 4-vardalised kaksiktraverssid	I—III	„	0,26
24—176	1064-d д	6- ja 8-vardalised puittraverssid kaksikpostidele	I—III	„	0,18
24—177	1064-e е	Sama, terastraverssid	I—III	„	0,22
24—178	1064-ž ж	Puidust, 6- ja 8-vardalised kaksiktraverssid kaksikpostidele	I—III	„	0,35
24—179	1064-z з	Sama, terasest	I—III	„	0,41
		Silla kronšteinid			
24—180	1065-a а	Sillaalused kronšteinid 16 telefoni-telegraafi juhtmele 8-vardaliste puittraverssidega	I—III	1 kronštein 1 кронштейн	10,7
24—181	1065-b б	Sama, 24 juhtmele puidust 8-vardaliste kaksiktraverssidega	I—III	„	19,1
24—182	1065-v в	Silla külgkronšteinid 32 juhtmele 8-vardaliste terastraverssidega	I—III	„	14,4
24—183	1065-g г	Sama, 4-vardaliste terastraverssidega	I—III	„	15,4
24—184	1065-d д	Silla külgkronšteinid konksudega, neljale raadiotranslatsiooni juhtmele	I—III	„	9,54
24—185	1065-e е	Sama, 12 juhtmele, 4-vardaliste terastraverssidega, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	12,2
		Seadeldised õhuliinide sisendustele			
24—186	1066-a а	Orvad puitseinas 24 juhtme sisendamiseks, koos kronšteini paigaldamisega 8-le juhtmele	I—III	1 sisseviik 1 ввод	4,35
24—187	1066-a, b а, б	Sama, kronšteini paigaldamisega 16 juhtmele	I—III	„	4,65
24—188	1066-a, b а, б	Sama, kronšteini paigaldamisega 24 juhtmele	I—III	„	4,96
24—189	1066-a, märkus 1066-а, прим.	Orvad kiviseinas 24 juhtme sisendamiseks koos kronšteini paigaldamisega 8-le juhtmele	I—III	„	4,35
24—190	1066-a, b, märkus 1066-а, б, прим.	Sama, kronšteini paigaldamisega 16-le juhtmele	I—III	„	4,65
24—191	1066-a, b, märkus 1066-а, б, прим.	Sama, kronšteini paigaldamisega 24-le juhtmele	I—III	„	4,96

7	8	9	10	11	12
52,6 51,5	45,5 45,3	—	7,1 6,2	7,1 6,2	Двойные стальные 6-ти и 8-ми штырные траверсы для одинарных столбов
22,1 21,5	16,4 16,5	—	5,7 5	5,7 5	Двойные стальные 4-х штырные траверсы
24,7 24,2	20,68 20,67	—	4,02 3,53	4,02 3,53	Одинарные деревянные 6-ти и 8-ми штырные траверсы на двойных столбах
25,5 24,9	20,8 20,8	—	4,7 4,1	4,7 4,1	То же, стальные
53,9 52,9	46,1 46,1	—	7,8 6,8	7,8 6,8	Двойные деревянные 6-ти и 8-ми штырные траверсы для двойных столбов
53,8 52,8	44,8 44,9	—	9 7,9	9 7,9	То же, стальные
					Мостовые кронштейны
448 422	246 245	—	202 177	202 177	Подмостовые кронштейны на 16 телефонно-телеграфных проводов с деревянными 8-ми штырными траверсами
850 800	451 450	—	399 350	399 350	То же, на 24 провода с двойными 8-ми штырными деревянными траверсами
750 710	463 459	—	287 251	287 251	Боковые мостовые кронштейны на 32 провода со стальными 8-ми штырными траверсами
660 620	354 352	—	306 268	306 268	То же, со стальными 4-х штырными траверсами
404 381	214 215	—	190 166	190 166	Боковые мостовые кронштейны с крюками для проводного вещания на 4 провода
507 477	259 259	—	248 218	248 218	То же, на 12 проводов со стальными 4-х штырными траверсами для проводов вещания
					Устройства для воздушных вводов
219 208	128 128	—	91 80	91 80	Вводные ниши в деревянной стене для ввода 24 проводов с установкой кронштейна на 8 проводов
273 259	176 174	—	97 85	97 85	То же, с установкой кронштейна на 16 проводов
330 318	226 227	—	104 91	104 91	То же, с установкой кронштейна на 24 провода
228 217	137 137	—	91 80	91 80	Вводные ниши в каменной стене для ввода 24 проводов с установкой кронштейна на 8 проводов
286 274	189 189	—	97 85	97 85	То же, с установкой кронштейна на 16 проводов
345 332	241 241	—	104 91	104 91	То же, с установкой кронштейна на 24 провода

1	2	3	4	5	6
		Sideliinide vahepüstikud katustel			
24—192	1067-a а	Ühepaarilised vahepüstikud gabariidiga 0,8 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	1 püstik 1 стойка	1,02
24—193	1067-b б	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	1,3
24—194	1067-v в	Kahepaarilised vahepüstikud gabariidiga 0,8 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	1,12
24—195	1067-g г	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	1,45
24—196	1067-d д	Neljapaarilised vahepüstikud gabariidiga 0,8 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	1,46
24—197	1067-e е	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	1,9
24—198	1067-ž ж	Ühepaarilised vahepüstikud, gabariidiga 2,5 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	2,22
24—199	1067-z з	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	3,07
24—200	1067-i и	Kahepaarilised vahepüstikud, gabariidiga 2,5 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	2,38
24—201	1067-k к	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	3,39
24—202	1067-l л	Kolmepaarilised vahepüstikud, gabariidiga 2,5 m, raadiotranslatsiooni juhtmetele	I—III	„	4,01
24—203	1067-m м	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	5,42
24—204	1068-a а	Ühepaarilised vahepüstikud telefoni-telegraafi juhtmetele	I—III	„	0,36
24—205	1068-b б	Sama, nurk- või lõpp-püstikud	I—III	„	0,45
24—206	1068-v в	Kuuepaarilised vahepüstikud telefoni-telegraafi juhtmetele	I—III	„	1,07
24—207	1068-g г	Sama, lõpp- või nurkpüstikud	I—III	„	1,4
24—208	1068-d д	Kümnepaarilised vahepüstikud telefoni-telegraafi juhtmetele	I—III	„	1,44
24—209	1068-e е	Sama, lõpp- või nurkpüstikud	I—III	„	1,79
24—210	1068-ž ж	Kaablite vahetoed	I—III	1 tugi 1 опора	0,39
24—211	1068-z з	Kaablite lõpp- või nurktoed	I—III	„	0,44
24—212	1068, märkus 1068, прим.	Püstiku tõstmisel kolmandast korrusest kõrgemale lisatakse iga lisakorruse kohta	I—III	1 püstik 1 стойка	0,12
24—213	1069-a а	Lisatraverssid püstikutele gabariidiga 0,8 m	I—III	1 traverss 1 траверса	0,05
24—214	1069-b б	Sama, püstikutele gabariidiga 2,5 m	I—III	„	0,15

7	8	9	10	11	12
					Стойки на крышах для линий связи
63 60	41,7 41,3	—	21,3 18,7	21,3 18,7	Однопарные промежуточные стойки, габаритом 0,8 м, для проводов вещания
76 73	48,8 49,1	—	27,2 23,9	27,2 23,9	То же, угловые или оконечные стойки
70 66	46,5 45,4	—	23,5 20,6	23,5 20,6	То же, двухпарные промежуточные стойки, габаритом 0,8 м, для проводов вещания
90 86	59,7 59,4	—	30,3 26,6	30,3 26,6	То же, угловые или оконечные стойки
92 89	60,6 61,4	—	31,4 27,6	31,4 27,6	Четырехпарные промежуточные стойки, габаритом 0,8 м, для проводов вещания
121 116	80,3 80,3	—	40,7 35,7	40,7 35,7	То же, угловые или оконечные стойки
180 174	131,4 131,4	—	48,6 42,6	48,6 42,6	Однопарные промежуточные стойки, габаритом 2,5 м, для проводов вещания
253 245	185 186	—	68 59	68 59	То же, угловые или оконечные стойки
191 184	139 138	—	52 46	52 46	Двухпарные промежуточные стойки, габаритом 2,5 м, для проводов вещания
275 266	201 201	—	74 65	74 65	То же, угловые или оконечные стойки
245 234	153 159	—	92 80	92 80	Трехпарные промежуточные стойки, габаритом 2,5 м, для проводов вещания
346 331	222 223	—	124 108	124 108	То же, угловые или оконечные стойки
38 37,1	30,3 30,4	—	7,7 6,7	7,7 6,7	Однопарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов
42,6 41,4	32,9 32,9	—	9,7 8,5	9,7 8,5	То же, угловые или оконечные стойки
87 84	60,6 60,9	—	26,4 23,1	26,4 23,1	Шестипарные промежуточные стойки для телефонно-телеграфных проводов
96 92	62,8 62,9	—	33,2 29,1	33,2 29,1	То же, угловые или оконечные стойки
172 167	136,3 135,7	—	35,7 31,3	35,7 31,3	Десятипарные промежуточные стойки для телеграфно-телефонных проводов
182 176	139,6 138,8	—	42,4 37,2	42,4 37,2	То же, оконечные или угловые стойки
25,7 24,5	17,1 17	—	8,6 7,5	8,6 7,5	Промежуточные кабельные опоры
30,5 29,3	20,4 20,5	—	10,1 8,8	10,1 8,8	Оконечные или угловые кабельные опоры
2,1 1,84	—	—	2,1 1,84	2,1 1,84	При подъеме стойки на каждый этаж, выше третьего, добавляется
6,2 6,1	5,1 5,14	—	1,1 0,96	1,1 0,96	Дополнительные траверсы для стоек габаритом 0,8 м
12,5 12	9,2 9,11	—	3,3 2,89	3,3 2,89	То же, для стоек габаритом 2,5 м

1	2	3	4	5	6
24—215	1069-v в	Tõmbitsad püstikutele gabariidiga 2,5 m	I—III	1 tõmbits 1 оттяжка	0,78
24—216	1069-g г	Katuseluugid	I—III	„	1,96
24—217	1069-d д	Kaitsetrossid	I—III	1 tross 1 трос	0,2

7	8	9	10	11	12
66 64	47,4 47,7	—	18,6 16,3	18,6 16,3	Оттяжка для стоек габаритом 2,5 м
56,9 51,6	14 14	—	42,9 37,6	42,9 37,6	Выходные люки на крыше здания
9,5 9	5,62 5,6	—	3,88 3,4	3,88 3,4	Предохранительные тросы

JAGU Nr. 25

AJUTISED HOONED JA EHITUSED

РАЗДЕЛ № 25

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao hinded on ette nähtud ajutise ülesandega objektide eelarvelise maksumuse määramiseks ja neil objektidel teostatud tööde eest arvestuste tegemiseks.

2. Hinded nr. 1 kuni nr. 5 on antud kuuride ja varikatuste ehitustööde kompleksile, kuna hinded nr. 6 kuni nr. 15 barakkide, kuuride ja varikatuste üksikutele konstruktiivsetele elementidele.

3. Ajutiste ehituste üksikute tööliikide ja konstruktsioonide kohta, millised ei erine SNiP IV osas ettenähtud tööde iseloomust ja kasutatavaist materjalidest, on lubatud rakendada käesoleva kataloogi I köite hindeid

4. Hinded nr. 16 kuni nr. 24 on koostatud teedele sõidutee laiusega 6 m; sõidutee teise laiuse juures hinded muutuvad proportsionaalselt tegelikule laiusele.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки настоящего раздела предназначаются для определения сметной стоимости объектов временного назначения и расчетов за выполненные работы по этим сооружениям.

2. Расценки с № 1 по № 5 даны на комплекс работ по постройке сараев и навесов, а расценки с № 6 по № 15 на отдельные конструктивные элементы бараков, сараев и навесов.

3. На отдельные виды работ и конструкций временных сооружений, которые по характеру работ и укладываемых в дело материалов не отличаются от предусмотренных в IV части СНиП, допускается применение расценок I-го тома настоящего каталога.

4. Расценки с № 16 по № 24 составлены для дорог с шириной проезжей части 6 м; при других размерах проезжей части расценки изменяются пропорционально действительной ширине.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töötõu kulu in. päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Ajutised hooned			
25—1	36. a. Eelarvete käsiraamat, II jagu, tab. 288-a СС — 36 г. часть II, таб. 288-а	Ajutised kuurid põrandate ja välisvooderdusega. Maa sisse kaevatud palkidest (Ø 18 sm) toed, välisvooderdus laudadest paksusega 2,5 sm. Kahekordsed laudpõrandad laudadest paksusega 2,5 sm liivalusel paksusega 12 sm. Katusekate tõrvatud tõrvapapist ühes kihis, kaldsarikad laudadest. Väravad ja mitteavatavad aknad	I—II	1 m² hoonestuse pinda 1 м² площади застройки	0,619
			III	„	0,619
25—2	36. a. E. K. II jagu, tab. 288-b СС — 36 г. часть II, таб. 288-б	Sama, välimise ja sisemise vooderdusega	I—II	„	0,658
			III	„	0,658
25—3	36. a. E. K. II jagu, tab. 288-v СС — 36 г. часть II, таб. 288-в	Sama, põrandata, välisvooderdusega	I—III	„	0,396
25—4	36. a. E. K. II jagu, tab. 288-g СС — 36 г. часть II, таб. 288-г	Ajutised vooderdamata katusealused, põrandaga	I—II	„	0,446
			III	„	0,446
25—5	36. a. E. K. II jagu, tab. 288-d СС — 36 г. часть II, таб. 288-д	Sama, põrandata	I—III	„	0,222
25—6	36. a. E. K. II jagu, tab. 291-a СС — 36 г. часть II, таб. 291-а	Barakkide vooderdatud karkassvälisseinad; kandepostid maa sisse kaevatud palkidest, vahepealsed kandepostid laudadest, ülemised ja alumised paaris-sidemed laudadest. Hööveldatud laudadest kahepoolne vooderdus koos soojapidavast materjalist täitega. Uksed ja aknad koos profileeritud lengide ja piirlaudadega. Sissekäikude ees välistrepid.	I—II	1 m² seina 1 м² стены	0,545
			III	„	0,545
25—7	36. a. E. K. II jagu, tab. 291-b СС — 36 г. часть II, таб. 291-б	Barakkide vertikaalsetest laudadest vaheseinad kinnitatud alumise ja ülemise prussi külge; uksed lengide ja piirlaudadega koos hingedele tõstmisega ja värnitsaga katmisega	I—III	1 m² vaheseina 1 м² перегородок	0,217
25—8	36. a. E. K. II jagu, tab. 291-v СС — 36 г. часть II, таб. 291-в	Barakkide puhtad põrandad laudadest paksusega 4 sm, lõhikutest laagid ehitusprahi kinnitambitud kihil paksusega 12 sm	I—III	1 m² hoonestuse pinda 1 м² площади застройки	0,249

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Временные здания
54,7 53,2	42,52 42,52	—	12,18 10,68	12,18 10,68	Временные сараи с полом и с наружной обшивкой. Стойки из бревен 18 см, врытые в землю, с обшивкой с наружной стороны 2,5 см досками. Полы двойные сплошные из 2,5 см досок по подсыпке из песка, толщиной 12 см. Кровля толевая в 1 слой с осмолкой, с наслонными стропилами из досок. Ворота и глухие окна
57 55,5	44,82 44,82	—	12,18 10,68	12,18 10,68	
58,8 57,1	45,53 45,48	—	13,27 11,62	13,27 11,62	То же, с наружной и внутренней обшивкой
61 59,4	47,73 47,78	—	13,27 11,62	13,27 11,62	
35,3 34,3	27,09 27,12	—	8,21 7,18	8,21 7,18	То же, без пола, с наружной обшивкой
42,5 41,4	33,75 33,74	—	8,75 7,66	8,75 7,66	Временные необшивные навесы с полом
44,8 43,7	36,05 36,04	—	8,75 7,66	8,75 7,66	
23,1 22,5	18,34 18,33	—	4,76 4,17	4,76 4,17	То же, без пола
51,2 49,9	40,79 40,78	—	10,41 9,12	10,41 9,12	Наружные стены бараков каркасные, обшивные. Несущие стойки из бревен, врытых в землю; промежуточные стойки из досок; верхняя и нижняя обвязки-парные из досок. Обшивка с двух сторон досками с острожкой и засыпкой утеплителем. Оконные и дверные проемы с коробками и наличниками, проолифленные, перед дверьми-крыльца.
52,5 51,2	42,09 42,08	—	10,41 9,12	10,41 9,12	
15,3 14,7	11,15 11,07	—	4,15 3,63	4,15 3,63	Перегородки бараков из досок, стоймя в обвязках из брусков; дверные проемы с коробками, наличниками и навеской дверных полотен с проолифкой.
16,8 16,2	11,54 11,6	—	5,26 4,6	5,26 4,6	Полы бараков чистые из 4 см досок, по лагам из пластин и утрамбованному слою строительного мусора, толщиной 12 см

1	2	3	4	5	6
25—9	36. a. E. K. II jagu, tab. 291-g CC — 36 г. часть II, таб. 291-г	Barakkide kahepoolse kaldega katused laudadest sarikatega. Tihe roovitus laudadest paksusega 2,5 sm, ühekordsest tõrvapapist katusekattega ja ühekordse tõrvamisega. Karniiside ja frontoonide vooderdus hööveldatud laudadest paksusega 2,5 cm	I—III	1 m² hoonestuse pinda 1 м² площади застройки	0,15
25—10	36. a. E. K. II jagu, tab. 291-d CC — 36 г. часть II, таб. 291-д	Barakkide lagede vooderdamine puhtate 2,5 sm paksuste laudadega ühes tõrvapapi asetamisega ja 15 sm paksuse räbu täitega	I	1 m² lage 1 м² потолка	0,19
			II	„	0,19
			III	„	0,19
25—11	36. a. E. K. II jagu, tab. 287-a CC — 36 г. часть II, таб. 287-а	Ajutiste kuuride seinad 2,5 sm paksustest laudadest ülekaetud servadega välisvooderdusega. Kinnitatud maasse asetatud palkidest postide külge. Väravad ja mitte-avatavad aknad	I—III	1 m² seina 1 м² стены	0,279
25—12	36. a. E. K. II jagu, tab. 287-b CC — 36 г. часть II, таб. 287-б	Sama, välis- ja sisevooderdusega	I—III	„	0,324
25—13	36. a. E. K. II jagu, tab. 287-v CC — 36 г. часть II, таб. 287-в	Vooderdamata katusealuste külgmised pinnad. Postid maasse kaevatud palkidest läbimõõduga 18 sm, ülemiste sidemetega kahest lauast 4×22 sm	I—III	„	0,094
25—14	36. a. E. K. II jagu, tab. 287-g CC — 36 г. часть II, таб. 287-г	Kuuride ja katusealuste kahekordsed tihedad põrandad laudadest paksusega 2,5 sm, lõhikuist laagid liiva kihil paksusega 12 sm	I—II	1 m² hoonestuse pinda 1 м² площади застройки	0,243
			III	„	0,243
25—15	36. a. E. K. II jagu, tab. 287-d CC — 36 г. часть II, таб. 287-д	Kuuride ja katusealuste kahepoolse kaldega katused palkidest postidel, sidemetega ja laudadest sarikatega ning tiheda roovitusega; ühekordsest tõrvapapist katusekattega ja ühekordse tõrvamisega	I—III	„	0,159
		Teede jooksev remont ja nende korrashoid ehitustel			
		Mullateede jooksev remont ja nende remont suvisel perioodil			
25—16	26—1	Liivaste ja saviliivaste pinnaste puhul metsatsoonides autoliiklusel kuni 50 masinat ööpäevas	I—III	1 km 1 км	19,6
25—17	26—2	Sama, autoliiklusel 50 kuni 100 masinat ööpäevas	I—III	„	20,1
25—18	26—3	Saviste ja liivsaviste pinnaste puhul metsatsoonides autoliiklusel kuni 50 masinat ööpäevas	I—III	„	22,7
25—19	26—4	Sama, autoliiklusel 50 kuni 100 masinat ööpäevas	I—III	„	25,4

7	8	9	10	11	12
16,5 16,1	13,04 13,07	—	3,46 3,03	3,46 3,03	Крыши бараков двухскатные с наслонными стропилами из досок. Обрешетка сплошная из досок 2,5 см с однослойным толевым покрытием и осмолкой за 1 раз. Обшивка фронтонов и карниза из остроганных досок, толщиной 2,5 см в четверть
13,3 12,9	9,41 9,5	—	3,89 3,4	3,89 3,4	Подшивка потолков бараков чистыми досками 2,5 см с настилкой толя и засыпкой шлаком толщиной 15 см
13,8 13,3	9,91 9,9	—	3,89 3,4	3,89 3,4	
13,8 13,3	9,91 9,9	—	3,89 3,4	3,89 3,4	
18,6 17,9	13,02 13,01	—	5,58 4,89	5,58 4,89	Стены временных сараев с наружной обшивкой из досок 2,5 см внахлестку по стойкам из бревен, врытых в землю, с устройством ворот и глухих окон
23,3 22,4	16,59 16,53	—	6,71 5,87	6,71 5,87	То же, с наружной и внутренней обшивками
4,19 4	2,67 2,67	—	1,52 1,33	1,52 1,33	Боковые поверхности необшивных навесов. Стойки из бревен диаметром 18 см, врытых в землю с верхней обвязкой из двух досок 4×22 см
19,7 19,2	15,42 15,45	—	4,28 3,75	4,28 3,75	Полы сараев и навесов, двойные сплошные, впритык из досок 2,5 см на лагах из пластин по слою песка, толщиной 12 см
22 21,4	17,72 17,65	—	4,28 3,75	4,28 3,75	
19,5 19,1	16,03 16,07	—	3,47 3,03	3,47 3,03	Крыши сараев и навесов двухскатные на столбах из бревен с обвязками и наслонными стропилами из досок, со сплошной обрешеткой, толевым покрытием в 1 слой и осмолкой за 1 раз
					Текущий ремонт и содержание дорог строительства
					Текущий ремонт и содержание грунтовых дорог в течение летнего периода
770 710	80 80	244 239	446 391	560 500	При песчаных и супесчаных грунтах в лесной зоне при движении до 50 автомобилей в сутки
940 870	80 80	402 397	458 443	650 640	То же, при движении от 50 до 100 автомобилей в сутки
970 890	80 80	370 354	520 456	700 620	При глинистых и суглинистых грунтах в лесной зоне при движении до 50 автомобилей в сутки
1320 1230	80 80	660 640	580 510	890 800	То же, при движении от 50 до 100 автомобилей в сутки

1	2	3	4	5	6
25—20	26—9	Kruusateede jooksev remont ja korrashoid suvise perioodi kestel autoliiklusel kuni 300 masinat ööpäevas	I—III	1 km 1 км	36,4
25—21	26—10	Sama, autoliiklusel üle 300 masina ööpäevas	I—III	„	31,6
25—22	26—11	Munakiviteede jooksev remont ja korrashoid suvise perioodi kestel autoliiklusel kuni 300 masinat päevas	I—III	„	24,5
25—23	26—12	Sama, autoliiklusel üle 300 masina	I—III	„	49,1
25—24	26—13	Alaliste ja ajutiste teede jooksev korrashoid talvise perioodi kestel Märkus. Hinnetes on ette nähtud vaid lumest puhastamine talve jooksul ühes tee pinna osalise tasandamisega.	I—III	„	—

7	8	9	10	11	12
1970 1870	740 740	580 560	650 570	900 820	Текущий ремонт и содержание гравийных дорог в течение летнего периода при движении до 300 автомобилей в сутки
2830 2720	1050 1050	1220 1180	560 490	1100 1030	То же, при движении свыше 300 автомобилей в сутки
1530 1460	940 940	—	590 520	590 520	Текущий ремонт и содержание булыжной мостовой в течение летнего периода при движении до 300 автомобилей в сутки
3060 2910	1870 1870	—	1190 1040	1190 1040	То же, при движении свыше 300 автомобилей в сутки
133 118	—	22 21	111 97	116 102	Текущее содержание временных и постоянных дорог в течение зимнего периода
					Примечание. Расценкой предусмотрена лишь очистка снега в течение зимы с частичным выравниванием поверхности дороги.

JAGU Nr. 26

REMONT-TAASTAMISTÖÖD

РАЗДЕЛ № 26

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

TEHNILISED JUHISED

1. Käesoleva jao hinded näevad ette hoonete ja ehituste rekonstrueerimisega seotud töid ja ei kehti kapitaalremonttööde kohta.

2. Hinnetes on ettenähtud lammutamisel tagastatavate materjalide ümberpaigaldamine kuni 30 m kaugusele ja ülesladumine, samuti paekivi, telliste ja krohvitud konstruktsioonielementide puhastamine mördist.

3. Teraskonstruktsioonide lammutamist normeeritakse I köite jagu Nr. 8 hinnete järgi, rakendades koefitsienti 0,5 kokkupanemise ja paigaldamise tööde kogumaksumusele koos kaudsete kuludega, kuid ilma konstruktsioonide maksumuseta.

4. Rööbasteede lammutamise maksumus määratakse kataloogi II köite, jagu Nr. 15 hinnete nr. nr. 402, 655 ja 656 järgi. Pöörmete lammutamise maksumus määratakse sama jao hinnete nr. 441 kuni nr. 443 ja nr. 658 järgi.

5. Teealuste ja teekatete lammutamiste maksumus määratakse jagu nr. 17, hinnete nr. 94 kuni nr. 101 ja sama jagu nr. 16 hinnete nr. 91 kuni nr. 94 järgi.

6. Konstruktsioonide lammutamisel saadud tagastatavad materjalid võetakse tellija poolt arvele aktide alusel, millised on alla kirjutatud hankija organisatsiooni ja tellija poolt.

Konstruktsioonide lammutamisel saadud tagastatava materjali üleandmisel hankija organisatsioonile, viimase maksumuse tasub hankija organisatsioon kehtivate hindadega.

Materjalide kasutamiskõlbulikeks tegemise eest, väljaarvatud kivid ja tellised lammutamisel, tuleb tasuda eraldi.

7. Eelarve kokkuvõtte järele, milles on arvestatud konstruktsioonide lammutustööd, märgitakse lammutamisel saadud materjalide maksumus (tagastatavad summad). See maksumus määratakse allpool toodud andmete põhjal ja täpsustatakse tegelikult saadud materjalide akteerimisel.

Lammutamisel saadud materjalide eelarveline maksumus määratakse olenevalt projektis ettenähtud materjalide kasutamise viisist:

a) ehituskohal kasutatavaid materjale hinnatakse franko ehitusplats;

b) materjale, milliseid ei kasutata ehituskohal, hinnatakse väljalaskehindade järgi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки настоящего раздела предусматривают работы при реконструкции зданий и сооружений и не распространяются на работы по капитальному ремонту.

2. Расценками учтено перемещение на расстояние до 30 м и штабелирование материалов, полученных от разборки, а также очистка от раствора бутового камня, кирпича и оштукатуренных элементов конструкций.

3. Разборка стальных конструкций нормируется по расценкам 8-го раздела I тома каталога с применением коэффициента 0,5 к полной стоимости работ по сборке и установке, с установленными накладными расходами, но без учета стоимости конструкций.

4. Разборка рельсовых путей определяется по расценкам №№ 402, 655 и 656 15 раздела II тома каталога; разборка стрелочных переводов по расценкам с № 441 по № 443 и № 658 того же раздела.

5. Разборка дорожных оснований и покрытий определяется по расценкам с № 94 по № 101 раздела 17 и с № 91 по № 94 раздела 16.

6. Получаемые от разборки конструкций материалы приходуются заказчиком на основании актов, подписанных подрядной организацией и заказчиком.

При передаче подрядной организации материалов от разборки конструкций, стоимость последних оплачивается подрядной организацией по действующим ценам.

Приведение в годное состояние материалов, кроме камня и кирпича, полученных от разборки, оплачивается особо.

7. За итогом сметы, в которой учтены работы по разборке конструкций, показывается стоимость материалов, полученных от разборки (возвратные суммы). Стоимость эта определяется на основании приведенных ниже данных и уточняется при актировании фактически выхода материалов.

Сметная стоимость материалов от разборки определяется в зависимости от предусматриваемого проектом использования материалов:

а) материалы, используемые на месте строительства, оцениваются по ценам франко-строительная площадка;

б) материалы, которые не используются на месте строительства, оцениваются по отпускным ценам.

Normid ehitusmaterjalide tagastamise kohta

Lammutatavate konstruktsioonide nimetus	Materjalide nimetus	Ehitusmaterjalide tagastatavuse % %	
		alates	kuni
Paekivist vundamendid	Paekivi	40	60
Paekivist seinad	„	60	80
Tellistest vundamendid tsementmördil	tellised	20	30
Sama, segamördil	„	25	35
Tellistest seinad segamördil	„	30	40
Sama, lubimördil	„	40	50
Ahjud savimördil	„	35	45
Köögi pliidid	„	25	35

Teiste ehitusmaterjalide tagastamise normid määratakse projektiga, olenevalt lammutatavate konstruktsioonide seisukorrast ja materjalide edasise kasutamise võimalustest.

Нормы полезного выхода основных строительных материалов

Наименование разбираемых конструкций	Наименование материалов	Полезный выход материалов в процентах	
		от	до
Фундаменты из бутового камня	камень бутовый	40	60
Стены из бутового камня	„	60	80
Фундаменты из кирпича на цементном растворе	кирпич	20	30
То же, на сложном растворе	„	25	35
Стены из кирпича на сложном растворе	„	30	40
То же, на известковом растворе	„	40	50
Печи на глиняном растворе	„	35	45
Кухонные очаги	„	25	35

Нормы полезного выхода других строительных материалов определяется проектом в зависимости от состояния разбираемых конструкций и возможности их дальнейшего использования.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	Alus Основание	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töölõu kulu in.-päev Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Vundamentide lammutamine			
26—1	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa I, § 4 часть I, § 4	Kuni 2 m sügavuste looduskivist lubimördil vundamentide lammutamine	I—III	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	0,98
26—2	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,44
26—3	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	2,22
26—4	„	Kuni 2 m sügavuste lubimördil tellisvundamentide lammutamine	I—III	„	0,76
26—5	„	Sama, segamördil	I—III	„	0,92
26—6	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	1,23
26—7	„	Looduskivist lubimördil 2 m kuni 3 m sügavusega vundamentide lammutamine	I—III	„	1,225
26—8	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,8
26—9	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	2,775
26—10	„	Lubimördil 2 m kuni 3 m sügavusega tellisvundamentide lammutamine	I—III	„	0,95
26—11	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,15
26—12	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	1,537
26—13	„	Looduskivist lubimördil 3 m kuni 4 m sügavusega vundamentide lammutamine	I—III	„	1,715
26—14	„	Sama, segamördil	I—III	„	2,52
26—15	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	3,885
26—16	„	Lubimördil 3 m kuni 4 m sügavusega tellisvundamentide lammutamine	I—III	„	1,33
26—17	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,61
26—18	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	2,152

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Разборка фундаментов
14.6 13	—	—	14,6 13	14,6 13	Бутовых глубиной до 2 м на известковом растворе
21,2 18,8	—	—	21,2 18,8	21,2 18,8	То же, на сложном растворе
32,7 29	—	—	32,7 29	32,7 29	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
11,2 9,9	—	—	11,2 9,9	11,2 9,9	Кирпичных глубиной до 2 м на известковом растворе
13,5 12	—	—	13,5 12	13,5 12	То же, на сложном растворе
18,1 16,1	—	—	18,1 16,1	18,1 16,1	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
18,2 16,2	—	—	18,2 16,2	18,2 16,2	Бутовых глубиной от 2 до 3 м на известковом растворе
26,4 23,5	—	—	26,4 23,5	26,4 23,5	То же, на сложном растворе
40,8 36,3	—	—	40,8 36,3	40,8 36,3	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
14 12,4	—	—	14 12,4	14 12,4	Кирпичных глубиной от 2 до 3 м на известковом растворе
16,9 15	—	—	16,9 15	16,9 15	То же, на сложном растворе
22,6 20,1	—	—	22,6 20,1	22,6 20,1	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
21,8 19,4	—	—	21.8 19,4	21,8 19,4	Бутовых глубиной от 3 до 4 м на известковом растворе
31,7 28,2	—	—	31,7 28,2	31,7 28,2	То же, на сложном растворе
49 43,5	—	—	49 43,5	49 43,5	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
16,8 14,9	—	—	16,8 14,9	16,8 14,9	Кирпичных глубиной от 3 до 4 м на известковом растворе
20,3 18,1	—	—	20,3 18,1	20,3 18,1	То же, на сложном растворе
27,2 24,1	—	—	27,2 24,1	27,2 24,1	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе

1	2	3	4	5	6
		Puitseinte lammutamine			
26—19	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 8	Krohvimata palkseinte lammutamine	I—III	1 m² seina 1 м² стен	0,118
26—20	„	Prussidest krohvimata seinte lammutamine	I—III	„	0,09
26—21	„	Krohvitud palkseinte lammutamine	I—III	„	0,177
26—22	„	Prussidest krohvitud seinte lammutamine	I—III	„	0,135
26—23	„	Krohvimata punnitud või poolpunnitud laudadest seinte lammutamine	I—III	„	0,018
26—24	„	Sama, krohvitud seinte lammutamine	I—III	„	0,045
		Puitseinte remont			
26—25	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 9	Sõrestikseinte alumiste raampuude remont Märkus. Räbupuistet pole hindes arvestatud.	I—III	1 m raampuud 1 м обвязки	0,44
26—26	„	Sõrestikseinte postide (diagonaalide) remont Märkus. Räbupuistet pole hindes arvestatud.	I—III	1 m posti 1 м стойки	0,37
26—27	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 11	Vooderdatud puitseinte soojustamine räbuga, vooderdust vahetamata Märkus. Räbukihi paksus 15 cm.	I	1 m² vooderdust (avade mahaarvamiseta) 1 м² обшивки (без вычета проемов)	0,27
			II	„	0,27
			III	„	0,27
26—28	„	Sama, vooderduse vahetamisega ühelt poolt Märkus. Räbukihi paksus 15 cm.	I	„	0,4
			II	„	0,4
			III	„	0,4
		Avade kinnitegemine puitseintes			
26—29	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 12	Avade kinnitegemine puitseintes palkidega	I—III	1 m² kinnitehtud avasid 1 м² заделанных проемов	0,98
26—30	„	Sama, laudadega vooderdamisega sõrestikseintes	I	„	0,59
			II	„	0,59
			III	„	0,59

7	8	9	10	11	12
					Разборка деревянных стен
1,9 1,68	—	—	1,9 1,68	1,9 1,68	Рубленых бревенчатых неоштукатуренных стен
1,44 1,28	—	—	1,44 1,28	1,44 1,28	Брусчатых неоштукатуренных стен
2,84 2,53	—	—	2,84 2,53	2,84 2,53	Рубленых бревенчатых оштукатуренных стен
2,16 1,92	—	—	2,16 1,92	2,16 1,92	Брусчатых оштукатуренных стен
0,29 0,26	—	—	0,29 0,26	0,29 0,26	Дощатых обшивных в шпунт или четверть неоштукатуренных стен
0,74 0,66	—	—	0,74 0,66	0,74 0,66	То же, оштукатуренных стен
					Ремонт деревянных стен
15,4 13,9	6,77 6,79	—	8,63 7,21	8,63 7,21	Ремонт нижних обвязок каркасных стен Примечание. Подсыпка шлака в расценке не учтена.
12,3 11,1	5,03 5,02	—	7,27 6,08	7,27 6,08	Ремонт стоек (подкосов) каркасных стен Примечание. Подсыпка шлака в расценке не учтена.
6,4 5,87	1,2 1,96	—	4,4 3,91	4,4 3,91	Отепление шлаком обшивных деревянных стен без смены обшивки Примечание. Толщина засыпки шлаком 15 см.
6,8 6,3	2,4 2,39	—	4,4 3,91	4,4 3,91	
9 8,5	4,6 4,59	—	4,4 3,91	4,4 3,91	
14,4 13,7	7,8 7,83	—	6,6 5,87	6,6 5,87	То же, со сменой обшивки с одной стороны Примечание. Толщина засыпки шлаком 15 см.
14,9 14,2	8,3 8,33	—	6,6 5,87	6,6 5,87	
17,1 16,3	10,5 10,4	—	6,6 5,87	6,6 5,87	
					Заделка проемов в деревянных стенах
52,6 50,4	32,97 32,95	—	19,63 17,45	19,63 17,45	В деревянных стенах бревнами
29,9 28,6	18,73 18,67	—	11,17 9,93	11,17 9,93	То же, обшивкой тесом в каркасных стенах
30,3 29	19,13 19,17	—	11,17 9,93	11,17 9,93	
32,1 30,8	20,93 20,87	—	11,17 9,93	11,17 9,93	

1	2	3	4	5	6
		Avade tegemine puitseintes			
26—31	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 13	Avade tegemine olemasolevatesse raiutud puitseintesse	I—III	1 m avade perimeetrit 1 м периметра проемов	0,5
26—32	„	Sama, vooderdatud (sõrestik) seintesse	I—III	„	0,26
		Kiviseinte lammutamine			
26—33	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 15	Lubimördil looduskivist seinte lammutamine	I—III	1 m^3 müüritust 1 $м^3$ кладки	0,91
26—34	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,3
26—35	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	2
26—36	„	Lubimördil tellisseinte lammutamine	I—III	„	0,69
26—37	„	Sama, segamördil	I—III	„	0,84
26—38	„	Sama, tsementmördil või eriti tugeval lubimördil	I—III	„	1,11
		Kiviseinte tugevdamine			
26—39	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 16	Paralleelsete kiviseinte tugevdamine metallsidemetega ühes vajalike avade ja vagude sisseraiumisega	I	1 side 1 связь	0,52
			II	„	0,52
			III	„	0,52
26—40	„	Sama, ristlevate seinte tugevdamine	I	„	2,25
			II	„	2,25
			III	„	2,25
		Avade kinnitegemine kiviseintes			
26—41	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 18	Avade kinnitegemine 2 tellise paksuses tellisseinas	I	1 m^2 kinnitehtud ava 1 $м^2$ заделанных проемов	0,54
			II	„	0,54
			III	„	0,54

7	8	9	10	11	12
					Устройство проемов в деревянных стенах
15,5 14,5	5,86 5,93	—	9,64 8,57	9,64 8,57	В существующих деревянных рубленных стенах
9,9 9,3	4,65 4,64	—	5,25 4,66	5,25 4,66	То же, в деревянных обшивных (каркасных) стенах
					Разборка каменных стен
13,5 12	—	—	13,5 12	13,5 12	Бутовых на известковом растворе
19 16,8	—	—	19 16,8	19 16,8	То же, на сложном растворе
29,3 26	—	—	29,3 26	29,3 26	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
10,2 9,02	—	—	10,2 9,02	10,2 9,02	Кирпичных на известковом растворе
12,4 11	—	—	12,4 11	12,4 11	То же, на сложном растворе
16,4 14,6	—	—	16,4 14,6	16,4 14,6	То же, на цементном или особо крепком известковом растворе
					Укрепление каменных стен
33,4 32,4	24,94 24,88	—	8,46 7,52	8,46 7,52	Параллельных стен металлическими связями с пробивкой необходимых отверстий и борозд
33,4 32,4	24,94 24,88	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
33,4 32,5	24,94 24,98	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
100 93,7	59,39 57,6	—	40,61 36,1	40,61 36,1	То же, пересекающихся стен
98,9 94,4	58,29 58,3	—	40,61 36,1	40,61 36,1	
118 114	77,39 77,9	—	40,61 36,1	40,61 36,1	
					Заделка проемов в каменных стенах
95,6 91,3	86,97 83,63	—	8,63 7,67	8,63 7,67	В кирпичных стенах толщиной заделки кладки в 2 кирпича
93,2 92,3	84,57 84,63	—	8,63 7,67	8,63 7,67	
126 125	117,37 117,33	—	8,63 7,67	8,63 7,67	

1	2	3	4	5	6
26—42	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 18	Sama, $2^1/_2$ tellise paksuses seinas	I	1 m² kinni tehtud ava 1 м² заделанных проемов	0,66
			II	„	0,66
			III	„	0,66
		Sillused			
26—43	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 20	Metalltaladest sillused ühes štraabide tegemise, talade paigaldamise ja traadiga sidumisega ning talade kinnitegemine tellistega (mördil)	I	1 m ava laiust 1 м по ширине проема в свету	0,66
			II	„	0,66
			III	„	0,66
26—44	„	Sama, valmis raudbetoontaladest	I	„	1,41
			II	„	1,41
			III	„	1,41
		Kiviseinte vooderdamine			
26—45	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 19	Kiviseinte vooderdamine $^1/_2$ tellise paksuselt	I	1 m² seina 1 м² стен	0,36
			II	„	0,36
			III	„	0,36
26—46	„	Sama, 1 tellise paksuselt	I	„	0,42
			II	„	0,42
			III	„	0,42
		Tellisseinte müürimine			
26—47	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 21	Üksikute, ühes kohas kuni 5 m³ mahuga tellisseinte osade ja eraldiseisvate põiklõikega 2×2 ja $2^1/_2 \times 2^1/_2$ tellisest postide müürimine kõrgusega kuni 3,5 m	I	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	1,02
			II	„	1,02
			III	„	1,02
26—48	„	Sama, kõrgusega üle 3,5 m	I	„	1,17
			II	„	1,17
			III	„	1,17

7	8	9	10	11	12
115	104,34	—	10,66	10,66	То же, толщиной заделки кладки в $2^1/_2$ кирпича
110	100,52		9,48	9,48	
112	101,34	—	10,66	10,66	
111	101,52		9,48	9,48	
152	141,34	—	10,66	10,66	
150	140,52		9,48	9,48	
					Перемычки
41,2	28,34	—	12,86	12,86	Из металлических балок, с пробивкой штраб, укладкой балок, их обмоткой проволокой и заделкой балок кирпичом на растворе
39,6	28,17		11,43	11,43	
41	28,14	—	12,86	12,86	
39,6	28,17		11,43	11,43	
44,2	31,34	—	12,86	12,86	
42.8	31,37		11,43	11,43	
46,2	24,2	—	22	22	То же, из готовых железобетонных балок
43,7	24,15		19,55	19,55	
48,3	26,3	—	22	22	
45,8	26,25		19,55	19,55	
49,7	27,7	—	22	22	
47,2	27,69		19,55	19,55	
					Облицовка каменных стен
40	33,57	—	6,43	6,43	Кирпичом толщиной в $^1/_2$ кирпича
38,2	33,11		5,72	5,72	
39	32,57	—	6,43	6,43	
38,3	32,58		5,72	5,72	
49,6	43,17	—	6,43	6,43	
48,9	43,18		5,72	5,72	
65,7	58,26	—	7,44	7,44	То же, толщиной в 1 кирпич
63,1	56,48		6,62	6,62	
64	56,56	—	7,44	7,44	
63	56,38		6,62	6,62	
82,3	74,95	—	7,44	7,44	
81,5	74,88		6,62	6,62	
					Кладка кирпичных стен
183	166,59	—	16,41	16,41	Кладка отдельных участков кирпичных стен объемом до 5 $м^3$ в одном месте и отдельностоящих столбов сечением 2×2 и $2^1/_2 \times 2^1/_2$ кирпича при высоте до 3,5 м
175	160,41		14,59	14,59	
178	161,59	—	16,41	16,41	
176	161,41		14,59	14,59	
241	224,59	—	16,41	16,41	
239	224,41		14,59	14,59	
185	166,13	—	18,87	18,87	То же, при высоте более 3,5 м
177	160,22		16,78	16,78	
181	162,13	—	18,87	18,87	
179	162,22		16,78	16,78	
243	224,13	—	18,87	18,87	
241	224,22		16,78	16,78	

1	2	3	4	5	6
		Tellisseina pinna remont			
26—49	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 22	Tellisseina pinna remont ½ tellise paksuselt (vaata märkus hindele Nr. 26—50)	I	1 m² tegelikult remonditud seina 1 м² фактически отремонтированной стены	0,33
			II	„	0,33
			III	„	0,33
26—50	„	Sama, 1 tellise paksuselt	I	„	0,49
		Märkus. Hinnetes Nr. 26—49 ja Nr. 26—50 on ette nähtud välja raiuda 30% kõlbmatuid telliseid. Teistsuguse arvu telliste väljaraiumise korral tuleb norme muuta proportsionaalselt väljaraiumisele kuuluvate telliste arvule.	II	„	0,49
			III	„	0,49
		Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamine			
26—51	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 23	Kuni 1,6 m perimeetriga raudbetoonsammaste tugevdamine särkidega	I	1 m³ betooni 1 м³ бетона	6,65
			II	„	6,65
			III	„	6,65
26—52	„	Sama, perimeetriga kuni 2,4 m	I	„	5,65
			II	„	5,65
			III	„	5,65
26—53	„	Sama, perimeetriga üle 2,4 m	I	„	5,1
			II	„	5,1
			III	„	5,1
26—54	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 28	Kuni 30 sm kõrguste raudbetoontalade tugevdamine särkidega	I	1 m särki 1 м обоймы	0,49
			II	„	0,49
			III	„	0,49
26—55	„	Sama, talad kõrgusega kuni 45 cm	I	„	0,78
			II	„	0,78
			III	„	0,78

7	8	9	10	11	12
					Ремонт поверхности кирпичных стен
13,5 12,4	6,39 6,08	—	7,11 6,32	7,11 6,32	Толщиной заделки в 1/2 кирпича (смотри примечание к расценке № 26—50)
13,3 12,5	6,19 6,18	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
15,6 14,9	8,49 8,58	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
23 21,4	12,34 11,92	—	10,66 9,48	10,66 9,48	То же, толщиной заделки в 1 кирпич
22,7 19,5	12,04 10,02	—	10,66 9,48	10,66 9,48	Примечание. Расценками № 26—49 и № 26—50 предусмотрена выломка 30% негодных кирпичей. В случае выломки иного количества, нормы следует изменять пропорционально количеству кирпича, подлежащего выломке.
27,3 26,1	16,64 16,71	—	10,66 9,48	10,66 9,48	
					Укрепление железобетонных конструкций
437 424	322,45 322,18	—	114,55 101,82	114,55 101,82	Периметром колонн до 1,6 м обоймами
434 421	319,45 319,18	—	114,55 101,82	114,55 101,82	
457 444	342,45 342,18	—	114,55 101,82	114,55 101,82	
418 407	321,89 321,57	—	96,11 85,43	96,11 85,43	То же, колонн периметром до 2,4 м
415 404	318,89 318,57	—	96,11 85,43	96,11 85,43	
438 427	341,89 341,57	—	96,11 85,43	96,11 85,43	
411 401	324,2 323,84	—	86,8 77,16	86,8 77,16	То же, колонн периметром более 2,4 м
408 399	321,2 321,84	—	86,8 77,16	86,8 77,16	
431 421	344,2 343,84	—	86,8 77,16	86,8 77,16	
25,5 23,9	5,25 5,1	10,94 10,53	9,31 8,27	12,86 11,41	Балок, высотой до 30 см обоймами
26,2 24,3	5,42 5,5	11,47 10,53	9,31 8,27	12,86 11,41	
27 25,5	6,75 6,7	10,94 10,53	9,31 8,27	12,86 11,41	
42 39,4	9,15 9,81	18,3 17,66	14,55 12,93	20,02 17,76	То же, высотой до 45 см
41,6 40	9,4 9,41	17,65 17,66	14,55 12,93	20,02 17,76	
44,2 42	11,35 11,41	18,3 17,66	14,55 12,93	20,02 17,76	

1	2	3	4	5	6
26—56	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 28	Sama, talad kõrgusega kuni 60 cm	I	1 m särki 1 м обоймы	1,05
			II	„	1,05
			III	„	1,05
26—57	„	Sama, talad kõrgusega üle 60 cm	I	„	1,45
			II	„	1,45
			III	„	1,45
26—58	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 29	Raudbetoonist vahelagede tugevdamine pealt, kihi paksusega kuni 4 cm	I	1 m² vahelage 1 м² перекрытия	0,21
			II	„	0,21
			III	„	0,21
26—59	„	Sama, kihi paksusega kuni 6 cm	I	„	0,26
			II	„	0,26
			III	„	0,26
26—60	„	Raudbetoonist vahelagede tugevdamine alt	I	„	0,74
			II	„	0,74
			III	„	0,74
		Põrandate ja vahelagede lammutamine			
26—61	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 30	Kruusabetoonist raudbetoon-vahelagede lammutamine	I—III	1 m² lammutatud vahelage 1 м² разборки перекрытий	2,2
26—62	„	Sama, telliskillustikust	I—III	„	1,85
26—63	„	Kruusabetoonist betoonvahelagede lammutamine	I—III	„	1,9
26—64	„	Sama, telliskillustikust	I—III	„	1,55
26—65	„	Tsementmördil laotud tellisvõlvide lammutamine	I—III	„	1,5
26—66	„	Sama, segamördil	I—III	„	1,25
26—67	„	Sama, lubimördil	I—III	„	1,1

7	8	9	10	11	12
57,5	13,93	23,77	19,8	26,91	То же, высотой до 60 см
54,1	13,56	22,94	17,6	23,88	
57,1	14,36	22,94	19,8	26,91	
54,9	14,36	22,94	17,6	23,88	
60,5	16,93	23,77	19,8	26,91	
57,5	16,96	22,94	17,6	23,88	
77,4	20,4	30,94	26,06	35,3	То же, высотой более 60 см
72,8	19,82	29,82	23,16	31,28	
76,8	20,92	29,82	26,06	35,3	
73,9	20,92	29,82	23,16	31,28	
81,2	24,2	30,94	26,06	35,3	
77,2	24,22	29,82	23,16	31,28	
10,1	7,14	—	2,96	2,96	Железобетонных перекрытий сверху при толщине слоя утолщения до 4 см
9,8	7,17		2,63	2,63	
10	7,04	—	2,96	2,96	
9,7	7,07		2,63	2,63	
10,9	7,94	—	2,96	2,96	
10,6	7,97		2,63	2,63	
14,5	10,69	—	3,81	3,81	То же, при толщине слоя до 6 см
14,1	10,72		3,38	3,38	
14,4	10,59	—	3,81	3,81	
13,9	10,52		3,38	3,38	
15,8	11,99	—	3,81	3,81	
15,3	11,92		3,38	3,38	
39,8	7,63	18,3	13,87	19,34	Усиление железобетонных перекрытий снизу
37,5	7,51	17,66	12,33	17,16	
40,3	8,13	18,3	13,87	19,34	
38,1	8,11	17,66	12,33	17,16	
42,2	10,03	18,3	13,87	19,34	
40,1	10,11	17,66	12,33	17,16	
					Разборка перекрытий и полов
32,2	—	—	32,2	32,2	Железобетонных перекрытий из бетона на гравий
28,5			28,5	28,5	
26,9	—	—	26,9	26,9	То же, из бетона на кирпичном щебне
23,9			23,9	23,9	
27,9	—	—	27,9	27,9	Бетонных перекрытий из бетона на гравий
24,8			24,8	24,8	
23,2	—	—	23,2	23,2	То же, из бетона на кирпичном щебне
20,6			20,6	20,6	
22,3	—	—	22,3	22,3	Кирпичных сводов на цементном растворе
19,8			19,8	19,8	
18,3	—	—	18,3	18,3	То же, на сложном растворе
16,2			16,2	16,2	
16,1	—	—	16,1	16,1	То же, на известковом растворе
14,3			14,3	14,3	

1	2	3	4	5	6
26—68	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 31	Pööningu krohvitud puitvahelagede lammutamine	I—III	1 m² vahelage 1 м² перекрытия	0,19
26—69	„	Krohvitud laudpõrandatega, puidust korrustevaheliste vahelagede lammutamine	I—III	„	0,21
26—70	„	Sama, parkettpõrandatega vahelaed	I—III	„	0,3
26—71	„	Krohvimata laudpõrandatega puidust korrustevaheliste vahelagede lammutamine	I—III	„	0,18
26—72	„	Sama, parkettpõrandatega vahelaed	I—III	„	0,27
26—73	„	Pööningu krohvimata puitvahelagede lammutamine	I—III	„	0,16
26—74	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 32	Puhaste laudpõrandate lammutamine	I—III	1 m² põrandat 1 м² полов	0,032
26—75	„	Parkettpõrandate lammutamine	I—III	„	0,072
26—76	„	Lihtsate laudpõrandate lammutamine	I—III	„	0,014
26—77	„	Põrandaaluste laagide lammutamine	I—III	„	0,008
26—78	„	Talade lammutamine kivihoonetes	I—III	1 m² vahelage 1 м² перекрытия	0,053
26—79	„	Sama, raiutud seintega puithoonetes	I—III	„	0,066
26—80	„	Korrustevaheliste vahelagede määrde ja puistetäidise lammutamine	I—III	„	0,046
26—81	„	Sama, pööningu vahelagede määrde ja puistetäidise lammutamine	I—III	„	0,059
26—82	„	Krohvimata mullalaekilpide lammutamine	I—III	„	0,014
26—83	„	Sama, krohvitud kilpide lammutamine	I—III	„	0,045
26—84	„	Krohvimata poolpalkidest mullalae lammutamine	I—III	„	0,032
26—85	„	Sama, krohvitud mullalae lammutamine	I—III	„	0,062
26—86	„	Laudadest ja pinnalaudadest krohvimata mullalae lammutamine	I—III	„	0,05
26—87	„	Sama, krohvitud mullalae lammutamine	I—III	„	0,08
26—88	„	Krohvimata laevooderduse lammutamine	I—III	„	0,05
26—89	„	Krohvitud vooderduse lammutamine	I—III	„	0,08

7	8	9	10	11	12
3,05 2,7	—	—	3,05 2,7	3,05 2,7	Деревянных оштукатуренных чердачных перекрытий
3,3 2,93	—	—	3,3 2,93	3,3 2,93	Деревянных междуэтажных оштукатуренных перекрытий с дощатыми полами
4,82 4,28	—	—	4,82 4,28	4,82 4,28	То же, перекрытий с паркетными полами
2,88 2,56	—	—	2,88 2,56	2,88 2,56	Деревянных междуэтажных неоштукатуренных перекрытий с дощатыми полами
4,4 3,91	—	—	4,4 3,91	4,4 3,91	То же, перекрытий с паркетными полами
2,62 2,33	—	—	2,62 2,33	2,62 2,63	Деревянных неоштукатуренных чердачных перекрытий
0,58 0,51	—	—	0,58 0,51	0,58 0,51	Чистых дощатых полов
1,29 1,14	—	—	1,29 1,14	1,29 1,14	Паркетных полов
0,24 0,21	—	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Простильных дощатых полов
0,14 0,12	—	—	0,14 0,12	0,14 0,12	Лаг под полы
1,05 0,93	—	—	1,05 0,93	1,05 0,93	Балок в каменных зданиях
1,3 1,16	—	—	1,3 1,16	1,3 1,16	То же, в деревянных рубленных зданиях
0,68 0,6	—	—	0,68 0,6	0,68 0,6	Смазки и засыпки междуэтажных перекрытий
0,86 0,77	—	—	0,86 0,77	0,86 0,77	То же, чердачных перекрытий
0,24 0,21	—	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Неоштукатуренных щитовых накатов
0,68 0,6	—	—	0,68 0,6	0,68 0,6	То же, оштукатуренных
0,51 0,45	—	—	0,51 0,45	0,51 0,45	Неоштукатуренных подборов из пластин
0,96 0,86	—	—	0,96 0,86	0,96 0,86	То же, оштукатуренных
0,41 0,36	—	—	0,41 0,36	0,41 0,36	Неоштукатуренных подборов из досок и горбылей
0,85 0,75	—	—	0,85 0,75	0,85 0,75	То же, оштукатуренных
0,81 0,72	—	—	0,81 0,72	0,81 0,72	Неоштукатуренной подшивки потолка
1,27 1,13	—	—	1,27 1,13	1,27 1,13	То же, оштукатуренной

1	2	3	4	5	6
		Põrandate ja vahelagede remont			
26—90	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, 33	Postide ja ematalade paigaldamine	I—III	1 m prussi 1 м бруса	0,11
26—91	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 34	Prussidest talade vahetamine vahelagedes tellisseintel, valgus-sildeavaga kuni 4 m, täie koormusega kuni 400 kg/m² (vaata märkus hindele nr. 26—96)	I	1 m² vahelage 1 м² перекрытия	0,43
			II	„	0,43
			III	„	0,43
26—92	„	Sama, täie koormusega kuni 500 kg/m² (vaata märkus hindele nr. 26—96)	I	„	0,43
			II	„	0,43
			III	„	0,43
26—93	„	Sama, täie koormusega kuni 600 kg/m² (vaata märkus hindele nr. 26—96)	I	„	0,43
			II	„	0,43
			III	„	0,43
26—94	„	Prussidest talade vahetamine vahelagedes tellisseintel, valgus-sildeavaga kuni 5 m, täie koormusega kuni 400 kg/m² (vaata märkus hindele nr. 26—96)	I	„	0,36
			II	„	0,36
			III	„	0,36
26—95	„	Sama, täie koormusega kuni 500 kg/m² (vaata märkus hindele nr. 26—96)	I	„	0,36
			II	„	0,36
			III	„	0,36
26—96	„	Sama, täie koormusega kuni 600 kg/m² Märkus. Alt lahtiste või sanitaarsõlmede talade vahetamisel lisada hinnetele nr. 26—91 kuni nr. 26—96 tabeli Nr. 1 järgi, mis asub käesoleva jao lõpus.	I	„	0,36
			II	„	0,36
			III	„	0,36
26—97	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 37	Puhaste laudpõrandate vahetamine ruumi pinnaga kuni 10 m²	I	1 m² põrandat 1 м² пола	0,61
			II	„	0,61
			III	„	0,61

7	8	9	10	11	12
					Ремонт перекрытий и полов
15,1 14,8	12,98 12,92	—	2,12 1,88	2,12 1,88	Установка стоек и прогонов
27 26,1	18,54 18,58	—	8,46 7,52	8,46 7,52	Смена балок из брусьев в перекрытиях по кирпичным стенам пролетом в свету до 4 м с полной нагрузкой до 400 кг/м² (смотри примечание к расценке № 26—96)
26,9 25,9	18,44 18,38	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
29,2 28,3	20,74 20,78	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
28,9 27,9	20,44 20,38	—	8,46 7,52	8,46 7,52	То же, полной нагрузкой до 500 кг/м² (смотри примечание к расценке № 26—96)
28,7 27,8	20,24 20,28	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
31,1 30,1	22,64 22,58	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
30,6 29,6	22,14 22,08	—	8,46 7,52	8,46 7,52	То же, полной нагрузкой до 600 кг/м² (смотри примечание к расценке № 26—96)
30,4 29,4	21,94 21,88	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
32,7 31,8	24,24 24,28	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
27,1 26,3	19,99 19,99	—	7,11 6,31	7,11 6,31	Смена балок из брусьев в перекрытиях по кирпичным стенам пролетом в свету до 5 м с полной нагрузкой до 400 кг/м² (смотри примечание к расценке № 26—96)
27 26,2	19,89 19,89	—	7,11 6,31	7,11 6,31	
28,9 28,1	21,79 21,79	—	7,11 6,31	7,11 6,31	
29 28,1	21,89 21,78	—	7,11 6,32	7,11 6,32	То же, полной нагрузкой до 500 кг/м² (смотри примечание к расценке № 26—96)
28,8 28,1	21,69 21,78	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
30,7 29,9	23,59 23,58	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
32,4 31,5	25,29 25,18	—	7,11 6,32	7,11 6,32	То же, полной нагрузкой до 600 кг/м² Примечание. При смене балок открытых снизу или в санузлах добавлять к расценкам от № 26—91 до № 26—96 по таблице № 1, которая помещается в конце настоящего раздела.
32,3 31,5	25,19 25,18	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
34,1 33,3	26,99 26,98	—	7,11 6,32	7,11 6,32	
27,4 26	15,47 15,4	—	11,93 10,6	11,93 10,6	Смена чистых дощатых полов с площадью помещения до 10 м²
27,4 26,1	15,47 15,5	—	11,93 10,6	11,93 10,6	
27,4 26,1	15,47 15,5	—	11,93 10,6	11,93 10,6	

1	2	3	4	5	6
26—98	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 37	Sama, ruumi pinnaga üle 10 m²	I	1 m² põrandat 1 м² пола	0,518
			II	„	0,518
			III	„	0,518
26—99	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 38	Parketist «Spetsiaal» põrandate ümberladumine puitalusel, ühe parketilauakese pinnaga kuni 100 sm²	I	„	0,82
			II	„	0,82
			III	„	0,82
26—100	„	Sama, parketilauakese pinnaga kuni 150 sm²	I	„	0,68
			II	„	0,68
			III	„	0,68
26—101	„	Sama, parketilauakese pinnaga üle 150 sm²	I	„	0,49
			II	„	0,49
			III	„	0,49
		Vaheseinte lammutamine			
26—102	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 40	Krohvitud raamistuses olevate puitvaheseinte lammutamine	I—III	1 m² vaheseina 1 м² перегородки	0,063
26—103	„	Sama, krohvitud vooderdatud vaheseinte lammutamine	I—III	„	0,079
26—104	„	Puhaste raamistuses olevate puitvaheseinte lammutamine	I—III	„	0,033
26—105	„	Sama, puhaste vooderdatud vaheseinte lammutamine	I—III	„	0,053
26—106	„	Tavaliste puidust tahvelvaheseinte lammutamine	I—III	„	0,033
		Vaheseinte remont			
26—107	„	Raamistuses olevate krohvitud vaheseinte ümberladumine või ümberasetamine ühes kuni 25% ulatuses uue metsamaterjali lisamisega	I—III	„	0,26
26—108	„	Sama, kuni 50% ulatuses uute metsamaterjalide lisamisega	I—III	„	0,26
26—109	„	Puhaste vaheseinte ümberladumine või ümberasetamine ühes kuni 25% ulatuses uue metsamaterjali lisamisega	I—III	„	0,26

7	8	9	10	11	12
25,6 24,5	15,46 15,49	—	10,14 9,01	10,14 9,01	То же, с площадью помещения более 10 м²
25,6 24,5	15,46 15,49	—	10,14 9,01	10,14 9,01	
25,6 24,5	15,46 15,49	—	10,14 9,01	10,14 9,01	
71,9 70,1	55,83 55,81	—	16,07 14,29	16,07 14,29	Перестилка полов из паркета «Специал» по деревянному основанию с площадью 1 клепки до 100 см²
70,3 68,5	54,23 54,21	—	16,07 14,29	16,07 14,29	
71,9 70,2	55,83 55,91	—	16,07 14,29	16,07 14,29	
68,8 67,4	55,69 55,74	—	13,11 11,66	13,11 11,66	То же, с площадью 1 клепки до 150 см²
67,2 65,8	54,09 54,14	—	13,11 11,66	13,11 11,66	
68,8 67,4	55,69 55,74	—	13,11 11,66	13,11 11,66	
64,3 63,8	55,59 55,6	—	8,71 8,2	8,71 8,2	То же, с площадью 1 клепки более 150 см²
62,7 62,1	53,99 53,9	—	8,71 8,2	8,71 8,2	
64,3 63,8	55,59 55,6	—	8,71 8,2	8,71 8,2	
					Разборка перегородок
1,03 0,92	—	—	1,03 0,92	1,03 0,92	Деревянных перегородок под штукатурку из досок, забранных стоймя в обвязки
1,29 1,14	—	—	1,29 1,14	1,29 1,14	То же, под штукатурку обшивных перегородок
0,54 0,48	—	—	0,54 0,48	0,54 0,48	Чистых деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязки
0,85 0,75	—	—	0,85 0,75	0,85 0,75	То же, чистых обшивных перегородок
0,54 0,48	—	—	0,54 0,48	0,54 0,48	Деревянных обыкновенных филенчатых перегородок
					Ремонт перегородок
8,2 7,6	2,95 2,94	—	5,25 4,66	5,25 4,66	Переборка или перестановка оштукатуренных перегородок, забранных стоймя в обвязки, с добавлением новых лесоматериалов до 25%
10,7 10,1	5,45 5,44	—	5,25 4,66	5,25 4,66	То же, с добавлением новых лесоматериалов до 50%
8,3 7,7	3,05 3,04	—	5,25 4,66	5,25 4,66	Переборка или перестановка чистых перегородок, с добавлением новых лесоматериалов до 25%

1	2	3	4	5	6
26—110	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 40	Räbutäidise lisamine krohvitud vaheseintes	I	1 m² vaheseina 1 м² перегородки	0,077
			II	„	0,077
			III	„	0,077
		Lengide, ukselehtede ja aknaraamide mahavõtmine			
26—111	ENVIR-39 a, ЕНВиР-39 г, § 30—97	Ukselehtede mahavõtmine	I—III	1 ukseleht 1 полотно	0,04
26—112	„	Aknaraamide mahavõtmine	I—III	1 raam 1 створка	0,03
26—113	„	Akna- ja ukselengide mahavõtmine puitseintes, lengi perimeetriga 4 m	I—III	1 leng 1 коробка	0,023
26—114	„	Sama, perimeetriga 6 m	I—III	„	0,034
26—115	„	Sama, perimeetriga 8 m	I—III	„	0,042
26—116	ENVIR-39 a, ЕНВиР-39 г, § 30—91	Akna- ja ukselengide mahavõtmine kiviseintes, lengi perimeetriga 4 m	I—III	„	0,04
26—117	„	Sama, perimeetriga 6 m	I—III	„	0,048
26—118	„	Sama, perimeetriga 8 m	I—III	„	0,057
26—119	„	Sissemüüritud metall-lengide väljavõtmine	I—III	„	3,77
		Akna- ja ukselengide vahetus ja remont			
26—120	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 44	Aknalengide vahetamine aknaraami pinnaga 2 m²	I—III	„	0,42
26—121	„	Sama, pinnaga 3 m²	I—III	„	0,5
26—122	„	Ühe poolega uste lengide vahetamine kiviseintes	I—III	„	0,56
26—123	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,5
26—124	„	Sama, puitseintes	I—III	„	1,17
26—125	„	Kahe poolega uste lengide vahetamine kiviseintes	I—III	„	0,59
26—126	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,5
26—127	„	Sama, puitseintes	I—III	„	1,27
26—128	NIR-44 a, НиР-44 г, § 23—52—6	Ukselengide valtside vahe tihendamine vildiga	I—III	1 m valtsi 1 м фальца	0,024

7	8	9	10	11	12
1,32 1,19	0,14 0,13	—	1,18 1,06	1,18 1,06	Добавление шлаковой засыпки в оштукатуренных перегородках
1,34 1,22	0,16 0,16	—	1,18 1,06	1,18 1,06	
1,49 1,36	0,31 0,3	—	1,18 1,06	1,18 1,06	
					Снятие коробок, полотен и переплетов
0,47 0,38	—	—	0,47 0,38	0,47 0,38	Дверных полотен
0,35 0,28	—	—	0,35 0,28	0,35 0,28	Оконных переплетов
0,27 0,23	—	—	0,27 0,23	0,27 0,23	Дверных и оконных коробок из деревянных стен, периметром коробок 4 м
0,39 0,34	—	—	0,39 0,34	0,39 0,34	То же, периметром 6 м
0,49 0,42	—	—	0,49 0,42	0,49 0,42	То же, периметром 8 м
0,46 0,4	—	—	0,46 0,4	0,46 0,4	Дверных и оконных коробок из деревянных стен, периметром коробок 4 м
0,56 0,48	—	—	0,56 0,48	0,56 0,48	То же, периметром 6 м
0,66 0,57	—	—	0,66 0,57	0,66 0,57	То же, периметром 8 м
43,7 38,3	—	—	43,7 38,3	43,7 38,3	Выломка металлических вставных коробок заделанных в кладу
					Смена и ремонт оконных и дверных коробок
65,7 64,8	58,09 58,03	—	7,61 6,77	7,61 6,77	Смена оконных коробок с площадью переплета 2 м^2
74,3 73,3	65,16 65,18	—	9,14 8,12	9,14 8,12	То же, с площадью переплета 3 м^2
64,3 63,1	53,3 53,32	—	11 9,78	11 9,78	Смена дверных коробок для однопольных дверей в каменных стенах
54 52,8	43,34 43,32	—	10,66 9,48	10,66 9,48	То же, коробок в перегородках
83,3 80,4	57,58 57,54	—	25,72 22,86	25,72 22,86	То же, коробок в деревянных стенах
73,6 73	62,26 62,92	—	11,34 10,08	11,34 10,08	Смена дверных коробок для двупольных дверей в каменных стенах
71,9 70,8	61,58 61,63	—	10,32 9,17	10,32 9,17	То же, коробок в перегородках
95,2 92,2	68,13 68,13	—	27,07 24,07	27,07 24,07	То же, коробок в деревянных стенах
3,87 3,83	3,59 3,6	—	0,28 0,23	0,28 0,23	Прокладка войлоком между фальцами дверных коробок

1	2	3	4	5	6
26—129	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 44 märkus примечание	Aknalengide vahetamine ühes veerandite lahtimurdmisega vanade lengide mahavõtmisel; aknaraami pind 2 m²	I—III	1 leng 1 коробка	0,86
26—130	„	Sama, aknaraami pind 3 m²	I—III	„	0,94
26—131	„	Ühepoolega uste lengide vahetamine ühes veerandite lahtimurdmisega vanade lengide mahavõtmisel	I—III	„	1
26—132	„	Sama, kahepoolega uste lengide vahetamine	I—III	„	1,03
26—133	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 45	Aknalengide remont kiviseintes aknaraamide mahavõtmisega, kõlbmatute osade vahetamisega ning uuesti paigaldamisega; aknaraami pind kuni 2m²	I—III	„	0,52
26—134	„	Sama, aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	0,64
26—135	„	Aknalengide remont puitseintes piirete ja aknaraamide mahavõtmisega, kõlbmatute osade vahetamisega ning uuesti paigaldamisega; aknaraami pind kuni 2 m²	I—III	„	0,6
26—136	„	Sama, aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	0,72
26—137	„	Ükselengide remont kiviseintes	I—III	„	0,47
26—138	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,5
26—139	„	Sama, puitseintes	I—III	„	0,46
		Õhuaknad			
26—140	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 46	Õhuakende valmistamine ja kokkupanek	I—III	1 õhuaken 1 форточка	0,205
		Aknaraamide remont			
26—141	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 48	Ühe poolega avatavate aknaraamide suur remont; aknaraami pind kuni 2 m²	I—III	1 aknaraam 1 переплет	1,07
26—142	„	Sama, aknaraami pind 2 m², mõlemad pooled avatavad	I—III	„	1,6
26—143	„	Kahe poolega framuugiga aknaraamide suur remont; aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	2,14
26—144	„	Kahe poolega ühelt poolt mitteavatava framuugiga aknaraamide suur remont; aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	3,32
26—145	„	Mitteavatavate aknaraamide suur remont; raami pind 2 m²	I—III	„	1
26—146	„	Sama, raami pind kuni 3 m²	I—III	„	1,13

7	8	9	10	11	12
73,6 71,9	58,03 58,06	—	15,57 13,84	15,57 13,84	Смена оконных коробок с выламыванием четвертей при снятии старых коробок с площадью переплета 2 м²
82,3 80,4	65,21 65,21	—	17,09 15,19	17,09 15,19	То же, с площадью переплета 3 м²
72,3 70,2	53,35 53,35	—	18,95 16,85	18,95 16,85	Смена дверных коробок для однопольных дверей, с выламыванием четвертей при снятии старых коробок
82,2 79,4	62,91 62,25	—	19,29 17,15	19,29 17,15	То же, смена дверных коробок для двупольных дверей
26,8 25,7	16,99 16,98	—	9,81 8,72	9,81 8,72	Ремонт оконных коробок в каменных стенах со снятием переплетов, сменой негодных частей коробок и установкой вновь с площадью переплета до 2 м²
33,3 32	21,28 21,32	—	12,02 10,68	12,02 10,68	То же, с площадью переплета до 3 м²
21,6 20,3	9,75 9,77	—	11,85 10,53	11,85 10,53	Ремонт оконных коробок в деревянных стенах со снятием наличников, переплетов, сменой негодных частей коробок и установкой вновь, с площадью проема до 2 м²
26,4 24,8	12,02 12,02	—	14,38 12,78	14,38 12,78	То же, с площадью проема до 3 м²
23,9 22,9	14,77 14,78	—	9,13 8,12	9,13 8,12	Ремонт дверных коробок в каменных стенах
17,7 16,4	6,19 6,17	—	11,51 10,23	11,51 10,23	То же, в перегородках
17,8 16,8	8,62 8,68	—	9,18 8,12	9,18 8,12	То же, в деревянных стенах
					Форточки
5,75 5,25	1,26 1,26	—	4,49 3,99	4,49 3,99	Изготовление и сборка форточек
					Ремонт оконных переплетов
39,1 35,9	10,34 10,33	—	28,76 25,57	28,76 25,57	Большой ремонт оконных переплетов, с площадью переплета до 2 м² в одну створку
58,4 53,5	14,41 14,4	—	43,99 39,1	43,99 39,1	То же, с площадью переплета до 2 м² в две створки
73,6 67,1	15,23 15,21	—	58,37 51,89	58,37 51,89	То же, с площадью переплета до 3 м² в две створки с фрамугой
105 95,6	18,32 18,6	—	86,68 77	86,68 77	То же, с площадью переплета до 3 м², в две створки; один переплет глухой с фрамугой
30,6 27,6	3,94 3,99	—	26,66 23,61	26,66 23,61	То же, глухих оконных переплетов, с площадью переплета до 2 м²
30,8 28	5,76 5,74	—	25,04 22,26	25,04 22,26	То же, с площадью переплета до 3 м²

1	2	3	4	5	6
26—147	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 48	Ohuakende suur remont	I—III	1 õhuaken 1 форточка	0,42
26—148	„	Ühe poolega avatava akna keskmine remont; aknaraami pind kuni 2 m²	I—III	1 aknaraam 1 переплет	0,21
26—149	„	Sama, aknaraami pind kuni 2 m², mõlemad pooled avatavad	I—III	„	0,59
26—150	„	Kahe poolega ja framuugiga aknaraamide keskmine remont; aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	0,8
26—151	„	Kahe poolega (üks pool mitteavatava framuugiga) aknaraamide keskmine remont; aknaraami pind kuni 3 m²	I—III	„	1,01
26—152	„	Mitteavatavate aknaraamide keskmine remont; raami pind kuni 2 m²	I—III	„	0,21
26—153	„	Sama, raami pind kuni 3 m²	I—III	„	0,30
26—154	„	Ohuakende keskmine remont	I—III	1 õhuaken 1 форточка	0,15
		Ukselehtede vahetus ja remont			
26—155	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 50 märkus примечание	Ühetiivaliste ukselehtede vahetamine kiviseintes (nende maksumuseta)	I—III	1 ukseleht 1 полотно	0,64
26—156	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,52
26—157	„	Kahetiivaliste ukselehtede vahetamine kivi- ja puitseintes (nende maksumuseta)	I—III	„	1,32
26—158	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	1,09
26—159	„	Ühetiivaliste rõdu-ukselehtede vahetamine kivi- ja puitseintes (nende maksumuseta)	I—III	„	0,704
26—160	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,572
26—161	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 51	Ühetiivaliste ukselehtede suur remont kiviseintes	I—III	1 uks 1 дверь	2,1
26—162	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	1,8
26—163	„	Kahetiivaliste ukselehtede suur remont kiviseintes	I—III	„	3,94
26—164	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	3,35
26—165	„	Ühetiivaliste ukselehtede keskmine remont kiviseintes	I—III	„	0,61
26—166	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	0,51

7	8	9	10	11	12
13,7 12,4	2,03 2,02	—	11,67 10,38	11,67 10,38	То же, форточек
5,47 4,96	0,9 0,9	—	4,57 4,06	4,57 4,06	Средний ремонт оконных переплетов, с площадью переплета до 2 м², в одну створку
14,3 12,9	1,78 1,77	—	12,52 11,13	12,52 11,13	То же, с площадью переплета до 2 м², в две створки
19 17,1	2,08 2,06	—	16,92 15,04	16,92 15,04	То же, с площадью перелета до 3 м², в две створки с фрамугой
23 20,7	2,19 2,2	—	20,81 18,5	20,81 18,5	То же, с площадью переплета до 3 м², в две створки; один переплет глухой с фрамугой
4,72 4,22	0,16 0,16	—	4,56 4,06	4,56 4,06	То же, глухих оконных переплетов, с площадью переплета до 2 м²
6,65 5,93	0,21 0,21	—	6,44 5,72	6,44 5,72	То же, с площадью переплета до 3 м²
3,8 3,43	0,42 0,42	—	3,38 3,01	3,38 3,01	То же, форточек
					Ремонт и замена дверных полотен
31,6 30	16,71 16,76	—	14,89 13,24	14,89 13,24	Смена однопольных дверных полотен в каменных и деревянных стенах (без их стоимости)
28,4 27,1	16,72 16,72	—	11,68 10,38	11,68 10,38	То же, в перегородках
56,2 52,7	25,06 25,03	—	31,14 27,67	31,14 27,67	Смена двухпольных дверных полотен в каменных и деревянных стенах (без их стоимости)
47,9 45,4	25,06 25,1	—	22,84 20,3	22,84 20,3	То же, в перегородках
33,1 31,3	16,72 16,74	—	16,38 14,56	16,38 14,56	Смена однопольных балконных дверных полотен в каменных деревянных стенах (без их стоимости)
29,6 28,2	16,76 16,78	—	12,84 11,42	12,84 11,42	То же, в перегородках
75,8 69,4	18,27 18,26	—	57,53 51,14	57,53 51,14	Большой ремонт однопольных дверных полотен в каменных стенах
67,4 61,9	18,33 18,28	—	49,07 43,62	49,07 43,62	То же, перегородках
136 124	28,22 28,19	—	107,78 95,81	107,78 95,81	То же, двухпольных дверных полотен в каменных стенах
120 110	28,63 28,78	—	91,37 81,22	91,37 81,22	То же, в перегородках
17 15,2	0,59 0,61	—	16,41 14,59	16,41 14,59	Средний ремонт однопольных дверных полотен в каменных стенах
9 8,1	0,54 0,58	—	8,46 7,52	8,46 7,52	То же, в перегородках

1	2	3	4	5	6
26—167	SUSN (r-t). СУСН (р-в), osa часть I, § 51	Kahetiivaliste ukselehtede keskmine remont kiviseintes	I—III	1 uks 1 дверь	1,64
26—168	„	Sama, vaheseintes	I—III	„	1,14
		Aknaaluslauad			
26—169	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 52	Puidust aknaaluslaudade vahetamine puitseintes	I—III	1 m² aknaaluslaudu 1 м² подоконных досок	1,08
26—170	„	Sama, kiviseintes	I—III	„	1,15
26—171	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 53	Puidust akna-aluslaudade remont puitseintes	I—III	„	0,84
26—172	„	Sama, kiviseintes	I	„	0,9
			II	„	0,9
			III	„	0,9
26—173	„	Aknaaluslaudade remont kohapeal	I—III	„	0,16
		Katusekatted ja vihmaveetorud			
26—174	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 54	Plekk-katuste lammutamine	I—III	1 m² katust 1 м² кровли	0,03
26—175	„	Rennide ja räästapleki vahetamine ning katmine uue plekiga	I—III	1 m renni või räästast 1 м желобов и свесов	0,1
26—176	„	Sama, katmine vana plekiga	I—III	„	0,13
26—177	„	Neelude vahetamine katusel kallakuga kuni 30° ning katmine uue plekiga	I—III	„	0,06
26—178	„	Sama, katmine vana plekiga	I—III	„	0,078
26—179	„	Neelude vahetamine katuse kallakuga üle 30° ning katmine uue plekiga	I—III	„	0,096
26—180	„	Sama, katmine vana plekiga	I—III	„	0,125
26—181	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 55	Plekk-katuse üksikute plekktahvlite vahetamine	I—III	1 tahvel 1 лист	0,18
26—182	„	Lappide panemine plekk-katusele	I—III	1 lapp 1 заплата	0,095
26—183	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 56	Vihmaveetorude lammutamine	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,04
26—184	„	Vihmaveetorude vahetamine, läbimõõduga 14 cm	I—III	„	0,12

7	8	9	10	11	12
42,4 37.8	0,95 0,95	—	41,45 36,85	41.45 36,85	То же, двухпольных дверных полотен в каменных стенах
30,6 27,3	0,99 0,98	—	29,61 26,32	29,61 26.32	То же, в перегородках
					Подоконные доски
50,9 48,2	27,21 27,14	—	23,69 21,06	23,69 21,06	Смена деревянных подоконных досок в деревянных стенах
54,7 52	30,5 30,49	—	24,2 21,51	24,2 21,51	То же, в каменных стенах
33,6 31,6	15,33 15,36	—	18,27 16,24	18,27 16,24	Ремонт деревянных подоконных досок в деревянных стенах
35,9 33,8	17,3 17,26	—	18,6 16,54	18,6 16,54	То же, в каменных стенах
36 33,9	17,4 17,36	—	18,6 16,54	18,6 16,54	
36,2 34,2	17,6 17,66	—	18,6 16,54	18,6 16,54	
3,59 3,22	0,21 0,21	—	3,38 3,01	3,38 3,01	Ремонт подоконников на месте
					Кровли и водосточные трубы
0,41 0,36	—	—	0,41 0,36	0,41 0,36	Разборка железных кровел
13 12,8	11,23 11,22	—	1,77 1,58	1,77 1,58	Смена желобов и свесов, покрытие новым железом
9,8 9,6	7,5 7,55	—	2,3 2,05	2,3 2,05	То же, покрытия старым железом
9 8,9	7,81 7,84	—	1,19 1,06	1,19 1,06	Смена разжелобок с уклоном крыши до 30°. Покрытие новым железом
5,7 5,53	4,16 4,16	—	1,54 1,37	1,54 1,37	То же, покрытие старым железом
9,7 9,5	7,8 7,82	—	1,9 1,68	1,9 1,68	Смена разжелобок с уклоном крыши более 30°. Покрытие новым железом
6,6 6,3	4,14 4,11	—	2,46 2,19	2,46 2,19	То же, покрытие старым железом
9,3 8,6	5,04 4,99	—	4,26 3,61	4,26 3,61	Смена отдельных листов железной кровли
4,3 4,12	2,61 2,61	—	1,69 1,51	1,69 1,51	Постановка заплат железной кровли
0,66 0,59	—	—	0,66 0,59	0,66 0,59	Разборка водосточных труб
4,61 4,4	2,75 2,75	—	1,86 1,65	1,86 1,65	Смена водосточных труб диаметром 14 см

1	2	3	4	5	6
26—185	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 56	Sama, läbimõõduga 22 cm	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,12
26—186	„	Lehtrite vahetamine, läbimõõduga 14 cm	I—III	„	0,23
26—187	„	Sama, läbimõõduga 22 cm	I—III	„	0,23
26—188	„	Lihtsate põlvede vahetamine, läbimõõduga 14 cm	I—III	1 vahetatud osa 1 смененная часть	0,21
26—189	„	Sama, läbimõõduga 22 cm	I—III	„	0,21
26—190	„	Vihmaveetorude suuete vahetamine läbimõõduga 14 cm	I—III	„	0,085
26—191	„	Sama, läbimõõduga 22 cm	I—III	„	0,085
26—192	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 57	Vihmaveetorude ümberkinnitamine ühes muljutud kohtade õgvendamisega	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,09
26—193	„	Pellide vahetamine kiviseintes redelitelt	I—III	1 tk. 1 шт.	0,055
26—194	„	Sama, kiiktellingutelt	I—III	„	0,115
26—195	„	Pellide vahetamine puitseintes redelitelt	I—III	„	0,044
26—196	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 58	Rullmaterjalist katusekatte lammutamine	I—III	1 m² katust 1 м² кровли	0,016
26—197	„	Ühekihiliste tõrvapapist katusekatete üksikute kohtade remont	I—III	„	0,037
26—198	„	Sama, kahekihiliste katete remont	I—III	„	0,074
26—199	„	Ühekihiliste ruberoidist katusekatete üksikute kohtade remont	I—III	„	0,037
26—200	„	Sama, kahekihiliste katete remont	I—III	„	0,074
26—201	„	Tõrvapapist katusekatte vahetamine kolmnurklattidel	I—III	„	0,047
26—202	„	Ruberoidist katusekatte vahetamine pergamiinil	I—III	„	0,104
26—203	„	Kahekihilise ruberoidist katusekatte vahetamine	I—III	„	0,12
26—204	„	Vana tõrvapapist katusekatte tõrvamine 1 kord	I—III	„	0,011
26—205	„	Tükkmaterjalidest katusekatte lammutamine	I—III	„	0,063
26—206	„	Kivikatuse üksikute kohtade remont ühes vigastatud katusekivide vahetamisega	I—III	1 katusekivi 1 черепица	0,02

7	8	9	10	11	12
6 5,83	4,14 4,18	—	1,86 1,65	1,86 1,65	То же, диаметром 22 см
6,9 6,5	3,01 3,04	—	3,89 3,46	3,89 3,46	Смена воронок диаметром 14 см
9,6 9,2	5,71 5,74	—	3,89 3,46	3,89 3,46	То же, диаметром 22 см
6,7 6,3	3,14 3,14	—	3,56 3,16	3,56 3,16	Смена простых колен диаметром 14 см
8,4 8	4,84 4,84	—	3,56 3,16	3,56 3,16	То же, диаметром 22 см
4,98 4,78	3,12 3,12	—	1,86 1,66	1,86 1,66	Смена отливов диаметром 14 см
6,7 6,5	4,84 4,85	—	1,86 1,65	1,86 1,65	То же, диаметром 22 см
1,36 1,21	0,01 0,01	—	1,35 1,2	1,35 1,2	Перенавеска водосточных труб с выправкой помятых мест
2,88 2,77	1,87 1,87	—	1,01 0,9	1,01 0,9	Смена стремян в каменных стенах с лестниц
3,89 3,66	1,86 1,86	—	2,03 1,8	2,03 1,8	То же, с люлек
2,68 2,59	1,87 1,87	—	0,81 0,72	0,81 0,72	Смена стремян в деревянных стенах с лестниц
0,24 0,21	—	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Разборка рулонной кровли
4,01 3,94	3,4 3,4	—	0,61 0,54	0,61 0,54	Ремонт отдельных мест толевого покрытия, в один слой
7 6,9	5,78 5,82	—	1,21 1,08	1,21 1,08	То же, в два слоя
4,63 4,56	4,02 4,02	—	0,61 0,54	0,61 0,54	Ремонт отдельных мест руберойдного покрытия в 1 слой
8 7,8	6,78 6,72	—	1,22 1,08	1,22 1,08	То же, в два слоя
15,5 15,4	14,82 14,8	—	0,68 0,6	0,68 0,6	Смена толевого покрытия по брускам
15,4 15,1	13,71 13,6	—	1,69 1,5	1,69 1,5	Смена руберойдного покрытия по пергамину
16,3 16	14,44 14,35	—	1,86 1,65	1,86 1,65	Смена двухслойного руберойдного покрытия
1,46 1,43	1,29 1,28	—	0,17 0,15	0,17 0,15	Покрытие старой толевой кровли смолой за 1 раз
0,93 0,83	—	—	0,93 0,83	0,93 0,83	Разборка кровли из штучных материалов
1,42 1,46	1,12 1,12	—	0,34 0,3	0,34 0,3	Ремонт отдельных мест черепичной кровли со сменой поврежденных черепиц

1	2	3	4	5	6
26—207	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 59	Eterniitkatuse üksikute kohtade remont ühes vigastatud eterniitplaatide vahetamisega	I—III	1 plaat 1 плитка	0,036
26—208	„	Eterniit-katusekatete tulemüüride, karniiside ja teiste elementide plekist ääristuste vahetamine	I—III	1 m ääristust 1 м обрамления	0,115
26—209	„	Sama, korstnate ja katuseakende ääristuste vahetamine	I—III	„	0,076
26—210	„	Kivist katusekatete tulemüüride karniiside ja teiste elementide plekist ääristuste vahetamine	I—III	„	0,115
26—211	„	Sama, korstnate ja katuseakende ääristuste vahetamine	I—III	„	0,075
26—212	„	Kivist katusekatte vahetamine (roovituse tegemiseta)	I	1 m² katusekatet 1 м² кровли	0,18
			II	„	0,18
			III	„	0,18
26—213	„	Sama, eterniitkatte vahetamine	I—III	„	0,12
26—214	SUSN (r-t), СУСН (р-в) osa часть I, § 60	Laudadest katusekatte lammutamine	I—III	„	0,034
26—215	SUSN (r-t) СУСН (р-в)	Sama, laastudest katusekatte lammutamine	I—III	„	0,04
26—216	„	Laudadest laus-katusekatte vahetamine	I—III	„	0,3
26—217	„	Sama, kaanendatud katusekatte vahetamine	I—III	„	0,23
26—218	„	Kolmekihilise laastudest katusekatte vahetamine	I—III	„	0,103
26—219	„	Neljakihilise laastudest katusekatte vahetamine	I—III	„	0,12
26—220	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 61	Lattidest ja laudadest hõreda roovituse lammutamine	I—III	1 m² roovitust 1 м² обрешетки	0,009
26—221	„	Laudadest lausroovituse lammutamine	I—III	„	0,017
26—222	„	Lattidest ja laudadest hõreda roovituse täielik vahetamine	I—III	„	0,033
26—223	„	Laudadest lausroovituse täielik vahetamine	I—III	„	0,053
26—224	„	Lattidest ja laudadest hõreda roovituse üksikute kohtade vahetamine	I—III	„	0,112
26—225	„	Laudadest lausroovituse üksikute kohtade vahetamine	I—III	„	0,24

7	8	9	10	11	12
1,09 1,02	0,41 0,42	—	0,68 0,6	0,68 0,6	Ремонт отдельных мест этернитовой кровли со сменой поврежденных этернитовых плиток
4,67 4.44	2,64 2,64	—	2,03 1,8	2,03 1,8	Смена обрамления брандмауэров, карнизов и т. п. из железа при этернитовой кровле
3,61 3,46	2,25 2,25	—	1,36 1,21	1,36 1,21	То же, обрамления дымовых труб и слуховых окон
5,31 5,07	3,28 3,27	—	2,03 1,8	2,03 1,8	Смена обрамления брандмауэров, карнизов и т. п. из железа при черепичной кровле
4,4 4,24	3,05 3,04	—	1,35 1,2	1,35 1,2	То же, обрамления дымовых труб и слуховых окон
15,2 14,9	12,41 12,41	—	2,79 2,49	2,79 2,49	Смена черепичной кровли (без устройства обрешетки)
14.2 13,9	11,41 11,41	—	2,79 2,49	2,79 2,49	
16,7 16,4	13,91 13,91	—	2,79 2,49	2,79 2,49	
6,7 6,5	4,84 4,84	—	1,86 1,66	1,86 1,66	То же, этернитовой кровли
0,61 0,54	—	—	0,61 0,54	0,61 0,54	Разборка тесовой кровли
0,68 0,6	—	—	0,68 0,6	0,68 0,6	То же, драночной кровли
18,4 17,9	13,58 13,62	—	4,82 4,28	4,82 4,28	Смена тесовой сплошной кровли
12,1 11,7	8,46 8,47	—	3,64 3,23	3,64 3,23	То же, вразбежку
13,6 13,3	11,57 11,5	—	2,03 1,8	2,03 1,8	Смена драночоной кровли при числе слоев покрытия 3
16,6 16,3	14,23 14,19	—	2,37 2,11	2,37 2,11	То же, при числе слоев покрытия 4
0,17 0,15	—	—	0,17 0,15	0,17 0,15	Разборка обрешетки из брусков и досок с прозорами
0,3 0,27	—	—	0,3 0,27	0,3 0,27	Разборка сплошной обрешетки из досок
3,67 3,60	3,09 3,09	—	0,58 0,51	0,58 0,51	Полная смена обрешетки из брусков и досок с прозорами
6,35 6,25	5,44 5,44	—	0,91 0,81	0,91 0,81	Полная смена сплошной обрешетки из досок
5,12 4.90	3,1 3,1	—	2,02 1,8	2,02 1,8	Смена отдельных мест обрешетки из брусков и досок с прозорами
9,92 9,42	5,43 5,43	—	4,49 3,99	4.49 3.99	Смена отдельных мест сплошной обрешетки из досок

1	2	3	4	5	6
		Sarikad ja katuseaknad			
26—226	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 62	Palkidest sarikate lammutamine	I—III	1 m prussi 1 м бруса	0,028
26—227	„	Laudsarikate ja müürilattide lammutamine	I—III	„	0,013
26—228	„	Palkidest sarikate vahetamine	I—III	„	0,21
26—229	„	Laudsarikate vahetamine	I—III	„	0,065
26—230	„	Täisnurksete, 1×1,5 m, katuseakende lammutamine	I—III	1 aken 1 окно	0,24
26—231	„	Täisnurksete, 1×1,5 m, katuseakende tegemine	I—III	„	1
26—232	„	Kolmnurksete, aluse laiusega 1 m, katuseakende lammutamine	I—III	„	0,08
26—233	„	Kolmnurksete, aluse laiusega 1 m, katuseakende tegemine	I—III	„	0,32
		Trepid			
26—234	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 64	Metallist trepitalade lammutamine	I—III	1 trepitala 1 косоур	0,12
26—235	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 65	Kiviastmete lammutamine	I—III	1 tk. 1 шт.	0,30
26—236	„	Kiviastmete vahetamine, arvesse võttes lammutamist	I	„	0,56
			II	„	0,56
			III	„	0,56
26—237	„	Kiviastmete remont	I	„	0,3
			II	„	0,3
			III	„	0,3
26—238	„	Betoon- ja raudbetoonastmete lammutamine	I—III	„	0,16
26—239	„	Betoon- ja raudbetoonastmete vahetamine, arvesse võttes lammutamist	I—III	„	0,42
26—240	„	Betoon- ja raudbetoonastmete remont	I—III	„	0,11
26—241	„	Mosaiikastmete lammutamine	I—III	„	0,24
26—242	„	Mosaiikastmete vahetamine	I—III	„	0,64

7	8	9	10	11	12
					Стропила и слуховые окна
0,47 0,42	—	—	0,47 0,42	0,47 0,42	Разборка стропил из бревен
0,24 0,21	—	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Разборка стропил из досок и разборка мауэрлатов
11,5 11,1	7,27 7,34	—	4,23 3,76	4,23 3,76	Смена бревенчатых стропильных ног
3,19 3,05	1,92 1,92	—	1,27 1,13	1,27 1,13	Смена дощатых стропильных ног
3,81 3,38	—	—	3,81 3,38	3,81 3,38	Разборка прямоугольных слуховых окон 1×1,5 м
158 155	139,9 138,91	—	18,1 16,09	18,1 16,09	Устройство прямоугольных слуховых окон 1×1,5 м
1,27 1,13	—	—	1,27 1,13	1,27 1,13	Разборка треугольных слуховых окон, с основанием 1 м
56,9 56,2	51,4 51,31	—	5,5 4,89	5,5 4,89	Устройство треугольных слуховых окон с основанием 1 м
					Лестницы
2,03 1,8	—	—	2,03 1,8	2,03 1,8	Разборка металлических косоуров
4,4 3,91	—	—	4,4 3,91	4,4 3,91	Разборка каменных ступеней
32 30,9	22,36 22,42	—	9,64 8,57	9,64 8,57	Смена каменных ступеней с учетом разборки
33,4 32,4	23,76 23,73	—	9,64 8,57	9,64 8,57	
34,5 33,4	24,86 24,83	—	9,64 8,57	9,64 8,57	
8,2 7,6	2,87 2,86	—	5,33 4,74	5,33 4,74	Ремонт каменных ступеней
8,2 7,6	2,87 2,86	—	5,33 4,74	5,33 4,74	
8,4 7,81	3,07 3,07	—	5,33 4,74	5,33 4,74	
2,37 2,11	—	—	2,37 2,11	2,37 2,11	Разборка бетонных и железобетонных ступеней
28,1 27,1	20,38 20,34	—	7,72 6,86	7,72 6,86	Смена бетонных и железобетонных ступеней с учетом разборки
2,84 2,6	0,74 0,73	—	2,1 1,87	2,1 1,87	Ремонт бетонных и железобетонных ступеней
3,55 3,16	—	—	3,55 3,16	3,55 3,16	Разборка мозаичных ступеней
48 3 46 9	36 46 36,37	—	11,84 10,53	11,84 10,53	Смена мозаичных ступеней

1	2	3	4	5	6
26—243	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 65	Mosaiikastmete remont	I—III	1 tk. 1 шт.	0,4
26—244	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 66	Männist trepikäsipuude lammutamine	I—III	1 m käsipuud 1 м поручня	0,013
26—245	„	Männist trepikäsipuude vahetamine	I—III	„	0,11
26—246	„	Männist trepikäsipuude remont	I—III	„	0,042
26—247	„	Männist trepikäsipuude käänete lammutamine	I—III	1 koht 1 место	0,026
26—248	„	Trepikäsipuude käänete vahetamine trepikäigust trepikäiguni	I—III	„	0,61
26—249	„	Trepikäsipuude käänete vahetamine trepikäigust mademeni	I—III	„	0,43
26—250	„	Männist trepikäsipuude käänete remont	I—III	„	0,047
26—251	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 67	Trepivõre lammutamine	I—III	1 m trepivõret 1 м решетки	0,18
26—252	„	Trepivõre vahetamine, arvesse võttes lammutamist	I—III	„	0,56
		Ahjud ja korstnad			
26—253	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 68-б	Vooderdatud ahjude ja pliitide lammutamine	I—III	1 m^3 müüritust 1 $м^3$ кладки	0,53
26—254	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 68-а	Tellistest köögipliitide lammutamine	I—III	„	0,34
26—255	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 71	Ahjude ja pliitide pragude kinnimäärimine saviga ühes vuukimise ja šaaberdamisega	I—III	1 koht 1 место	0,14
26—256	„	Ahjude ja pliitide üksikute pottide vahetamine ühes vuukimisega	I—III	1 ahjupott 1 изразец	0,061
26—257	„	Tellisahjude ja pliitide müürituse väike remont ühes 10 tellise vahetamisega	I—II	1 koht 1 место	0,52
			III	„	0,52
26—258	„	Sama, pottahjude ja pliitide müürituse väike remont	I—II	„	0,78
			III	„	0,78
26—259	„	Tellisahjude ja -pliitide müürituse keskmine remont ühes 25 tellise vahetamisega	I—II	„	0,93
			III	„	0,93

7	8	9	10	11	12
10,4 9,4	1,77 1,73	—	8,63 7,67	8,63 7,67	Ремонт мозаичных ступеней
0,24 0,21	—	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Разборка сосновых поручней
5,31 5,05	2,94 2,94	—	2,37 2,11	2,37 2,11	Смена сосновых поручней
1,62 1,51	0,69 0,69	—	0,93 0,82	0,93 0,82	Ремонт сосновых поручней
0,47 0,42	—	—	0,47 0,42	0,47 0,42	Разборка закругленных сосновых поручней
23.7 21,2	2,04 1,98	—	21,66 19,22	21,66 19,22	Смена закругленных поручней с марша на марш
17,3 15,6	2,06 2,07	—	15,24 13,53	15,24 13,53	Смена закругленных поручней с марша на площадку
2,38 2,2	0,69 0,69	—	1,69 1,51	1,69 1,51	Ремонт закругленных сосновых поручней
3,05 2,71	—	—	3,05 2,71	3,05 2,71	Разборка лестничной решетки
46,5 45,4	35,92 36	—	10,58 9,4	10,58 9,4	Смена лестничной решетки с учетом разборки
					Печи и трубы
11,5 10	—	—	11,5 10	11,5 10	Разборка облицовочных печей и очагов
5,03 4,47	—	—	5,03 4,47	5,03 4,47	Разборка кирпичных кухонных очагов
2,17 1,94	0,17 0,17	—	2 1,77	2 1,77	Промазка глиной трещин с расшивкой и шабровкой поверхности печей и очагов
2,9 2,74	1,58 1,57	—	1,32 1,17	1,32 1,17	Смена отдельных изразцов с расшивкой швов поверхности печей и очагов
15,7 14,3	4,45 4,3	—	11,25 10	11,25 10	Малый ремонт кладки кирпичных печей и очагов с заменой 10 кирпичей
17,3 16,1	5,96 6,1	—	11,25 10	11,25 10	
23 21	6,08 5,96	—	16,92 15,04	16,92 15,04	То же, кладки изразцовых печей и очагов
24,7 22,9	7,78 7,86	—	16,92 15,04	16,92 15,04	
30,2 27,6	10,15 9,78	—	20,05 17,82	20,05 17,82	Средний ремонт кладки кирпичных печей и очагов с заменой 25 кирпичей
33,9 31,7	13,85 13,88	—	20,05 17,82	20,05 17,82	

1	2	3	4	5	6
26—260	SUSN (r-t), СУСН (р-в) osa часть I, § 71	Sama, pottahjude ja pliitide müürituse remont	I—II	1 koht 1 место	1,38
			III	„	1,38
26—261	„	Tellisahjude ja pliitide müürituse suur remont ühes 100 tellise vahetamisega	I—II	„	1,39
			III	„	1,39
26—262	„	Sama, pottahjude ja pliitide müürituse remont	I—II	„	2,09
			III	„	2,09
26—263	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 73	Köögipliidi suitsukanali ühenduse ümbertegemine	I—II	„	0,24
			III	„	0,24
26—264	„	Toa- või veneahju võlvi remont	I—II	„	1,32
			III	„	1,32
26—265	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 74	Ühe suitsulõõriga telliskorstna lammutamine	I—III	1 m korstnat 1 м трубы	0,16
26—266	„	Iga järgmise suitsulõõri kohta hindele nr. 26—265 lisada	I—III	„	0,11
26—267	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 75	Suitsukorstnate parandamine	I—II	1 vahetatav tellis 1 замененный кирпич	0,02
			III	„	0,02
26—268	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 76	Ühe lõõriga suitsukorstna ülaosa ümberladumine	I—II	1 koht 1 место	0,32
			III	„	0,32
26—269	„	Iga järgmise suitsulõõri kohta hindele nr. 26—268 lisada	I—II	„	0,13
			III	„	0,13
26—270	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 77	Ühe lõõriga suitsukanalite tegemine tellisseintesse vagude sisseraiumise teel	I—II	1 m kanalit 1 м канала	0,64
			III	„	0,64
26—271	„	Iga järgmise suitsulõõri kohta hindele nr. 26—270 lisada	I—II	„	0,44
			III	„	0,44

7	8	9	10	11	12
43,7 40	13,67 13,3	—	30,03 26,7	30,03 26,7	То же, кладки изразцовых печей и очагов
47,7 44,4	17,67 17,7	—	30,03 26,7	30,03 26,7	
71,6 66,7	41,99 40,38	—	29,61 26,32	29,61 26,32	Большой ремонт кладки кирпичных печей и очагов, с заменой 100 кирпичей
87,1 83,8	57,49 57,48	—	29,61 26,32	29,61 26,32	
93,2 86,5	48,53 46,79	—	44,67 39,71	44,67 39,71	То же, кладки изразцовых печей и очагов
110 106	65,33 66,29	—	44,67 39,71	44,67 39,71	
13,2 12,4	8,74 8,43	—	4,46 3,97	4,46 3,97	Перекладка дымового ввода у кухонного очага
16,5 16	12,04 12,03	—	4,46 3,97	4,46 3,97	
23 29,7	4,41 4,28	—	28,59 25,42	28,59 25,42	Ремонт свода комнатной или русской печи
34,7 31,5	6,11 6,08	—	28,59 25,42	28,59 25,42	
2,35 2,09	—	—	2,35 2,09	2,35 2,09	Разборка кирпичных труб в один дымоход
1,57 1,4	—	—	1,57 1,4	1,57 1,4	На каждый последующий дымоход сверх одного к расценке № 26—265 добавлять
0,89 0,82	0,45 0,43	—	0,44 0,39	0,44 0,39	Исправление дымовых труб
1,05 1	0,61 0,61	—	0,44 0,39	0,44 0,39	
11,6 10,8	5,51 5,48	—	6,09 5,41	6,09 5,41	Перекладка верха дымовых труб в один дымоход
13,5 12,8	7,41 7,39	—	6,09 5,41	6,09 5,41	
5,34 4,96	2,8 2,7	—	2,54 2,26	2,54 2,26	На каждый последующий дымоход сверх одного к расценке № 26—268 добавлять
6,28 6	3,74 3,74	—	2,54 2,26	2,54 2,26	
26,6 24,9	16,55 15,97	—	10,05 8,93	10,05 8,93	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах путем пробивки борозд в один дымоход
32,4 31,3	22,35 22,37	—	10,05 8,93	10,05 8,93	
18,1 16,9	11,1 10,68	—	7 6,22	7 6,22	На каждый последующий дымоход сверх одного к расценке № 26—270 добавлять
21,9 21,2	14,9 14,98	—	7 6,22	7 6,22	

1	2	3	4	5	6
26—272	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 78	Horisontaalsete katikute ümberladumine ühe lõõriga suitsukorstna juures	I—II	1 koht (ühelt poolt korstent) 1 место (с одной стороны трубы)	0,32
			III	„	0,32
26—273	„	Iga järgmise suitsulõõri kohta hindele Nr. 26—260 lisada	I—II	„	0,093
			III	„	0,093
26—274	„	Vertikaalsete katikute ümberladumine	I—II	1 m katikut 1 м разделки	0,066
			III	„	0,066
26—275	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 79	Ahju viimalõõride ümberladumine	I—II	1 koht 1 место	0,24
			III	„	0,24
26—276	„	Ahju viimalõõride tegemine	I—II	„	0,14
			III	„	0,14
26—277	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 81	Avade tegemine ahjukorstnatele vahelagedes	I—III	„	0,43
26—278	„	Sama, plekk-katuses ja roovituses (ühes korstna ümbert uuesti katmisega)	I—III	„	0,4
26—279	„	Sama, krohvitud vaheseintes	I—III	„	0,84
26—280	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 83	Kütteuste vahetamine tellisahjudes ja pliitides	I—III	„	0,22
26—281	„	Sama, pottahjudes ja pliitides	I—III	„	0,28
26—282	„	Kriska- ja tõmbeuste vahetamine tellisahjudes ja pliitides	I—III	„	0,12
26—283	„	Sama, pottahjudes ja pliitides	I—III	„	0,16
26—284	„	Kriskade vahetamine tellisahjudes ja pliitides	I—III	„	0,17
26—285	„	Sama, pottahjudes ja pliitides	I—III	„	0,22
26—286	„	Ohuklappide ja rosettide vahetamine tellisahjudes ja pliitides	I—III	„	0,053
26—287	„	Sama, pottahjudes ja pliitides	I—III	„	0,079
26—288	„	Siibrite vahetamine tellisahjudes ja pliitides	I—III	„	0,079

7	8	9	10	11	12
13,5 12,6	6,56 6,43	—	6,94 6,17	6,94 6,17	Перекладка горизонтальных разделок при трубе в один дымоход
14,4 13,6	7,46 7,43	—	6,94 6,17	6,94 6,17	
5,29 5,02	3,26 3,22	—	2,03 1,8	2,03 1,8	На каждый последующий дымоход сверх одного к расценке № 26—260 добавлять
5,76 5,53	3,73 3,73	—	2,03 1,8	2,03 1,8	
3,91 3,7	2,73 2,65	—	1,18 1,05	1,18 1,05	Перекладка вертикальных разделок
4,45 4,31	3,27 3,26	—	1,18 1,05	1,18 1,05	
8 7,3	3,26 3,08	—	4,74 4,21	4,74 4,21	Перекладка печных патрубков
9,1 8,6	4,36 4,39	—	4,74 4,21	4,74 4,21	
44,8 44,1	42,26 41,84	—	2,54 2,26	2,54 2,26	Устройство печных патрубков
48,7 48,4	46,16 46,14	—	2,54 2,26	2,54 2,26	
16,6 15,6	7,21 7,25	—	9,39 8,35	9,39 8,35	Устройство отверстий для печных труб в перекрытиях
12,6 11,6	4,14 4,08	—	8,46 7,52	8,46 7,52	То же, в железной кровле и обрешетке (с покрытием вокруг трубы вновь)
41,9 39,9	24,3 24,26	—	17,6 15,64	17,6 15,64	То же, в оштукатуренных перегородках
45,5 44,9	40,63 40,57	—	4,87 4,33	4,87 4,33	Смена топочных дверец в кирпичных печах и очагах
48,5 47,6	40,63 40,61	—	7,87 6,99	7,87 6,99	То же, в изразцовых печах и очагах
24,3 24	21,73 21,71	—	2,57 2,29	2,57 2,29	Смена вьюшечных и поддувальных дверец в кирпичных печах и очагах
26,1 25,6	21,7 21,69	—	4,4 3,91	4,4 3,91	То же, в изразцовых печах и очагах
9,5 9,1	5,76 5,78	—	3,74 3,32	3,74 3,32	Смена вьюшек в кирпичных печах и очагах
12 11,3	5,76 5,75	—	6,24 5,55	6,24 5,55	То же, в изразцовых печах и очагах
3,76 3,63	2,61 2,61	—	1,15 1,02	1,15 1,02	Смена душников или розеток в кирпичных печах и очагах
4,81 4,56	2,61 2,6	—	2,2 1,96	2,2 1,96	То же, изразцовых печах и очагах
4,61 4,42	2,89 2,89	—	1,72 1,53	1,72 1,53	Смена задвижек (баранчиков) в кирпичных печах и очагах

1	2	3	4	5	6
26—289	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 83	Sama, pottahjudes ja pliitides	I—III	1 koht 1 место	0,2
26—290	„	Ribirestide vahetamine ahjudes ja pliitides	I—III	„	0,055
26—291	„	Soojaveepaakide vahetamine tellispliitides	I—II	„	0,16
			III	„	0,16
26—292	„	Sama, pottpliitides	I—II	„	0,28
			III	„	0,28
26—293	„	Praeahjude vahetamine tellispliitides	I—II	„	0,18
			III	„	0,18
26—294	„	Sama, pottpliitides	I—II	„	0,3
			III	„	0,3
26—295	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 84	Ühelõõrilisel korstnal otskatte vahetamine	I—III	„	0,24
26—296	„	Iga järgmise lõõri kohta hindele nr. 26—295 lisada	I—III	„	0,062
26—297	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 85	Tõmbeuste paigaldamine olemasolevasse ventilatsiooni kanalisse või tahmaukse paigaldamine suitsukanalisse ühes avade sisseraiumisega	I—III	„	0,11
26—298	„	Tepsli, koos kaanega, vahetamine või paigaldamine, ühes selle valmistamisega ja ava sisseraiumisega	I—III	„	0,25
26—299	„	Vanniahju küttekolde vooderdamine tellistega ühes vana vooderduse lammutamisega	I—II	1 küttekolle 1 топка	0,21
			III	„	0,21
26—300	„	Ahjude põlvede ja siibritega raudtorude vahetamine jätkukohtade kittimisega ning torude, põlvede ja siibrite valmistamisega	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,25
26—301	„	Katikute tegemine ühenduslõõride ja raudtorude ümber vaheseintes ava töötlemisega	I—II	1 koht 1 место	0,053
			III	„	0,053
26—302	„	Ajutiste- ja vanniahjude raudtorude puhastamine ühes torude lahtivõtmisega ja jätkukohtade kittimisega	I—III	1 m toru 1 м трубы	0,033
26—303	„	Kollete (ahjude) ees olevate plekklehtede vahetamine ühes põrandaliistude töötlemisega	I—III	1 koht 1 место	0,042

7	8	9	10	11	12
8,4 7,8	2,88 2,90	—	5,52 4,9	5,52 4,9	То же, в изразцовых печах и очагах
4,49 4,36	3,29 3,29	—	1,2 1,07	1,2 1,07	Смена колосниковых решеток в печах и очагах
41,8 41,2	38,33 38,12	—	3,47 3,08	3,47 3,08	Смена водогрейных коробок в кирпичных очагах
43,2 42,8	39,73 39,72	—	3,47 3,08	3,47 3,08	
47,2 46,3	39,48 39,44	—	7,72 6,86	7,72 6,86	То же, в изразцовых очагах
48,1 47,3	40,38 40,44	—	7,72 6,86	7,72 6,86	
38,6 37,1	34,59 33,54	—	4,01 3,56	4,01 3,56	Смена духовых шкафов в кирпичных очагах
39,1 38,7	35,09 35,14	—	4,01 3,56	4,01 3,56	
43,4 42,3	34,94 34,78	—	8,46 7,52	8,46 7,52	То же, в изразцовых очагах
44,4 43,5	35,94 35,98	—	8,46 7,52	8,46 7,52	
11,1 10,6	6,89 6,87	—	4,21 3,73	4,21 3,73	Смена колпаков на дымовой трубе в один дымоход
3,11 2,99	2,01 2,01	—	1,1 0,98	1,1 0,98	На каждый последующий дымоход сверх одного к расценке № 26—295 добавлять
4,6 4,38	2,61 2,61	—	1,99 1,77	1,99 1,77	Установка вытяжных дверок (хлопушек) в существующий вентиляционный канал или прочистных дверок в дымовой канал с пробивкой отверстий
4,96 4,49	0,73 0,73	—	4,23 3,76	4,23 3,76	Смена или установка самоварников с крышкой с изготовлением его и пробивкой отверстий
10,6 9,93	6,86 6,60	—	3,74 3,33	3,74 3,33	Облицовка кирпичом топки в ванной колонке с разборкой старой отделки
13,1 12,7	9,36 9,37	—	3,74 3,33	3,74 3,33	
9,9 9,4	5,67 5,64	—	4,23 3,76	4,23 3,76	Смена железных труб у печей с коленами и задвижками, с обмазкой стыков и с изготовлением труб, колен и задвижек
6,9 6,8	5,95 5,95	—	0,95 0,85	0,95 0,85	Разделка вокруг патрубков и железных труб в перегородках с выделкой отверстий
8,6 8,5	7,65 7,65	—	0,95 0,85	0,95 0,85	
0,47 0,42	—	—	0,47 0,42	0,47 0,42	Прочистка железных труб временных печей и ванных колонок со снятием труб и промазкой стыков
2 81 2,74	2,18 2,18	—	0,63 0,56	0,63 0,56	Смена железных листов перед топками (печей) с облицовкой плинтусов

1	2	3	4	5	6
		Krohvitööd			
26—305	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 86	Seinte ja lagede krohvi ülehõõrumine	I—III	1 m² ülehõõrutavat pinda 1 м² перетирки	0,043
26—306	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 89	Sisemiste puitseinte krohvi remont lubikipsmördiga	I—III	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,24
26—307	„	Sama, lubimördiga	I—III	„	0,24
26—308	„	Sisemiste tellisseinte krohvi remont segamördiga	I—III	„	0,29
26—309	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,29
26—310	„	Siledate tellisseinte fassaadi krohvi remont segamördiga	I—III	„	0,27
26—311	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,27
26—312	„	Rustikaga tellisseinte fassaadi krohvi remont segamördiga	I—III	„	0,44
26—313	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,44
26—314	„	Siledate tellisseinte fassaadi krohvi remont terrasiitmördiga	I—III	„	0,34
26—315	„	Lagede krohvi remont lubimördiga	I—III	„	0,27
26—316	„	Sama, lubi-kipsmördiga	I—III	„	0,27
26—317	„	Sama, segamördiga	I—III	„	0,32
26—318	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,32
26—319	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 90	Trepikäikude ja mademete krohvi remont segamördiga	I—III	„	0,48
26—320	„	Sama, lubimördiga	I—III	„	0,32
26—321	„	Postide, sammaste ja pilastrite krohvi remont lubi-kipsmördiga	I—III	„	0,32
26—322	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,38
26—323	„	Sama, segamördiga	I—III	„	0,38
26—324	„	Akna- ja usteavade külgede krohvi remont lubimördiga	I—III	„	0,34
26—325	„	Sama, tsementmördiga	I—III	„	0,41
26—326	„	Sama, segamördiga	I—III	„	0,41

7	8	9	10	11	12
					Штукатурные работы
0,66 0,59	0,02 0,02	—	0,64 0,57	0,64 0,57	Перетирка штукатурки стен и потолков
8,6 8,1	4,15 4,14	—	4,45 3,96	4,45 3,96	Ремонт штукатурки внутренних деревянных стен известково-алебастровым раствором
6,2 5,6	1,75 1,64	—	4,45 3,96	4,45 3,96	То же, известковым раствором
7,5 6,9	2,17 2,16	—	5,33 4,74	5,33 4,74	Ремонт штукатурки внутренних кирпичных стен сложным раствором
7,5 6,9	2,17 2,16	—	5,33 4,74	5,33 4,74	То же, цементным раствором
7,7 7,1	2,45 2,48	—	5,25 4,66	5,25 4,66	Ремонт штукатурки фасадных кирпичных гладких стен сложным раствором
7,4 6,9	2,15 2,24	—	5,25 4,66	5,25 4,66	То же, цементным раствором
12,5 11,4	2,35 2,38	—	10,15 9,02	10,15 9,02	Ремонт штукатурки фасадных кирпичных рустовых стен сложным раствором
12,5 11,4	2,35 2,38	—	10,15 9,02	10,15 9,02	То же, цементным раствором
9,5 8,8	3,38 3,36	—	6,12 5,44	6,12 5,44	Ремонт штукатурки фасадных кирпичных гладких стен терразитовым раствором
6,7 6,2	1,79 1,84	—	4,91 4,36	4,91 4,36	Ремонт штукатурки потолков известковым раствором
9,6 9,1	4,69 4,74	—	4,91 4,36	4,91 4,36	То же, известково-алебастровым раствором
8,2 7,6	2,28 2,34	—	5,92 5,26	5,92 5,26	То же, сложным раствором
8,2 7,5	2,28 2,24	—	5,92 5,26	5,92 5,26	То же, цементным раствором
12,1 11,1	3,28 3,26	—	8,82 7,84	8,82 7,84	Ремонт штукатурки лестничных площадок и маршей сложным раствором
7,5 6,8	1,75 1,69	—	5,75 5,11	5,75 5,11	То же, известковым раствором
10,4 9,8	4,65 4,69	—	5,75 5,11	5,75 5,11	Ремонт штукатурки столбов, колонн и пилястр известково-алебастровым раствором
9 8,3	2,16 2,22	—	6,84 6,08	6,84 6,08	То же, цементным раствором
9 8,3	2,16 2,22	—	6,84 6,08	6,84 6,08	То же, сложным раствором
8,9 8,2	2,66 2,65	—	6,24 5,55	6,24 5,55	Ремонт штукатурки оконных и дерных откосов известковым раствором
10,8 10	3,36 3,38	—	7,44 6,62	7,44 6,62	То же, цементным раствором
10,9 10,1	3,46 3,48	—	7,44 6,62	7,44 6,62	То же, сложным раствором

1	2	3	4	5	6
26—327	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 91	Sirgjooneliste karniiside uuesti tõmbamine lubi-kipsmördiga; tõmmise profiili murdekohtade arv kuni 15. Kõrguste ja väljaulatuste summa kuni 30 sm	I—III	1 m tõmmist 1 м тяги	0,095
26—328	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 35—40 cm	I—III	„	0,14
26—329	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,19
26—330	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,25
26—331	„	Sirgjooneliste karniiside uuesti tõmbamine lubi-kipsmördiga; tõmmise profiili murdekohtade arv 16 kuni 25. Kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,19
26—332	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,25
26—333	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 75—85 cm	I—III	„	0,3
26—334	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 90—100 cm	I—III	„	0,36
26—335	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 105—115 cm	I—III	„	0,38
26—336	„	Sirgjooneliste karniiside üksikute kohtade taastamine lubi-kipsmördiga; tõmmise profiili murdekohtade arv kuni 15. Kõrguste ja väljaulatuste summa kuni 30 cm	I—III	„	0,15
26—337	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 35—40 cm	I—III	„	0,23
26—338	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,31
26—339	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,4
26—340	„	Sirgjooneliste karniiside üksikute kohtade taastamine lubi-kipsmördiga; tõmmise profiili murdekohtade arv 16 kuni 25. Kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,31
26—341	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,4
26—342	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 75—85 cm	I—III	„	0,49
26—343	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 90—100 cm	I—III	„	0,58
26—344	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 105—115 cm	I—III	„	0,61
26—345	„	Karniiside uuesti tõmbamine segamördiga; tõmmise profiili murdekohtade arv kuni 15. Kõrguste ja väljaulatuste summa kuni 30 cm	I—III	„	0,11
26—346	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 35—40 cm	I—III	„	0,16

7	8	9	10	11	12
3,29 3,09	1,5 1,5	—	1,79 1,59	1,79 1,59	Вытягивание вновь прямолинейных карнизов известково-алебастровым раствором; число переломов профиля тяги до 15. Сумма высоты и относа до 30 см
5,01 4,71	2,29 2,29	—	2,72 2,42	2,72 2,42	То же, сумма высоты и относа 35—40 см
6,6 6,2	3,01 3,01	—	3,59 3,19	3,59 3,19	То же, сумма высоты и относа 45—55 см
8,5 8	3,83 3,85	—	4,67 4,15	4,67 4,15	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
6,6 6,2	3,01 3,01	—	3,59 3,19	3,59 3,19	Вытягивание вновь прямолинейных карнизов известково-алебастровым раствором; число переломов профиля тяги от 16 до 25. Сумма высоты и относа 45—55 см
8,5 8	3,83 3,85	—	4,67 4,15	4,67 4,15	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
10,5 9,9	4,75 4,8	—	5,75 5,1	5,75 5,1	То же, сумма высоты и относа 75—85 см
12,5 11,8	5,66 5,72	—	6,84 6,08	6,84 6,08	То же, сумма высоты и относа 90—100 см
13,3 12,5	6,11 6,11	—	7,19 6,39	7,19 6,39	То же, сумма высоты и относа 105—115 см
4,71 4,36	1,5 1,5	—	3,21 2,86	3,21 2,86	Восстановление отдельных мест прямолинейных карнизов известково-алебастровым раствором; число переломов профиля тяги до 15. Сумма высоты и относов до 30 см
7,2 6,6	2,33 2,27	—	4,87 4,33	4,87 4,33	То же, сумма высоты и относа 35—40 см
9,5 8,8	3,09 3,1	—	6,41 5,7	6,41 5,7	То же, сумма высоты и относа 45—55 см
12,2 11,3	3,86 3,89	—	8,34 7,41	8,34 7,41	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
9,5 8,8	3,09 3,1	—	6,41 5,7	6,41 5,7	Восстановление отдельных мест прямолинейных карнизов известково-алебастровым раствором; число переломов профиля тяги от 16 до 25. Сумма высоты относа 45—55 см
12,2 11,3	3,86 3,89	—	8,34 7,41	8,34 7,41	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
15,1 13,9	4,83 4,77	—	10,27 9,13	10,27 9,13	То же, сумма высоты и относа 75—85 см
17,9 16,5	5,7 5,66	—	12,2 10,84	12,2 10,84	То же, сумма высоты и относа 90—100 см
19,1 17,7	6,09 6,13	—	13,01 11,57	13,01 11,57	То же, сумма высоты и относа 105—115 см
3,21 2,98	1,13 1,13	—	2,08 1,85	2,08 1,85	Вытягивание вновь карнизов сложным раствором; число переломов профиля тяги до 15. Сумма высоты и относа до 30 см
4,87 4,52	1,71 1,71	—	3,16 2,81	3,16 2,81	То же, сумма высоты и относа 35—40 см

1	2	3	4	5	6
26—347	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 91	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	1 m tõmmist 1 м тяги	0,21
26—348	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,28
26—349	„	Karniiside uuesti tõmbamine segamördil; tõmmise profiili murdekohtade arv 16 kuni 25. Kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,21
26—350	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,28
26—351	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 75—85 cm	I—III	„	0,34
26—352	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 90—100 cm	I—III	„	0,4
26—353	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 105—115 cm	I—III	„	0,42
26—354	„	Karniiside üksikute kohtade taastamine segamördil; tõmmise profiili murdekohtade arv kuni 15. Kõrguste ja väljaulatuste summa kuni 30 cm	I—III	„	0,18
26—355	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 35—40 cm	I—III	„	0,27
26—356	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,36
26—357	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,47
26—358	„	Karniisi üksikute kohtade taastamine segamördil; tõmmise profiili murdekohtade arv 16 kuni 25. Kõrguste ja väljaulatuste summa 45—55 cm	I—III	„	0,36
26—359	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 60—70 cm	I—III	„	0,47
26—360	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 75—85 cm	I—III	„	0,58
26—361	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 90—100 cm	I—III	„	0,68
26—362	„	Sama, kõrguste ja väljaulatuste summa 105—115 cm	I—III	„	0,72
26—363	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 93	Kahekordsete lengide vahelise osa krohvimine	I—III	1 m² 1 м²	0,34
26—364	„	Väliste veelaudade krohvimine	I—III	„	0,23
26—365	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 94	Sanitaartehniliste torustike kinnitegemine ja kaheltpoolt krohvimine seintes ja vaheseintes	I—III	1 kinnitegemise koht 1 место заделки	0,09
26—366	„	Sama, karniisi nurkades	I—III	„	0,15

7	8	9	10	11	12
6,5 6	2,34 2,3	—	4,16 3,7	4,16 3,7	То же, сумма высоты и относа 45—55 см
8,4 7,8	2,99 2,99	—	5,41 4,81	5,41 4,81	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
6,5 6	2,34 2,3	—	4,16 3,7	4,16 3,7	Вытягивание вновь карнизов сложным раствором; число переломов профиля тяги от 16 до 25. Сумма высоты и относа 45—55 см
8,4 7,8	2,99 2,99	—	5,41 4,81	5,41 4,81	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
10,3 9,6	3,63 3,67	—	6,67 5,93	6,67 5,93	То же, сумма высоты и относа 75—85 см
12,3 11,4	4,38 4,36	—	7,92 7,04	7,92 7,04	То же, сумма высоты и относа 90—100 см
12,8 11,9	4,46 4,5	—	8,34 7,4	8,34 7,4	То же, сумма высоты и относа 105—115 см
4,97 4,54	1,13 1,13	—	3,84 3,41	3,84 3,41	Восстановление отдельных мест карнизов сложным раствором; число переломов профиля тяги до 15. Сумма высоты и относа до 30 см
7,6 6,9	1,76 1,71	—	5,84 5,19	5,84 5,19	То же, сумма высоты и относа 35—40 см
10 9,1	2,34 2,29	—	7,66 6,81	7,66 6,81	То же, сумма высоты и относа 45—55 см
13 11,9	3,03 3,04	—	9,97 8,86	9,97 8,86	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
10 9,1	2,34 2,29	—	7,66 6,81	7,66 6,81	Восстановление отдельных мест карнизов сложным раствором; число переломов профиля тяги от 16 до 25. Сумма высоты и относа 45—55 см
13 11,9	3,03 3,04	—	9,97 8,86	9,97 8,86	То же, сумма высоты и относа 60—70 см
15,9 14,6	3,63 3,7	—	12,27 10,9	12,27 10,9	То же, сумма высоты и относа 75—85 см
18,9 17,3	4,33 4,35	—	14,57 12,95	14,57 12,95	То же, сумма высоты и относа 90—100 см
19,8 18,1	4,47 4,47	—	15,33 13,63	15,33 13,63	То же, сумма высоты и относа 105—115 см
9,8 9	3,03 2,98	—	6,77 6,02	6,77 6,02	Оштукатуривание заглушки
6,5 5,96	1,83 1,81	—	4,67 4,15	4,67 4,15	Оштукатуривание наружных отливов
3,15 2,97	1,48 1,48	—	1,67 1,49	1,67 1,49	Заделка и оштукатуривание с двух сторон отверстий для санитарно-технических трубопроводов в стенах и перегородках
5,15 4,85	2,38 2,38	—	2,77 2,47	2,77 2,47	То же, в углах карнизов

1	2	3	4	5	6
26—367	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 95	Üksikute metalltalade ümbermähkimine võrguga	I—III	1 m² mähist 1 м² обертывания	0,03
26—368	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 96	Puitseintele ja lagedele kohati 20 cm laiuste traatvõrgu ribade löömine	I—III	1 m võrku 1 м сетки	0,016
26—369	„	Sama, kivipindadele	I—III	„	0,023
26—370	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 97	Seinte, talade ja sammaste betoonpindade silendamine	I—III	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,12
26—371	„	Siledate lagede ja ribidega vahelagede betoonpindade silendamine	I—III	„	0,14
		Maalritööd			
26—372	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 98	Varem värvitud vihmaveetorude värvimine	I—III	1 m toru 1 м труб	0,063
26—373	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 99—100	Varem värvitud puitakende värvimine õlivärviga	I—III	1 m² akent (ava) 1 м² окон (в свету)	0,74
26—374	„	Sama, ühetiivaliste uste värvimine	I—III	1 m² ust (ava) 1 м² дверей (в свету)	0,61
26—375	„	Sama, kahetiivaliste uste värvimine	I—III	„	0,53
26—376	„	Sama, põrandate värvimine	I—III	1 m² põrandat 1 м² полов	0,1
26—377	„	Varemvärvitud krohvitud lagede ja seinte värvimine õlivärviga	I—III	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,14
26—378	„	Sama, fassaadide värvimine	I—III	„	0,12
26—379	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 101	Varemvärvitud seinte ja lagede värvimine liimivärviga	I—III	„	0,032
		Tapeetimistööd			
26—380	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 106	Lihtsate tapeetide vahetamine	I—III	„	0,054
26—381	„	Heade tapeetide vahetamine	I—III	„	0,054
26—382	„	Kõrge kvaliteediga tapeetide vahetamine	I—III	„	0,076

7	8	9	10	11	12
9,5 9,4	9,06 9,01	—	0,44 0,39	0,44 0,39	Обертывание отдельных металлических балок сеткой
2,09 2,06	1,85 1,85	—	0,24 0,21	0,24 0,21	Подбивка местами по деревянным стенам и потолкам проволочной сетки полосами шириной до 20 см
2,25 2,21	1,91 1,91	—	0,34 0,3	0,34 0,3	То же, по каменным поверхностям
2,26 2,06	0,48 0,48	—	1,78 1,58	1,78 1,58	Затирка бетонных поверхностей стен, балок и колонн
2,66 2,43	0,55 0,55	—	2,11 1,88	2,11 1,88	То же, гладких потолков и ребристых перекрытий
					Малярные работы
2,77 2,64	1,64 1,63	—	1,13 1,01	1,13 1,01	Окраска прежде окрашенных водосточных труб
24,3 22,9	11,8 11,79	—	12,5 11,11	12,5 11,11	Масляная окраска прежде окрашенных деревянных окон
23,5 22,3	12,54 12,55	—	10,96 9,75	10,96 9,75	То же, дверей однопольных
20,4 19,4	10,89 10,95	—	9,51 8,45	9,51 8,45	То же, дверей двупольных
6,2 6	4,37 4,38	—	1,83 1,62	1,83 1,62	То же, полов
5,71 5,43	3,22 3,22	—	2,49 2,21	2,49 2,21	Масляная окраска прежде окрашенных потолков и стен по штукатурке
4,91 4,69	2,85 2,86	—	2,06 1,83	2,06 1,83	То же, фасадов
0,73 0,66	0,15 0,15	—	0,58 0,51	0,58 0,51	Клеевая окраска прежде окрашенных стен и потолков
					Обойные работы
2,76 2,64	1,69 1,69	—	1,07 0,95	1,07 0,95	Смена простых обоев
2,93 2,81	1,86 1,86	—	1,07 0,95	1,07 0,95	Смена хороших обоев
5,91 5,72	4,17 4,17	—	1,74 1,55	1,74 1,55	Смена обоев высшего качества

1	2	3	4	5	6
		Klaasimistööd			
26—383	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 107	Klaaside vahetamine pinnaga kuni 0,1 m²	I—III	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,39
26—384	„	Sama, pinnaga kuni 0,25 m²	I—III	„	0,28
26—385	„	Sama, pinnaga kuni 0,5 m²	I—III	„	0,19
26—386	„	Sama, pinnaga kuni 1 m²	I—III	„	0,13
26—387	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть I, § 108	Aknaraami valtside kittimine	I—III	1 m valtsi 1 м фальца	0,01
		Avade sisseraiumine			
26—388	ENIR-56. a. ЕНиР-56. г. § 33—1, 68—7	Läbitavate avade sisseraiumine 120 cm paksustesse betoonist vahelagedesse	I—III	1 ava 1 отверстие	0,1
26—389	„	Läbitavate avade raiumine torude jaoks betoonist seintesse paksusega 10 cm	I—III	„	—
26—390	„	Sama, paksusega 20 cm	I—III	„	—
26—391	„	Radiaatori nišši raiumine kiviseintesse	I—III	1 m² nišši 1 м² ниш	—
26—392	„	Tellisseintesse vagude raiumine põiklõikega $^1/_2 \times 1$ tellist	I—III	1 jm vagu 1 п/м борозды	—
26—393	„	Läbitavate avade raiumine pindalaga 0,25 m² looduslikust kivist seinas, segasegul, paksusega 60 cm	I—III	1 ava 1 отверстие	—
26—394	„	Sama, looduslikust kivist seinas paksusega 90 cm	I—III	„	—
26—395	„	Sama, tellisseinas segasegul, seina paksusega 1 telliskivi	I—III	„	—
26—396	„	Sama, tellisseinas segasegul, paksusega 2 tellist	I—III	„	—
26—397	„	Sama, tellisseinas segasegul, seina paksusega 3 tellist	I—III	„	—
26—398	„	Läbitavate avade raiumine torude läbiviimiseks pööningute puidust vahelagedes	I—III	„	—
26—399	„	Sama, korruste puidust vahelagedes	I—III	„	—
26—400	„	Sama, katustes	I—III	„	—
26—401	„	Sama, puust krohvitud vaheseintes	I—III	„	—
26—402	„	Avade kinnitegemine krohvitud kiviseintes	I—III	„	—
26—403	„	Sama, betoneeritud seintes ja vahelagedes	I—III	„	—

7	8	9	10	11	12
					Стекольные работы
19,8 19,1	12,96 13,02	—	6,84 6,08	6,84 6,08	Смена стекол площадью до 0,1 м²
16,6 16,1	11,73 11,77	—	4,87 4,33	4,87 4,33	То же, площадью до 0,25 м²
13,9 13,5	10,57 10,54	—	3,33 2,96	3,33 2,96	То же, площадью до 0,5 м²
12,1 11,8	9,79 9,74	—	2,31 2,06	2,31 2,06	То же, площадью до 1 м²
0,57 0,56	0,43 0,43	—	0,14 0,13	0,14 0,13	Перемазка фальцев в оконных переплетах
					Пробивка отверстий
1,92 1,71	—	—	1,92 1,71	1,92 1,71	Пробивка сквозных отверстий в бетонных перекрытиях толщиной 12 см
2,43 2,13	—	—	2,43 2,13	2,43 2,13	Пробивка сквозных отверстий для труб в стенах бетонных толщиной 10 см
5,22 4,57	—	—	5,22 4,57	5,22 4,57	То же, толщиной 20 см
5,96 5,18	—	—	5,96 5,18	5,96 5,18	Пробивка ниш радиаторных в каменных стенах
2,66 2,33	—	—	2,66 2,33	2,66 2,33	Пробивка борозды сечением $^1/_2 \times 1$ кирпича в кирпичных стенах
3,22 2,81	—	—	3,22 2,81	3,22 2,81	Пробивка сквозных отверстий площадью до 0,25 м² в бутовых стенах на сложном растворе толщиной стен до 60 см
5,8 5,08	—	—	5,8 5,08	5,8 5,08	То же, в бутовых стенах толщиной стен до 90 см
1,42 1,24	—	—	1,42 1,24	1,42 1,24	То же, в кирпичных стенах на сложном растворе, толщиной стен в 1 кирпич
4,15 3,63	—	—	4,15 3,63	4,15 3,63	То же, в кирпичных стенах на сложном растворе, толщиной стен 2 кирпича
7,76 6,79	—	—	7,76 6,79	7,76 6,79	То же, в кирпичных стенах на сложном растворе, толщиной стен 3 кирпича
1,15 1,01	—	—	1,15 1,01	1,15 1,01	Пробивка отверстий сквозных для прохода труб в перекрытиях деревянных чердачных
1,84 1,61	—	—	1,84 1.61	1,84 1,61	То же, в перекрытиях междуэтажных
2,28 2	—	—	2,28 2	2,28 2	То же, в кровле
1 0,88	—	—	1 0,88	1 0,88	То же, в перегородках деревянных, оштукатуренных
7,2 6,9	4,88 4,87	—	2,32 2,03	2,32 2,03	Заделка отверстий в каменных стенах с оштукатуркой
2,88 2,65	1,03 1,03	—	1,85 1,62	1,85 1,62	То же, в бетонных стенах и перекрытиях

1	2	3	4	5	6
26—404	ENIR-56. a. ЕНиР-56. г. § 33—1, 68—7	Sama, puitseintes	I—III	1 ava 1 отверстие	—
26—405	„	Avade kinnitegemine krohvimata kiviseintes	I—III	„	—
26—406	„	Sama, puitseintes	I—III	„	—
26—407	NIR-44. a. НиР-44. г. § 23—5	Läbivate avauste raiumine 1/2 tellise paksusse lubimördil laotud tellisseina	I—III	„	0,053
26—408	„	Sama, 1 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,105
26—409	„	Sama, 1 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,167
26—410	„	Sama, 2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,252
26—411	„	Sama, 2 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,326
26—412	„	Sama, 3 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,409
26—413	„	Läbivate avauste raiumine 1/2 tellise paksusse segamördil laotud tellisseina	I—III	„	0,08
26—414	„	Sama, 1 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,167
26—415	„	Sama, 1 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,261
26—416	„	Sama, 2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,377
26—417	„	Sama, 2 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,492
26—418	„	Sama, 3 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,71
26—419	„	Läbivate avauste raiumine 1/2 tellise paksusse tsementmördil laotud tellisseina	I—III	„	0,126
26—420	„	Sama, 1 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,252
26—421	„	Sama, 1 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,388
26—422	„	Sama, 2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,562
26—423	„	Sama, 2 1/2 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,734
26—424	„	Sama, 3 tellise paksusse tellisseina	I—III	„	0,922

7	8	9	10	11	12
5,05 4,92	4,01 4,01	—	1,04 0,91	1,04 0,91	То же, в деревянных стенах
6,6 6,2	4,87 4,68	—	1,73 1,52	1,73 1,52	Заделка отверстий в каменных стенах без оштукатурки
6,1 5,9	4,37 4,38	—	1,73 1,52	1,73 1,52	То же, в деревянных стенах
0,61 0,53	—	—	0,61 0,53	0,61 0,53	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах в кладке на известковом растворе толщиной стен 1/2 кирпича
1,22 1,05	—	—	1,22 1,05	1,22 1,05	То же, толщиной стен 1 кирпич
1,94 1,69	—	—	1,94 1,69	1,94 1,69	То же, толщиной стен 1 1/2 кирпича
2,92 2,53	—	—	2,92 2,53	2,92 2,53	То же, толщиной стен 2 кирпича
3,78 3,27	—	—	3,78 3,27	3,78 3,27	То же, толщиной стен 2 1/2 кирпича
4,74 4,11	—	—	4,74 4,11	4,74 4,11	То же, толщиной стен 3 кирпича
0,97 0,84	—	—	0,97 0,84	0,97 0,84	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах в кладке на сложном растворе толщиной стен 1/2 кирпича
1,94 1,69	—	—	1,94 1,69	1,94 1,69	То же, толщиной стен 1 кирпич
3,03 2,64	—	—	3,03 2,64	3,03 2,64	То же, толщиной стен 1 1/2 кирпича
4,37 3,79	—	—	4,37 3,79	4,37 3,79	То же, толщиной стен 2 кирпича
5,71 4,95	—	—	5,71 4,95	5,71 4,95	То же, толщиной стен 2 1/2 кирпича
8,14 6,22	—	—	8,14 6,22	8,14 6,22	То же, толщиной стен 3 кирпича
1,46 1,26	—	—	1,46 1,26	1,46 1,26	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах в кладке на цементном растворе, толщиной стен 1/2 кирпича
2,92 2,53	—	—	2,92 2,53	2,92 2,53	То же, толщиной стен 1 кирпич
4,5 3,9	—	—	4,5 3,9	4,5 3,9	То же, толщиной стен 1 1/2 кирпича
6,56 5,64	—	—	6,56 5,64	6,56 5,64	То же, толщиной стен 2 кирпича
8,5 7,38	—	—	8,5 7,38	8,5 7,38	То же, толщиной стен 2 1/2 кирпича
10,7 9,28	—	—	10,7 9,28	10,7 9,28	То же, толщиной стен 3 кирпича

1	2	3	4	5	6
		Betoonmassiivide lammutamine			
26—425	ENIR-56. a. ЕНиР-56. г. § 29—35	Betoonmassiivi mark 100 lammutamine pneumaatiliste haamritega	I—III	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	0,30
26—426	„	Sama, betoonmassiivi mark 150 lammutamine	I—III	„	0,69
26—427	„	Sama, betoonmassiivi mark 200 lammutamine	I—III	„	1,06
		Mitmesugused tööd			
26—428	„	Pinnase, prahi ja materjalide ära- või juurdekandmine kanderaamidel kuni 100 m kaugusele, tõusu juures kuni 10 m	I—III	1 t 1 т	1,01
		Hoovivõrgu torustike lammutamine			
26—429	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 36	Hoovivõrgu malmist kanalisatsioonitorustiku lammutamine, läbimõõduga 50 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,084
26—430	„	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,098
26—431	„	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,115
26—432	„	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,13
26—433	„	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,165
26—434	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 37	Hoovivõrgu keraamiliste torustike lammutamine, läbimõõduga 125—150 mm	I—III	„	0,067
26—435	„	Sama, läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,079
26—436	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 36	Hoovivõrgu malmist vesivarustuse torustiku lammutamine, läbimõõduga 50—75 mm	I—III	„	0,087
26—437	„	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	„	0,10
26—438	„	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,12
26—439	„	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,14
		Sisevõrgu malmist torustike lammutamine			
26—440	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 45	Hoonesisese malmist kanalisatsioonitorustiku lammutamine, läbimõõduga 50 mm	I—III	„	0,058
26—441	„	Sama, läbimõõduga 75 mm	I—III	„	0,067

7	8	9	10	11	12
					Разборка бетонных массивов
35,6 34,4	—	26,6 26,5	9 7,89	10,1 8,86	Разборка бетонного массива из бетона марки 100 пневматическим молотком
81,7 78,9	—	61,33 61,33	20,4 17,57	22,94 19,81	То же, из бетона марки 150
126 122	—	94,08 94,04	31,92 27,96	35,83 31,4	То же, из бетона марки 200
					Разные работы
11,7 10,4	—	—	11,7 10,4	11,7 10,4	Выноска или подноска грунта, мусора и материалов на носилках на расстояние до 100 м при подъеме до 10 м
					Разборка трубопроводов дворовой сети
1,86 1,65	—	—	1,86 1,65	1,86 1,65	Разборка чугунных канализационных трубопроводов дворовой сети диаметром 50 мм
2,12 1,88	—	—	2,12 1,88	2,12 1,88	То же, диаметром 75 мм
2,55 2,26	—	—	2,55 2,26	2,55 2,26	То же, диаметром 100 мм
2,88 2,55	—	—	2,88 2,55	2,88 2,55	То же, диаметром 125 мм
3,59 3,18	—	—	3,59 3,18	3,59 3,18	То же, диаметром 150 мм
1,48 1,31	—	—	1,48 1,31	1,48 1,31	Разборка керамических трубопроводов дворовой сети диаметром 125—150 мм
1,73 1,53	—	—	1,73 1,53	1,73 1,53	То же, диаметром 200 мм
1,91 1,69	—	—	1,91 1,69	1,91 1,69	Разборка чугунных водопроводных трубопроводов дворовой сети диаметром 50—75 мм
2,16 1,91	—	—	2,16 1,91	2,16 1,91	То же, диаметром 100 мм
2,6 2,3	—	—	2,6 2,3	2,6 2,3	То же, диаметром 125 мм
2,99 2,65	—	—	2,99 2,65	2,99 2,65	То же, диаметром 150 мм
					Разборка трубопроводов чугунных, внутренней сети
1,1 0,98	—	—	1,1 0,98	1,1 0,98	Разборка чугунного канализационного трубопровода внутри здания диаметром 50 мм
1,28 1,14	—	—	1,28 1,14	1,28 1,14	То же, диаметром 75 мм

1	2	3	4	5	6
26—442	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 45	Sama, läbimõõduga 100 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,081
26—443	„	Sama, läbimõõduga 125 mm	I—III	„	0,095
26—444	„	Sama, läbimõõduga 150 mm	I—III	„	0,115
		Sanitaar-tehniliste seadmete demonteerimine			
26—445	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 21—A	Radiaatorite demontaaž sektsioonide arvuga: «Gamma» Nr. 1, «Polza» Nr. 3 ja «Voko» — kuni 8; «Gamma» Nr. 4 ja «Polza» Nr. 6 — kuni 4	I—III	1 radiaator 1 радиатор	0,15
26—446	„	Sama, «Gamma» Nr. 1, «Polza» Nr. 3 ja «Voka» — kuni 16; «Gamma» Nr. 4 ja «Polza» Nr. 6 — kuni 8	I—III	„	0,21
26—447	„	Sama, «Gamma» Nr. 1, «Polza» Nr. 3 ja «Voko» — kuni 24; «Gamma» Nr. 4 ja «Polza» Nr. 6 — kuni 15	I—III	„	0,29
26—448	„	Ribitorude demontaaž	I—III	1 ribitoru 1 ребристая труба	0,16
26—449	SUSN (r-t), СУСН (р-в) osa часть II, § 14—A	0,6—0,9 m^3 mahuga kondentspaakide demontaaž	I—III	1 paak 1 бак	0,49
26—450	„	Sama, 1,25 m^3 mahuga	I—III	„	0,76
26—451	„	Sama, 1,75 m^3 mahuga	I—III	„	0,8
26—452	„	Sama, 2,35 m^3 mahuga	I—III	„	1
26—453	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 12	Käsipumpade demontaaž, läbimõõduga kuni 25 mm	I—III	1 pump 1 насос	0,33
26—454	„	Sama, läbimõõduga kuni 38 mm	I—III	„	0,4
26—455	„	Tsentrifugaalpumpade demontaaž, läbimõõduga kuni 100 mm	I—III	„	0,27
26—456	„	Sama, läbimõõduga kuni 150 mm	I—III	„	0,35
26—457	„	Sama, läbimõõduga kuni 200 mm	I—III	„	0,43
26—458	„	Aurupumpade demontaaž, läbimõõduga kuni 100 mm	I—III	„	0,38
26—459	„	Inžektorite demontaaž	I—III	1 inžektor 1 инжектор	0,11

7	8	9	10	11	12
1,55 1,37	—	—	1,55 1,37	1,55 1,37	То же, диаметром 100 мм
1,78 1,57	—	—	1,78 1,57	1,78 1,57	То же, диаметром 125 мм
2,22 1,97	—	—	2,22 1,97	2,22 1,97	То же, диаметром 150 мм
					Демонтаж санитарно-технических приборов и оборудования
3,13 2,76	—	—	3,13 2,76	3,13 2,76	Демонтаж радиаторов, количество секций «Гамма» № 1, «Польза» № 3 и «ВОКО» — до 8; «Гамма» № 4, «Польза» № 6 — до 4
4,45 3,92	—	—	4,45 3,92	4,45 3,92	То же, «Гамма» № 1, «Польза» № 3 и «ВОКО» — до 16; «Гамма» № 4 и «Польза» № 6 — до 8
6,09 5,38	—	—	6,09 5,38	6,09 5,38	То же, «Гамма» № 1, «Польза» № 3 и «ВОКО» — до 24; «Гамма» № 4 и «Польза» № 6 — до 15
3,13 2,76	—	—	3,13 2,76	3,13 2,76	Демонтаж ребристых труб
10,61 9,39	—	—	10,61 9,39	10,61 9,39	Демонтаж конденсационных баков, емкостью 0,6—0,9 м^3
15,6 14,5	—	—	15,6 14,5	15,6 14,5	То же, емкостью 1,25 м^3
17,3 15,3	—	—	17,3 15,3	17,3 15,3	То же, емкостью 1,75 м^3
21,9 19,4	—	—	21,9 19,4	21,9 19,4	То же, емкостью 2,35 м^3
7,74 6,84	—	—	7,74 6,84	7,74 6,84	Демонтаж ручных насосов диаметром 25 мм
9,38 8,3	—	—	9,38 8,3	9,38 8,3	То же, диаметром 38 мм
6,42 5,68	—	—	6,42 5,68	6,42 5,68	Демонтаж центробежных насосов диаметром до 100 мм
8,07 7,13	—	—	8,07 7,13	8,07 7,13	То же, диаметром до 150 мм
10,2 9,03	—	—	10,2 9,03	10,2 9,03	То же, диаметром до 200 мм
8,88 7,86	—	—	8,88 7,86	8,88 7,86	Демонтаж паровых насосов диаметром до 100 мм
2,47 2,18	—	—	2,47 2,18	2,47 2,18	Демонтаж инжекторов

1	2	3	4	5	6
26—460	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 9	Boilerite demontaaž, pikkusega ja läbimõõduga meetrites 1,5/0,62	I—III	1 boiler 1 бойлер	0,84
26—461	„	Sama, läbimõõduga 2,13/0,62	I—III	„	0,95
26—462	„	Sama, läbimõõduga 2,2/0,73	I—III	„	1,1
26—463	„	Sama, läbimõõduga 2,0/0,92	I—III	„	1,45
26—464	„	Sama, läbimõõduga 2,3/1,0	I—III	„	1,7
26—465	„	Sama, läbimõõduga 2,8/1,4	I—III	„	2,25
26—466	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 52	30,3 m² küttepinnaga katla demontaaž	I—III	1 katel 1 котел	4,5
26—467	„	40,6 m² küttepinnaga katla demontaaž	I—III	„	7
26—468	„	50,5 m² küttepinnaga katla demontaaž	I—III	„	8
		Müürituse lammutamine			
26—469	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 1	Katelde müürituse lammutamine	I—III	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	1,9
		Gaasitorustike lammutamine			
26—470	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 24	Gaasitorudest torustike täielik lammutamine läbimõõduga kuni 19 mm	I—III	1 m torustikku 1 м трубопровода	0,041
26—471	„	Sama, läbimõõduga kuni 32 mm	I—III	„	0,053
26—472	„	Sama, läbimõõduga kuni 50 mm	I—III	„	0,075
26—473	„	Sama, läbimõõduga kuni 63 mm	I—III	„	0,085
		Leektorude lammutamine			
26—474	„	Leektorudest torustiku täielik lammutamine, läbimõõduga kuni 50 mm	I—III	„	0,063
26—475	„	Sama, läbimõõduga kuni 100 mm	I—III	„	0,096
26—476	„	Sama, läbimõõduga kuni 150 mm	I—III	„	0,17
26—477	„	Sama, läbimõõduga kuni 200 mm	I—III	„	0,26

7	8	9	10	11	12
17,1 15,2	—	—	17,1 15,2	17,1 15,2	Демонтаж бойлеров размерами в м — длина и диаметр — 1,5/0,62
19,3 17	—	—	19,3 17	19,3 17	То же, размерами 2,13/0,62 м
23,2 20,5	—	—	23,2 20,5	23,2 20,5	То же, размерами 2,2/0,73 м
29,9 27,1	—	—	29,9 27,1	29,9 27,1	То же, размерами 2,0/0,92 м
34,6 30,6	—	—	34,6 30,6	34,6 30,6	То же, размерами 2,3/1,0 м
42,8 37,9	—	—	42,8 37,9	42,8 37,9	То же, размерами 2,8/1,4 м
167 156	76,51 75,86	—	90,49 80,14	90,49 80,14	Демонтаж котлов поверхностью нагрева 30,3 м^2
287 272	152,11 152,53	—	134,89 119,47	134,89 119,47	Демонтаж котлов, поверхностью нагрева 40,6 м^2
342 324	182,43 182,67	—	159,57 141,33	159,57 141,33	Демонтаж котлов, поверхностью нагрева 50,5 м^2
					Разборка обмуровки
28 24,8	—	—	28 24,8	28 24,8	Разборка обмуровки котлов
					Разборка газовых трубопроводов
0,82 0,73	—	—	0,82 0,73	0,82 0,73	Сплошная разборка трубопроводов из газовых труб диаметром до 19 мм
1,02 0,9	—	—	1,02 0,9	1,02 0,9	То же, диаметром до 32 мм
1,48 1,31	—	—	1,48 1,31	1,48 1,31	То же, диаметром до 50 мм
1,65 1,45	—	—	1,65 1,45	1,65 1,45	То же, диаметром до 63 мм
					Разборка дымогарных труб
1,23 1,09	—	—	1,23 1,09	1,23 1,09	Сплошная разборка трубопроводов из дымогарных труб диаметром до 50 мм
1,81 1,6	—	—	1,81 1,6	1,81 1,6	То же, диаметром до 100 мм
3,29 2,91	—	—	3,29 2,91	3,29 2,91	То же, диаметром до 150 мм
4,94 4,37	—	—	4,94 4,37	4,94 4,37	То же, диаметром до 200 мм

1	2	3	4	5	6
		Sanitaartehniliste seadmete mahavõtmine			
26—478	SUSN (r-t), СУСН (р-в), osa часть II, § 53	Bidee mahavõtmine	I—III	1 seadis 1 прибор	0,22
26—479	„	Vanni mahavõtmine	I—III	„	0,36
26—480	„	Vanniahju mahavõtmine	I—III	„	0,14
26—481	„	Trapi mahavõtmine	I—III	„	0,06
26—482	„	Malmvalamu mahavõtmine	I—III	„	0,05
26—483	„	Malmist pesukausi mahavõtmine	I—III	„	0,12
26—484	„	Püstaku tõmbepea mahavõtmine	I—III	„	0,02
26—485	„	Fajanssunitaasi mahavõtmine	I—III	„	0,11
26—486	„	Loputuskausi mahavõtmine	I—III	„	0,05
26—487	„	Loputustorude mahavõtmine	I—III	„	0,06
26—488	„	Istelaua mahavõtmine	I—III	„	0,06
26—489	„	Fajansspissuaari mahavõtmine	I—III	„	0,06
26—490	„	Künakujulise pissuaari mahavõtmine	I—III	„	0,11
26—491	„	Pesukausi mahavõtmine	I—III	„	0,06
26—492	„	Künakujulise pesukausi mahavõtmine	I—III	„	0,12
		Kuivklosetid			
26—493	Kohalikud normid Местные нормы	Väljaulatuva kuivkloseti tegemine ja paigaldamine koos sissepandava 20 l mahtuvusega ämbriga ja istelaua tegemisega	I—III	1 klosett 1 клозет	3,09

7	8	9	10	11	12
					Снятие санитарно-технических приборов
5,18 4,58	—	—	5,18 4,58	5,18 4,58	Снятие биде
8,07 7,13	—	—	8,07 7,13	8,07 7,13	Снятие ванны
3,05 2,68	—	—	3,05 2,68	3,05 2,68	Снятие дровяных колонок
1,56 1,38	—	—	1,56 1,38	1,56 1,38	Снятие трапа
1,16 1,01	—	—	1,16 1,01	1,16 1,01	Снятие чугунных раковин
2,47 2,18	—	—	2,47 2,18	2,47 2,18	Снятие чугунных моек
0,57 0,5	—	—	0,57 0,5	0,57 0,5	Снятие флюгарок
2,22 1,96	—	—	2,22 1,96	2,22 1,96	Снятие фаянсовых унитазов
1,2 1,06	—	—	1,2 1,06	1,2 1,06	Снятие смывных бачков
1,53 1,35	—	—	1,53 1,35	1,53 1,35	Снятие смывных труб
1,42 1,25	—	—	1,42 1,25	1,42 1,25	Снятие сидений
1,42 1,25	—	—	1,42 1,25	1,42 1,25	Снятие фаянсовых писсуаров
2,3 2,04	—	—	2,3 2,04	2,3 2,04	Снятие писсуарных корыт
1,4 1,23	—	—	1,4 1,23	1,4 1,23	Снятие умывальников
2,47 2,18	—	—	2,47 2,18	2,47 2,18	Снятие умывальных корыт
					Люфт-клозеты
99 96	63,16 63,18	—	35,84 32,82	35,84 32,82	Изготовление и установка люфт-клозета со вставным ведром емкостью 20 л, с устройством сиденья

JAGU «O»

TÖÖSTUSAHJUD JA KORSTNAD

РАЗДЕЛ «О»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

TEHNILISED JUHISED

1. Hinnetes ei ole ette nähtud ahjude, katelde ja muude seadmete kuivatamist, reguleerimist ja käikulaskmist. Selleks vajalikke kulutusi tehakse käikulaskmiseks ettenähtud eelarvete arvel.

2. Teostatud tööde arvestuste tegemisel ja eelarvete koostamisel tuleb tulekindlate kivide liik, tulekindluse klass, fassoontoodete keerukuse kategooria, mahukaal ja sordilisus võtta projekti spetsifikatsioonide järgi.

Fassoontelliste kuuluvus vastavatesse keerukuse kategooriatesse (lihtne, keeruline, eriliselt keeruline, eritellimus) tuleb määrata vastavalt tulekindlate toodete ja tooraine hulgihindade hinnakirjale nr. 0-1-08, milline on kehtestatud 1. juulist 1955. a.

Üksushinnetes kasutatud mördi ja pulbrite klassifitseerimine ei kuulu muutmisele projektide spetsifikatsioonides.

3. Šamott- ja diinastellistest ning fassoontoodetest müüritus hinnete nr. 129 kuni nr. 153 järgi jagatakse vastavalt selle keerukusele ja kvaliteedile järgmistesse kategooriatesse:

II — hoolikas müüritus vuugi paksusega kuni 2 mm;
III — harilik müüritus vuugi paksusega kuni 3 mm;
IV — lihtne müüritus vuugi paksusega üle 3 mm.

Müürituse kategooria või vuugi paksus iga konstruktiivelemendi osas määratakse projekti järgi.

Juhul, kui projektis ei ole nimetatud konstruktiivse elemendi müürituse kategooria või vuugi paksus, tuleb müürituse kategooria võtta SNiP IV osa, peatükis N 8, lisas nr. 1 toodud klassifikatsiooni järgi.

4. Tugitellingute ja raketise ehitamine, paigaldamine ja lammutamine võlvide ja kaarte ladumisel tellistest ning konstruktsioonide ehitamisel tulekindlast betoonist ei ole müürituse hinnetes arvestatud. Need tööd tuleb määrata hinnete nr. 381 kuni nr. 383 järgi

5. Tulekindlate toodete ja telliste kulunormide määramisel hinnetes on võetud šamott- ja diinastoodete mahukaaluks 1,9 t/m³.

Teistsuguse mahukaaluga tulekindlate materjalide kasutamisel tuleb materjali maksumus hinnetes muuta vastavalt mahukaalu muutumisele ning vastavalt korrigeerida ka tööde ühiku maksumust.

6. Keskkütte ja tööstuslike katelde vooderdamine šamott-tellistega arvutatakse hinnete nr. 129 kuni 153 järgi ja vooderdamine harilike tellistega — hinnete nr. 122 kuni 124 järgi.

7. Katelde isoleerimist plaatmaterjalidega tuleb hinnata käesoleva kataloogi jagu nr. 11 järgi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Расценки не предусматривают стоимости просушки, регулирования (наладки) и пуска печей, котлов и других сооружений. Затраты на эти мероприятия производятся за счет смет на пусковые расходы.

2. При расчетах за выполненные работы и составлении смет виды, классы огнеупорности, категории сложности фасонных изделий, объемные веса и сорта огнеупоров следует принимать по проектным спецификациям.

Фасонный кирпич следует относить к соответствующей категории сложности (простой, сложный, особо сложный, специального заказа) согласно прейскуранту № 0-1-08 оптовых цен на огнеупорные изделия и сырье в ценах, действующих с 1 июля 1955 г.

Классификация мертелей и порошков, принятая в единичных расценках, является усредненной и не подлежит изменению по проектным спецификациям.

3. Кладка из шамотного и динасового кирпича и фасонных изделий по расценкам с № 129 по № 153, в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения, делится на следующие категории:

II — тщательная кладка со швом, толщиной до 2 мм;
III — обыкновенная кладка со швом толщиной до 3 мм;
IV — простая кладка со швом толщиной более 3 мм.

Категория кладки или толщина шва каждого конструктивного элемента печи принимается по проектным данным.

При отсутствии в проекте указаний о категории кладки или толщине шва конструктивного элемента печей, категорию кладки следует принимать по классификации, приведенной в приложении 1 к главе 8, части IV СНиП.

4. Изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов и опалубки для кладки сводов, арок из кирпича и конструкций из огнеупорного бетона в расценках на кладку не учтены. Эти работы следует определять по расценкам с № 381 по № 383.

5. Нормы расхода огнеупорных изделий и кирпича в расценках приняты из расчета объемных весов: — шамотные и динасовые, 1,9 т/м³.

При применении огнеупоров других объемных весов стоимость материалов в расценках следует изменить пропорционально изменению объемного веса и соответственно скорректировать общую стоимость единицы работ.

6. Обмуровка отопительных и производственно-отопительных котлов шамотным кирпичом расценивается по расценкам с № 129 по № 153 и строительным обыкновенным кирпичом по расценкам с № 122 по № 124.

7. Изоляцию котлов плитными материалами следует расценивать по разделу 11 настоящего каталога.

8. Mõõtühikuks (lahter «5») tuleb kõigile müürituse liikidele võtta 1 m³ tühimike väljaarvamisega.

9. Hinnetes ei ole arvesse võetud lisakulud ning need tuleb eelarvetes ja tööde vastuvõtuaktides ettenähtud korras eraldi arvestada. Selle juures tuleb silmas pidada, et hinne nr. 0-408 kuulub seadmete alla ja hinded nr. nr. 0-407; 0-409; 0-411 ja 0-413 kuuluvad metallkonstruktsioonide alla, ning kõik muud ülejäänud hinded ehitustööde alla.

8. Единица измерения (графа «5») для всех видов кладки принять 1 м³ за вычетом пустот.

9. Накладные расходы в расценку не включены и начисляются в сметах и актах приемки работ в установленных размерах. При этом следует учитывать, что расценка № 0-408 относится к оборудованию № 0-407; 0-409; 0-411 и 0-413 — к металлическим конструкциям, а все остальные расценки — к строительным работам.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	SNiP tabelite nr. nr. №№ таблиц СНиП	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töötöö kulu in.-päev Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Müüritus harilikest ehitustellistest			
0—122-a а	1022-a а	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid savil	I	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	2,05
			II	„	2,05
			III	„	2,05
0—122-b б	1022-b б	Sama, tsement-lubimördil	I	„	1,95
			II	„	1,95
			III	„	1,95
0—123-a а	1022-v в	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid avaga üle 1 m, savil	I	„	2,75
			II	„	2,75
			III	„	2,75
0—123-b б	1022-g г	Sama, tsement-lubimördil	I	„	2,55
			II	„	2,55
			III	„	2,55
0—124-a а	1022-d д	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid, savil	I	„	4,3
			II	„	4,3
			III	„	4,3
0—124-b б	1022-e е	Sama, tsement-lubimördil	I	„	4,2
			II	„	4,2
			III	„	4,2

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Кладка из кирпича строительного обыкновенного
243 235	196 193,83	2 1,75	45 39,42	45 39,4	Стены прямые, массивы и выстилки на глине
236 230	189 188,83	2 1,75	45 39,42	45 39,4	
308 303	261 261,83	2 1,75	45 39,42	45 39,4	
253 245	206 203,82	3 2,63	44 38,55	45 39,4	То же, на цементно-известковом растворе
247 241	200 199,82	3 2,63	44 38,55	45 39,4	
310 310	209 208,82	3 2,63	44 38,55	45 39,4	
276 266	212 209,93	2 1,75	62 54,32	63 55,2	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1,0 м на глине
269 261	205 204,93	2 1,75	62 54,32	63 55,2	
347 339	283 282,93	2 1,75	62 54,32	63 55,2	
287 278	228 226,31	2 1,75	57 49,94	58 50,8	То же, на цементно-известковом растворе
280 273	221 221,31	2 1,75	57 49,94	58 50,8	
357 350	298 298,31	2 1,75	57 49,94	58 50,8	
331 315	229 225,64	2 1,75	100 87,61	101 88,5	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1,0 м и своды купольные на глине
323 310	221 220,64	2 1,75	100 87,61	101 88,5	
407 395	305 305,64	2 1,75	100 87,61	101 88,5	
341 325	238 234,76	2 1,75	101 88,49	102 89,4	То же, на цементно-известковом растворе
333 320	230 229,76	2 1,75	101 88,49	102 89,4	
416 403	313 312,76	2 1,75	101 88,49	102 89,4	

1	2	3	4	5	6
		Müüritus diatomiidist soojaisolatsioonitellistest			
0—125-a а	1023-а а	Sirged seinad, massiivide ja tasanduskihtide müüritus tellistest mark 500	I—III	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	1,45
0—125-b б	1023-а а	Sama, tellistest mark 600	I—III	„	1,45
0—125-v в	1023-а а	Sama, tellistest mark 700	I—III	„	1,45
0—126-a а	1023-b б	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid avaga üle 1 m; müüritus tellistest mark 500	I—III	„	1,85
0—126-b б	1023-b б	Sama, tellistest mark 600	I—III	„	1,85
0—126-v в	1023-b б	Sama, tellistest mark 700	I—III	„	1,85
0—127-a а	1023-v в	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; müüritus tellistest mark 500	I—III	„	2,9
0—127-b б	1023-v в	Sama, tellistest mark 600	I—III	„	2,9
0—127-v в	1023-v в	Sama, tellistest mark 700	I—III	„	2,9
		Müüritus sirgetest normaalsetest šamott-tellistest mark Н-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54)			
0—129-a а	1024-b б	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; II kategooria müüritus; tellise klass A-1 c	I—III	„	4,2
0—129-b б	1024-b б	Sama, tellise klass A-2 c	I—III	„	4,2
0—130-a а	1024-v в	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; III kategooria müüritus; tellise klass A-1 c	I—III	„	3,25
0—130-b б	1024-v в	Sama, tellise klass A-2 c	I—III	„	3,25
		Müüritus sirgetest kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark Н-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54)			
0—132-a а	1024-e е	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid, avaga üle 1 m; II kategooria müüritus; tellise klass A-1 c	I—III	„	5,95
0—132-b б	1024-e е	Sama, tellise klass A-2 c	I—III	„	5,95
0—133-a а	1024-t т	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid avaga üle 1 m; II kategooria müüritus; telliste klass A-1 c	I—III	„	4,4
0—133-b б	1024-t т	Sama, telliste klass A-2 c	I—III	„	4,4

7	8	9	10	11	12
					Кладка из кирпича теплоизоляционного диатомового
242 238	206 206,46	2 1,75	34 29,79	35 30,7	Стены прямые, массивы и выстилки из кирпича марки 500
239 235	203 203,46	2 1,75	34 29,79	35 30,7	То же, из кирпича марки 600
237 233	201 201,46	2 1,75	34 29,79	35 30,7	То же, из кирпича марки 700
267 261	222 221,58	2 1,75	43 37,67	44 38,5	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м из кирпича марки 500
264 258	219 218,58	2 1,75	43 37,67	44 38,5	То же, из кирпича марки 600
262 256	217 216,58	2 1,75	43 37,67	44 38,5	То же, из кирпича марки 700
313 304	239 239,17	2 1,75	72 63,08	73 64	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные из кирпича марки 500
309 300	235 235,17	2 1,75	72 63,08	73 64	То же, из кирпича марки 600
306 297	232 232,17	2 1,75	72 63,08	73 64	То же, из кирпича марки 700
					Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54)
650 637	543 543,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки II; кирпич класса А-1с
572 559	465 465,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	То же, кирпич класса А-2с
620 610	542 541,67	2 1,75	76 66,58	77 67,50	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки III; кирпич класса А-1с
547 537	469 468,67	2 1,75	76 66,58	77 67,50	То же, кирпич класса А-2с
					Кладка из кирпича шамотного прямого и клинового нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54)
720 701	569 568,71	2 1,75	149 130,54	150 131	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки II; кирпич класса А-1с
640 621	489 488,71	2 1,75	149 130,54	150 131	То же, кирпич класса А-2с
680 667	575 575,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки III; кирпич класса А-1с
600 587	495 495,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	То же, кирпич класса А-2с

1	2	3	4	5	6
		Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark ПМ-51, 54 ja Н-13, 20 (GOST 390-54)			
0—135-a а	1024-п н	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid, II kategooria müüritus; telliste klass А-1 с	I—III	1 m^3 müüritust 1 $м^3$ кладки	8,8
0—135-b б	1024-п н	Sama, telliste klass А-2 с	I—III	„	8,8
0—136-a а	1024-k к	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; III kategooria müüritus; telliste klass А-1 с	I—III	„	6,6
0—136-b б	1024-k к	Sama, telliste klass А-2 с	I—III	„	6,6
		Müüritus sirgetest normaalsetest šamott-tellistest, mark Н-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54)			
0—138-a а	1024-b б	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; II kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	4,2
0—138-b б	1024-b б	Sama, telliste klass Б-2 с	I—III	„	4,2
0—139-a а	1024-v в	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; III kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	3,25
0—139-b б	1024-v в	Sama, telliste klass Б-2с	I—III	„	3,25
0—140-a а	1024-g г	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; IV kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	2,65
0—140-b б	1024-g г	Sama, telliste klass Б-2 с	I—III	„	2,65
		Müüritus sirgetest ja kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest, mark Н-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54)			
0—142-a а	1024-e е	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid, avaga üle 1 m; II kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	5,95
0—142-b б	1024-e е	Sama, telliste klass Б-2 с	I—III	„	5,95
0—143-a а	1024-ž ж	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid, avaga üle 1 m; III kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	4,4
0—143-b б	1024-ž ж	Sama, telliste klass Б-2 с	I—III	„	4,4
		Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest mark ПМ-51, 54 ja Н-13, 20 (GOST 390-54)			
0—145-a а	1024-i и	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; II kategooria müüritus; telliste klass Б-1 с	I—III	„	8,8
0—145-b б	1024-i и	Sama, telliste klass Б-2 с	I—III	„	8,8

7	8	9	10	11	12
					Кладка из кирпича шамотного клинового двухстороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54)
820 792	598 597,51	2 1,75	220 192,74	221 194	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки II; кирпич класса А-1с
730 702	508 507,51	2 1,75	220 192,74	221 194	То же, кирпич класса А-2с
770 750	609 608,95	2 1,75	159 139,3	160 140	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки III; кирпич класса А-1с
690 670	529 528,95	2 1,75	159 139,3	160 140	То же, кирпич класса А-2с
					Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54)
600 587	493 493,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки II; кирпич класса Б-1с
532 519	425 425,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	То же, кирпич класса Б-2с
575 565	497 496,67	2 1,75	76 66,58	77 67,5	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки III; кирпич класса Б-1с
508 498	430 429,67	2 1,75	76 66,58	77 67,5	То же, кирпич класса Б-2с
545 537	482 481,80	3 2,63	60 52,57	61 53,4	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки IV; кирпич класса Б-1с
480 472	417 416,8	3 2,63	60 52,57	61 53,4	То же, кирпич класса Б-2с
					Кладка из кирпича шамотного прямого и клинового двустороннего, нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54)
660 641	509 508,71	2 1,75	149 130,54	150 131	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки II, кирпич класса Б-1 с
584 565	433 432,71	2 1,75	149 130,54	150 131	То же, кирпич класса Б-2с
620 607	515 515,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки III; кирпич класса Б-1с
551 538	446 446,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	То же, кирпич класса Б-2с
					Кладка из кирпича шамотного клинового двустороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54)
750 722	528 527,51	2 1,75	220 192,74	221 194	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки II; кирпич класса Б-1с
670 642	448 447,51	2 1,75	220 192,74	221 194	То же, кирпич класса Б-2с

1	2	3	4	5	6
0—146-a а	1024-k к	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; III kategooria müüritus; telliste klass Б-1 c	I—III	1 m^3 müüritust 1 $м^3$ кладки	6,6
0—146-b б	1024-k к	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	6,6
		Müüritus sirgetest normaalsetest šamott-tellistest, mark H-1 ja ПМ-46 (GOST 390-54)			
0—147-a а	1024-b б	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; II kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	4,2
0—147-b б	1024-b б	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	4,2
0—148-a а	1024-v в	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; III kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	3,25
0—148-b б	1024-v в	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	3,25
0—149-a а	1024-g г	Sirged seinad, massiivid ja tasanduskihid; IV kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	2,65
0—149-b б	1024-g г	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	2,65
		Müüritus sirgetest ja kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest, mark H-1, 13, 20 ja ПМ-46, 51, 54 (GOST 390-54)			
0—150-a а	1024-v в	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid avaga üle 1 m; II kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	5,95
0—150-b б	1024-v в	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	5,95
0—151-a а	1024-ž ж	Ümmardatud seinad ja silindrilised võlvid avaga üle 1 m; III kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	4,4
0—151-b б	1024-ž ж	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	4,4
		Müüritus kahelt poolt kiilukujulistest normaalsetest šamott-tellistest, mark ПМ-51, 54 ja H-13, 20 (GOST 390-54)			
0—152-a а	1024-i и	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; II kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	8,8
0—152-b б	1024-i и	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	8,8
0—153-a а	1024-k к	Kaared, silindrilised võlvid avaga kuni 1 m ja kuplikujulised võlvid; III kategooria müüritus; telliste klass B-1 c	I—III	„	6,6
0—153-b б	1024-k к	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	6,6

7	8	9	10	11	12
700 680	539 538,95	2 1,75	159 139,3	160 140	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки III; кирпич класса Б-1с
630 610	469 468,95	2 1,75	159 139,3	160 140	То же, кирпич класса Б-2с
					Кладка из кирпича шамотного прямого нормального марок Н-1 и ПМ-46 (ГОСТ 390-54)
536 523	429 429,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки II; кирпич класса В-1с
478 465	371 371,26	2 1,75	105 91,99	106 92,9	То же, кирпич класса В-2с
511 501	433 432,67	2 1,75	76 66,58	77 67,5	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки III; кирпич класса В-1с
456 446	378 377,67	2 1,75	76 66,58	77 67,5	То же, кирпич класса В-2с
484 476	421 420,80	3 2,63	60 52,57	61 53,4	Стены прямые, массивы и выстилки; категория кладки IV; кирпич класса В-1с
430 422	367 366,8	3 2,63	60 52,57	61 53,4	То же, кирпич класса В-2с
					Кладка из кирпича шамотного прямого и клинового двустороннего нормального марок Н-1, 13, 20 и ПМ-46, 51, 54 (ГОСТ 390-54)
780 761	629 628,71	2 1,75	149 130,54	150 131	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки II; кирпич класса В-1с
720 701	569 568,71	2 1,75	149 130,54	150 131	То же, кирпич класса В-2с
569 556	464 464,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	Стены закругленные и своды цилиндрические пролетом более 1 м; категория кладки III; кирпич класса В-1с
508 495	403 403,01	3 2,63	102 89,36	103 90,2	То же, кирпич класса В-2с
					Кладка из кирпича шамотного клинового двустороннего нормального марок ПМ-51, 54 и Н-13, 20 (ГОСТ 390-54)
700 672	478 477,51	2 1,75	220 192,74	221 194	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки II; кирпич класса В-1с
630 602	408 407,51	2 1,75	220 192,74	221 194	То же, кирпич класса В-2с
650 630	489 488,95	2 1,75	159 139,3	160 140	Арки, своды цилиндрические пролетом до 1 м и своды купольные; категория кладки III, кирпич класса В-1с
585 565	424 423,95	2 1,75	159 139,3	160 140	То же, кирпич класса В-2с

1	2	3	4	5	6
		Betoneerimine tulekindla betooniga			
0—360	1032-v в	Ahju võlvide ja põranda betoneerimine tulekindla betooniga	I—III	1 m³ müüritust 1 м³ кладки	5,9
0—361	1032-g г	Ahju seinte betoneerimine tulekindla betooniga	I—III	„	6,95
		Tühemike täismüürimine			
0—362	1035-a а	Tühemike täismüürimine harilike ehitustelliste tükkidega	I	„	1,15
			II	„	1,15
			III	„	1,15
0—363	1033-b б	Tühemike täismüürimine šamott-telliste tükkidega	I—III	„	1,1
0—364	1033-v в	Sama, savibetooniga harilikest ehitustellistest killustikul	I	„	2,2
			II	„	2,2
			III	„	2,2
0—365	1033-g г	Tühemike täismüürimine savibetooniga šamott-tellistest killustikul	I—III	„	2,55
		Ahjude ja katelde isolatsioon			
0—366	1034-a а	Ahjude ja katelde isolatsioon asbestpapiga; lehe paksus 3 mm	I—III	1 m² 1 м²	0,031
0—367	1034-b б	Sama, lehe paksus 5 mm	I—III	„	0,034
0—368	1034-v в	Ahjude ja katelde isolatsioon asbestnöörist; nööri läbimõõt 10 mm	I—III	1 m nööri 1 м шнура	0,0125
0—369	1034-g г	Sama, nööri läbimõõt 16 mm	I—III	„	0,0125
0—370	1034-d д	Sama, nööri läbimõõt 19 mm	I—III	„	0,0125
0—371	1034-e е	Sama, nööri läbimõõt 25 mm	I—III	„	0,0125
		Isolatsioon mineraalvatist, diatomiitpulbrist ja kvartsliivast			
0—372	1035-a а	Müürituse isolatsioon mineraalvatist mark 200	I—III	1 m³ 1 м³	2,00
0—373	1035-b б	Müürituse isolatsioon diatomiitpulbrist mark 600	I—III	„	1,3
0—375	1035-g г	Müürituse isolatsioon kvartsliivast	I—III	„	1,75

7	8	9	10	11	12
					Набивка огнеупорным бетоном
630 614	502 501,87	8 7	120 105,13	123 108	Набивка огнеупорным бетоном пола и сводов
630 614	499 498,24	8 7	123 107,76	126 110	Набивка огнеупорным бетоном стен
					Закладка полостей
56 84	34 65,71	3 2,63	19 16,65	20 17,5	Закладка полостей кирпичным ломом из строительного обыкновенного кирпича
78 76	56 56,72	3 2,63	19 16,65	20 17,5	
145 142	123 122,72	3 2,63	19 16,65	20 17,5	
243 240	220 219,89	3 2,63	20 17,52	21 18,4	Закладка полостей кирпичным ломом из шамотного кирпича
139 162	97 125,21	4 3,50	38 33,29	40 35	То же, глинобетоном, со щебнем из строительного обыкновенного кирпича
159 154	117 117,21	4 3,50	38 33,29	40 35	
218 213	176 176,21	4 3,50	38 33,29	40 35	
328 322	279 279,07	5 4,38	44 38,55	46 40,3	Закладка полостей глинобетоном со щебнем из шамотного кирпича
					Изоляция печей и котлов
5 5	4 4,12	—	1 0,88	1 0,88	Изоляция печей и котлов асбестовым картоном при толщине листа 3 мм
8 7,9	7 7,02	—	1 0,88	1 0,88	То же, при толщине листа 5 мм
1 0,96	0,7 0,7	—	0,3 0,26	0,3 0,26	Изоляция печей и котлов асбестовым шнуром при диаметре шнура 10 мм
2 1,98	1,8 1,8	—	0,2 0,18	0,2 0,18	То же, при диаметре шнура 16 мм
3 2,98	2,8 2,8	—	0,2 0,18	0,2 0,18	То же, при диаметре шнура 19 мм
5 4,96	4,7 4,7	—	0,3 0,26	0,3 0,26	То же, при диаметре шнура 25 мм
					Изоляция минеральной ватой, диатомитовым порошком и кварцевым песком
160 155	122 121,71	2 1,75	36 31,54	36 31,5	Изоляция кладки минеральной ватой марки 200
82 78	52 51,72	5 4,38	25 21,9	27 23,7	Изоляция кладки диаметровым порошком марки 600
104 99	60 60,45	12 10,51	32 28,04	37 32,4	Изоляция кладки кварцевым песком

1	2	3	4	5	6
		Roobid ja raketis			
0—381	1038-a а	Tööstusahjude kaarte ja võlvide ladumise raketis ja roobid	I—III	1 m² raketist 1 м² опалубки	0,39
0—382	1038-b б	Sama, tööstusahjude seinte betoneerimiseks	I—III	„	0,63
0—383	1038-v в	Sama, kaarte ja võlvide betoneerimiseks	I—III	„	1,05
		Tööstuskorstnate ladumine harilikest punastest tellistest			
0—384	1039-a а	Tööstuskorstnate ladumine lihtsa arhitektuurse viimistlusega harilikest ehitustellistest segamördil, mark-50. Korstna kõrgus kuni 30 m	I	1 m³ 1 м³	2,9
			II	„	2,9
			III	„	2,9
0—385	1039-b б	Sama, korstna kõrgus kuni 45 m	I	„	2,3
			II	„	2,3
			III	„	2,3
0—386	1039-v в	Sama, korstna kõrgus kuni 60 m	I	„	1,9
			II	„	1,9
			III	„	1,9
0—387	1039-g г	Sama, korstna kõrgus kuni 100 m	I	„	1,7
			II	„	1,7
			III	„	1,7
0—388	1039-d д	Sama, korstna kõrgus üle 100 m	I	„	1,45
			II	„	1,45
			III	„	1,45
		Tööstuskorstnate vooderdamine harilike ehitustellistega			
0—394	1042-a а	Tööstuskorstnate vooderdamine harilike ehitustellistega. Korstna kõrgus kuni 30 m	I	„	4,1
			II	„	4,1
			III	„	4,1

7	8	9	10	11	12
					Кружала и опалубка
23 22	15 14,99	—	8 7,01	8 7	Опалубка и кружала для кладки арок и сводов промышленных печей
21 19	8 7,61	—	13 11,39	13 11,4	То же, для бетонирования стен промышленных печей
45 42	23 22,73	—	22 19,27	22 19,3	То же, для бетонирования арок и сводов
					Кладка стволов кирпичных промышленных труб из кирпича нормального красного
354 338	245 242,52	34 29,77	75 65,71	89 65,7	Кладка стволов кирпичных промышленных труб, с простым архитектурным оформлением, из кирпича строительного обыкновенного на сложном растворе марки «50», при высоте ствола до 30 м
347 333	238 237,52	34 29,77	75 65,71	89 65,7	
427 413	318 317,52	34 29,77	75 65,71	89 65,7	
321 309	241 238,93	22 19,26	58 50,81	66 50,8	То же, при высоте ствола трубы до 45 м
314 304	234 233,93	22 19,26	58 50,81	66 50,8	
392 382	312 311,93	22 19,26	58 50,81	66 50,8	
296 286	233 230,82	15 13,13	48 42,05	54 47,3	То же, при высоте ствола трубы до 60 м
290 282	227 226,82	15 13,13	48 42,05	54 47,3	
365 357	302 301,82	15 13,13	48 42,05	54 47,3	
306 295	232 230,19	33 28,89	41 35,92	54 47,3	То же, при высоте ствола трубы до 100 м
300 291	226 226,19	33 28,89	41 35,92	54 47,3	
375 366	301 301,19	33 28,89	41 35,92	54 47,3	
300 288	226 223,2	39 34,14	35 30,66	50 43,8	То же, при высоте ствола трубы более 100 м
293 284	219 219,2	39 34,14	35 30,66	50 43,8	
365 256	291 291,2	39 34,14	35 30,66	50 43,8	
					Футеровка промышленных труб кирпичом строительным обыкновенным
357 339	226 224,25	29 25,39	102 89,36	114 100	Футеровка промышленных труб кирпичом строительным обыкновенным, при высоте ствола до 30 м
349 333	218 218,25	29 25,39	102 89,36	114 100	
431 415	300 300,25	29 25,39	102 89,36	114 100	

1	2	3	4	5	6
0—395	1042-b б	Sama, korstna kõrgus kuni 45 m	I	1 m³ 1 м³	3,1
			II	„	3,1
			III	„	3,1
0—396	1042-v в	Sama, korstna kõrgus kuni 60 m	I	„	2,65
			II	„	2,65
			III	„	2,65
0—397	1042-g г	Sama, korstna kõrgus kuni 100 m	I	„	2,00
			II	„	2,00
			III	„	2,00
0—398	1042-d д	Sama, korstna kõrgus üle 100 m	I	„	2,1
			II	„	2,1
			II	„	2,1
		Tööstuskorstnate vooderdamine normaalsete šamott-tellistega (GOST 390-54)			
0—399-a а	1043-a а	Korstna kõrgus kuni 30 m; telliste klass Б-1 c	I—III	„	5,4
0—399-b б	1043-a а	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	5,4
0—399-v в	1043-a а	Sama, telliste klass B-1 c	I—III	„	5,4
0—399-g г	1043-a а	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	5,4
0—400-a а	1043-b б	Korstna kõrgus kuni 45 m; telliste klass Б-1 c	I—III	„	3,9
0—400-b б	1043-b б	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	3,9
0—400-v в	1043-b б	Sama, telliste klass B-1 c	I—III	„	3,9
0—400-g г	1043-b б	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	3,9
0—401-a а	1043-v в	Korstna kõrgus kuni 60 m; telliste klass Б-1 c	I—III	„	3,25
0—401-b б	1043-v в	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	3,25
0—401-v в	1043-v в	Sama, telliste klass B-1 c	I—III	„	3,25

7	8	9	10	11	12
326 311	221 219,02	27 23,64	78 68,34	88 77	То же, при высоте ствола до 45 м
319 306	214 214,02	27 23,64	78 68,34	88 77	
399 386	294 294,02	27 23,64	78 68,34	88 77	
318 304	224 221,67	28 24,51	66 57,82	77 67,5	То же, при высоте ствола трубы до 60 м
311 299	217 216,67	28 24,51	66 57,82	77 67,5	
391 379	297 296,67	28 24,51	66 57,82	77 67,5	
310 296	213 211,04	47 41,15	50 43,81	69 60,4	То же, при высоте ствола трубы до 100 м
303 291	206 206,04	47 41,15	50 43,81	69 60,4	
380 368	283 283,04	47 41,15	50 43,81	69 60,4	
336 318	210 207,65	72 63,04	54 47,31	82 71,8	То же, при высоте ствола трубы более 100 м
329 313	203 202,65	72 63,04	54 47,31	82 71,8	
405 389	279 278,65	72 63,04	54 47,31	82 71,8	
					Футеровка промышленных труб кирпичом шамотным нормальным (ГОСТ 390-54)
710 689	541 540,96	29 25,39	140 122,65	151 132,3	При высоте ствола до 30 м; кирпич класса Б-1с
640 619	471 470,96	29 25,39	140 122,65	151 132,3	То же, кирпич класса Б-2с
640 619	471 470,96	29 25,39	140 122,65	151 132,3	То же, кирпич класса В-1с
581 560	412 411,96	29 25,39	140 122,65	151 132,3	То же, кирпич класса В-2с
660 644	527 527,49	32 28,02	101 88,49	114 99,9	При высоте ствола трубы до 45 м; кирпич класса Б-1с
592 576	459 459,49	32 28,02	101 88,49	114 99,9	То же, кирпич класса Б-2с
596 580	463 463,49	32 28,02	101 88,49	114 99,9	То же, кирпич класса В-1с
535 519	402 402,49	32 28,02	101 88,49	114 99,9	То же, кирпич класса В-2с
640 626	524 524,39	32 28,02	84 73,59	97 85	При высоте ствола трубы до 60 м; кирпич класса Б-1с
571 557	455 455,39	32 28,02	84 73,59	97 85	То же, кирпич класса Б-2с
575 561	459 459,39	32 28,02	84 73,59	97 85	То же, кирпич класса В-1с

1	2	3	4	5	6
0—401-g г	1043-v в	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	1 m³ 1 м³	3,25
0—402-a а	1043-g г	Korstna kõrgus kuni 100 m; telliste klass Б-1 c	I—III	„	2,55
0—402-b б	1043-g г	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	2,55
0—402-v в	1043-g г	Sama, telliste klass B-1 c	I—III	„	2,55
0—402-g г	1043-g г	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	2,55
0—403-a а	1043-d д	Korstna kõrgus üle 100 m; telliste klass Б-1 c	I—III	„	2,4
0—403-b б	1043-d д	Sama, telliste klass Б-2 c	I—III	„	2,4
0—403-v в	1043-d д	Sama, telliste klass B-1 c	I—III	„	2,4
0—403-g г	1043-d д	Sama, telliste klass B-2 c	I—III	„	2,4
		Tööstuskorstnate sisepinna isoleerimine			
0—404	1045-a а	Tööstuskorstnate sisepinna isoleerimine vedelklaasiga, kolm korda	I—III	1 m² 1 м²	0,14
0—405	1045-b б	Sama, kivisõetõrvaga kaks korda	I—III	„	0,126
0—406	1045-v в	Sama, happekindla lahuga, üks kord	I—III	„	0,225
		Tööstuskorstnate metalldetailide paigaldamine			
0—407	1046-a а	Piksevarras ja piksekaitse maandamine	I—III	1 korsten 1 труба	23,0
0—408	1046-b б	Piksekaitse kaablid	I—III	1 m kaablit 1 м кабеля	0,038
0—409	1046-v в	Kinnitusrõngad	I—III	1 t detaile 1 т деталей	16,5
0—410	1046-g г	Ronirauad	I—III	„	21,0
0—411	1046-d д	Redelid kaitsega	I—III	„	13,0
0—412	1046-e е	Valgusfooride platvormid piirdega	I—III	„	10,0
0—413	1046-ž ж	Korstnaotsa kaitse (malmvalu)	I—III	„	11,0

7	8	9	10	11	12
515 501	399 399,39	32 28,02	84 73,59	97 85	То же, кирпич класса В-2с
640 625	523 522,53	51 44,65	66 57,82	86 75,3	При высоте ствола трубы до 100 м; кирпич класса Б-1с
569 554	452 451,53	51 44,65	66 57,82	86 75,3	То же, кирпич класса Б-2с
573 558	456 455,53	51 44,65	66 57,82	86 75,3	То же, кирпич класса В-1с
514 499	397 396,53	51 44,65	66 57,82	86 76,3	То же, кирпич класса В-2с
660 642	518 517,64	78 68,29	64 56,07	94 82,4	При высоте ствола трубы более 100 м; кирпич класса Б-1с
587 569	445 444,64	78 68,29	64 56,07	94 82,4	То же, кирпич класса Б-2с
591 573	449 448,64	78 68,29	64 56,07	94 82,4	То же, кирпич класса В-1с
532 514	390 389,64	78 68,29	64 56,07	94 82,4	То же, кирпич класса В-2с
					Изоляция внутренней поверхности промышленных труб
7 6,5	3 2,99	1 0,88	3 2,63	4 3,5	Изоляция внутренней поверхности промышленных труб жидким стеклом за три раза
8 7,5	4 3,99	1 0,88	3 2,63	3 2,6	То же, изоляция каменноугольной смолой за 2 раза
10 9,3	4 4,04	1 0,88	5 4,38	6 5,3	То же, изоляция кислотоупорным раствором за один раз
					Установка металлических деталей промышленных труб
2350 2264	1660 1659,55	110 96,31	580 508,14	620 543	Молниеприемник и заземление грозозащиты
4 3,8	2 2,04	1 0,88	1 0,88	1 0,88	Кабели грозозащиты
2650 2547	1820 1820,05	370 323,94	460 403,01	600 526	Скрепляющие кольца
4270 4130	3140 3140,36	590 516,55	540 473,09	780 683	Ходовые скобы
2470 2402	1925 1924,99	198 173	347 304,01	426 373	Лестницы с ограждениями
2300 2254	1931 1930,79	111 97,18	258 226,03	303 265	Светофорные площадки с ограждением
2740 2688	2321 2321,08	135 118,19	284 248,81	338 296	Обжим верха трубы (чугунное литье)

JAGU «CX»

AJUTISED TÄIENDAVAD RAJOONI ÜKSUSHINDED MAAEHITUSTELE

РАЗДЕЛ «СХ»

ВРЕМЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

TEHNILISED JUHISED

1. Ajutised täiendavad üksushinded näevad ette konstruktsioone ja töid, mis on vajalikud põllumajanduslike ehituste püstitamisel, kuid mille kohta SNiP-is puuduvad vastavad eelarvelised normid ja ei ole välja töötatud ERER (Ühtsed rajooni üksushinded).

2. Tööpõrandate, šabloonide j. m. s. valmistamine, samuti ka töölavade tegemine on ajutistes üksushinnetes arvesse võetud.

3. Puitkonstruktsioonide kõikides üksushinnetes on arvesse võetud nende valmistamiskulud ehitusplatsi tingimustes.

4. Käesoleva jao üksushinded puitkonstruktsioonide valmistamise osas näevad ette keskmise kõvadusega metsamaterjalide (mänd, kuusk j. m. s.) kasutamist.

Teiste puiduliikide kasutamise puhul tuleb üksushinnetele kasutada järgmisi koefitsiente:

Üksushinnete nr. nr.	Koefitsient põhitöötasule (lahter 10)		Koefitsient masinate ekspluatatsiooni maksumusele (lahter 9)	
	Puidu liigid			
	Tamm, valge pöök-puu, vaher, punane pöökpuu	Lärjepuu	Tamm, valge pöök-puu, vaher, punane pöökpuu	Lärjepuu
Üksushinded nr. nr. 72 kuni 74 . .	1,15	1,08	0,87	0,93
Üksushinded nr. nr. 23 kuni 88, välja arvatud nr. nr. 72 kuni 74 . .	1,48	1,24	0,68	0,8
Teised üksushinded puitkonstruktsioonide kohta .	1,1	1,05	0,9	0,95

Märkus. Ülaltoodud paranduskoefitsientide kasutamise puhul tuleb hinnete lahtris 11 «kokku töötasu» näidatud summa parandada valemi järgi:

$$A_2 = A_1 \times K_2 + B(K_1 - K_2);$$

kus: A_2 — kogu töötasu summa paranduskoefitsientide arvessevõtmisega;
A_1 — kogu töötasu summa lahtris 11;

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Временные дополнительные единичные расценки предусматривают конструкции и работы, необходимые при сельскохозяйственном строительстве, на которые отсутствуют сметные нормы СНиП и не разработаны Единые районные единичные расценки.

2. Изготовление в необходимых случаях бойков, шаблонов и т. п., а также подмащивание расценками учтено.

3. В расценках на все деревянные конструкции учтены затраты на их изготовление в построечных условиях.

4. Расценки настоящего раздела на устройство деревянных конструкций предусматривают применение лесных материалов средней твердости (сосна, ель и т. п.).

При применении леса других пород к расценкам должны применяться следующие коэффициенты:

№№ расценок	Коэффициент к основной заработной плате (графа 10)		Коэффициент к стоимости эксплуатации машин (графа 9)	
	Породы леса			
	Дуб, граб, клён, бук	Лиственница	Дуб, граб, клён, бук	Лиственница
Расценки №№ 72 по 74	1,15	1,08	0,87	0,93
Расценки №№ 23 по 88, кроме №№ 72 по 74	1,48	1,24	0,68	0,8
Прочие расценки на деревянные конструкции	1,1	1,05	0,9	0,95

Примечание. При применении указанных выше поправочных коэффициентов суммарную заработную плату, указанную в графе 11 расценок, следует определять по формуле:

$$A_2 = A_1 \times K_2 + Б(K_1 - K_2),$$

где: A_2 — суммарная заработная плата с учетом поправочных коэффициентов;
A_1 — суммарная заработная плата, указанная в графе 11;

B — põhitöötasu summa lahtris 10;

K_1 — põhitöötasu koefitsient käesolevas tabelis;

K_2 — masinate ekspluatatsiooni maksumuse koefitsient käesolevas tabelis.

5. Täiendavad tööd (hööveldamine, seinte väljastpoolt laudadega vooderdamine ja pigistite kohaldamine) raiutud seinte puhul tuleb võtta käesoleva kataloogi hinnete nr. 7—65 kuni nr. 7—68 järgi.

6. Üksushinnetes nr. 44 kuni nr. 51 raiutud seinte ehitamise kohta ja palkidega ning lõhikutega karkasside täitmise kohta on seinte vajumine 5% ulatuses arvesse võetud, seetõttu tööde mahtude arvutamisel tuleb seina pind võtta projekti järgi, ilma vajumise arvestamiseta.

7. Üksushinnete nr. 44 kuni nr. 51 järgi vahepealsete arvestuste tegemisel seinte ehitamise eest ilma teistkordse (pärast vajumist) takutamiseta, tuleb tasu maksta 95% ulatuses üksushinde täielikust maksumusest.

8. Üksushinnetes nr. 93 kuni nr. 98 ja nr. 101 ning nr. 102 ei ole arvestatud monteeritava betooni ja raudbetooni väljalaskehinda ega kanende materjalide transpordikulusid.

9. Üksushinnetes nr. 55 kuni nr. 61 on ette nähtud talade asetamine kiviseintele. Talade asetamisel puitseintele või terastalade alumistele servadele, tuleb põhitöötasule (lahter 10) kasutada koefitsiente, mis on toodud alljärgnevas tabelis:

Talade materjal	Talad		
	raiutud seintel	mitteraiutud puitseintel (karkass jm.)	terastalade ja ematalade alumisel serval
Prussid ja lauad . . .	1,45	0,85	0,7
Palgid . . .	1,2	0,7	0,5

Materjalide maksumust (lahter 8) tuleb aga vähendada summa võrra, mis on toodud alljärgnevas tabelis:

Üksushinnete nr. nr.	Talad		
	raiutud seintel	mitteraiutud puitseintel (karkass jm.)	terastalade ja ematalade alumisel serval
55; 59 . . .	60,72	63,95	68,25
56; 60 . . .	30,46	32,06	34,22
57; 61 . . .	15,48	16,56	17,99
58	42,36	45,58	49,72

10. Üksushinnetes nr. 140 kuni nr. 142 on ette nähtud automaatjootjate paigaldamine asfalt-, betoon- ja m. s. põrandatele prussidest alustel.

Б — основная заработная плата, указанная в графе 10;

K_1 — коэффициент к основной заработной плате, указанный в настоящей таблице;

K_2 — коэффициент к стоимости эксплуатации машин, указанный в настоящей таблице.

5. Дополнительные работы (острожка, обшивка досками с наружной стороны и постановка сжимов) по рубленым стенам следует принимать по расценкам с № 7—65 по № 7—68 настоящего каталога.

6. В расценках с № 44 по № 51, на устройство заборки каркасов бревнами и пластинами, учтена осадка стен в размере 5%, поэтому при подсчете объемов работ площадь стен принимать по проекту без добавления на осадку.

7. При производстве промежуточных расчетов по расценкам с № 44 по № 51 за возведенные стены без вторичной (послеосадочной) конопатки, оплата должна производиться в размере 95% от полной стоимости по расценке.

8. В расценках № 93 по № 98, № 101 и № 102 не учтены отпускные цены на сборный бетон и железобетон, а также затраты на транспорт этих материалов.

9. Расценками № 55 по № 61 предусмотрена укладка балок по каменным стенам. При укладке балок по деревянным стенам или по нижним полкам металлических балок к основной заработной плате (графа 10) применять коэффициенты, указанные в приведенной ниже таблице:

Материал балок	Балки		
	по рубленым стенам	по деревянным нерубленым стенам (каркасным и др.)	по нижним полкам металлических балок и прогонов
Брусья и доски	1,45	0,85	0,7
Бревна . . .	1,2	0,7	0,5

Материалы же (графа 8) уменьшать на сумму, указанную в приведенной ниже таблице:

№№ расценок	Балки		
	по рубленым стенам	по деревянным нерубленым стенам (каркасным и др.)	по нижним полкам металлических балок и прогонов
55; 59	60,72	63,95	68,25
56; 60	30,46	32,06	34,22
57; 61	15,48	16,56	17,99
58	42,36	45,58	49,72

10. Расценками № 140 по № 142 предусмотрена установка автопоилок на асфальтовых, бетонных и т. п. полах на подкладках из брусьев.

Automaatjootjate paigaldamisel vahenditult puitpõrandatele tuleb maksumus määrata üksushinnete nr. 140 kuni nr. 142 alusel, vähendades materjalide maksumust lahter 8 järgi summa võrra, mis toodud alljärgnevas tabelis, samaaegselt üksushinde kogu maksumuse vastava vähendamisega:

Üksushindest arvatakse maha (rublades)	
Hinne Nr. 140	Hinded nr. 141 ja nr. 142
7,99	8,84

12. Üksushinded nr. 169 kuni nr. 181 näevad ette krohvimist juba ettevalmistatud või peergudega ülelöödud pinnal.

Pindade krohvimise puhul koos peergude, roguski või muu isolatsioonimaterjali löömisega tuleb maksumusele ülalloendatud üksushinnete järgi lisada maksumus käesoleva kataloogi hinnete nr. 12—173 kuni nr. 12—175 järgi.

При установке автопоилок непосредственно на досчатом полу, стоимость следует определять по расценкам № 140 по № 142 с уменьшением стоимости материалов по графе 8 на сумму, указанную в приведенной ниже таблице, с соответствующим изменением общей стоимости единицы работ по расценке:

Исключается из расценок (в руб.)	
Расценка № 140	Расценки №№ 141 и 142
7,99	8,84

12. Расценки с № 169 по № 181 предусматривают оштукатуривание по подготовленной или одранкованной поверхности.

При оштукатуривании поверхностей с прибивкой драни или подбивкой рогожи или другого изоляционного материала к стоимости работ по указанным расценкам следует добавлять стоимость по расценкам с № 12—173 по № 12—175 настоящего каталога.

Üksushinnete nr. nr. №№ единичных расценок	Alus Основание	Tööde nimetus	Tsoon Зона	Mõõtühik Измеритель	Töö jõu kulu in.-päev. Затраты труда в ч.-д.
1	2	3	4	5	6
		Vitspunutisega saviseinad			
CX—4	—	Vitspunutisega saviseinad paksusega 11 sm ühel teivaste real, valmis karkassil, ühes silluste tegemisega avadele.	I	1 m² seina, avad maha arvatud 1 м² стены, за вычетом проемов	0,36
			II	„	0,36
			III	„	0,36
CX—5	—	Vitspunutisega saviseinad paksusega 30 sm kahel teivaste real, valmis karkassil, vahede täitmisega ja mõlemilt poolt saviõlgmassiga määrimisega ning silluste tegemisega avadele	I	„	0,68
			II	„	0,68
			III	„	0,68
CX—6	—	Sama, seinad paksusega 40 sm	I	„	0,77
			II	„	0,77
			III	„	0,77
CX—7	—	Sama, seinad paksusega 50 sm	I	„	0,87
			II	„	0,87
			III	„	0,87
		Pööningu vahelaed			
CX—10	—	Pööningu vahelaed koos vitstest kilpide paigaldamisega, surulattidega kinnitamisega, pealt- ja altpoolt savimördiga määrimisega, saviõlgmassiga katmisega ning kilpide valmistamisega	I	1 m² vahelage valgusavas 1 м² перекрытия в свету	0,248
			II	„	0,248
			III	„	0,248

Üldmaksumus Общая стоимость	Selle hulgas: В том числе:			Kokku töötasu Всего заработной платы	Наименование работ
	materjalid материалы	masinate ekspluatatsioon эксплуатация машин	põhitöötasu основная зарплата		
7	8	9	10	11	12
					Стены глиноплетневые
14,7 13,8	6,83 6,83	1,08 0,99	6,79 5,98	7,05 6,2	Стены глиноплетневые, толщиной 11 см в один ряд кольев при готовом каркасе, с устройством перемычек над проемами
15,2 14,3	7,33 7,33	1,08 0,99	6,79 5,98	7,05 6,2	
15,7 14,8	7,83 7,83	1,08 0,99	6,79 5,98	7,05 6,2	
35 33,7	19,19 19,49	3,41 3,3	12,4 10,91	13,23 11,64	Глиноплетневые стены толщиной 30 см в 2 ряда кольев при готовом каркасе с заполнением пазух и обмазкой с двух сторон глиносоломенной массой и устройством перемычек над проемами
36,7 35,1	20,89 20,89	3,41 3,3	12,4 10,91	13,23 11,64	
38,5 36,9	22,69 22,69	3,41 3,3	12,4 10,91	13,23 11,64	
39,5 37,6	20,66 20,66	4,75 4,55	14,09 12,39	15,17 13,35	То же, толщиной стен 40 см
42,9 41	24,06 24,06	4,75 4,55	14,09 12,39	15,17 13,35	
45,3 43,4	26,46 26,46	4,75 4,55	14,09 12,39	15,17 13,35	
47 44,6	25,27 24,97	5,98 5,77	15,75 13,86	17,1 15,05	То же, толщиной стен 50 см
50,4 48,3	28,67 28,67	5,98 5,77	15,75 13,86	17,1 15,05	
52,3 50,2	30,57 30,57	5,98 5,77	15,75 13,86	17,1 15,05	
					Перекрытия чердачные
15,7 15	9,5 9,4	1,68 1,6	4,52 4	5,04 4,42	Чердачные перекрытия с укладкой хворостяных щитов, с укреплением прижимными жердями, обмазкой глиняным раствором сверху и снизу, с укреплением глиносоломой и изготовлением щитов
16,5 15,9	10,3 10,3	1,68 1,6	4,52 4	5,04 4,42	
17,5 16,9	11,3 11,3	1,68 1,6	4,52 4	5,04 4,42	

1	2	3	4	5	6
		Katuse saviõlgkate			
CX—11	—	Katuse saviõlgkate «vihkudena», pikkadest õlgedest, ühes ümarlattidest roovituse tegemisega	I	1 m² katusekatet 1 м² кровли	0,178
			II	„	0,178
			III	„	0,178
CX—12	—	Sama, põhuvihkudena	I	„	0,199
			II	„	0,199
			III	„	0,199
CX—13	—	Katuse saviõlgkate põhuvihkudena, vitspunutisest kilpidel	I	„	0,219
			II	„	0,219
			III	„	0,219
		Lagede soojustamine			
CX—14	—	Lagede soojustamine saviõlgmassiga	I	1 m³ soojustajat 1 м³ утеплителя	1,04
			II	„	1,04
			III	„	1,04
CX—15	—	Savimäärdekiht lagedel, paksusega 2 sm	I	1 m² vahelage 1 м² перекрытия	0,033
			II	„	0,033
			III	„	0,033
CX—16	—	Vitspunutisest kilpide valmistamine	I—III	1 m² kilpi 1 м² щита	0,0565
		Põrandad			
CX—17	—	Tampsavist põrandad ja aluskihid	I	1 m³ paigaldatud mahtu 1 м³ в деле	1,38
			II	„	1,38
			III	„	1,38
CX—18	—	Tamppinnasest põrandad ja aluskihid	I—III	„	0,37

7	8	9	10	11	12
					Кровля глиносоломенная
9,4 9	6,06 6,06	0,39 0,36	2,95 2,58	3,18 2,79	Кровля глиносоломенная «снопиками» из сторнованной соломы с устройством обрешетки из жердей
9,54 9,14	6,2 6,2	0,39 0,36	2,95 2,58	3,18 2,79	
9,59 9,19	6,25 6,25	0,39 0,36	2,95 2,58	3,18 2,79	
11,8 11,3	7,94 7,94	0,68 0,6	3,18 2,76	3,6 3,15	То же, из мятой соломы «снопиками»
12,1 11,6	8,24 8,24	0,68 0,6	3,18 2,76	3,6 3,15	
12,2 11,7	8,34 8,34	0,68 0,6	3,18 2,76	3,6 3,15	
12,6 12,6	8,1 8,5	0,7 0,7	3,8 3,4	4,3 3,8	Кровля глиносоломенная из мятой соломы «снопиками» по плетневым щитам
13,3 12,9	8,8 8,8	0,7 0,7	3,8 3,4	4,3 3,8	
13,4 13,3	8,9 8,9	0,7 0,7	3,8 3,4	4,3 3,8	
					Утепление перекрытий
58,1 54,8	26,62 26,02	12,88 12,3	18,6 16,48	23,46 20,76	Утепление перекрытий глиносоломенной массой
65 62,3	33,52 33,52	12,88 12,3	18,6 16,48	23,46 20,76	
70,7 68	39,22 39,22	12,88 12,3	18,6 16,48	23,46 20,76	
1,2 1,1	0,46 0,44	0,16 0,15	0,58 0,51	0,67 0,59	Глиняная смазка по перекрытию, толщиной слоя 2 см
1,29 1,21	0,55 0,55	0,16 0,15	0,58 0,51	0,67 0,59	
1,5 1,4	0,76 0,74	0,16 0,15	0,58 0,51	0,67 0,59	
5,2 5,1	4,1 4,1	—	1,1 1	1,1 1	Изготовление плетневых щитов
					Полы
44,9 42	22,6 22,3	—	22,3 19,7	22,3 19,7	Полы и подготовки глинобитные
50 47,4	27,7 27,7	—	22,3 19,7	22,3 19,7	
54,1 51,5	31,78 31,8	—	22,3 19,7	22,3 19,7	
7,3 6,4	0,1 0,1	—	7,2 6,3	7,2 6,3	Полы и подготовки землебитные

1	2	3	4	5	6
CX—19	—	Telliskivi killustikuga segatud pinnasest põrandad ja aluskihid	I	1 m³ paigaldatud mahtu 1 м³ в деле	1,154
			II	„	1,154
			III	„	1,154
		Sillutised			
CX—20	—	Mätas-sillutis savikihil (mätaskiht sõtkutud savikihil paksusega 12 sm) koos kasvumulla kõrvaldamisega 10 sm paksuselt ning pinnase äraveoga kärudel 60 m kaugusele	I	1 m² sillutist 1 м² отмостки	0,444
			II	„	0,444
			III	„	0,444
CX—21	—	Saviga segatud telliskillustikust sillutis (kiht paksusega 5 sm, sõtkutud savikihil paksusega 12 sm) koos kasvumulla kõrvaldamisega 10 sm paksuselt ning äraveoga kärudel 60 m kaugusele	I	„	0,222
			II	„	0,222
			III	„	0,222
		Hoonete ja ehituste karkassid			
CX—23	—	Põllumajanduslike hoonete palkidest karkassid poltkinnitustel (hööveldamata)	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	2,4
CX—24	—	Põllumajanduslike hoonete palkidest karkassi hööveldamine	I—III	„	0,53
CX—25	—	Põllumajanduslike hoonete lõhikutest karkassid polt- ja sepisühendustel (hööveldamata)	I—III	„	5,4
CX—26	—	Põllumajanduslike hoonete lõhikutest karkassi hööveldamine	I—III	„	1,03
CX—27	—	Põllumajanduslike hoonete prussidest karkassid poltkinnitustel (hööveldamata)	I—III	„	5,61
CX—28	—	Põllumajanduslike hoonete prussidest karkassi hööveldamine	I—III	„	1,25
CX—29	—	Põllumajanduslike hoonete laudadest karkassid naelühendustel (hööveldamata)	I—III	„	7,8
CX—30	—	Põllumajanduslike hoonete laudadest karkassi hööveldamine (naelühendustel)	I—III	„	2,8
CX—31	—	Veetornide karkassid prussidest (hööveldamata)	I—III	„	6,75
CX—32	—	Veetornide prussidest karkassi hööveldamine	I—III	„	1
CX—33	—	Veetornide karkassid lõhikutest (hööveldamata)	I—III	„	5,31
CX—34	—	Veetornide lõhikutest karkassi hööveldamine	I—III	„	1

7	8	9	10	11	12
54,1 51,9	33,46 33,81	—	20,6 18,1	20,6 18,1	Полы и подготовки грунтощебневые
51,4 48,9	30,8 30,8	—	20,6 18,1	20,6 18,1	
88 85,5	67,4 67,4	—	20,6 18,1	20,6 18,1	
					Отмостки
12,1 10,3	3,7 3,7	1 1	7,4 5,6	7,4 5,6	Отмостка глинодерновая (слой дерна по мятой глине толщиной 12 см) со снятием растительного слоя толщиной 10 см с отвозкой тачками на 60 м
12,7 10,9	4,3 4,3	1 1	7,4 5,6	7,4 5,6	
12,9 11,1	4,5 4,5	1 1	7,4 5,6	7,4 5,6	
9,88 10,4	6,08 7,1	—	3,8 3,3	3,8 3,3	Отмостка глинощебневая (слой глинощебня 5 см по мятой глине толщиной 12 см) со снятием растительного слоя 10 см с отвозкой тачками на 60 м
11,5 11	7,65 7,65	—	3,8 3,3	3,8 3,3	
16,4 15,9	12,6 12,6	—	3,8 3,3	3,8 3,3	
					Каркасы зданий и сооружений
226 220	177,6 177,8	2,4 2,2	46 40	47 41	Каркасы из бревен с укреплением болтами для сельскохозяйственных зданий (без острожки)
10,1 8,85	—	—	10,1 8,85	10,1 8,85	Острожка каркаса из бревен для сельскохозяйственных зданий
343 330	233,6 233,8	2,4 2,2	107 94	108 95	Каркасы из пластин с укреплением болтами и поковками для сельскохозяйственных зданий (без острожки)
18,5 16,2	—	—	18,5 16,2	18,5 16,2	Острожка каркаса из пластин для сельскохозяйственных зданий
552 537	434,9 434,3	2,1 2	115 100,7	116,2 101,8	Каркасы из брусьев на болтах для сельскохозяйственных зданий (без острожки)
20,3 17,78	—	—	20,3 17,78	20,3 17,78	Острожка каркаса из брусьев для сельскохозяйственных зданий
412 393	252,9 253,5	2,1 2	157 137,5	158 138,6	Каркасы из досок на гвоздях для сельскохозяйственных зданий (без острожки)
48,1 42,14	—	—	48,1 42,14	48,1 42,14	Острожка каркаса из досок на гвоздях для сельскохозяйственных зданий
562 546	427 427	3 3	132 116	134 117	Каркасы из брусьев для водонапорных башен (без острожки)
16 14	—	—	16 14,02	16 14,02	Острожка каркаса из брусьев для водонапорной башни
318 305	209,7 209,9	3,3 3,1	105 92	107 93,6	Каркасы из пластин для водонапорных башен (без острожки)
18 15,77	—	—	18 15,77	18 15,77	Острожка каркаса из пластин для водонапорной башни

1	2	3	4	5	6
CX—35	—	Salvede karkassid palkidest (hööveldamata)	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	3,34
CX—36	—	Salvede palkidest karkassi hööveldamine	I—III	„	0,75
CX—37	—	Salvede karkassid laudadest (hööveldamata)	I—III	„	5,22
CX—38	—	Salvede laudadest karkassi hööveldamine	I—III	„	2
		Seinad			
CX—44	—	Seinte täitmine palkidega läbimõõduga 160 mm ühes nuudi lõikamisega valmis karkassile	I—III	1 m² seina, avad maha arvatud 1 м² стены за вычетом проемов	0,91
CX—45	—	Sama, palkidega läbimõõduga 180 mm	I—III	„	0,912
CX—46	—	Sama, palkidega läbimõõduga 200 mm	I—III	„	0,931
CX—47	—	Sama, palkidega läbimõõduga 220 mm	I—III	„	0,931
CX—48	—	Seinte täitmine lõhikutega läbimõõduga 160/2 mm ühes nuudi lõikamisega, valmis karkassil	I—III	„	0,55
CX—49	—	Sama, lõhikutega läbimõõduga 180/2 mm	I—III	„	0,55
CX—50	—	Sama, lõhikutega läbimõõduga 200/2 mm	I—III	„	0,55
CX—51	—	Sama, lõhikutega läbimõõduga 220/2 mm	I—III	„	0,55
CX—52	—	Seinte täitmine horisontaalselt poolpunn-laudadega, paksusega 3 sm ühes nuudi lõikamisega valmis karkassile	I—III	„	0,34
CX—53	—	Seinte täitmine pindlaudadega horisontaalselt, serv-serva vastu, ühes nuudi lõikamisega valmis karkassile	I—III	„	0,316
		Jalandid			
CX—54	—	Palkidest jalandpostid koos aluspakkudega või ilma, valmis aukude puhul, koos pinnase tagasitäitmisega	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	5,14
		Puittalad			
CX—55	—	Prussidest talad ilma mullalae lattideta kiviseintel, valgusavaga kuni 4 m	I—III	„	2,9
CX—56	—	Sama, valgusavaga kuni 5 m	I—III	„	2,14

7	8	9	10	11	12
327 319	259,4 259,7	0,6 0,6	67 58,7	67,2 58,9	Каркасы из бревен для закромов (без острожки)
15 13,1	—	—	15 13,14	15 13,14	Острожка каркаса из бревен для закромов
484 471	378,4 378,5	0,6 0,5	105 92	105,2 92,1	Каркасы из досок для закромов (без острожки)
34 29,8	—	—	34 29,78	34 29,78	Острожка каркаса из досок для закромов
					Стены
55,5 53,4	37,59 37,59	0,43 0,41	17,48 15,4	17,71 15,6	Затирка стен бревнами диаметром 160 мм с выборкой шпунтов при готовом каркасе
56,8 54,7	38,9 38,9	0,5 0,5	17,4 15,3	17,6 15,5	То же, диаметром 180 мм
60,4 58,3	42,1 42,1	0,5 0,5	17,8 15,7	18,2 15,9	То же, диаметром 200 мм
62,8 60,7	44,5 44,5	0,55 0,6	17,75 15,6	18,06 15,9	То же, диаметром 220 мм
35,1 33,8	23,75 23,75	0,21 0,19	11,14 9,86	11,25 9,96	Забирка стен пластинами диаметром 160/2 мм с выборкой шпунтов в готовом каркасе
35,6 34,3	24,32 24,32	0,23 0,21	11,05 9,77	11,18 9,88	То же, пластинами диаметром 180/2 мм
37,3 36	25,99 26	0,26 0,24	11,05 9,76	11,2 9,84	То же, пластинами диаметром 200/2 мм
38,8 37,4	27,47 27,47	0,28 0,26	11,05 9,67	11,2 9,8	То же, пластинами диаметром 220/2 мм
14,4 13,6	7,7 7,7	0,06 0,06	6,64 5,84	6,67 5,87	Забирка стен горизонтально досками толщиной 3 см в четверть с выборкой шпунта в готовом каркасе
10,1 9,4	3,96 3,96	0,05 0,05	6,09 5,39	6,12 5,41	Забирка стен горбылями горизонтально впритык с выборкой шпунтов в готовом каркасе
					Стулья
309 297,4	211,7 211,7	0,6 0,6	96,7 85,1	97 85,4	Стулья из бревен с подкладками или без подкладок при готовых ямах с обратной засыпкой
					Балки деревянные
472 464	409 409	3 3	60 52	62 54	Балки из брусьев без черепных брусков по каменным стенам при пролете в свету до 4 м
418 412	372 372	3 3	43 37	44 39	То же, при пролете в свету до 5 м

1	2	3	4	5	6
CX—57	—	Sama, valgusavaga üle 5 m	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	2,14
CX—58	—	Laudadest talad ilma mullalae lattideta, valgusavaga kuni 4 m	I—III	„	2,55
CX—59	—	Palkidest talad ilma mullalae lattideta kiviseintel, valgusavaga kuni 4 m	I—III	„	3,55
CX—60	—	Sama, valgusavaga kuni 5 m	I—III	„	2,68
CX—61	—	Sama, valgusavaga üle 5 m	I—III	„	1,89
CX—62	—	Mullalae lattide löömine talade külge Märkus. Mullalae lattide löömisel laudadest talade külge tuleb maksumus võtta hinde nr. CX-62 järgi koefitsiendiga K=2,0.	I—III	1 m³ puitu prussidest või palkidest talades 1 м³ древесины балок из брусьев или бревен	0,42
		Karniisid			
CX—63	—	Puhtad laudkarniisid sarikate otstel	I—III	1 m² karniisi pinna laotist 1 м² развернутой поверхности карниза	0,226
CX—64	—	Puhtad laudkarniisid ühes räästatõstjate löömisega	I—III	„	0,287
CX—65	—	Krohvialused laudkarniisid sarikate otstel	I—III	„	0,101
CX—66	—	Krohvialused laudkarniisid koos räästatõstjate löömisega	I—III	„	0,161
		Puitpõrandad			
CX—67	—	Põrandad ümarlattidest läbimõõduga 5 sm, vahedega 7 sm	I—III	1 m² põrandat 1 м² пола	0,024
CX—68	—	Põrandad ümarlattidest läbimõõduga 6 sm, vahedega 6 sm	I—III	„	0,029
CX—69	—	Põrandad laudadest, põiklõikega 4×16 sm, vahedega 3 sm, koos hööveldamisega	I—III	„	0,164
CX—70	—	Lattidest põrandakilbid, vahedega	I—III	1 m² kilpe 1 м² щита	0,424
CX—71	—	Laudadest salvekilbid, põõnadel	I—III	„	0,059
		Avad			
CX—72	—	Avade täitmine metallvõrguga ületõmmatud puitraamidega (ilma piitadeta)	I—III	1 m² raami 1 м² рамки	1,089
CX—73	—	Sama, kotiriidega ületõmmatud raamidega	I—III	„	1,088
CX—74	—	Valmis piirlaudade löömine avadele	I—III	1 m piirlauda 1 м наличника	0,0103

7	8	9	10	11	12
383 379	353 352,7	2,7 2,4	27,3 23,9	28,7 25,1	То же, пролетом в свету более 5 м
359 353	305 305	3 3	51 45	52 46	Балки из досок без черепных брусков пролетом в свету до 4 м
302 292	225 225	3 3	74 64	75 66	Балки из бревен без черепных брусков по каменным стенам при пролете балок в свету до 4 м
244 237	187 187	3 3	54 47	55 48	То же, при пролете балок в свету до 5 м
211 206	172 172	2,6 2,2	36,4 31,8	37,7 33	То же, при пролете балок в свету более 5 м
52,6 51,6	43,7 43,7	0,5 0,5	8,4 7,4	8,6 7,6	Прибивка черепных брусков к балкам
					Примечание. При прибивке черепных брусков к балкам из досок стоимость принимать по расценке № СХ-62 с К-2,0
					Карнизы
14,4 13,8	9,63 9,63	0,07 0,07	4,7 4,1	4,74 4,14	Карнизы чистые из досок по стропильным ногам
16,2 15,5	10,43 10,43	0,07 0,07	5,7 5	5,74 5,05	Карнизы чистые из досок с установкой кобылок
5,5 5,3	3,37 3,37	0,06 0,05	2,07 1,88	2,1 1,91	Карнизы из досок под штукатурку по стропильным ногам
7,3 6,9	4,17 4,17	0,06 0,06	3,07 2,67	3,11 2,71	Карнизы из досок под штукатурку с установкой кобылок
					Полы деревянные
4,91 4,86	4,47 4,47	0,02 0,02	0,42 0,37	0,43 0,37	Полы из жердей диаметром 5 см с прозорами через 7 см
6 5,94	5,47 5,47	0,02 0,02	0,51 0,45	0,52 0,46	Полы из жердей диаметром 6 см с прозорами через 6 см
10,3 9,96	7,46 7,47	0,02 0,02	2,82 2,47	2,83 2,48	Полы из досок сечением 4×16 см с прозорами через 3 см с острожкой
16,5 15,5	8,62 8,62	0,02 0,02	7,86 6,86	7,87 6,87	Щиты из брусков с прозорами для пола
10,7 10,5	9,51 9,46	0,02 0,02	1,17 1,02	1,18 1,03	Щиты деревянные из досок на планках для закромов
					Проемы
32,6 29,6	8,31 8,31	—	24,29 21,29	24,29 21,29	Заполнение проемов деревянными рамками, обтянутыми металлической сеткой (без коробок)
33,3 30,3	9,03 9,03	—	24,27 21,27	24,27 21,27	То же, обтянутыми мешковиной
1,57 1,54	1,35 1,35	—	0,22 0,19	0,22 0,19	Прибивка готовых наличников к проемам

1	2	3	4	5	6
		Riiulid			
CX—75	—	Kahekorruselised riiulid prussidest karkassiga (hööveldamata)	I—III	1 m² horisont. projektsiooni 1 м² горизонтальной проекции	0,92
CX—76	—	Prussidest karkassiga kahekorruseliste riiulite hööveldamine	I—III	„	0,5
CX—77	—	Kahekorruselised riiulid palkidest karkassiga (hööveldamata)	I—III	„	0,85
CX—78	—	Palkidest karkassiga kahekorruseliste riiulite hööveldamine	I—III	„	0,69
CX—79	—	Kolmekorruselised riiulid prussidest karkassiga (hööveldamata)	I—III	„	1,32
CX—80	—	Prussidest karkassiga kolmekorruseliste riiulite hööveldamine	I—III	„	0,73
CX—81	—	Kolmekorruselised riiulid palkidest karkassiga (hööveldamata)	I—III	„	1,32
CX—82	—	Palkidest karkassiga kolmekorruseliste riiulite hööveldamine	I—III	„	0,98
CX—83	—	Viiekorruselised riiulid prussidest karkassiga (hööveldamata)	I—III	„	2,76
CX—84	—	Prussidest karkassiga viiekorruseliste riiulite hööveldamine	I—III	„	1,3
		Sarikad			
CX—85	—	Prussidest lamavsarikad koos nende valmistamisega	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	3
CX—86	—	Sama, rippsarikad	I—III	„	4,5
CX—87	—	Lõhikutest lamavsarikad koos nende valmistamisega	I—III	„	3,9
CX—88	—	Prussidest müürlatid	I—III	„	2,32
		Söödakünad, puurid			
CX—89	—	Suurte sarvloomade krohvimata puitsöödaküna koos latri raampuuga	I—III	1 m söödaküna 1 м кормушки	1,34
CX—90	—	Sama, ilma latri raampuuta	I—III	„	1,01
CX—91	—	Suurte sarvloomade tellistest söödaküna koos latri raampuuga	I	„	1,9
			II	„	1,9
			III	„	1,9

7	8	9	10	11	12
					Стеллажи
71,3 69	52,66 52,67	0,1 0,09	18,54 16,24	18,57 16,27	Стеллажи двухярусные с каркасом из брусьев (без острожки)
8,51 7,45	—	—	8,51 7,45	8,51 7,45	Острожка стеллажей двухярусных с каркасом из брусьев
56,1 54	38,86 38,86	0,14 0,14	17,1 15	17,15 15,02	Стеллажи двухярусные с каркасом из бревен (без острожки)
12,2 10,7	—	—	12,2 10,7	12,2 10,7	Острожка стеллажей двухярусных с каркасом из бревен
109 105	82,27 81,57	0,14 0,14	26,59 23,29	26,64 23,34	Стеллажи трехярусные с каркасом из брусьев (без острожки)
12,4 10,9	—	—	12,4 10,86	12,4 10,86	Острожка стеллажей трехярусных с каркасом из брусьев
86,5 83,2	59,75 59,75	0,19 0,18	26,56 23,27	36,62 23,32	Стеллажи трехярусные с каркасом из бревен (без острожки)
17,9 15,7	—	—	17,91 15,69	17,91 15,69	Острожка стеллажей трехярусных с каркасом из бревен
141 135	88,16 88,7	0,14 0,14	52,7 46,16	52,74 46,21	Стеллажи пятиярусные с каркасом из брусьев (без острожки)
22,8 20	—	—	22,81 19,98	22,81 19,98	Острожка стеллажей пятиярусных с каркасом из брусьев
					Стропила
457 449	393,1 393,1	3,6 3,2	60,3 52,7	62,1 54,3	Стропила наслонные из брусьев с их изготовлением
522 511	425,4 425,4	6,2 5,5	90,4 80,1	93,5 82,8	Стропила висячие из брусьев с их изготовлением
279 269	195,9 195,9	4,7 4,1	78,4 69	80,8 71,1	Стропила наслонные из пластин с их изготовлением
431 425	384,6 384,6	3,4 2,6	43 37,8	44,7 39,3	Мауэрлаты из брусьев
					Кормушки, клетки
61 57,9	36,01 36,01	0,1 0,09	24,89 21,8	24,93 21,83	Кормушка деревянная неоштукатуренная со стойловой рамой для крупного рогатого скота
41,6 39,3	22,72 22,72	0,06 0,06	18.82 16,52	18,84 16,54	То же, без стойловой рамы
112 107	78,07 77,27	0,03 0,03	33,9 29,7	33,91 29,71	Кормушка кирпичная с деревянной стойловой рамой для крупного рогатого скота
110 105	76,07 75,27	0,03 0,03	33,9 29,7	33,91 29,71	
130 125	96,07 95,27	0,03 0,03	33,9 29,7	33,91 29,71	

1	2	3	4	5	6
CX—92	—	Sama, ilma latri raampuuta	I	1 m söödaküna 1 м кормушки	1,3
			II	„	1,3
			III	„	1,3
CX—93	—	Suurte sarvloomade söödakünad monteeritavatest betoonelementidest, terasest latriraamistusega	I	„	1
			II	„	1
			III	„	1
CX—94	—	Sama, puidust latriraamistusega	I	„	0,98
			II	„	0,98
			III	„	0,98
CX—95	—	Sama, ilma latriraamistuseta	I	„	0,67
			II	„	0,67
			III	„	0,67
CX—96	—	Suurte sarvloomade söödaküna monteeritavatest raudbetoonelementidest koos terasest latriraamistusega	I	„	0,88
			II	„	0,88
			III	„	0,88
CX—97	—	Sama, puidust latriraamistusega	I	„	0,9
			II	„	0,9
			III	„	0,9
CX—98	—	Sama, ilma latriraamistuseta	I	„	0,6
		Märkus. Hinnetes nr. CX-93 kuni nr. CX-98 ei ole arvestatud monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide maksumus ja see tuleb lisada täiendavalt, hinnaga franko objekti ladu, järgmistes kogustes ühe mõõtühiku kohta: hinded nr. nr. CX-93; 94 ja 95 — 0,153 m³; hinded nr. nr. CX-96; 97 ja 98 — 0,102 „	II	„	0,6
			III	„	0,6
CX—99	—	Noorloomade rühma puidust söödaküna mõõdetega 1,90×0,43×0,38 m	I—III	„	0,88

7	8	9	10	11	12
78,1 74,7	55,07 54,57	0,01 0,01	23,04 20,14	23,05 20,15	То же, без стойловой рамы
76,6 73,7	53,55 53,55	0,01 0,01	23,05 20,14	23,05 20,15	
92,9 90	69,85 69,85	0,01 0,01	23,04 20,14	23,05 20,15	
45,3 42,6	19,92 19,92	5,56 5,24	19,82 17,44	22,3 19,62	Кормушки из бетонных сборных элементов с металлической стойловой рамой для крупного рогатого скота
45,1 42,4	19,72 19,72	5,56 5,24	19,82 17,44	22,3 19,62	
46,4 43,7	21,02 21,02	5,56 5,24	19,82 17,44	22,3 19,62	
38,2 35,7	14,07 14,07	5,6 5,3	18,53 16,33	21 18,5	То же, деревянной стойловой рамой
38,2 35,7	14,07 14,07	5,6 5,3	18,53 16,33	21 18,5	
38,3 35,8	14,17 14,17	5,6 5,3	18,53 16,33	21 18,5	
24,2 22,3	5,91 5,91	5,55 5,18	12,74 11,21	15,22 13,39	То же, без стойловой рамы
24,2 22,3	5,91 5,91	5,55 5,18	12,74 11,21	15,22 13,39	
24,3 22,4	6,01 6,01	5,55 5,18	12,74 11,21	15,22 13,39	
44,1 41,5	19,89 19,89	5,54 5,18	18,67 16,43	21,15 18,61	Кормушка из железобетонных сборных элементов с металлической стойловой рамой для крупного рогатого скота
43,9 42,21	19,69 19,69	5,54 5,18	18,67 16,43	21,15 18,61	
45,2 42,6	20,99 20,99	5,54 5,18	18,67 16,43	21,15 18,61	
37,3 34,9	14,6 14,6	5,6 5,3	17,1 15	19,6 17,2	То же, с деревянной стойловой рамой
37,3 34,9	14,6 14,6	5,6 5,3	17,1 15	19,6 17,2	
37 34,6	14,3 14,3	5,6 5,3	17,1 15	19,6 17,2	
23,1 21,3	5,96 5,96	5,55 5,14	11,59 10,2	14,08 12,38	То же, без стойловой рамы
23,1 21,3	5,96 5,96	5,55 5,14	11,59 10,2	14,08 12,38	Примечание. В расценках от № СХ-93 до № СХ-98 стоимость сборных железобетонных конструкций не учтена и подлежит включению дополнительно, по цене франко приобъектный склад, в следующих количествах на единицу измерения: расценки № СХ-93; 94 и 95 — 0,153 м³; „ № СХ-96; 97 и 98 — 0,102 „
23,2 21,4	6,06 6,06	5,55 5,14	11,59 10,2	14,08 12,38	
29,1 27,1	12,63 12,63	0,03 0,03	16,14 14,44	16,45 14,45	Кормушка деревянная групповая размером 1,90×0,43×0,38 м для молодняка крупного рогатого скота

1	2	3	4	5	6
CX—100	—	Noorloomade puidust individuaalne söödaküna mõõdetega 0,35×0,33×0,32 m	I—III	1 sööda küna 1 кормушка	0,22
CX—101	—	Noorloomade rühma söödaküna monteeritavatest betoonelementidest	I	1 m sööda küna 1 м кормушки	0,69
			II	„	0,69
			III	„	0,69
CX—102	—	Sama, monteeritavatest raudbetoonelementidest	I	„	0,67
			II	„	0,67
		Märkus. Hinnetes nr. CX—101 ja nr. CX—102 ei ole arvestatud monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide maksumus ja see tuleb lisada täiendavalt, hinnaga franko objekti ladu, järgmistes kogustes ühe mõõtühiku kohta: hinne nr. CX—101 — 0,09 m^3 hinne nr. CX—102 — 0,675 m^3	III	„	0,67
CX—103	—	Suurte sarvloomade ja hobuste puidust joogiküna mõõdetega 6,5×0,5×0,35 m	I—III	1 joogiküna 1 корыто	2,71
CX—104	—	Suurte sarvloomade kombineeritud lasipuukütke	I—III	1 kütke 1 привязь	0,12
CX—105	—	Puidust söödaküna mõõdetega 0,8×0,45× ×50 m heintele ja jõusöödale hobuste latrites ja lahtistes sulgudes	I—III	1 sööda küna 1 кормушка	1
CX—106	—	Kohtkindel puidust nurgasöödaküna mõõdetega 1,35×0,56×0,35 m heintele ja jõusöödale hobuste lahtistes sulgudes	I—III	„	1,14
CX—107	—	Hobuste kahepoolne puidust sööda-joogiküna mõõdetega 6,5×0,70×0,45 m heintele ja jõusöödale	I—III	„	3,5
CX—108	—	Sigade ja noorloomade kummutatav puidust söödaküna mõõdetega 0,3×0,25 m	I—III	„	0,72
CX—109	—	Puidust ühepoolne ümberpaigutatav söödaküna mõõdetega 0,35×0,25 m kuuele seale	I—III	„	0,54
CX—110	—	Puidust ühepoolne ümberpaigutatav söödaküna mõõdetega 0,30×0,25 m 10-le põrsale	I—III	„	0,48
CX—111	—	Sigade ja lammaste puidust joogiküna mõõdetega 6,5×0,3×0,3 m	I—III	1 küna 1 корыто	2,98
CX—112	—	Lammaste ja tallede kombineeritud kahepoolne puidust söödaküna-sõim mõõdetega 3,2×1,0×0,75 m kummutatavate võredega	I—III	1 sööda küna 1 кормушка	5,4
CX—113	—	Sama, ühepoolne, mõõdetega 3,2×0,55× ×0,75 m	I—III	„	2,94
CX—114	—	Lammaste ja tallede puidust söödaküna-sõim heintele, mõõdetega 3,2×0,65×0,75 m	I—III	„	1,02

7	8	9	10	11	12
6,9 6,4	2,73 2,73	—	4,17 3,67	4,17 3,67	Деревянная индивидуальная кормушка, размером 0,35×0,33×0,32 м для молодняка крупного рогатого скота
28,3 26,1	7,51 7,41	7,08 6,65	13,71 12,04	16,85 14,81	Групповая кормушка из сборных бетонных элементов для молодняка крупного рогатого скота
28,2 26,1	7,41 7,41	7,08 6,65	13,71 12,04	16,85 14,81	
28,7 26,6	7,91 7,91	7,08 6,65	13,71 12,04	16,85 14,81	
27,9 25,7	7,44 7,34	7,08 6,59	13,38 11,77	16,52 14,54	То же, из сборных железобетонных элементов
27,8 25,7	7,34 7,34	7,08 6,59	13,38 11,77	16,52 14,54	Примечание. В расценках №№ СХ-101 и 102 стоимость сборных железобетонных конструкций не учтена и подлежит включению дополнительно, по цене франко приобъектный склад, в следующих количествах на единицу измерения: расценка № СХ—101 — 0,09 м³ „ № СХ-102 — 0,675 „
28,3 26,2	7,84 7,84	7,08 6,59	13,38 11,77	16,52 14,54	
139 133	88,4 88,7	0,24 0,23	50,32 44,03	50,4 44,1	Водопойное корыто деревянное размерами 6,5×0,5×0,35 м для крупного рогатого скота и лошадей
18,1 17,8	15,58 15,58	—	2,52 2,22	2,52 2,22	Комбинированная привязь для крупного рогатого скота
33,2 30,8	13,53 13,53	0,02 0,02	19,65 17,25	19,66 17,26	Кормушка деревянная размерами 0,8×0,45× ×0,50 м для сена и концкормов в стойлах и денниках для лошадей
39,2 36,1	14,23 14,23	0,02 0,02	24,95 21,85	24,96 21,86	Кормушка деревянная размером 1,35×0,56× ×0,35 м для сена и концкормов, стационарная угловая в денниках
158 150	93,1 93,1	0,21 0,2	64,69 56,7	64,76 56,76	Кормушка-корыто деревянная двухсторонняя размерами 6,5×0,70×0,45 м для сена и концкормов, для лошадей
29,9 28,2	16,21 16,21	0,02 0,02	13,67 11,97	13,68 11,98	Кормушка откидная деревянная размером 0,3×0,25 м для свиней и молодняка
22,2 21	12,23 12,23	0,02 0,02	9,95 8,75	9,96 8,76	Кормушка односторонняя передвижная деревянная размером 0,35×0,25 м на 6 голов свиней
17 15,9	8,12 8,12	0,02 0,02	8,86 7,76	8,87 7,77	Кормушка односторонняя передвижная деревянная разм. 0,30×0,25 м на 10 голов молодняка свиней
110 103	53,36 53,36	0,12 0,11	56,52 49,53	56,56 49,57	Водопойное корыто деревянное размером 6,5×0,3×0,3 м для свиней и овец
154 151	62,79 62,39	0,18 0,17	101,03 88,44	101,09 88,49	Кормушка-ясли деревянная размером 3,2×1,0×0,75 м комбинированная двухсторонняя с откидными решетками для овец и ягнят
101 94,2	46,7 46,63	0,12 0,12	54,15 47,45	54,19 47,49	То же, односторонняя размером 3,2×0,55× ×0,75 м
41,9 39,6	23,3 23,3	0,06 0,06	18,54 16,24	18,56 16,26	Кормушка-ясли для сена деревянная размером 3,2×0,65×0,75 м для овец и ягнят

1	2	3	4	5	6
CX—115	—	Puidust söödaküna-võre mõõdetega 3,20××0,38×0,24 m lammaste toitmiseks	I—III	1 sööda küna 1 кормушка	1,04
CX—116	—	Puidust madal söödaküna mõõdetega 0,75××0,35 m noorematele kanapoegadele, kalkunipoegadele, pardipoegadele ja hanepoegadele	I—III	„	0,16
CX—117	—	Noorte kodulindude puidust söödaküna mõõdetega kuni 1,10×0,25×0,14 m niisketele ja kuivadele söötadele	I—III	„	0,28
CX—118	—	Kodulindude puidust söödaküna mõõdetega kuni 1,10×0,3×0,18 m niisketele ja kuivadele söötadele	I—III	„	0,39
CX—119	—	Kodulindude puidust söödaküna mõõdetega kuni 1,10×0,22×0,50 m mahlakatele söötadele	I—III	„	0,59
CX—120	—	Kodulindude puidust söödaküna mõõdetega kuni 0,50×0,2×0,45 m mineraalsöötadele	I—III	„	0,56
CX—121	—	Puidust söödaküna mõõdetega 0,5×0,17××0,40 m kukkede ja kalkunite nuumamiseks	I—III	„	0,31
CX—122	—	Kanade ja kalkunite puidust automaatsöödaküna mõõdetega 1,10×0,5×0,7 m	I—III	„	1,83
CX—123	—	Lindude söödaküna puidust, alusmõõdetega 1,10×0,75×0,53 m	I—III	1 alus 1 подставка	0,49
CX—124	—	Puidust puur mõõdetega 1,5×0,7×1,46 m hauduvatele kanadele jalutamiseks	I—III	1 puur 1 клетка	3
CX—125	—	Puidust puur mõõdetega 0,85×0,8×1,10 m kanade eraldamiseks	I—III	„	1,38
CX—126	—	Puidust pesa mõõdetega 0,96×0,78×1,73 m kanadele (9 kohta)	I—III	1 pesa 1 гнездо	3,14
CX—127	—	Kanade puidust sõimed mõõdetega 0,5××0,17×0,5 m, heintele ja juursöötadele	I—III	1 sõim 1 ясли	0,64
CX—128	—	Puidust õrred lindudele	I—III	1 m² õrresid 1 м² насетей	0,15
CX—129	—	Vasikate puidust aed mõõdetega 1,32××1,25 m	I—III	1 aed 1 клетка	3,69
		Uksed vaheseintes			
CX—130	—	Vahedega lauduks mõõdetega 0,8×1,10 m loomakasvatushoonete vaheseintes	I—III	1 uks 1 дверка	0,36
CX—131	—	Vahedega ümarlattidest uks mõõdetega 0,8×1,05 m loomakasvatushoonete vaheseintes	I—III	„	0,52
CX—132	—	Sama, mõõdetega 1,0×1,25 m	I—III	„	0,65

7	8	9	10	11	12
39,8 36,4	12,83 12,83	0,03 0,03	26,94 23,54	26,95 23,55	Кормушка-решетак деревянная размером 3,20×0,38×0,24 м для подкормки овец
4,5 4,2	1,66 1,66	—	2,84 2,54	2,84 2,54	Кормушка-противень деревянная размером 0,75×0,35 м для цыплят, индюшат, утят и гусят младшего возраста
6,9 6,2	1,48 1,48	—	5,42 4,72	5,42 4,72	Кормушка деревянная размером до 1,10× ×0,25×0,14 м для влажных и сухих кормов для птиц младшего возраста
10,2 9,2	2,69 2,69	—	7,51 6,51	7,51 6,51	Кормушка деревянная размером до 1,10× ×0,3×0,18 м для птиц
19,8 18,5	8,69 8,69	0,01 0,01	11,1 9,8	11,1 9,81	Кормушка деревянная размером до 1,10× ×0,22×0,50 м для сочных кормов для птиц
14,5 13	2,89 2,89	—	11,61 10,11	11,61 10,11	Кормушка деревянная размером до 0,50× ×0,2×0,45 м для минеральных кормов для птиц
9,3 8,5	2,69 2,69	—	6,61 5,81	6,61 5,81	Кормушка деревянная размером 0,5×0,17× ×0,40 м для подкормки петухов и индюков
53,6 49,3	19,2 19,2	0,04 0,04	34,36 30,06	34,37 30,07	Кормушка деревянная автоматическая размером 1,10×0,5×0,7 м для кур и индеек
14,3 13,1	4,92 4,92	0,01 0,01	9,37 8,17	9,38 8,18	Подставка деревянная размером 1,10×0,75× ×0,53 м под кормушки для птиц
116 108	57,34 56,64	0,12 0,12	58,54 51,24	58,58 51,28	Клетка деревянная размером 1,5×0,7× ×1,46 м для разгуливания курнаседок
46,3 43	20,01 20,01	0,05 0,05	26,24 22,94	26,25 22,95	Клетка деревянная размером 0,85×0,8× ×1,10 м для отсадки кур
128 121	68,84 69,24	0,16 0,15	59 51,61	59,04 51,65	Деревянное гнездо, размером 0,96×0,78× ×1,73 м для кур (на 9 мест)
26,6 25	14,05 14,05	0,03 0,03	12,52 10,92	12,53 10,93	Деревянные ясли размером 0,5×0,17×0,5 м для сена и корнеплодов для кур
6,8 6,5	3,86 3,86	—	2,94 2,64	2,94 2,64	Деревянные насесты для птиц
129 111	52,35 52,85	0,15 0,14	76,5 67,01	76,55 67,05	Клетка деревянная размером 1,32×1,25 м для телят
					Дверки в перегородках
20,4 19,5	13,28 13,28	0,02 0,02	7,1 6,2	7,11 6,21	Дверки размером 0,8×1,05 м из жердей с зорами в перегородках животноводческих построек
21,3 20,1	11,26 11,26	0,02 0,02	10,02 8,82	10,03 8,83	Дверка размером 0,8×1,05 м из жердей с прозорами в перегородках животноводческих построек
25,2 23,7	12,82 12,82	0,03 0,03	12,35 10,85	12,36 10,86	То же, размером 1,0×1,25 м

1	2	3	4	5	6
		Vaheseinad			
СХ—133	—	Vahedega vertikaallaudadest vaheseinad	I—III	1 m² vaheseina, avad maha arvatud 1 м² перегородок за вычетом проемов	0,56
СХ—134	—	Vaheseinad vertikaalsetest vahedega asetatud ümarlattidest	I—III	„	0,6
СХ—135	—	Vaheseinad vertikaalsetest vahedega asetatud kantlattidest	I—III	„	0,57
СХ—136	—	Vahesein horisontaalsetest vahedega asetatud ümarlattidest	I—III	„	0,24
СХ—137	—	Ümarlattidest võre-vaheseinad	I—III	1 m³ paigaldatud puitu 1 м³ древесины в деле	8,69
СХ—138	—	Vitspunutisest vaheseinad kõrgusega 1,2 m	I—III	1 m vaheseina 1 м перегородки	0,2
		Automaatjootjad			
СХ—139	—	Üksik automaatjootja ПА-1 kariloomadele	I—III	1 automaatjootja 1 автопоилка	0,41
СХ—140	—	Paaris automaatjootja ПАС-2 sigadele	I—III	„	0,48
СХ—141	—	Automaatjootja АПП lindudele	I—III	„	0,44
СХ—142	—	Automaatjootja АПК kanadele	I—III	„	0,44
СХ—143	—	Automaatsöödaküna АКК lindudele	I—III	1 automaatsöödaküna 1 автокормушка	0,38
		Ventilatsiooniseadmed			
СХ—144	—	Laudadest ventilatsiooni tõmbekanalid ruumide sees	I—III	1 m² sisemist pinda 1 м² внутренней верхности	0,9
СХ—145	—	Laudadest ventilatsiooni tõmbekanalid pööningul ühes õlgmattidega soojapidavaks tegemise ja savimördiga määrimisega	I	„	0,91
			II	„	0,91
			III	„	0,91
СХ—146	—	Laudadest ventilatsiooni tõmbekanalid üle katuse, kahekordse vooderdusega ja soojapidavaks tegemisega	I—III	„	0,98
СХ—147	—	Ülemine ventilatsiooni tõmbekanal ühes suluklapiga	I—III	„	0,68

7	8	9	10	11	12
					Перегородки
26,5 25,2	15,59 15,59	0,03 0,03	10,88 9,58	10,89 9,59	Перегородки с вертикальной заборкой досками с прозорами
26,5 25	14,51 14,51	0,05 0,05	11,94 10,44	11,96 10,46	Перегородки с вертикальной заборкой жердями с прозорами
26,4 25	15,26 15,26	0,04 0,03	11,1 9,71	11,11 9,72	Перегородки с вертикальной заборкой брусками с прозорами
11,6 11	6,93 6,92	0,02 0,02	4,65 4,06	4,66 4,07	Перегородки с горизонтальной заборкой жердями с прозорами
265 249	137,1 136,9	1,1 1,1	126,8 111	127,2 111,4	Решетчатые перегородки из жердей
9,9 9,5	6,33 6,33	0,02 0,02	3,55 3,15	3,56 3,16	Плетневая перегородка высотой 1,2 м
					Автопоилки
34,5 33,3	24,71 24,71	—	9,79 8,59	9,79 8,59	Одинарная автопоилка ПА-1 для скота
83,1 81,7	71,65 71,65	—	11,45 10,05	11,45 10,05	Парная автопоилка ПАС-2 для свиней
105 104	94,45 94,75	—	10,55 9,25	10,55 9,25	Автопоилка АПП для птиц
91,7 90,4	81,15 81,15	—	10,55 9,25	10,55 9,25	Автопоилка АПК для кур
89,1 88	80,06 80,06	—	9,04 7,94	9,04 7,94	Автокормушка АКК для птиц
					Вентиляционные устройства
34,2 32	16,65 16,62	0,03 0,03	17,52 15,35	17,53 15,36	Вентиляционные вытяжные каналы из досок внутри помещения
37,2 34,9	19,49 19,37	0,48 0,44	17,23 15,09	17,52 15,34	Вентиляционные вытяжные каналы из досок по чердачному помещению с утеплением соломенными матами и обмазкой глиняным раствором
37,3 35,1	19,59 19,57	0,48 0,44	17,23 15,09	17,52 15,34	
37,6 35,4	19,89 19,87	0,48 0,44	17,23 15,09	17,52 15,34	
46,5 44,2	27,57 27,61	0,26 0,24	18,67 16,35	18,82 16,48	Вытяжные вентиляционные каналы из досок сверх крыши, с двойной обшивкой и утеплением
24,1 22,4	10,48 10,46	0,1 0,1	13,52 11,84	13,58 11,89	Вытяжной вентиляционный верхний канал с клапаном

1	2	3	4	5	6
CX—148	—	Ventilatsiooni tõmbekanalid laudadest, kahes kihis, ühes vildi vahelepanemisega ja suluklapi tegemisega	I—III	1 m² sisemist pinda 1 м² внутренней поверхности	0,9
CX—149	—	Lihtsad deflektorid kanalitele, põiklõikega kuni 40×40 sm	I—III	1 tk. 1 шт.	0,49
CX—150	—	Sama, põiklõikega 50×50 sm	I—III	„	0,59
CX—151	—	Sama, põiklõikega kuni 60×60 sm	I—III	„	0,68
CX—152	—	Žalusii-võredega deflektorid kanalitele põiklõikega kuni 40×40 sm	I—III	„	2,25
CX—153	—	Sama, kanalitele põiklõikega kuni 50×50 sm	I—III	„	2,53
CX—154	—	Sama, kanalitele põiklõikega kuni 60×60 sm	I—III	„	2,68
CX—155	—	Ventilatsiooni juurdevoolu kanalid sisemise põiklõikega 20×25 sm, raiutud seintes	I—III	1 koht 1 место	0,995
CX—156	—	Sama, kiviseintes	I—III	„	1,004
CX—157	—	Ventilatsiooni juurdevoolu maa-alune kanal laudadest kahes kihis (juurviljahoidlatele)	I—III	1 m² sisemist pinda 1 м² внутренней поверхности	1,03
CX—158	—	Ventilatsiooni tõmbetorud põiklõikega 20×20 sm kahe kinnise külje tegemisega laudadest ning nende vahele vineerist žalusiide asetamisega (teraviljahoidlatele)	I—III	1 j. m toru 1 пог. м трубы	0,33
		Kanalisatsioon			
CX—159	—	Kanalisatsiooni torud, puidust, põiklõikega 15×15 sm	I—III	„	0,125
CX—160	—	Pinnalaudadest karbi (kasti) tegemine põiklõikega 40×40 sm puidust kanalisatsioonitorude soojustamiseks ühes täitmisega saepuruga ja savi seguga	I—III	1 j. m karpi 1 пог. м короба	0,266
CX—161	—	Puidust trapid kanalisatsiooni torustikul	I—III	1 tk. 1 шт.	0,4
CX—162	—	Betoonist trapid kanalisatsiooni torustikul	I	„	1,05
			II	„	1,05
			III	„	1,05
CX—163	—	Puidust lahtised rennid põiklõikega 12,5×18 sm	I—III	1 j. m 1 пог. м	0,087
CX—164	—	Puidust kinnised rennid põiklõikega 20×18 sm	I—III	„	0,204

7	8	9	10	11	12
67,3 65	49,2 49,13	0,21 0,2	17,89 15,67	18,01 15,78	Вытяжные вентиляционные каналы из 2-х слоев досок с прокладкой двух слоев войлока и устройством клапана
31,1 29,9	21,28 21,29	0,04 0,04	9,78 8,57	9,79 8,58	Дефлекторы простые для каналов, сечением до 40×40 см
37 35,6	25,31 25,35	0,05 0,05	11,64 10,2	11,66 10,21	То же, сечением до 50×50 см
43,9 42,2	30,38 30,35	0,06 0,06	13,46 11,79	13,48 11,81	То же, сечением до 60×60 см
85,8 79,8	37,79 37,73	0,07 0,07	47,94 42	47,96 42,02	Дефлекторы с жалюзийными решетками для каналов сечением до 40×40 см
101 93,9	47,49 47,01	0,09 0,09	53,42 46,8	53,45 46,83	То же, сечением до 50×50 см
111 104	54,43 54,44	0,11 0,1	56,46 49,46	56,5 49,49	То же, сечением до 60×60 см
43,5 41	23,15 23,17	0,02 0,02	20,33 17,81	20,34 17,82	Приточные вентиляционные каналы внутренним сечением 20×25 см в рубленных стенах
41,9 39,8	21,43 21,37	0,02 0,02	20,45 17,91	20,46 17,92	То же, в каменных стенах
38,7 36,2	19,02 18,97	0,04 0,03	19,64 17,2	19,65 17,21	Приточный вентиляционный подземный канал из двух слоев досок (для овощехранилищ)
13,6 12,8	7,17 7,17	0,01 0,01	6,42 5,62	6,43 5,63	Вытяжные вентиляционные трубы сечением 20×20 см с устройством двух глухих сторон из досок с заполнением между ними жалюзи из фанеры (для зернохранилищ)
					Канализация
6,96 6,67	4,6 4,6	0,01 0,01	2,35 2,06	2,36 2,07	Трубы деревянные канализационные сечением 15×15 см
16,2 15,5	10,87 10,84	0,03 0,02	5,3 4,64	5,31 4,65	Устройство короба сечением 40×40 см из горбыля для утепления деревянных канализационных труб с засыпкой опилками с глиной
22,3 21,3	14,11 14,12	0,03 0,03	8,16 7,15	8,17 7,16	Трапы деревянные на линии канализационных труб
155 154	133,44 135,11	0,09 0,08	21,47 18,81	21,5 18,83	Трапы бетонные на линии канализационных труб
155 153	133,44 134,11	0,09 0,08	21,47 18,81	21,5 18,83	
162 159	140,44 140,11	0,09 0,08	21,47 18,81	21,5 18,83	
5,56 5,36	3,92 3,92	0,01 0,01	1,63 1,43	1,64 1,44	Лотки деревянные открытые сечением 12,5×18 см
10,7 10,3	6,95 7	0,02 0,02	3,73 3,28	3,74 3,29	Лотки деревянные закрытые сечением 20×18 см

1	2	3	4	5	6
CX—165	—	Kanalisatsiooni betoonist lahtised rennid sügavusega 16 sm	I	1 j. m 1 пог. м	0,123
			II	„	0,123
			III	„	0,123
CX—166	—	Kanalisatsiooni betoonist kinnised rennid sügavusega 22 sm	I	„	0,281
			II	„	0,281
			III	„	0,281
CX—167	—	Puidust lahtised sõnnikukraavid põiklõikega 40×13 sm	I—III	„	0,092
CX—168	—	Puidust sõnnikukraavid kinnised põiklõikega 40×13 sm	I—III	„	0,215
		Krohvitööd			
CX—169	—	Seinte lihtne krohvimine savimördiga	I	1 m² pinda avade mahaarvamisega 1 м² поверхности за вычетом проемов	0,073
			II	„	0,073
			III	„	0,073
CX—170	—	Lagede lihtne krohvimine savimördiga	I	„	0,082
			II	„	0,082
			III	„	0,082
CX—171	—	Seinte lihtne krohvimine savi-lubimördiga	I	„	0,075
			II	„	0,075
			III	„	0,075
CX—172	—	Lagede lihtne krohvimine savi-lubimördiga	I	„	0,084
			II	„	0,084
			III	„	0,084

7	8	9	10	11	12
14,7 14,4	12,26 12,26	0,01 0,01	2,43 2,13	2,44 2,14	Бетонные канализационные открытые лотки глубиной 16 см
14,5 14,2	12,06 12,06	0,01 0,01	2,43 2,13	2,44 2,14	
15,5 15,2	13,06 13,06	0,01 0,01	2,43 2,13	2,44 2,14	
24,2 23,4	18,72 18,59	0,07 0,07	5,41 4,74	5,43 4,76	Бетонные канализационные закрытые лотки глубиной 22 см
24,1 23,4	18,62 18,59	0,07 0,07	5,41 4,74	5,43 4,76	
25,2 24,6	19,72 19,79	0,07 0,07	5,41 4,74	5,43 4,76	
8,4 8,18	6,62 6,62	0,02 0,02	1,76 1,54	1,77 1,55	Деревянные навозные канавки открытые сечением 40×13 см
13,7 13,2	9,6 9,61	0,02 0,02	4,08 3,57	4,09 3,58	Деревянные навозные канавки с закрытыми лотками сечением 40×13 см
					Штукатурные работы
1,8 1,6	0,4 0,37	—	1,4 1,23	1,4 1,23	Простая штукатурка стен глиняным раствором
1,89 1,76	0,49 0,53	—	1,4 1,23	1,4 1,23	
2,06 1,89	0,66 0,66	—	1,4 1,23	1,4 1,23	
2,01 1,79	0,45 0,42	—	1,56 1,37	1,56 1,37	Простая штукатурка потолков глиняным раствором
2,09 1,9	0,53 0,53	—	1,56 1,37	1,56 1,37	
2,27 2,08	0,71 0,71	—	1,56 1,37	1,56 1,37	
2,12 1,92	0,69 0,67	—	1,43 1,25	1,43 1,25	Простая штукатурка стен глино-известковым раствором
2,19 2,01	0,76 0,76	—	1,43 1,25	1,43 1,25	
2,34 2,16	0,91 0,91	—	1,43 1,25	1,43 1,25	
2,31 2,09	0,72 0,7	—	1,59 1,39	1,59 1,39	Простая штукатурка потолков глино-известковым раствором
2,38 2,18	0,79 0,79	—	1,59 1,39	1,59 1,39	
2,55 2,35	0,96 0,96	—	1,59 1,39	1,59 1,39	

1	2	3	4	5	6
CX—173	—	Seinte parema viimistlusega krohvimine savimördiga	I	1 m² pinda avade mahaarvamisega 1 м² поверхности за вычетом проемов	0,09
			II	„	0,092
			III	„	0,092
CX—174	—	Lagede parema viimistlusega krohvimine savimördiga	I	„	0,105
			II	„	0,105
			III	„	0,105
CX—175	—	Seinte parema viimistlusega krohvimine savi-lubimördiga	I	„	0,095
			II	„	0,095
			III	„	0,095
CX—176	—	Lagede parema viimistlusega krohvimine savi-lubimördiga	I	„	0,108
			II	„	0,108
			III	„	0,108
CX—177	—	Akende ja uste avakülgede krohvimine savimördiga	I	1 m² pinda 1 м² поверхности	0,303
			II	„	0,303
			III	„	0,303
CX—179	—	Savi-vitspunutisest ja kõrkjatest seinte ning peergudega ülelöödud palkseinte määrimine savi-õlgmördiga	I	1 m² pinda avade mahaarvamisega 1 м² поверхности за вычетом проемов	0,066
			II	„	0,066
			III	„	0,066
CX—180	—	Pindade ülehõõrumine savimördiga	I	„	0,025
			II	„	0,025
			III	„	0,025

7	8	9	10	11	12
2,31 2,06	0,54 0,51	—	1,77 1,55	1,77 1,55	Улучшенная штукатурка стен глиняным раствором
2,41 2,19	0,64 0,64	—	1,77 1,55	1,77 1,55	
2,62 2,4	0,85 0,85	—	1,77 1,55	1,77 1,55	
2,59 2,31	0,56 0,53	—	2,03 1,78	2,03 1,78	Улучшенная штукатурка потолков глиняным раствором
2,7 2,45	0,67 0,67	—	2,03 1,78	2,03 1,78	
2,92 2,67	0,89 0,89	—	2,03 1,78	2,03 1,78	
2,68 2,43	0,86 0,84	—	1,82 1,59	1,82 1,59	Улучшенная штукатурка стен глино-известковым раствором
2,79 2,56	0,97 0,97	—	1,82 1,59	1,82 1,59	
2,97 2,74	1,15 1,15	—	1,82 1,59	1,82 1,59	
2,98 2,69	0,9 0,87	—	2,08 1,82	2,08 1,82	Улучшенная штукатурка потолков глино-известковым раствором
3,08 2,82	1 1	—	2,08 1,82	2,08 1,82	
3,27 3,01	1,19 1,19	—	2,08 1,82	2,08 1,82	
6,93 6,14	1,04 0,98	—	5,89 5,16	5,89 5,16	Штукатурка оконных и дверных откосов глиняным раствором
7,13 6,4	1,24 1,24	—	5,89 5,16	5,89 5,16	
7,54 6,81	1,65 1,65	—	5,89 5,16	5,89 5,16	
2,36 2,18	1,27 1,23	—	1,09 0,95	1,09 0,95	Обмазка глиноплетневых, камышитовых и бревенчатых, обитых дранью стен, глиносоломенным раствором
2,56 2,42	1,47 1,47	—	1,09 0,95	1,09 0,95	
2,85 2,71	1,76 1,76	—	1,09 0,95	1,09 0,95	
2,34 2,15	1,89 1,76	—	0,45 0,39	0,45 0,39	Затирка поверхностей глиняным раствором
0,74 0,68	0,29 0,29	—	0,45 0,39	0,45 0,39	
0,83 0,77	0,38 0,38	—	0,45 0,39	0,45 0,39	

1	2	3	4	5	6
CX—181	—	Pindade ülehõõrumine savi-lubimördiga	I	1 m² pinda avade maha-arvamisega 1 м² поверхности за вычетом проемов	0,026
			II	„	0,026
			III	„	0,026

7	8	9	10	11	12
2,41 2,2	1,94 1,79	—	0,47 0,41	0,47 0,41	Затирка поверхностей глино-известковым раствором
0,94 0,88	0,47 0,47	—	0,47 0,41	0,47 0,41	
1,02 0,96	0,55 0,55	—	0,47 0,41	0,47 0,41	

KOHALIKE EHITUSMATERJALIDE, TOODETE JA KONSTRUKTSIOONIDE EELARVELISTE HINDADE

KATALOOG

1. JUULIST 1955. a. KEHTESTATUD HINDADES

КАТАЛОГ

СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ИЮЛЯ 1955 Г.

TEHNILINE OSA

1. Eelarveliste hindade kataloogis on mitmete monteeritavate raudbetoonkonstruktsioonide ja detailide juures näidatud armatuuri kulu 1 m³ tootele. Armatuuri kulu suurus on määratud, lähtudes siledast ümarterasest mark Ct. 3.

2. Kvaliteetsest terasest armatuuri maksumuse üleviimisel mark CT-3-le tuleb kasutada koefitsiente:

1) profileeritud terase mark — CT-5 ning külmalt tõmmatud või külmalt muljutud traadi puhul — 1,2;
2) kõrge tugevusega traadi puhul — 2,2;
3) vähelegeeritud terase puhul —1,5.

Sel viisil taandatakse armatuuri kulu ümarterasele mark Ct-3, et määrata, missuguse kataloogi positsiooni järgi tuleb hinnata antud toodet.

3. Kui armatuuri kulu tööjooniste järgi on kas suurem või väiksem kataloogis toodud äärmistest normidest vastavatele monteeritavast raudbetoonist toodetele, teostatakse nende hinna parandus, arvestades 92 kopikat iga kilogrammi eest, mis ületab või on vähem äärmistest normidest.

4. Kui tarbija nõudel väljastatakse monteeritavast raudbetoonist konstruktsioone ja detaile kõrgendatud või alandatud betooni margiga, suurendatakse või vähendatakse toote hinda iga 50 kg/cm² margi vahe pealt 7 rubla 15 kopika võrra toote 1 m³ kohta.

5. Käesolev kataloog ei sisalda mõnede monteeritavast raudbetoonist konstruktsioonide ja detailide hinda. Nende toodete väljalaskehinnad tuleb võtta NSVL Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi preiskurandist, mis on kehtestatud 1. juulist 1955. a.; vajalike hindade puudumisel selles tuleb need võtta NSVL Riikliku Plaanikomisjoni preiskurandist nr. 18—15, mis on kehtestatud 1. jaanuarist 1959. a.

Transpordikulud arvestatakse kehtestatud korra kohaselt suurustes, nagu see on näidatud käesolevale kataloogile lisatud tabelis Eesti NSV I, II ja III tsooni transpordikulude kohta. Märgitud tabelites on arvestatud varumis-laokulud 2,1% ulatuses.

6. Raudbetoontoodete maksumus ei sisalda sissebetoneeritavate metallosade maksumust. Viimaste maksumus arvestatakse täiendavalt 2 rubla 4 kopikat 1 kg eest.

7. Kaubabetoonide väljalaskehinnad on määratud franko betoonitehase punker, mõõdetuna tihedas konstruktsioonis, arvestades betooni keskmise tihenemisega 4% tema mahust.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В каталоге сметных цен по ряду сборных железобетонных конструкций и деталей указаны нормы расхода арматуры на 1 м³ изделия. Эти расходы определены из расчёта применения круглой гладкой стали марки Ст. 3.

2. Для приведения в сметах стоимости арматуры из качественных сталей, к стали марки Ст.-3, следует пользоваться коэффициентами:

1) на сталь марки Ст-5 профилированную, холоднотянутую или холодносплющенную проволоку — 1,2;
2) на высокопрочную проволоку — 2,2;
3) на низколегированную сталь — 1,5.

Таким путем уточняется норма расхода арматуры, приведенная к стали круглой марки Ст. 3, для определения позиции ценника, по которой должно расцениваться данное изделие.

3. При расходе арматуры, согласно рабочим чертежам, в больших или меньших количествах против крайних норм, указанных в каталоге на соответствующие сборные железобетонные изделия, в цену изделий вносится поправка из расчёта 92 коп. за каждый килограм увеличения или уменьшения против крайних норм.

4. При отпуске по требованию потребителя сборных железобетонных конструкций и деталей повышенных или пониженных марок бетона к ценам применяется надбавка или скидка в размере 7 руб. 15 коп. на 1 м³ изделия за каждые 50 кг/см² марки бетона.

5. В настоящем сборнике не помещены цены на некоторые сборные железобетонные конструкции и детали. Отпускные цены на такие изделия следует принимать по прейскуранту № 18—15 Министерства промышленности строительных материалов СССР, введенному в действие с 1 июля 1955 г., а при отсутствии в нём нужных цен, по прейскуранту № 18—15 Госплана СССР, введенному в действие с 1 января 1959 г.

Транспортные расходы учитываются в установленном порядке в размере, указанном в прилагаемой к каталогу таблице транспортных расходов по I, II и III зонам Эстонской ССР. В указанные таблицы не включены заготовительно-складские расходы в размере 2,1%.

6. Стоимость железобетонных изделий не учитывает стоимость металлических закладных частей, стоимость которых учитывается дополнительно по 2 руб. 4 коп. за 1 кг.

7. Отпускные цены на товарные бетоны установлены франко бункер бетонного завода, по обмеру бетона в плотном теле конструкции, с учетом среднего его уплотнения в размере 4% от объёма.

8. Kui hindade kataloogi kasutatakse monteeritavast raudbetoonist toodete ja graniitkivide kohta, millede hinda ei ole üksushinnetes arvestatud, tuleb pärast hinna parandamist armatuuri hulga ja betooni margi suhtes lisada raudbetoontoodete ja graniitkivide maksumusele muude materjalide arvel:

Jrk. nr.	Hinnete numbrid üksushinnete kataloogis	Juurdehindlus protsentides
1	2	3
1	6—1 kuni 6—76 kaasa arvatud	1
2	17—372	4
3	17—376; 17—378 . . .	2
4	17—384; 17—389 . . .	1
5	19—27 kuni 19—34; 19—46 kuni 19—53; 19—70; 19—124 kuni 19—125; 19—127; 19—137 kuni 19—146 . .	2
6	19—36 kuni 19—43; 19—69	3
7	19—65 kuni 19—67; 19—79 kuni 19—82; 19—118 kuni 19—120; 19—126; 19—128 kuni 19—129	1

9. Täiendavate eelarveliste hindade koostamise vajadusel ehitusmaterjalidele, milliseid pole arvestatud käesolevas kataloogis ja keskmiste rajooni eelarveliste hindade hinnakirjas nr. 1, tuleb transpordikulud arvestada käesolevale kataloogile lisatud keskmiste transpordikulude tabeli järgi, vastavalt tsoonidele.

10. Ehitusmaterjalide diferentseeritud eelarvelise maksumuse planeerimise kindlustamiseks ENSV RMN Ehitusvalitsuse üksikute ehitusorganisatsioonide lõikes, on keskmiste transpordikulude tabelis antud kohalike ehitusmaterjalide 1 tonni veokulud üksikute ehitusorganisatsioonide järgi. Tabelis toodud üksikute ehitusorganisatsioonide transpordikulude rakendamine eelarveliste arvestuste koostamisel pole lubatud.

8. При применении в каталоге цен на сборные железобетонные изделия и гранитные камни, стоимость которых не учтена в единичных расценках, после внесения в цену поправки за счёт количества арматуры и марки бетона следует добавлять к стоимости изделий за счёт прочих материалов:

№№ п.п.	Номера расценок в каталоге единичных расценок	Надбавка в процентах
1	2	3
1	6—1 по 6—76 включительно	1
2	17—372	4
3	17—376; 17—378	2
4	17—384; 17—389	1
5	19—27 по 19—34; 19—46 по 19—53; 19—70; 19—124 по 19—125; 19—127; 19—137 по 19—146 . . .	2
6	19—36 по 19—43; 19—69	3
7	19—65 по 19—67; 19—79 по 19—82; 19—118 по 19—120; 19—126; 19—128 по 19—129 . .	1

9. При необходимости составления дополнительных сметных цен на строительные материалы, не включенные в настоящий каталог и ценник № 1 средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции, транспортные расходы следует принимать, указанные в прилагаемой к каталогу таблице средних транспортных расходов для соответствующей зоны.

10. Для обеспечения возможности в планировании дифференцирования сметной стоимости строительных материалов по отдельным строительным организациям Управления строительства СНХ ЭССР, в таблице средних транспортных расходов даны стоимости транспорта 1 тонны местных строительных материалов по отдельным строительным организациям. Пользоваться приведенными в таблице стоимостями транспортных расходов отдельных строительных организаций для сметных исчислений не разрешается.

Tabel 1 tonni kohalike ehitusmaterjalide ja toodete keskmiste transpordikulude

Таблица средних транспортных расходов на 1 тонну местных строительных материалов

Jrk. nr. nr. №№ п/п	Materjalide ja toodete nimetus	I tsoon Tallinn I зона Таллин		II tsoon — II зона —			
				Keskmine tsoonist Средняя по зоне	Sealhulgas trustid:		
		I grupp I группа	II grupp II группа		«Gaasslantsestroi» «Газсланцестрой»	«Estonslantsestroi» «Эстонсланцестрой»	Tartu Тартуский
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaubabetoon	7,70	7,70	6,62	6,05	7,70	5,50
2	Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid kaaluga kuni 250 kg	15,90	15,90	26,24	20,79	27,88	31,34
3	Sama, kaaluga üle 250 kg ja kuni 5 tonni, pikkusega alla 6,5 m	10,03	10,03	19,00	13,46	19,98	22,70
4	Sama, kaaluga üle 5 t või pikkusega üle 6,5 m	18,29	18,29	33,48	22,55	33,87	38,06
5	Torud, kaevurõngad ja koonused kaaluga kuni 400 kg	12,80	12,80	21,72	16,73	22,98	25,84
6	Sama, üle 400 kg	14,23	14,23	24,21	18,30	25,38	28,50
7	Kruus	12,00	10,00	13,27	10,50	16,20	14,85
8	Punane savi	8,80	8,80	11,67	10,40	10,40	13,90
9	Põletatud drenaaztorud	72,68	70,97	62,39	43,20	56,70	61,70
10	Ahjupotid	72,68	70,97	50,76	43,81	82,48	41,20
11	Kruus ja kruusamaterjal teede ehitamiseks	12,00	10,00	13,50	—	—	—
12	Teede munakivid	17,75	17,75	20,46	—	21,35	—
13	Looduslik kivi (paekivi)	11,30	11,85	22,76	18,29	29,28	28,64
14	Paekivi tooted, kaaluga kuni 250 kg	15,10	15,65	42,52	49,18	39,38	—
15	Sama, kaaluga üle 250 kg	—	—	26,19	26,47	23,51	—
16	Punane tellis	35,12	33,87	31,40	31,96	38,06	22,05
17	Sama, konteinerites ja aluslaudadel	34,14	32,92	29,94	29,74	36,40	20,47
18	Kärgtellis	39,26	36,91	26,75	24,20	32,40	27,40
19	Sama, konteinerites ja aluslaudadel	38,86	36,51	25,31	22,41	29,79	26,78
20	Silikaattellis	13,10	12,55	28,36	26,39	31,79	27,51
21	Sama, konteinerites ja aluslaudadel	12,42	11,93	27,68	26,04	31,22	26,89
22	Ehitusliiv	12,20	10,20	14,29	14,15	13,20	14,60
23	Põlevkivituha sideaine — kukermiit	14,60	12,40	40,79	32,13	—	47,20
24	Vahtkukermiit (põlevkivituha) tooted kaaluga kuni 250 kg	14,80	12,60	36,24	31,88	19,00	45.60
25	Sama, kaaluga üle 250 kg	8,65	5,90	29,93	25,68	—	30,00
26	Isolatsiooniplaadid «TEP»	15,90	15,90	52,96	52,28	55,79	59,70
27	Istutusmaterjal haljastuseks	17,15	17,15	49,76	—	31,90	42,65
28	Katusekivid savist	72,68	70,97	50,02	—	47,42	42,50
29	Sama, konteinerites	71,72	70,01	48,67	—	46,89	39,89

kohta nende veol karjäärist või tootja tehasest objekti lattu

и изделий от карьера или завода-изготовителя до приобъектного склада

mainer материк						III tsoon—saared III зона—острова	Наименование материалов и изделий
в том числе тресты:							
Narva Нарвский	Maardu Маардуский	Pärnu Пярнуский	Paide Пайдеский	Tallinna territor. Таллинский территориальный	«Spetsstroi» «Спецстрой»	Keskmine tsoonist Средняя по зона	
9	10	11	12	13	14	15	16
7,70	6,05	7,15	4,95	9,80	—	4,69	Бетон товарный
15,90	27,70	34,76	41,68	32,79	—	123,21	Бетонные и железобетонные конструкции, весом до 250 кг
10,03	19,98	19,54	41,46	28,59	—	105,18	То же, весом более 250 кг, до 5 т и длиной не более 6,5 м
18,29	34,97	28,84	85,45	55,89	—	148,95	То же, весом более 5 т или длиной более 6,5 м
12,80	22,80	26,64	38,29	28,73	—	111,17	Трубы, кольца и конусы весом до 400 кг
14,23	25,38	28,24	45,87	33,44	—	161,14	То же, весом более 400 кг
11,5	10,5	18,45	16,20	16,20	—	24,12	Гравий
9,35	12,90	9,90	16,6	16,60	—	12,90	Глина красная
65,27	81,10	49,50	69,80	—	—	105,87	Трубы дренажные гончарные
47,30	33,00	45,40	60,16	38,50	—	105,87	Изразцы печные
—	—	—	—	—	13,50	24,12	Гравий и гравийные материалы для дорожных работ
—	—	—	—	16,85	—	12,90	Камень булыжный для мощения
11,30	27,61	30,67	21,21	22,42	—	21,35	Камень бутовый (известняк)
40,35	33,80	48,85	—	28,10	—	40,84	Изделия из известняка, весом до 250 кг
24,48	32,40	26,83	—	25,28	—	—	То же, весом более 250 кг
39,56	30,25	13,10	30,87	35,17	—	71,71	Кирпич красный
38,67	28,31	12,42	29,95	33,53	—	69,44	То же, в контейнерах и поддонах
33,88	22,84	12,55	26,95	24,20	—	71,71	Кирпич дырчатый
33,31	21,75	11,93	26,22	22,41	—	69,44	То же, в контейнерах и поддонах
28,96	25,88	30,65	33,51	23,91	—	88,05	Кирпич силикатный
28,39	24,22	30,06	32,54	22,57	—	85,22	То же, в контейнерах и поддонах
11,20	16,40	16,40	16,40	16,40	—	26,75	Песок строительный
48,10	33,60	52,65	60,53	33,6	—	123,90	Сланцезольное вяжущее — кукермит
45,60	33,80	51,25	59,41	33,8	—	120,61	Пенокукермитовые (сланцезольные) изделия весом до 250 кг
30,63	32,40	28,68	43,24	32,40	—	—	То же, весом более 250 кг
57,25	36,70	51,65	56,80	45,70	—	123,21	Плиты изоляционные «ТЭП»
—	92,2	—	—	—	—	17,00	Посадочный материал для озеленения
72,70	—	22,65	55,00	45,50	—	105,87	Черепица глиняная
71,67	—	22,03	53,88	42,59	—	104,17	То же, в контейнерах

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Katusekivid tsemendist	52,16	51,53	49,15	—	48,20	—
31	Sama, konteinerites	51,76	51,13	47,00	—	45,02	—
32	Silikaltsiit- ja vahtsilikaltsiittooted, kaaluga kuni 250 kg	17,00	16,45	41,79	40,89	43,04	40,81
33	Sama, kaaluga üle 250 kg ning kuni 5 tonni	11,40	10,71	26,98	24,47	27,17	24,66
34	Katlaräbu	10,60	10,60	14,12	10,60	21,75	14,80
35	Paekivist killustik, peenkillustik ja karjääri jäätmed	8,70	9,25	18,55	19,30	21,18	19,44
36	Tellismurd ja killustik	8,70	27,23	21,98	20,90	29,10	18,75
37	Põlevkivibituumen	36,10	36,10	35,21	—	—	—
38	Liivpallast	12,20	10,20	16,47	—	—	—
39	Kruusapallast	12,00	10,00	11,00	—	—	—
40	Killustikpallast	8,70	9,25	13,82	—	—	—

11. Hinnete nr. nr. 290, 330, 332 ja 333 järgi on lahtris nr. «5» antud hulgihinnad ettenähtud vaid I ja II tsoonile; III tsooni jaoks, vastavalt ENSV Riikliku Plaanikomisjoni juhisele Nr. 6—2757 9. juunist 1959. a., on 1 m³ paekivi hulgihinnaks võetud 28 rbl. ja 1 m³ paekivikillustiku hulgihinnaks (kõikidele suurustele) iga liiki töödel on võetud 40 rbl.

9	10	11	12	13	14	15	16
50,60	—	—	—	—	—	122,87	Черепица цементная
50,03	—	—	—	—	—	120,39	То же, в контейнерах
44,41	36,30	50,15	—	—	—	102,06	Силикальцитовые и пеносиликальцитовые изделия, весом до 250 кг
28,54	35,53	27,31	—	—	—	126,87	То же, весом более 250 кг и до 5 т
11,70	14,30	9,50	—	16,30	—	30,82	Шлак топливный
8,70	18,59	25,05	18,75	18,75	—	18,75	Щебень бутовый, каменная мелочь и карьерные отходы
27,18	18,13	9,80	20,25	20,90	—	71,71	Кирпичный лом и щебень
—	—	—	—	—	35,21	174,35	Битум сланцевый
—	—	—	—	—	16,47	26,75	Балласт песчаный
—	—	—	—	—	11,00	24,12	„ гравийный
—	—	—	—	—	13,82	18,75	„ щебеночный

11. По позициям каталога №№ 290, 330, 332 и 333 оптовые цены в графе «5» относятся только к I и II зонам; для III зоны, на основании указания Госплана Эстонской ССР № 6-2757 от 9 июня 1959 г., оптовые цены приняты для камня бутового известнякового 28 руб/м³ и щевня известнякового всех размеров для любых работ 40 руб/м³.

Jrk. nr. nr. №№ п/п	Materjalide, konstruktsioonide ja detailide nimetus	Mõõtühik Един. измерения	Ühiku kaal t Вес един. т	Hulgihind Оптовая цена
1	2	3	4	5
	I. BETOON- JA RAUDBETOONKONSTRUKTSIOONID JA DETAILID			
	Raudbetoonist talad, peatalad ja riiglid			
	Täisnurksed, s. h. vundamendi ja sidetalad betoonist mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
1	91—120	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,5	360
2	121—150	„	2,5	380
3	151—180	„	2,5	410
4	181—210	„	2,55	435
5	211—240	„	2,55	465
6	241—270	„	2,55	490
	Sama, betoonist mark 250; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
7	151—180	„	2,5	430
8	181—210	„	2,55	455
9	211—240	„	2,55	485
10	241—270	„	2,55	510
	Sama, betoonist mark 300; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
11	151—180	„	2,5	440
12	181—210	„	2,55	465
13	211—240	„	2,55	495
14	241—270	„	2,55	520
	T-kujulised talad, selle hulgas ühe- ja kahepoolse kallakuga veeranditega katuse talad ja T-kujulised peatalad betoonist, mark 150—200, armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
15	121—150	„	2,5	475
16	151—180	„	2,5	500
17	181—210	„	2,55	530
18	211—240	„	2,55	555
19	241—270	„	2,55	585
20	271—300	„	2,6	610

Eelarveline hind franko objekti ladu varumis-laokuludega 2,1% Цена франко-приобъектный склад с загот. складскими расходами 2,1%				Наименование материалов, конструкций и деталей
Tallinna linn гор. Таллин		manner материк	saared острова	
I gr. ehitused I гр. строек	II grupi ehitused II гр. строек			
6	7	8	9	10
				I. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ
				Балки, прогоны и ригели железобетонные
				Прямоугольные, в том числе фундаментные и обвязочные из бетона марки 150—200, с расходам арматуры на 1 м³ изделия в кг:
396	396	420	646	91—120
416	416	441	667	121—150
447	447	471	698	151—180
473	473	498	728	181—210
503	503	529	749	211—240
529	529	554	785	241—270
				То же, из бетона марки 250, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
467	467	492	718	151—180
498	498	518	749	181—210
524	524	549	778	211—240
549	549	574	805	241—270
				То же, из бетона марки 300, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
477	477	502	728	151—180
503	503	529	759	181—210
534	534	559	790	211—240
559	559	585	815	241—270
				Тавровые, в том числе балки односкатные, двухскатные с четвертями и кровельные, тавровые прогоны из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
513	513	538	764	121—150
539	539	563	789	151—180
570	570	595	825	181—210
595	595	620	851	211—240
626	626	651	882	241—270
652	652	677	912	271—300

1	2	3	4	5
	Sama, betoonist mark 250; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
21	121—150	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,55	495
22	151—180	„	2,55	520
23	181—210	„	2,55	550
24	211—240	„	2,55	575
25	241—270	„	2,55	605
26	271—300	„	2,6	630
27	301—330	„	2,6	665
28	331—360	„	2,65	680
	Šprengliga talad betoonist mark 200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
29	181—210	„	2,55	565
30	211—240	„	2,55	590
	Sama, betoonist mark 250; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
31	181—210	„	2,55	575
32	211—240	„	2,55	600
	Sama, betoonist mark 300; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
33	181—210	„	2,55	585
34	211—240	„	2,55	610
35	T-kujulised talad keelbetoonist mark 500	„	2,55	615
	Plaat- ja pruss-sillused betoonist mark 100—150; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
36	60—90	„	2,45	310
37	91—120	„	2,45	335
38	121—150	„	2,5	365
39	151—180	„	2,5	385
	Katuslagede raudbetoontalad, talade vahega 6 m ja normatiivse koormisega, ilma omakaaluta			
	Tala pikkus 6 m			
40	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 0,52 m³)	1 tk. 1 шт.	1,3	323
41	Sama, 381 kuni 550 kg/m² (maht 0,52 m³)	„	1,3	346
42	Sama, 551 kuni 650 kg/m² (maht 0,52 m³)	„	1,3	364

6	7	8	9	10
				То же, из бетона марки 250, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
534	534	559	790	121—150
559	559	585	815	151—180
590	590	615	846	181—210
616	616	641	871	211—240
646	646	671	902	241—270
672	672	698	933	271—300
708	708	734	969	301—330
724	724	750	989	331—360
				Шпренгельные балки из бетона марки 200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
627	627	631	977	181—210
652	652	656	1002	211—240
				То же, из бетона марки 250, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
637	637	641	987	181—210
663	663	666	1013	211—240
				То же, из бетона марки 300, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
647	647	651	997	181—210
673	673	677	1023	211—240
678	678	682	912	Балки тавровые струнобетонные из бетона марки 500
				Перемычки плитные и брусковые из бетона марки 100—150, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
344	344	386	591	60—90
370	370	412	617	91—120
401	401	444	653	121—150
422	422	465	673	151—180
				Балки железобетонные для покрытий, при расстоянии между балками 6 м и нормативной нагрузке, без собственного веса
				При длине балки 6 м
343	343	356	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 0,52 м³)
368	368	380	—	То же, от 381 до 550 кг/м² (объем 0,52 м³)
386	386	399	—	То же, от 551 до 650 кг/м² (объем 0,52 м³)

1	2	3	4	5
	Tala pikkus 9 m			
43	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 0,64 m³)	1 tk. 1 шт.	1,6	547
44	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m², ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 1 ühik kandevõimega 3 tonni (maht 0,64 m³)	„	1,6	619
45	Normatiivse katuslae koormisega 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 1 ühik kandevõimega 3 tonni (maht 0,64 m³)	„	1,6	655
	Tala pikkus 12 m			
46	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 1,7 m³)	„	4,25	1002
47	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m², ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 2 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 1,7 m³)	„	4,25	1134
48	Normatiivse katuslae koormisega 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 2 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 1,7 m³)	„	4,25	1194
	Tala pikkus 15 m			
49	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 2,14 m³)	„	5,35	1402
50	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m², ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 2 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 2,14 m³)	„	5,35	1567
51	Normatiivse katuslae koormisega 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 2 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 2,14 m³)	„	5,35	1642
	Tala pikkus 18 m			
52	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 2,3 m³)	„	5,7	1881
53	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m², ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 3 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 2,3 m³)	„	5,7	2241
54	Normatiivse katuslae koormisega 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 3 ühikut kandevõimega 3 tonni ühiku kohta (maht 2,3 m³)	„	5,7	2331
	Betoonist ja raudbetoonist plokid			
55	Seinaplokid ilma faktuurita betoonist, mark 75	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,4	206
56	Sama, mark 100	„	2,4	220

6	7	8	9	10
				При длине балки 9 м
594	594	610	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 0,64 м³)
649	649	665	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м², либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта 1 единицы грузоподъемностью 3 тонны (объем 0,64 м³)
686	686	702	—	При нормативной нагрузке от покрытия от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта 1 единицы грузоподъемностью 3 тонны (объем 0,64 м³)
				При длине балки 12 м
1070	1070	1111	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 1,7 м³)
1205	1205	1246	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м² либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта — 2 единицы грузоподъемностью 3 тонны единица (объем 1,7 м³)
1266	1266	1307	—	При нормативной нагрузке от покрытия от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта — 2 единицы грузоподъемностью по 3 тонны (объем 1,7 м³)
				При длине балки 15 м
1491	1491	1543	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 2,14 м³)
1659	1659	1712	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м², либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта — 2 единицы грузоподъемностью по 3 тонны (объем 2,14 м³)
1736	1736	1788	—	При нормативной нагрузке от покрытия от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта — 2 единицы грузоподъемностью по 3 тонны (объем 2,14 м³)
				При длине балки 18 м
1985	1985	2040	—	При нормативной нагрузке от покрытия от 380 кг/м² (объем 2,3 м³)
2352	2352	2408	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м², либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта — 3 единицы по 3 тонны (объем 2,3 м³)
2444	2444	2500	—	При нормативной нагрузке от покрытия от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта — 3 единицы по 3 тонны (объем 2,3 м³)
				Блоки бетонные и железобетонные
237	237	261	479	Блоки стеновые без фактуры из бетона марки 75
251	251	275	493	То же, марки 100

1	2	3	4	5
57	Sama, mark 150	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,4	227
	Märkus positsioonide 55, 56 ja 57 juurde. Faktuuritud pinnaga seinaplokkide puhul tuleb hinnale juurde lisada iga 1 m² faktuuritud pinna kohta:			
	sileda — tavalise krohviga;	1 m² 1 м²	—	10
	profileeritud — tavalise krohviga;	„	—	13
	sileda — kivipuruseguse krohviga;	„	—	17
	profileeritud — kivipuruseguse krohviga	„	—	27
	Raudbetoonist vundamendi plokid, betooni mark 200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
58	31—60	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,4	265
59	61—90	„	2,45	295
	Kaevude ja kollektorite detailid			
60	Kaevurõngad, poolrõngad, koonused, põhjad, katted ja muud monteeritavad detailid betoonist mark 100; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 30 kg	„	2,4	345
	Sama, betoonist mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
61	60—90	„	2,45	410
62	91—120	„	2,45	440
63	121—150	„	2,5	470
64	Kaevurõngad, poolrõngad ja koonused betoonist mark 100, kaevude ehitamiseks	„	2,4	320
	Raudbetoonist kaevurõngad betoonist mark 150, armatuuri kuluga kuni 30 kg/m³ (GOST 8020-56),			
65	läbimõõduga 700 mm, kõrgusega 294 mm	1 tk. 1 шт.	0,126	17,6
66	„ 700 „ „ 594 „	„	0,253	35,2
67	„ 700 „ „ 894 „	„	0,379	52,8
68	„ 700 „ „ 700 „	„	0,298	41,54
69	„ 700 „ „ 350 „ (poolrõngas)	„	0,149	20,77
70	„ 1000 „ „ 594 „	„	0,404	56,32
71	„ 1000 „ „ 894 „	„	0,606	84,48
72	„ 1000 „ „ 700 „	„	0,468	66,53
73	„ 1000 „ „ 350 „ (poolrõngas)	„	0,239	33,26

6	7	8	9	10
258	258	282	500	То же, марки 150
				Примечание к позициям 55, 56 и 57. При поставке стеновых блоков с офактуренной поверхностью к цене блоков добавлять на 1 м² офактуренной поверхности:
10,2	10,2	10,2	10,2	гладкой — обыкновенным раствором;
13,3	13,3	13,3	13,3	профилированной — обыкновенным раствором;
17,4	17,4	17,4	17,4	гладкой — раствором с каменной крошкой;
27,6	27,6	27,6	27,6	профилированной — раствором с каменной крошкой
				Блоки фундаментные железобетонные из бетона марки 200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
297	297	321	539	31—60
328	328	353	575	61—90
				Детали для коллекторов и колодцев
386	386	416	636	Кольца, полукольца, конусы, днища, перекрытия и прочие сборные детали из бетона марки 100, с расходом арматуры до 30 кг на 1 м³ изделия
				То же, из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
457	457	483	724	60—90
487	487	514	755	91—120
519	519	546	792	121—150
364	364	390	626	Кольца, полукольца и конусы из бетона марки 100 для колодцев
				Кольца для колодцев железобетонные из бетона М-150 с арматурой до 30 кг/м³ (ГОСТ 8020-56),
19,7	19,7	21	32,7	диаметром 700 мм, высотой 294 мм
39,5	39,5	41,9	65,5	„ 700 „ „ 594 „
59,2	59,2	62,9	98,2	„ 700 „ „ 894 „
46,6	46,6	49,5	77,2	„ 700 „ „ 700 „
32,3	32,3	24,7	38,6	„ 700 „ „ 350 „ (полукольцо)
63,7	63,7	68,1	107,3	„ 1000 „ „ 594 „
95,6	95,6	102,1	160,9	„ 1000 „ „ 894 „
75,3	75,3	80,5	127	„ 1000 „ „ 700 „
37,3	37,3	39,6	61,9	„ 1000 „ „ 350 „ (полукольцо)

1	2	3	4	5
74	läbimõõduga 1250 mm, kõrgusega 594 mm	1 tk. 1 шт.	0,581	80,96
75	„ 1250 „ „ 894 „	„	0,859	119,68
76	„ 1250 „ „ 700 „	„	0,677	95,39
77	„ 1250 „ „ 350 „ (poolrõngas)	„	0,338	47,52
78	„ 1500 „ „ 594 „	„	0,758	105,6
79	„ 1500 „ „ 894 „	„	1,136	158,4
80	„ 1500 „ „ 700 „	„	0,885	124,6
81	„ 1500 „ „ 350 „ (poolrõngas)	„	0,443	62,3
	Raudbetoonist kaevukoonused, betoonist mark 150, armatuuri kuluga kuni 30 kg/m³ (GOST 8020-56),			
82	läbimõõduga 1000 mm, kõrgusega 594 mm	„	0,379	52,8
83	„ 700 „ „ 594 „	„	0,447	62,3
84	„ 1250 „ „ 894 „	„	0,736	102,08
85	„ 700 „ „ 894 „	„	0,574	79,9
86	„ 1500 „ „ 1194 „	„	1,237	172,48
87	„ 1500 „ „ 700 „	„	0,725	101,02
	Kaevude katteplaadid betoonist, mark 200 (GOST 8020-56)			
88	Läbimõõduga 1000 mm, armatuuri kuluga 198 kg/m³	„	0,253	51,4
89	Läbimõõduga 1250 mm, armatuuri kuluga 147 kg/m³	„	0,455	84,6
90	Läbimõõduga 1500 mm, armatuuri kuluga 134 kg/m³	„	0,682	126,9
	Kaevude põhjaplaadid betoonist, mark 200 (GOST 8020-56)			
91	Läbimõõduga 900 mm, armatuuri kuluga 78 kg/m³	„	0,129	20,5
92	Läbimõõduga 1250 mm, armatuuri kuluga 103 kg/m³	„	0,227	39,6
93	Läbimõõduga 1500 mm, armatuuri kuluga 71 kg/m³	„	0,455	73,8
94	Läbimõõduga 1750 mm, armatuuri kuluga 77 kg/m³	„	0,606	98,4
95	Läbimõõduga 2000 mm, armatuuri kuluga 64 kg/m³	„	0,96	155,8
	Raudbetoontarade detailid			
96	Betoonpostid, betooni mark 200, armatuuri kulu 60—90 kg/m³	1 m³ 1 м³	2,47	345,3

6	7	8	9	10
91,6	91,6	97,9	154	диаметром 1250 мм, высотой 594 мм
135	135	145	228	„ 1250 „ „ 894 „
108	108	115	181	„ 1250 „ „ 700 „
53,3	53,3	56,5	88	„ 1250 „ „ 350 „ (полукольцо)
120	120	128	201	„ 1500 „ „ 594 „
179	179	191	302	„ 1500 „ „ 894 „
141	141	150	236	„ 1500 „ „ 700 „
70,4	70,4	75,2	118,2	„ 1500 „ „ 350 „ (полукольцо)
				Конусы железобетонные для колодцев из бетона марки 150 с арматурой до 30 кг/м³ (ГОСТ 8020-56),
59,2	59,2	62,9	98,2	диаметром 1000 мм, высотой 594 мм
70,5	70,5	75,3	119	„ 700 „ „ 594 „
116	116	123,5	195	„ 1250 „ „ 894 „
90,4	90,4	96,6	152	„ 700 „ „ 894 „
195	195	209	328	„ 1500 „ „ 1194 „
114	114	122	192	„ 1500 „ „ 700 „
				Плиты перекрытия колодцев из бетона марки 200 (ГОСТ 8020-56)
56	56	58,5	82	Диаметром 1000 мм, с расходом арматуры 198 кг/м³
93,4	93,4	98,3	142,4	Диаметром 1250 мм, с расходом арматуры 147 кг/м³
140	140	147,4	213,6	Диаметром 1500 мм, с расходом арматуры 134 кг/м³
				Плиты днища колодезные из бетона марки 200 (ГОСТ 8020-56)
22,7	22,7	24	36	Диаметром 900 мм, с расходом арматуры 78 кг/м³
43,6	43,6	45,8	67	Диаметром 1250 мм, с расходом арматуры 103 кг/м³
82,4	82,4	87,2	131	Диаметром 1500 мм, с расходом арматуры 71 кг/м³
110	110	116,3	175	Диаметром 1750 мм, с расходом арматуры 77 кг/м³
174	174	184	277	Диаметром 2000 мм, с расходом арматуры 64 кг/м³
				Детали железобетонных оград
395	395	422	672	Стойки из бетона марки 200, с расходом арматуры 60—90 кг/м³

1	2	3	4	5
97	Betoonpaneelid, tihedad, betooni mark 200, armatuuri kulu 60—90 kg/m³	1 m³ 1 м³	2,47	395,3
98	Betoonpaneelid, võrestatud, betooni mark 200, armatuuri kulu 60—90 kg/m³	„	2,47	795,3
99	Betoonist vundamendid, betooni mark 200, armatuuri kulu kuni 30 kg/m³	„	2,42	275,3
	Raudbetoonist sambad			
	Täisnurksed konsoolidega ja ilma, põiklõikepinnaga kuni 0,14 m², betooni mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
100	60—90	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,45	407
101	91—120	„	2,45	440
102	121—150	„	2,5	468
103	151—180	„	2,5	495
104	181—210	„	2,55	528
105	211—240	„	2,55	556
	Sama, põiklõikepinnaga üle 0,14 m², betooni mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
106	60—90	„	2,45	370
107	91—120	„	2,45	400
108	121—150	„	2,5	425
109	151—180	„	2,5	450
110	181—210	„	2,55	480
111	211—240	„	2,55	505
112	Valgusšahtide kered betoonist mark 150, armatuuri kulu 60—90 kg/m³	„	2,47	328,5
	Trepimarsid			
113	Raudbetoonist trepimarsid betoonist mark 200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 90—120 kg	„	2,5	450
	Elektriliinide raudbetoonpostid, vibreeritud			
114	LEP-3-10 kv betoonist mark 400; armatuuri kulu 250 kg/m³	„	2,58	538
115	LEP kuni 1 kv ja sideliinidele, betooni mark 300, armatuuri kulu 250 kg/m³	„	2,58	438
116	Raudbetoonist tüvitoed puidust elektriliini postidele ja sideliinidele (jalandid); betooni mark 200, armatuuri kulu 230—270 kg/m³	„	2,58	555,3

6	7	8	9	10
446	446	473	723	Панели глухие из бетона марки 200, с расходом арматуры 60—90 кг/м³
854	854	882	1131	Панели решетчатые из бетона марки 200, с расходом арматуры 60—90 кг/м³
323	323	350	594	Фундаменты из бетона марки 200, с расходом арматуры до 30 кг/м³
				Колонны железобетонные
				Прямоугольные с консолями и без них; сечением до 0,14 м², из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
443	443	467	689	60—90
477	477	501	723	91—120
504	506	531	757	121—150
533	533	558	784	151—180
568	568	593	823	181—210
596	596	621	852	211—240
				То же, сечением более 0,14 м², из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
426	426	429	763	60—90
457	457	460	793	91—120
483	483	487	826	121—150
509	509	512	852	151—180
540	540	544	890	181—210
566	566	569	916	211—240
378	378	405	654	Коробки приямков из бетона марки 150, с расходом арматуры 60—90 кг/м³
				Марши лестничные
509	509	512	738	Марши лестничные железобетонные из бетона марки 200, с расходом арматуры 90—120 кг на 1 м³ изделия
				Опоры линий электропередачи вибрированные
600	600	641	950	ЛЭП-3-10 кв. из бетона марки 400, с расходом арматуры 250 кг/м³
498	498	539	848	ЛЭП до 1 кв. и линий связи из бетона марки 300, с расходом арматуры 250 кг/м³
611	611	640	900	Приставки железобетонные для деревянных столбовых опор линий электропередачи и линий связи (пасынки) из бетона марки 200, с расходом арматуры 230—270 кг/м³

1	2	3	4	5
	Armeeritud tsementplaadid, betoon- ja raudbetoonplaadid			
	Armeeritud tsementplaadid (normaal 138—49); betooni mark 250—300; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 180—220 kg; ribi kõrgus mm:			
117	65	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,5	680
118	80	„	2,5	565
119	100	„	2,5	460
120	Äärekivid betoonist mark: 100—150	„	2,4	280
121	250—300		2,4	310
122	Raudbetoonist plaadid ja detailid lavaraamidele; betooni mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 60—90 kg	„	2,45	370
	Raudbetoonist karniisiplaadid faktuurimata betoonist mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
123	60— 90	„	2,45	470
124	91—120	„	2,45	490
	Lamedad raudbetoonplaadid paksusega üle 5 cm betoonist mark 100—150, armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
125	30— 60	„	2,4	295
126	61— 90	„	2,45	325
127	91—120	„	2,45	350
128	121—150	„	2,5	380
129	Sama, plaadi paksus alla 5 cm betoonist mark 100—150; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 60—90 kg	„	2,45	400
	Ribi- ja õõnsustega raudbetoonist paneelid, plaadid ja laudised			
	Vahelagede ribiplaadid ja -paneelid betoonist mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
130	60— 90	„	2,45	390
131	91—120	„	2,45	420
132	121—150	„	2,5	450
133	151—180	„	2,5	480
	Katuslagede plaadid, paneelid ja laudised (selle hulgas suurpaneelid) betoonist mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
134	60— 90	„	2,45	520

6	7	8	9	10
				Плиты армоцементные, бетонные и железобетонные
				Плиты армоцементные (нормаль. 138—49) из бетона марки 250—300, с расходом арматуры 180—220 кг на 1 м³ изделия, при высоте ребра в мм:
737	737	766	1020	65
619	619	648	903	80
512	512	541	796	100
327	327	354	399	Плиты бордюрные из бетона марки: 100—150
358	358	385	630	250—300
420	420	448	697	Плиты и детали железобетонные для парниковых рам из бетона марки 150—200, с расходом арматуры 60—90 кг на 1 м³ изделия
				Плиты-камни карнизные железобетонные неофактуренные из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
522	522	550	799	60—90
542	542	570	820	91—120
				Плиты плоские железобетонные толщиной более 5 см из бетона марки 100—150, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
342	342	370	615	30—60
374	374	402	651	61—90
399	399	427	677	91—120
431	431	459	714	121—150
450	450	478	728	То же, толщиной менее 5 см из бетона марки 100—150, с расходом арматуры 60—90 кг на 1 м³ изделия
				Плиты, панели и настилы железобетонные ребристые и пустотные
				Плиты и панели ребристые для перекрытий из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
440	440	450	672	60—90
471	471	480	702	91—120
502	502	512	738	121—150
533	533	543	769	151—180
				Плиты, панели и настилы для покрытий (включая крупнопанельные) из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
558	558	583	805	60—90

1	2	3	4	5
135	91—120	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,45	540
136	121—150	„	2,5	570
137	151—180	„	2,5	600
	Õõnsustega plaadid, paneelid ja laudised. Õõnsustega kuni 50%, paneeli pikkus kuni 4,5; betooni mark 200. Armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:	1 m³ välismõõdete järgi 1 м³ по внешним размерам		
138	kuni 30		1,3	285
139	31—60	„	1,35	315
	Sama, betoonist mark 250; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
140	kuni 30	„	1,3	295
141	31—60	„	1,35	325
	Õõnsustega plaadid, paneelid ja laudised. Õõnsustega kuni 50%, paneeli pikkus üle 4,5 m, betooni mark 200. Armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
142	kuni 30	„	1,3	315
143	31—60	„	1,35	345
	Sama, betoonist mark 300; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
144	kuni 30	„	1,3	325
145	31—60	„	1,35	355
	Põrandaplaadid			
146	Raudbetoonist mosaiik-põrandaplaadid 50×50 cm, paksus 40 mm	1 m² 1 м²	0,096	50
147	Sama, lihtsa mustriga	„	0,12	60
148	Sama, keerulise mustriga	„	0,12	70
	Tööstushoonete põrandaplaadid paksusega 30 mm (normaal 146—50), betooni mark:			
149	150—200	„	0,072	12,8
150	250—300	„	0,072	13,5
	Sama, lihvitud pinnaga; (normaal (146—50), betooni mark:			
151	150—200	„	0,072	18,3
152	250—300	„	0,072	19
	Mullbetoonist plaadid			
153	Mullbetoonist plaadid (vahtbetoon ja vahtsilikaat) armeeritud, mark 35—50	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	0,8	225
154	Sama, armeerimata, mark 10—25	„	0,75	180

6	7	8	9	10
578	578	603	825	91—120
610	610	635	861	121—150
640	640	665	892	151—180
				Плиты, панели и настилы пустотелые с пустотностью до 50%, при длине до 4,5 м, марка бетона 200; расход арматуры на 1 м³ изделия в кг:
306	306	320	429	до 30
337	337	352	475	31—60
				То же, из бетона марки 250, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
317	317	330	449	до 30
348	348	362	485	31—60
				Плиты, панели и настилы пустотелые с пустотностью до 50%, при длине более 4,5 м, из бетона марки 200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
337	337	351	470	до 30
368	368	382	506	31—60
				То же, из бетона марки 300, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
347	347	361	480	до 30
378	378	393	516	31—60
				Плиты для полов
53	53	54	63	Плиты для полов мозаичные железобетонные 50×50 см, толщиной 40 мм
63	63	65	77	То же, с набором простого рисунка
74	74	76	87	То же, с набором сложного рисунка
				Плиты для полов промышленных зданий толщиной 30 мм (нормаль 146—50) из бетона марки:
14,3	14,3	15,8	22,3	150—200
15	15	16,5	23	250—300
				То же, со шлифованной поверхностью (нормаль 146—50) из бетона марки:
19,9	19,9	21,4	27,9	150—200
20,6	20,6	22,2	28,7	250—300
				Плиты из ячеистого бетона
245	245	255	335	Плиты из ячеистого бетона (пенобетона и пеносиликата) армированные, марки 35—50
198	198	208	283	То же, неармированные, марки 10—25

1	2	3	4	5
	Raudbetoonist vaiad			
	Põiklõikega 200×200 mm, pikkusega 5 m, betooni mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta kg:			
155	210—240	1 m³ paigaldatud betooni 1 м³ бетона в плотном теле	2,55	400
156	240—270	„	2,55	410
157	Sama, põiklõige 300×300 mm, pikkusega kuni 8 m, betooni mark 150—200; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta 140—170 kg	„	2,5	345
158	Põiklõikega 300×300 mm, pikkusega kuni 12 m, betooni mark 150—200, armatuuri kulu 110—140 kg 1 m³ detaili kohta	„	2,5	335
159	Põiklõikega 300×350 ja 400×400 mm, pikkusega kuni 14 m, betooni mark 250—300; armatuuri kulu 170—200 kg 1 m³ detaili kohta	„	2,55	390
	Põiklõikega 450×450 mm, pikkusega kuni 25 m, betooni mark 250—300; armatuuri kulu 1 m³ detaili kohta:			
160	210—240	„	2,55	460
161	241—270	„	2,55	480
	Telefoni-kanalisatsiooni torud			
	Täisnurksed telefoni-kanalisatsiooni torud betoonist mark 100—150, kõrgusega 140 mm, avaga 90 mm:			
162	üheavalised	1 m 1 м	0,03	4,5
163	kaheavalised	„	0,05	4,8
164	kolmeavalised	„	0,065	9,5
165	neljaavalised	„	0,085	12,3
	Torud ja rõngad			
	Raudbetoonist siledad rõngad ja valtsidega torud vee äravoolu ja kanalisatsiooni kollektoritele läbimõõduga mm:			
166	400	„	0,209	30,02
167	500	„	0,276	39,68
168	600	„	0,355	51,06
169	700	„	0,468	67,28
170	800	„	0,564	81,08
171	900	„	0,67	96,26
172	1000	„	0,828	119,03
173	1250	„	1,24	178,02
	Betoonist muhvtorud (GOST 6482-53) läbimõõduga mm:			
174	150	„	0,045	6,19

6	7	8	9	10
				Сваи железобетонные
				Сечением 200×200 мм, длиной 5 м из бетона марки 150—200, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
437	437	462	693	210—240
447	447	472	703	240—270
401	401	442	745	Сечением 300×300 мм, длиной до 8 м, из бетона марки 150—200, с расходом арматуры 140—170 кг на 1 м³ изделия
391	391	432	734	Сечением 300×300 мм, длиной до 12 м, из бетона марки 150—200, с расходом арматуры 110—140 кг на 1 м³ изделия
450	450	490	798	Сечением 300×350 и 400×400 мм, длиной до 14 м, из бетона марки 250—300, с расходом арматуры 170—200 кг на 1 м³ изделия
				Сечением 450×450 мм, длиной до 25 м, из бетона марки 250—300, с расходом арматуры на 1 м³ изделия в кг:
520	520	562	870	210—240
540	540	582	890	241—270
				Трубы для телефонной канализации
				Трубы прямоугольные для телефонной канализации из бетона марки 100—150, высотой 140 мм, отверстием 90 мм:
5,2	5,2	5,5	8,5	одноотверстные
5,9	5,9	6,4	11,4	двухотверстные
11,1	11,1	11,7	18,2	трехотверстные
14,4	14,4	15,2	23,7	четырехотверстные
				Трубы и кольца
				Кольца гладкие и трубы фальцевые железобетонные для водосточных и канализационных коллекторов диаметром в мм:
33,6	33,6	35,6	55,4	400
44,4	44,4	47,8	73,2	500
57,1	57,1	61,5	94,2	600
75,3	75,3	81	124	700
90,7	90,7	96,6	150	800
108	108	116	178	900
133	133	143	220	1000
199	199	214	328	1250
				Трубы бетонные раструбные (ГОСТ 6482-53) диам. в мм:
7	7	7,4	11,6	150

1	2	3	4	5
175	200	1 m 1 м	0,083	11,2
176	250	„	0,133	18,11
177	300	„	0,194	26,34
178	350	„	0,211	28,65
179	400	„	0,284	38,53
180	500	„	0,402	54,66
181	600	„	0,573	43,76
	Raudbetoonist surveta muhvtorud normaaltugevusega (GOST 6482-53)			
182	Läbimõõduga 300 mm	„	0,12	24
183	„ 350 mm	„	0,133	26
184	„ 400 mm	„	0,194	27
185	„ 500 mm	„	0,292	37
186	„ 600 mm	„	0,352	43
	Sama, suurendatud tugevusega:			
187	läbimõõduga 300 mm	„	0,159	73
188	„ 350 mm	„	0,173	78
189	„ 400 mm	„	0,24	84
190	„ 500 mm	„	0,35	103
191	„ 600 mm	„	0,482	122
	Katuslagede raudbetoonfermid vahekaugusega 6 m ja normatiivse koormisega, ilma omakaaluta			
	Fermid kandeavaga 18 m			
192	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 2,08 m³)	1 tk. 1 шт.	5,2	1972,2
193	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m² ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 3 ühikut à 3 tonni (maht 2,08 m³)	„	5,2	2062
194	Sama, 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 3 ühikut à 3 tonni (maht 2,26 m³)	„	5,6	2062
	Fermid kandeavaga 24 m			
195	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 3,14 m³)	„	7,8	3342
196	Normatiivse katuslae koormisega 450 kg/m², ehk kuni 290 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 4 ühikut à 3 tonni (maht 3,14 m³)	„	7,8	4062

6	7	8	9	10
12,6	12,6	13,4	21,2	200
20,4	20,4	21,7	34,1	250
29,6	29,6	31,5	49,6	300
32,2	32,2	34,3	54	350
43,3	43,3	46,8	73	400
62	62	66,4	105	500
83,7	83,7	89,6	142	600
				Трубы железобетонные безнапорные раструбные нормальной прочности (ГОСТ 6482-53)
26,2	26,2	27,4	38,5	Диаметром 300 мм
28,4	28,4	29,7	42,1	„ 350 „
30,3	30,3	32,2	50,2	„ 400 „
41,9	41,9	45,4	71,9	„ 500 „
48,8	48,8	53,1	85,1	„ 600 „
				То же, повышенной точности:
76,8	76,8	78,3	93,1	диаметром 300 мм
82,1	82,1	83,7	99,9	„ 350 „
89,1	89,1	91,4	113,8	„ 400 „
110	110	114,3	146	„ 500 „
132	132	137	184	„ 600 „
				Фермы железобетонные для покрытий при расстоянии между фермами 6 м и нормативной нагрузке, без собственного веса
				При пролете фермы 18 м
2072	2072	2122	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 2,08 м³)
2163	2163	2214	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м², либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта — 3 единицы по 3 тонны (объем 2,08 м³)
2168	2168	2223	—	То же, от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта — 3 единицы по 3 тонны (объем 2,26 м³)
				При пролете фермы 24 м
3499	3499	3575	—	При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 3,14 м³)
4235	4235	4311	—	При нормативной нагрузке от покрытия 450 кг/м², либо до 290 кг/м² и от подвесного транспорта — 4 единицы по 3 тонны (объем 3,14 м³)

1	2	3	4	5
197	Sama, 380 kuni 450 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 4 ühikut à 3 tonni (maht 4,26 m³)	1 tk. 1 шт.	10,6	4184
	Fermid kandeavaga 30 m			
198	Normatiivse katuslae koormisega kuni 380 kg/m² (maht 5,6 m³)	„	14	5079
199	Sama, kuni 380 kg/m² ja ripptranspordi koormisega — 4 ühikut à 3 tonni (maht 6,4 m³)	„	16	5676
	Keelbetoonist liiprid			
200	Keelbetoonist liiprid tammepuidust betoneeritud osadega; betooni mark 500	„	0,255	75
	Vahtkukermiittooted			
201	Maja seinaplokid kaaluga kuni 250 kg	1 m³ 1 м³	1,1	164
202	Sama, kaaluga üle 250 kg	„	1,1	164
203	Vaheseinaplaadid	1 m² 1 м²	0,088	12,75
	Silikaltsiit- ja vahtsilikaltsiittooted			
204	Armeerimata välis- ja siseseina plokid	1 m³ 1 м³	1,2	164
205	Armeeritud silluste plokid	„	1,75	280
206	Kahekihilised seinaplokid	„	1,35	200
207	Armeeritud vahelae plokid	„	1,75	280
208	Vaheseinaplokid	1 m² 1 м²	0,096	14
	II. KIVITOOTED			
209	Jämedalt tahutud paest sokli kivi, 20×15× ×100 sm	1 m³ 1 м³ 1 jm 1 п/м	2,6 0,078	133,33 4
210	Sama, puhtalt tahutud, 20×15×100 sm	„	2,6 0,078	416,66 12,5
211	Sama, saetud	„	2,6 0,078	583,33 17,5
212	Paest tahutud äärekivid	1 jm 1 п/м	0,13	11,75
213	Paekivist karniis, lihtne, sirge	„	0,052	41
214	Sama, keeruka töötlemisega	„	0,078	122
215	Sama, keeruka töötlemisega, kõverjooneline	„	0,098	205
216	Kumerjoonelise põiklõikega akna alus, paekivist	„	0,065	51

6	7	8	9	10
4390	4390	4493		То же, от 380 до 450 кг/м² и от подвесного транспорта — 4 единицы по 3 тонны (объем 4,26 м³)
				При пролете фермы 30 м
5342	5342	5478		При нормативной нагрузке от покрытия до 380 кг/м² (объем 5,6 м³)
5973	5973	6129		То же, до 380 кг/м² и от подвесного транспорта — 4 единицы по 3 тонны (объем 6,4 м³)
				Шпалы струнобетонные
81	81	83,7	104	Шпалы струнобетонные с дубовыми вкладышами, из бетона марки 500
				Пенокукермитовые изделия
186	184	216	—	Блоки домовые стеновые, весом до 250 кг
179	176	209	—	То же, весом более 250 кг
14,5	14,4	16,9	24,6	Плиты перегородочные
				Силикальцитовые и пеносиликальцитовые изделия
184	183	208	331	Блоки стеновые неармированные для наружных и внутренних стен
309	307	342	521	Блоки перемычечные армированные
222	221	249	387	Блоки стеновые двухслойные
309	307	342	622	Панели перекрытий армированные
16,2	16,1	19	25,1	Плиты перегородочные
				II. КАМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
176 5,29	178 5,33	249 7,5	245 7,3	Камень цокольный известняковый грубой тески 20×15×100 см
465 13,9	467 14	538 16,1	584 16	То же, чистой тески 20×15×100 см
636 19,1	637 19,1	708 21,3	704 21,1	То же, пиленый
14	14,1	17,6	17,4	Камни бортовые известняковые тесаные
42,7	42,7	44,1	44	Карниз известняковый, простой, прямой
126	126	128	128	То же, сложной обработки
211	211	214	213	То же, выпуклый, сложной обработки
53,1	53,1	54,9	54,8	Оконный вал из известняка

1	2	3	4	5
217	Paeplaadid puhtalt tahutud või hööveldatud	1 m² / 1 м²	0,35	65
	Kõnnitee paeplaadid:			
218	jämedalt tahutud	„	0,265	15,4
219	poolpuhtalt tahutud	„	0,34	34
220	Paekivist trepiastmed, hööveldatud	1 jm / 1 п/м	0,065	19
221	Paekivist sokli nurgad, jämedalt tahutud 20×15×35 sm	1 m³ / 1 jm / 1 м³ / 1 п/м	2,6 / 0,078	200 / 6
222	Äärekivid graniidist, sirged 15×30 sm	1 m / 1 м	0,135	59
223	Sama, kõverjoonelised	„	0,135	68
	Vasalemma marmorist plaadid			
	Vooderdusplaadid, pikkus 350—1200 mm, laius 250—900 mm, paksus 40 mm:			
224	lihvitud	1 m² / 1 м²	0,104	140
225	poleeritud	„	0,104	200
	Sama, paksusega 60 mm:			
226	lihvitud	„	0,156	155
227	poleeritud	„	0,156	215
	Voodri- ja põrandaplaadid, mõõdud 150×150×25—60 mm:			
228	lihvitud	„	0,111	36
229	poleeritud	„	0,111	70
	III. POOLFABRIKAADID			
	Betoonid:			
230	Betoon, raske, mark 35	1 m³ / 1 м³	2,3	92
231	„ „ „ 50	„	2,3	97
232	„ „ „ 75	„	2,3	105
233	„ „ „ 100	„	2,4	119
234	„ „ „ 150	„	2,4	126
235	„ „ „ 200	„	2,4	136
236	„ „ „ 250	„	2,4	154
237	„ „ „ 300	„	2,4	171
	Betoon, kerge(räbubetoon), mark:			
238	25—35	„	1,6	69
239	50	„	1,6	72
240	75	„	1,6	75
241	100	„	1,6	80

6	7	8	9	10
71,8	72	83	81	Плиты из известняка чистой тески или строганые
				Плиты тротуарные известняковые:
19,8	20	22,8	26,8	грубой тески
40	40,2	43,8	48,9	получистой тески
20,7	20,8	22,2	22,4	Ступени известняковые строганые
244 7,3	246 7,4	317 9,5	313 9,4	Углы цокольные известняковые грубой тески 20×15×35 см
62,3	62,4	66,7	65,9	Борты гранитные прямые 15×30 см
71,5	71,6	75,9	75,1	То же, лекальные
				Плиты из вазалемского мрамора
				Облицовочные, длина 350—1200 мм, ширина 250—900 мм, толщиной 40 мм:
145	145	148	147	шлифованные
206	206	209	209	полированные
				То же, толщиной 60 мм:
161	161	166	165	шлифованные
222	222	227	226	полированные
				Облицовочные и половые размером 150×150×25—60 мм:
38,6	38,6	42,2	41,6	шлифованные
73,3	73,3	76,9	76,3	полированные
				III. ПОЛУФАБРИКАТЫ
				Бетоны:
114	114	111	133	Бетон тяжёлый марки 35
119	119	116	138	„ „ „ 50
127	127	124	147	„ „ „ 75
142	142	139	163	„ „ „ 100
149	149	146	170	„ „ „ 150
160	160	157	182	„ „ „ 200
178	178	175	201	„ „ „ 250
195	195	192	222	„ „ „ 300
				Бетон легкий (шлакобетон) марки:
84	84	82	95	25—35
87	87	85	100	50
90	90	88	102	75
96	96	94	107	100

1	2	3	4	5
	Tsementbetoonid teede katteks:			
242	mark (paindele) 40	1 m³ 1 м³	—	—
243	„ „ 45	„	—	—
244	„ „ 50	„	—	—
245	„ „ 55	„	—	—
246	„ „ 60	„	—	—
	Asfaltbetoonsegud			
	Märkus: positsioonidele 247 kuni 263. Ülemine arv näitab materjali hinda naftabituumeni baasil ning alumine — põlevkivibituumeni baasil.			
247	Jämedateraline, ilma täiteta	1 t 1 т	—	—
248	Jämedateraline	„	—	—
249	Keskmise terasusega	„	—	—
250	Peeneteraline	„	—	—
251	Liivasfalt	„	—	—
252	Valuasfalt	„	—	—
253	Asfaltpinnas	„	—	—
254	Külm asfaltbetoon keskmise terasusega segust	„	—	—
255	Sama, peeneteralisest segust	„	—	—
	Must kivimaterjal (tonnides)			
256	Must killustik jämedusega 5—35 mm	„	—	—
257	Sama, jämedusega 15—35 mm	„	—	—
258	Sama, jämedusega 15—50 mm	„	—	—
259	Must peenkillustik	„	—	—
	Must kivimaterjal (m³):			
260	Must killustik jämedusega 5—35 mm	1 m³ 1 м³	—	—
261	Sama, jämedusega 15—35 mm	„	—	—

6	7	8		9		10
		I gr. I гр.	II gr. II гр.	I gr. I гр.	II gr. II гр.	**Цементобетоны для дорожных покрытий:**
111	110	127	126	151	150	марки (по изгибу) 40
118	116	133	132	158	157	„ „ „ 45
122	121	138	137	162	161	„ „ „ 50
129	126	144	143	168	168	„ „ „ 55
133	131	148	148	173	172	„ „ „ 60
						Асфальтобетонные смеси
						Примечание к позициям с № 247 по № 263. Верхняя цифра показывает стоимость смеси на базе нефтебитума, нижняя на базе сланцевого битума.
63,2 72,2	62 71,4	71,8 80,9	70,9 80	91,2 101	90,3 99,6	Незаполненная крупнозернистая смесь
77 87,3	75,7 86,3	85,4 95,8	84,3 92,9	102 113	101 112	Крупнозернистая смесь
82,1 95	80,8 93,7	89,4 102	88,3 101	106 119	105 118	Среднезернистая смесь
92,2 106	90,8 105	99,7 113,7	98,4 112	116 131	115 130	Мелкозернистая смесь
106 111	104 109	108 116	99,6 115	117 133	115 131	Песчаный асфальт
99,7 115	98,2 114	107 123	105 121	123 140	122 138	Литой асфальт
78,4 96,7	77,3 95,7	78 96,6	77 96,3	86 105	84,9 104	Грунт-асфальт
83,3 —	81,9 —	90,7 —	89,5 —	108 —	106 —	Холодный асфальтобетон из среднезернистой смеси
93,4 —	91,9 —	101 —	99,6 —	118 —	116 —	То же, из мелкозернистой смеси
						Чёрные каменные материалы (в тоннах)
53,9 59,7	53,4 59,2	63,4 69,4	62,5 68,3	82 87,7	80,9 86,7	Чёрный щебень при размере 5—35 мм
52,7 57,9	52,2 57,4	62,4 67,6	61,3 66,6	80,5 85,7	79,4 84,7	То же, при размере 15—35 мм
52 56,9	52,5 56,4	61,7 66,6	60,6 65,6	80 84,6	78,6 83,5	То же, при размере 15—50 мм
60,1 67,5	59,4 66,8	69,5 77,1	68,3 75,8	87,9 94,6	86,7 94	Чёрная каменная мелочь
						Чёрные каменные материалы (в кубических метрах):
78,2 86,6	77,4 85,8	92,2 101	90,6 99,1	119 127	117 126	Чёрный щебень при размере 5—35 мм
76,4 84	75,6 83,2	90,4 98,1	88,9 96,5	117 124	115 123	То же, при размере 15—35 мм

1	2	3	4	5
262	Sama, jämedusega 15—50 mm	1 m³ 1 м³	—	—
263	Must peenkillustik	„	—	—
	IV. KOHALIKUD MATERJALID			
264	Kruusapallast	„	1,6	13,8
265	Liivapallast	„	1,5	3,9
266	Killustikpallast	„	1,6	23,2
267	Põlevkivibituumen	1 t 1 т	1,16	413
268	Parkettkivid	1 m³ 1 м³	1,9	207
269	Vesi	„	—	—
270	Savi	„	1,5	5,1
271	Kruus	„	1,6	13,8
272	Tee-ehituse kruus	„	1,75	3,5
273	Harilik tee-ehituse kruus	„	1,6	6,9
274	Kruusamaterjal kuni 75 mm, teede ehitamiseks	„	1,75	5,8
275	Fraktsioneeritud kruus teede ehitamiseks	„	1,45	7,6
276	Optimaalne kruusasegu teede ehitamiseks	„	1,8	7,6
	Drenaaztorud pikkusega 33,3 sm			
277	Läbimõõduga 40 mm	tuhat tk. тыс. шт.	0,94	200
278	„ 50 mm	„	1,35	283
279	„ 75 mm	„	2,5	380
280	„ 100 mm	„	3,5	550
281	„ 125 mm	„	4,1	740
282	„ 150 mm	„	4,6	1100
283	Punased ahjupotid savist 28×19×5—5,5 sm	„	3,75	1300
284	Glasuurifud ahjupotid	1 m² 1 м²	0,07	148
285	Peenkillustik 5—15 mm teede ehitamiseks (paekivist)	1 m³ 1 м³	1,45	20,8
286	Sama, graniidist	„	1,55	85
287	Teede munakivi	„	1,8	30

6	7	8		9		10
		I gr. I гр.	II gr. II гр.	I gr. I гр.	II gr. II гр.	
75,4 82,5	76,1 81,7	89,4 96,6	87,9 95,1	116 123	114 121	То же, при размере 15—50 мм
87,1 97,9	86,1 96,8	101 112	99 110	127 138	126 136	Чёрная каменная мелочь
						IV. МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
33	29,8	31,4		52,4		Балласт гравийный
22,2	19,2	28,6		44		Балласт песчаный
37,1	38	45,3		63		Балласт щебеночный
605	605	504		572		Битум сланцевый
246	246	246		236		Брусчатка
0,7	0,7	1,4		1,4		Вода
18,7	18,7	23,1		25		Глина
33,7	30,4	35,8		53,5		Гравий
25	21,4	27,7		46,7		Гравий для дорожных работ
26,7	23,4	29,1		46,5		Гравий рядовой для дорожных работ
27,4	23,8	30,1		49		Гравийный материал до 75 мм для дорожных работ
25,5	22,6	27,8		43,5		Гравий фракционный для дорожных работ
29,8	26,1	32,6		52,1		Гравийная оптимальная смесь для дорожных работ
						Дренажные трубы гончарные длиной 33,3 см
274	272	264		300		Диаметром 40 мм
382	387	375		426		„ 50 „
574	569	547		645		„ 75 „
821	815	785		921		„ 100 „
1061	1053	1017		1174		„ 125 „
1464	1456	1416		1587		„ 150 „
1606	1599	1522		1733		Изразцы печные обыкновенные глиняные 28×19×5—5,5 см
156	156	155		159		Изразцы печные глазурованные
34,1	34,9	52,2		61,6		Каменная мелочь 5—15 мм и клинец для дорожных работ известняковый
101	101	116		116		То же, гранитная
63,3	63,3	68,2		54,3		Камень булыжный для мощения

1	2	3	4	5
288	Looduslik kivi (paekivi)	1 m³ 1 м³	1,7	12,5
289	Karjääri jäätmed	„	1,6	—
	Harilik savitellis			
292	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	tuhat tk. тыс. шт.	3,75	266,09
293	Konteinerites	„	4,09	266,09
294	Aluslaudade peal	„	4,05	266,09
	Kärgkivi poolteisekordne 250×120×103 mm			
295	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	„	4,17	415,53
296	Konteinerites	„	4,71	415,53
297	Aluslaudade peal	„	4,5	415,53
	Kärgkivi kahekordne 250×120×138 mm			
298	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	„	5,8	557,56
299	Konteinerites	„	6,55	557,56
300	Aluslaudade peal	„	6,28	557,56
	Silikaattellis			
301	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	„	4	154,99
302	Konteinerites	„	4,36	154,99
303	Aluslaudade peal	„	4,32	154,99
	Silikaat-vooderdustellis 250×120×65 mm			
304	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	„	4	230
305	Konteinerites	„	4,36	230
306	Aluslaudade peal	„	4,32	230
	Keraamiline punane vooderdustellis 250×120×140 mm			
307	Ilma konteineriteta ja aluslaudadeta	„	5,8	1260
308	Konteinerites	„	6,55	1260
309	Aluslaudade peal	„	6,26	1260
310	Harilik kukermiit, mark 50	1 t 1 т	1,01	34
311	Hüdrauliline kukermiit, mark 100	„	1,01	73
312	Tellismurd	1 m³ 1 м³	1,375	61,2
313	Liiv	„	1,5	3,9

6	7	8	9	10
32,4	33,3	55,3	65,7	Камень бутовый известняковый
15,1	15,1	30,3	40,7	Карьерные отходы
				Кирпич обыкновенный глиняный
404	390	390	543	Без контейнеров и поддонов
437	432	415	587	В контейнерах
424	419	403	573	На поддонах
				Кирпич пустотелый полуторный размером 250×120×103 мм
591	581	538	730	Без контейнеров и поддонов
627	616	579	777	В контейнерах
614	603	554	763	На поддонах
				Кирпич пустотелый двойной размером 250×120×138 мм
802	788	728	994	Без контейнеров и поддонов
843	828	782	1053	В контейнерах
829	814	749	1037	На поддонах
				Кирпич силикатный
212	210	274	518	Без контейнеров и поддонов
237	235	302	571	В контейнерах
225	222	289	556	На поддонах
				Кирпич облицовочный силикатный 250×120×65 мм
288	286	351	594	Без контейнеров и поддонов
311	308	378	614	В контейнерах
298	296	366	611	На поддонах
				Кирпич облицовочный красный (керамический) 250×120×140 мм
1519	1505	1445	1711	Без контейнеров и поддонов
1591	1575	1500	1795	В контейнерах
1553	1538	1466	1748	На поддонах
71,2	68,9	104	190	Кукермит обыкновенный, марки 50
111	109	166	251	Кукермит гидравлический, марки 100
74,7	101	93,3	148	Лом кирпичный
22,7	19,6	25,9	45	Песок

1	2	3	4	5
314	Teedeehituse liiv	1 m³ 1 м³	1,5	2
315	Mosaiik-vooderdusplaadid värvilise faktuuriga, paksusega kuni 35 mm, pinnaga kuni 0,25 m²	1 m² 1 м²	0,076	43
316	Sama, pinnaga üle 0,25 m²	„	0,076	39
	Isolatsiooni plaadid «TEP» paksusega mm:			
317	30	„	0,0113	5,9
318	50	„	0,0188	10
319	70	„	0,0263	14
320	Mineraalpulber (täitematerjal) kukermiidist	1 t 1 т	1,01	40
321	Katusekivid savist: soonega kivi	tuhat tk. тыс. шт.	2,82	545
322	Sama, konteinerites	„	3,67	545
323	Katusekivid savist: harjakivi	„	2,2	763
324	Sama, konteinerites	„	2,86	763
325	Tsement-katusekivi	„	2,525	400
326	Sama, konteinerites	„	3,28	400
327	Tsement-katusekivi: harjakivi	„	2,2	560
328	Sama, konteinerites	„	2,86	560
329	Katla räbu	1 m³ 1 м³	0,75	2,9
330	Paekillustik	„	1,6	23,2
331	Telliskillustik	„	1,275	40,3
332	Teedeehituse killustik harilik (paekivist)	„	1,6	18
333	Fraktsioneeritud killustik teede ehituseks (paekivist)	„	1,43	20
	V. GAASI-APARATUUR			
334	Auru- ja veeküttekatelde automaatika (suur ja väike mudel) «Strelja» ja «Strebelja» tüüpi kateldele (katlamajade automaatplokeering) АВК — 1—00 АВК — 2—00 АВК — 3—00 АВК — 4—00 АПК — 1—00 АПК —2—00 jt.	1 komplekt 1 комплект	0,12	2320
335	Auru- ja veeküttekatelde automaatika Lankaširi, Kornvali või HP (ч) kateldel segamispõletitega ПР — 455—00/4 ПР — 741—00/4 293—00 jt.	„	0,18	5409

6	7	8	9	10
20,7	17,7	23,9	43	Песок для дорожного строительства
45,2	45,2	46,7	53,6	Плиты облицовочные мозаичные с цветной фактурой толщиной до 35 мм, при площади до 0,25 м²
41,1	41,1	42,6	49,5	То же, при площади плиты более 0,25 м²
				Плиты изоляционные «ТЭП», толщиной в мм:
6,2	6,2	6,6	7,4	30
10,5	10,5	11,2	12,6	50
14,7	14,7	15,7	17,6	70
71,3	71,8	82,5	88	Порошок минеральный (заполнитель) из кукермита
766	761	700	861	Черепица глиняная пазовая
866	860	780	988	То же, в контейнерах
942	938	891	1017	Черепица глиняная коньковая
1029	1024	962	1124	То же, в контейнерах
543	541	535	725	Черепица цементная
629	620	607	852	То же, в контейнерах
689	688	682	848	Черепица цементная коньковая
764	762	750	862	То же, в контейнерах
11,1	11,1	13,8	26,6	Шлак котельный
37,9	38,8	54	71,5	Щебень известняковый
53	77,1	70,3	156	Щебень кирпичный
32,6	33,5	51,7	71,5	Щебень рядовой для дорожных работ (известняковый)
33,3	34,1	51,1	71,5	Щебень фракционный для дорожных работ (известняковый)
				V. ГАЗОВАЯ АППАРАТУРА
2607	2607	2607	—	Автоматика паровых и водогрейных котлов малой и большой модели к котлам «Стреля» и «Стребеля» (автоблокировка для котельных) АВК-1-00 АВК-2-00 АВК-3-00 АВК-4-00 АПК-1-00 АПК-2-00 и др.
6057	6057	6057	—	Автоматика парового или водогрейного Ланкаширского, Корнвалийского или НР(ч) котла со смесительными горелками ПР-455-00/4 ПР-741-00/4 293-00 и др.

1	2	3	4	5
336	Gaasi-inžektsioonipõletite plokk 30—36 m³/tunnis СБГ—36 137—00 356—00	1 tk. 1 шт.	0,067	1312
337	Gaasipõletite plokk 240 m³/tunnis (keraamikata) ГСД—240	„	0,167	3097
338	Sulgemisventiil УПР—100	„	0,12	98,8
339	Madalsurve inžektsiooni gaasipõletid pidevtegevusega veekeedunõule ГТ—4	„	0,018	175
340	Madalsurve inžektsiooni gaasipõletid 5 kuni 12 m³/t automaatikale ГКС-5-12	„	0,016	129
341	Segamispõletid 20—50 m³/tunnis ГС-20-00	„	0,0755	404
342	Sama, ГС-25-00	„	0,0755	404
343	Sama, ГБП-45-00	„	0,0755	404
344	Sama, ГСБ-45-00	„	0,0755	404
345	Sama, ГСБ-45-00	„	0,0755	404
346	Mitme joaga segamispõletid 50—80 m³/tunnis ГС-50-80	„	0,0775	540
347	Kesksurvega inžektsioon-gaasipõleti 50 m³/t (keraamikata) ИГВ-50-50	„	0,132	538
348	Kesksurve inžektsioon-gaasipõleti 50 m³/t (keraamikata) ИГВ-50-00	„	0,153	672
349	Kesksurve inžektsioon-gaasipõleti 35 m³/t (keraamikata) ГСД-35-00	„	0,028	282,5
350	Kesksurve inžektsioon-gaasipõleti 10—20 m³/t (keraamikata) ГСД-1-13-00 ГСД-13-00 ГСД-10-00 ГСД-20-00	„	0,013	120
351	Madalsurve inžektsioon-gaasipõleti 24 m³/t СБГ-24	„	0,052	911
352	Madalsurve inžektsioon-gaasipõleti 12 m³/t ИГК-12-00	„	0,014	335

6	7	8	9	10
1474	1474	1474	—	Блок газовых инжекционных горелок 30—36 м³/ч СБГ-36 137-00 356-00
3482	3482	3482	—	Блок газовых горелок 240 м³/час (без керамики) ГСД-240
135	135	135	—	Вентиль запорный УПР-100
199	199	199	—	Горелка газовая инжекционная низкого давления к кипятильникам непрерывного действия ГТ-4
147	147	147	—	Горелка газовая инжекционная низкого давления от 5 до 12 м³/час для автоматики ГКС-5-12
465	465	465	—	Горелка смесительная 20—50 м³/час ГС-20-00
465	465	465	—	То же, ГС-25-00
465	465	465	—	То же, ГБП-45-00
465	465	465	—	То же, ГСБ-45-00
465	465	465	—	То же, ГСБ-45-00
618	618	618	—	Горелка газовая многоструйная смесительная 50—80 м³/час ГС-50-80
649	649	649	—	Горелка инжекционная среднего давления 50 м³/час (без керамики) ИГВ-50-50
780	780	780	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 50 м³/час (без керамики) ИГВ-50-00
320	320	320	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 35 м³/ч (без керамики) ГСД-35-00
136	136	136	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 10—20 м³/ч (без керамики) ГСД-1-13-00 ГСД-13-00 ГСД-10-00 ГСД-20-00
1025	1025	1025	—	Горелка газовая инжекционная низкого давления 24 м³/ч СБГ-24
376	376	376	—	Горелка газовая инжекционная низкого давления 12 м³/час ИГК-12-00

1	2	3	4	5
353	Kesksurve inžektsioon-gaasipõleti 9 m³/t ИГК-9 ИГ-9 ГК-9	1 tk. 1 шт.	0,05	398
354	Madalsurve gaasi segamispõleti 10—20 m³/t (keraamikata) ГС-3-20-00 ГС-2-10-00 ГС-2-15-00	„	0,8325	267
355	Kesksurve gaasi-inžektsioonipõleti 40 m³/t (keraamikata) МГВ-1-40-00	„	0,026	382,7
356	Kesksurve gaasi-inžektsioonipõleti 39 m³/t (keraamikata) ОГСД-39-00	„	0,085	364,5
357	Inžektsioonpõleti pagariahjudele (barankade kuivatamiseks) ГВ-1-00 МГ-04-00	„	0,016	126
358	Madalsurve segamispõletid 40 m³/t (keraamikata) ГС-40-00	„	0,067	448
359	Gaasiküttega praeahi ГДШ-3 1960×820× ×820 mm	„	0,475	5172
360	Termopaari põleti АВК-1-03	„	0,057	38
361	Inžektsioon-gaasisüütaja, ümberpaigaldatav ИПЗ-1	„	0,00054	33
362	Inžektsioon-gaasisüütaja, leegita ЗП-5	„	0,0016	63,5
363	Gaasi vanniahjud 2 ВВК-3	„	0,023	390
364	Gaasi vanniahi 2 ВВК-5	„	0,021	390
365	Gaasiahjud КГ-1 m 1200×380×240 mm	„	0,027	357
366	Magnetkarp kokkumonteeritult МК-2-12-20	„	0,02	53
367	Surveregulaatori kaitseklapp РАС-150 РУН-00	„	0,176	6030
368	Sama, surveregulaatorile РДС-200 РУН-00	„	0,35	7230
369	Reguleerimisklapp pneumaatilise membraan-ajamiga — 6500	„	0,036	5100
370	Sama, 6506	„	0,149	8700
371	Reguleerimisklapp ВЗ ja ВО pneumaatilise ajamiga — 6507	„	0,16	1930
372	Reguleerimisklapp membraan-hüdroajamiga — 6509	„	0,019	1015
373	Kaitseklapp ø 80 ПК-80	„	0,14	1083

6	7	8	9	10
453	453	453	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 9 м³/час ИГК-9 ИГ-9 ГК-9
304	304	304	—	Горелка газовая смесительная низкого давления 10—20 м³/ч (без керамики) ГС-3-20-00 ГС-2-10-00 ГС-2-15-00
431	431	431	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 40 м³/ч (без керамики) МГВ-1-40-00
424	424	424	—	Горелка газовая инжекционная среднего давления 39 м³/ч (без керамики) ОГСД-39-00
144	144	144	—	Горелка инжекционная для подсушки баранок ГВ-1-00 МГ-04-00
513	513	513	—	Горелка газовая смесительная 40 м³/час (без керамики) низкого давления ГС-40-00
5856	5856	5856	—	Газовый духовой шкаф ГДШ-3 1960×820×820 мм
54,2	54,2	54,2	—	Горелка термопары АВК-1-03
37,5	37,5	37,5	—	Запальник газовый инжекционный переносный ИПЗ-1
71	71	71	—	Запальник инжекционный беспламенный ЗП-5
439	439	439	—	Колонка ванная водогрейная 2 ВВК-3
438	438	438	—	Колонка ванная водогрейная 2 ВВК-5
403	403	403	—	Колонка газовая КГ-1 м 1200×380×240 мм
63,2	63,2	63,2	—	Коробка магнитная в сборе МК-2-12-20
6747	6747	6747	—	Клапан предохранительный к регулятору давления РАС-150 РУН-00
8118	8118	8118	—	То же, в регулятору давления РДС-200 РУН-00
6796	6796	6796	—	Клапан регулирующий с пневматическим мембранным приводом — 6500
9713	9713	9713	—	То же, 6506
2181	2181	2181	—	Клапан регулирующий ВЗ и ВО с пневматическим приводом — 6507
1133	1133	1133	—	Клапан регулирующий с мембранным гидропроводом — 6509
1235	1235	1235	—	Клапан предохранительный Ø 80, ПК-80

1	2	3	4	5
374	Sama, ПК-3-00	1 tk. 1 шт.	0,14	119
375	Sama, ПКП-2-00	„	0,14	177
376	Sama, ПК-2-100	„	0,16	1212
377	Sama, ПК-2-150	„	0,18	1957
378	Diafragma-väljalülimisklapp КОД-2-00	„	0,1	235
379	Gaasi magnetklapp МК-2-12-00	„	0,1	157
380	Kaitse (plahvatus) klapp АВК-1-10 АВК-2-30 АВК-3-50 АВК-4-20	1 sõlm 1 узел	0,02	73
381	Isekirjutaja manomeeter	1 tk. 1 шт.	0,01	540
382	Elavhõbeda manomeeter	„	0,0016	67
383	Kesksurve põletite plokk 78 m³/t (keraamikata) ОГСА-78-0	„	0,16	584
384	Kesksurve põletite plokk 100—200 m³/t ОГСА-117-00	„	0,235	1029,5
385	Madalsurve põletite plokk restoranide gaasipliitidel ja keedukateldel, tüüp ОГП-1-00 ОГП-2-00 ПР-258-00 ПР-259-00 ПР-310-00 jt.	„	0,023	355
386	Vedelgaasi balloonide plokk (kaasa arvatud surveregulaator) ОБЖГ-РДК	„	0,02	102
387	Gaasipliit 4 leegiga ПБ-4	„	0,07	222
388	Sama, 2 leegiga ПГ-2Ц	„	0,038	158
389	Sama, 2 leegiga aluslaual ПГ-2А	„	0,02	80
390	Sama, 2 leegiga ПГ-2В	„	0,014	54
391	Sama, 2 leegiga praeahjuta ПГ-2	„	0,015	86
392	Sama — 4 leegiga ja praeahjuga ПГ-4	„	0,046	172
393	Restoranide gaasipliit ПГР-1	„	1,29	5402
394	Sama, kahe leegiga ПГ-2Р	„	0,14	837
395	Sama, 2 leegiga madalatel jalgadel ПГ-2Р-Н	„	0,125	765

6	7	8	9	10
162	162	162	—	То же, ПК-3-00
226	226	226	—	То же, ПКП-2-00
1382	1382	1382	—	То же, ПК-2-100
2216	2216	2216	—	То же, ПК-2-150
283	283	283	—	Клапан-отсекатель диафрагмовый КОД-2-00
196	196	196	—	Клапан магнитный газовый МК-2-12-00
85,5	85,5	85,5	—	Клапан разрывной предохранительный АВК-1-10 АВК-2-30 АВК-3-50 АВК-4-20
602	602	602	—	Манометр самопишущий
74,8	74,8	74,8	—	Манометр ртутный
684	684	684	—	Обвязка горелок среднего давления 78 м³/ч (без керамики) ОГСА-78-0
1195	1195	1195	—	Обвязка горелок среднего давления 100—200 м³/час (без керамики) ОГСА-117-00
400	400	400	—	Обвязка горелок низкого давления ресторанных плит и варочных котлов типа ОГП-1-00 ОГП-2-00 ПР-258-00 ПР-259-00 ПР-310-00 и др.
118	118	118	—	Обвязка баллонов с жидким газом (включая регулятор давления) ОБЖГ-РДК
257	257	257	—	Плита газовая 4-х конфорочная ПБ-4
181	181	181	—	То же, двухконфорочная ПГ-2Ц
92	92	92	—	То же, двухконфорочная на столике-подставке ПГ-2А
62	62	62	—	То же, двухконфорочная ПГ-2В
98	98	98	—	То же, двухконфорочная без духового шкафа ПГ-2
198	198	198	—	То же, 4-х конфорочные с духовым шкафом ПГ-4
6201	6201	6201	—	Плита газовая ресторанная ПГР-1
952	952	952	—	То же, двухконфорочная ПГ-2Р
860	860	860	—	То же, двухконфорочная на низких ножках ПГ-2Р-Н

1	2	3	4	5
396	Restoranide gaasipliit ПГР-3М	1 tk. 1 шт.	0,45	4044
397	Esiplaadid kaaluga 1 tk. kuni:			
	10 kg	1 kg 1 кг	0,0012	13,2
	20 „	„	0,0012	7,5
	üle 20 „	„	0,0012	5,1
398	Võrgu surveregulaator РАС-150	1 tk. 1 шт.	0,199	4250
399	Sama, РАС-200	„	0,4	5240
400	Juhtregulaator surveregulaatorile РДС-150 РУН-00	„	0,036	2680
401	Sama, surveregulaatorile РДС-200 РУН-00	„	0,036	2680
402	Gaasi regulaator-stabilisaator, korteritele РСДК-2-1-00	„	0,16	196
403	Gaasi surveregulaator РДУК	„	0,16	1390
404	Sama, ø 100 РДВ-100	„	0,16	868
405	Sama, ø 80 РДВ-89	„	0,14	775
406	Drossel surveregulaator ø 80 РДД-80	„	0,14	524
407	Sama, ø 100 РДД-100	„	0,16	538
408	Termostaatiline regulaator (kaitseklappauru surveregulaator) ТР-12-00 ПКД-10-00	„	0,15	389
409	Gaasiarvesti 6 m³/t ТК-6	„	0,004	135
410	Arvestihoidja ВС-1	„	0,0025	15,65
411	Gaasiarvesti läbilaskevõimega 100 m³/t	„	0,0543	1900
412	Sama, 600 m³/t	„	0,28	4600
413	Tõmbemõõtja	„	0,002	285
414	Termopaar kroomalumiiniumist ХРА-00	„	0,05	32
415	Surveregulaatori filter РДС, РУН-00	„	0,057	1840
416	Sama, surveregulaatorile РДС-200 РУН-00	„	0,088	2250
	VI. MATERJALID HALJASTUSTÖÖDE JAOKS			
417	Kasvumuld	1 m³ 1 м³	1,3	16,78
418	Põõsad, tavalised, dekoratiivsed, 4-aastased	1 tk. 1 шт.	0,004	2,73

6	7	8	9	10
4556	4556	4556	—	Плита газовая ресторанная ПГР-3М
				Плиты фронтальные при весе 1 шт. в кг до:
13,2	13,2	13,2	—	10
7,5	7,5	7,5	—	20
5,1	5,1	5,1	—	более 20
4772	4772	4772	—	Регулятор давления сетевой РАС-150
5916	5916	5916	—	То же, РАС-200
2990	2990	2990	—	Регулятор управления к регулятору давления РДС-150 РУН-00
2990	2990	2990	—	То же, к регулятору давления РДС-200 РУН-00
252	252	252	—	Регулятор-стабилизатор газа, квартирный РСДК-2-1-00
1581	1581	1581	—	Регулятор давления газа РДУК
1000	1000	1000	—	То же, ø 100 РДВ-100
892	892	892	—	То же, ø 80 РДВ-89
613	613	613	—	Регулятор давления дроссельный ø 80 РДД-80
632	632	632	—	То же, ø 100 РДД-100
466	466	466	—	Регулятор термостатический (предохранительный клапан-регулятор давления пара) ТР-12-00 ПКД-10-00
151	151	151	—	Счетчик газовый 6 м³/час ТК-6
17,7	17,7	17,7	—	Счетчикодержатель ВС-1
2122	2122	2122	—	Счетчик газовый пропускной способностью 100 м³/час
5156	5156	5156	—	То же, пропускной способностью 600 м³/час
317	317	317	—	Тягомер
46,1	46,1	46,1	—	Термопара хромалюминиевая ХРА-00
2060	2060	2060	—	Фильтр к регулятору давления РДС, РУН-00
2523	2523	2523	—	То же, к регулятору давления РДС-200 РУН-00
				VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
17,1	17,1	17,1	17,1	Земля растительная
2,86	2,86	2,99	2,85	Кусты декоративные, обыкновенные, 4 года

1	2	3	4	5
419	Sama, paremad, 6-aastased	1 tk. 1 шт.	0,005	4,14
420	Sõnnik	1 t 1 т	—	35,19
421	Lilletaimed lihtsad: üheaastased	1 tk. 1 шт.	0,0001	0,21
422	kaheaastased	„	0,0001	0,37
423	Püsililled, millised nõuavad ettekasvatamist	„	0,0001	1,45
424	Lehtpuu istikud harilikud, 8-aastased	„	0,025	17,39
425	Sama, paremad	„	0,025	22,36
426	Sama, okaspuu istikud, harilikud, 8-aastased	„	0,025	9,94
427	Muruseeme	1 kg 1 кг	1,0	9,11
	VII. SILDADE JA TRUUPIDE MATERJALID			
428	Kaubabetoon, mark 350	1 m^3 1 $м^3$	2,4	190
429	Sama, mark 400	„	2,4	206
430	Raudbetoonist ümmarguste torude lülid, läbimõõduga 1,0 ja 1,25 m, kahekordse armatuuriga, kuni 8 m kõrgusega raudtee täidendite alla, koormisele H-7 ja H-8, betooni mark 140, armatuuri kulu 106 kg 1 m^3 kohta	„	2,74	470
431	Sama, läbimõõduga 1,5 m, betooni mark 170, armatuuri kulu 136 kg 1 m^3 kohta	„	2,73	550
432	Raudbetoonist nelinurksete torude lülid avaga 1 m, kahekordse armatuuriga, muldkehade alla kõrgusega üle 5 m, koormisele H-7 ja H-8, armatuuri kulu 130 kg 1 m^3 kohta; betooni mark 140	„	2,74	680
433	Sama, avaga 1,25 m	„	2,73	660
434	Sama, avaga 1,5 m, armatuuri kulu 136 kg 1 m^3 kohta, betooni mark 170	„	2,73	645
435	Sama, avaga 2,0 m, armatuuri kulu 136 kg 1 m^3 kohta, betooni mark 170	„	2,73	675
436	Autoteede sildade neljakandilise põiklõikega raudbetoonist toed, betooni mark 200; armatuuri kulu 144 kg 1 m^3 kohta	„	2,74	570
437	Vai-estakaadi kaheksa avaga silla rostverk vaiadele, betooni mark 300; armatuuri kulu 85 kg 1 m^3 kohta	„	2,75	515
438	Betoonist vundamendi plokid, mark 200, kontaktvõrgu postidele, ilma ankrupoltideta	„	2,35	234
439	Sama, raudbetoonist, mark 200, armatuuri kulu 61—90 kg 1 m^3 kohta	„	2,5	305
	VIII. KÜTTEKATLAD «ARMATUUR»			
440	Soojenduspinnaga 18 m^2	tk. шт.	1,85	3078
441	Sama, 25 „	„	2,36	4275
442	Sama, 30 „	„	2,7	5130
443	Sama, 35 „	„	3	5985
444	Sama, 40 „	„	3,3	6840
445	Sama, 50 „	„	3,9	8550

6	7	8	9	10
4,31	4,31	4,48	4,3	То же, улучшенные, 6 лет
35,9	35,9	35,9	35,9	Навоз
0,21	0,21	0,21	0,21	Рассада цветочная, простая: однолетняя
0,38	0,38	0,38	0,37	двухлетняя
1,48	1,48	1,48	1,48	Рассада цветочная долголетняя, требующая предварительного выращивания
18,2	18,2	19	18,1	Саженцы лиственных деревьев, обыкновенные, 8 лет
23,3	23,3	24,1	23,2	То же, улучшенные
10,6	10,6	11,4	10,5	То же, хвойные обыкновенные, 8 лет
9,3	9,3	9,3	9,3	Семена газонные
				VII. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОСТОВ И ТРУБ
215	215	212	207	Бетон товарный, марки 350
231	231	228	223	То же, марки 400
522	522	551	814	Звенья круглых железобетонных труб диаметром 1,0 и 1,25 м, с двойной рабочей арматурой для железнодорожных насыпей высотой до 8 м, под нагрузку Н-7 и Н-8, бетон марки 140, расход арматуры 106 кг на 1 м^3
603	603	633	893	То же, диаметром 1,5 м, бетон марки 170, расход арматуры 136 кг на 1 м^3
737	737	766	1029	Звенья прямоугольных железобетонных труб отверстием 1 м, с двойной рабочей арматурой, для насыпей высотой свыше 5 м, под нагрузку Н-7 и Н-8, расход арматуры 130 кг на 1 м^3, бетон марки 140
715	715	745	1006	То же, отверстием 1,25 м
700	700	730	990	То же, отверстием 1,5 м, расход арматуры 136 кг на 1 м^3, бетон марки 170
731	731	760	1091	То же, отверстием 2 м, расход арматуры 136 кг на 1 м^3, бетон марки 170
612	612	653	882	Опоры железобетонные автогужевых мостов прямоугольного сечения, бетон марки 200, расход арматуры 144 кг на 1 м^3
556	556	598	826	Ростверк свайно-эстакадного моста с восмью сквозными отверстиями для свай, бетон марки 300, расход арматуры 85 кг на 1 м^3
263	263	289	491	Фундаментные блоки бетонные марки 200, для опор контактной сети, без анкерных болтов
340	340	363	585	То же, железобетонные марки 200, расход арматуры 61—90 кг на 1 м^3
				VIII. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ «АРМАТУРА»
3489	3489	3489	3489	Поверхностью нагрева 18 м^2
4804	4804	4804	4804	То же, 25 м^2
5738	5738	5738	5738	„ 30 „
6664	6664	6664	6664	„ 35 „
7590	7590	7590	7590	„ 40 „
9442	9442	9442	9442	„ 50 „

КАТАЛОГ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭСТОНСКОЙ ССР
Том II

На эстонском и русском языках
Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярнуское шоссе, 10

*

Toimetajad H. Korrovits ja V. Kukin
Tehniline toimetaja E. Lumet
Korrektorid M. Pedajas ja V. Pillau
Ladumisele antud 29. IV 1960. Trükkimisele antud 25. VII 1960. Paber 70×108, 1/16. Trükipoognaid 40,5. Formaadile 60×92 kohaldatud trükipoognaid 55,49. Arvutuspoognaid 49,13. Trükiarv 3000. Tellimise nr. 4545. Hans Heidemanni nim. trükikoda, Tartu, Ülikooli 17/19. III.

Hind rbl. 30.— (rbl. 3.—)

3—3

Rbl. 30.—
1961. a. — rbl. 3,—

2.
B-1963

TÜ RAAMATUKOGU
1 0300 00431853 3