1a

Hanila kihelkonna

kiriklike mälestusmärkide

registreerimistöö

1935. a. suvel.

stud. theol. V. Uuspuu.

USUTEADUSKONNA
Tartu Arheoloogia Muuseum
№ 147

Hanila kirik Läänе poolt. Üllesõõtе N=1.

I Kas on kirikul ja abikirikul, kabelil, õpetajamajal j.n.e mõni kiri ehk aastaarv seinal? uksel? tuulelipul? ristil? j.n.e. Kus kohal see just seisab ja missugune on tähttäheline kirja sisu? Millal on kirik, abikirik, kabelid, õpetajamaja ehitatud, mis materjalist ja kui suured nad on? Kas on kirik torniga ehk ilma? Kellele on kirik, abikirik j.n.e. pühendatud?

Kiriku tornil asub sissekäigu kohal 20x20 sm suurune paekivist neljakandiline plokk, millel on kiri: B.C. UXKÜLL PASTOR RINNE C.v. BREMEN IM IAHRE DES HERRN 1858.

Hanila kiriku ehitamise kohta puuduvad täpsed andmed. Osimiri teatateid annab selle kohta David Dubberchi visitatsioon[x] mille kohaselt leiolub vanemas Hanila

x D.D. 1593. XVIII juunil Haniilas.

kroonikas (v. lehk. nr = 101) siin öeldakse järgmiselt:
„Ollis kiriku fundatsioni puutub, siis on selle kohta teada, et Peter Uexküll vanem Wirtsu ja Paadrema-mõisa omanik on selle fundeerinud ja asutanud. Samasugused andmed leiduvad „Urkunden der Familie Uexküll" lehk. IV. 69.
G. Tabel. VII, missugune andmetel on teada, et 1519 aastal elas keegi Peeter Uexküll Woldemari poeg Wirtsus. Temale kuulus Wirtsu ja Paadrema mõis. Arvatavasti on see sama isik kellest räägitakse nii Hanila kiriku asutajast. Seletamatuks jääb aga see, et viitatsioni protokollis nimetatakse „Peter der ältere". Uexküllade sugukonnas tuleb ette küll üks teine Peeter 14. sajandi lõpul. Sellel pole aga Wirtsu ja Paadremaa mõisadega midagi ühist olnud.
Kõige tõenäolisem näib olema, et Hanila kirik on asutatud 16 sajandi algul

Paadremaa ja Wistru mõisa omaniku Peeter Üeküla poolt.

Sõjas poolakate, venelaste ja rootslaste vahel lõiskusid vennelased Hanila kirikut, mis 1629 a. suurtükitulega Gustav Banner'i poolt ülesehitati (Kroonika. lehek. 3, 4)

1652 a. Paadremaa mõisa omanik „Otto Baron v. Üeküll" paneb kirikule uue punasest kivist katuse ja tunnelipu mõlemal aastaarv: 1652.

1740. a. ehitati puust kellatorn ja viputati sinna kell. 1801 a. mainitakse sääl juba kahte kellu. (Kroonika lehek. 5).

1811. a. tehti kirikus suurem remont. Vana lagunenud kuupõrand kaeti uue laudpõrandaga ja asetati kirikusse uued pingid.

1826. a. saab kirik uue katuse.

1828. a parandatakse vella torni.
1858 alati täiesti uue torni ehitamisega ja viidi see lõpule 1859. a. Samal ajal pannakse kirikule uus tahvliskivist katus, mis tänapäevani on säilinud.

1866. a. ostetakse kirikule harmooniumi mille eest makseti 525 rubla. Harmoonium osteti Berliinist.

1867 kingiti kuigi Kraffström pärija orelile kaasa 1200 rubla, mille eest ka orel muretsetakse. Harmoonium viidi Warbla kirikusse.

(Chronik der Kirchen v. Hannel u. Werpel)

Hanila kirik kannab nime St. Pauli ja mahutab endasse 450 istekohta. Tal oli varemini kaks kabelit: Warbla kabel või St. Urbani ja Paadremaa kabel.

Warbla on praegu ilmeliselt kiheldsond, Paadremaa kabel on aga täiesti päritsenud. Pawkeri andmete järele on Warbla

ehitatud 1638. a. Millal põhjal ta seda on ehitanud, pole teada. Danila kroonikas 1645. a. viritatrioon katsendis on aga juba selgesti öeldud, et Narblas on rahul olemas.

Paadremaa rahvast on ainult niipalju teateid kui kroonikas[x] mainitakse, et on olemas teade, et 1694. a. välk olla ta purustanud. Pääle selle olla ta veel ehitatud. Wiimased jäljed rahvast olla kaua sammast Paadremaa mõisa kõrvalehituses.

[x] Chronik v. Hannebl u. Wespel lehek. 3. kirjutatud W. Greifenhageni p.

Pastoraadi ehitamise kohta puuduvad andmed. 1641. a. visitatsioonil leitakse, et tema seisukord on väga halb ja loodetakse, et „maa kombe järele võinaldatakse õpetajale elamiseks normaalse elamu." 1645. a visitatsiooni protokollis öeldakse, et õpetajale on ehitatud päris uus elamu, nõutakse veel lehma- ja hobusetalli ehitamist. 1694. a. on ari viimati nõuetega, et mainitakse kroonikas (lehk. 6): Kirikumeistri ja Joh. Wilhelm Ehrenhauseni hoolitsusel on viimaks valdkiel ja tallid, rehi ja ait võrkja (pillirea) katusega kaetud. 1697. a. võeti ehitustöös ette põhjalik remont, mille käigus öeldakse kõrvalhooned täielikult ühtlustuks muutunud.

1706. a. visitatsioonis mainitakse rauda ja ühe kõrvalhoone põlemist. 1749. parandati jälle õpetajamaja (kroonika lehk. 6.a)

1807. a. kirjeldatakse õpetajamaja järgmi-

selt: Ta on 9 sülda pikk ja 5 sülda lai. Varakul küljel on tal 1 roe jatkülm ruum. Sellis ruumis on kolm tuba ja igal üks aken. Paremal küljel on üks külm ja kol tuba, missuguseid aga ei tarvitata. Kõrvalehitustest mainitakse: kaks aita, veski ja warsikuur ühe katuse all, 4 talli ja üks keller. Aedasid on neli: üks suur viljapuuaed ja kolm juurevilja aeda. 1816. a. lasi Jacob v. Helwig õpetajamaja poole suuremaks teha, mis läks maksma 1982 rubla. (kroonikr. l. 7). 1820 a. ehitati kolmetall ja 1824 ja 1825 ehitati üks uus ait juurde.

Praegu on õpetajamajast nõudmine tarvitada ainult üks tuba, mis kirjeldatakse armulauaelu ja õpetaja enne viimise minekut mööbli. Teised ruumid on

välja ümbritud. Õpetajamaja suurt saali tamm-tahvlite piirde piirdamiseks. Õpetajamaja katus on laudadega kaetud ja mõnest kohast täielikult lagunenud. Osa aknaid on lõhutud ja laudadega kaetud.

Sõjavalmumidest on suurem hulk lagunenud. Endiste suurte küüniste ja talliste kivimüüre vedama ära ja kasutatakse uute ehituste püstitamiseks.

Kogulase praegune kohapäälne hoolekandja sõstr Hallist elab oma talus umbes kahe kilomeetri kaugusel kirikust. Kogulasel endal õpetajat pole vaid Kanuse kogulase õpetaja käib üks kord kuus Hanilas jumalateenistust pidamas ja korraldab õpetaja ametisse puutuvaid kohustusi.

II ajallal ja mis materjalist on valmistatud kiriku ja abikiriku altar / ehk altarid, kui veel vana tarvitamata olemas)? ellillest on altari laud või alus (vrp. kas ei ole keskaegset altarikivi, millel ristid nurkadel ehk keskel)?

Praeguse Hanila kiriku altar on arvatavasti 1709. a. pärit, millal ta pr. Drackenhielm on kinkinud, nagu seda ütleb altaripiloti all olev kiri:

Gott zu Ehren und dieser Kirche zu
Fierde Hat deß Wohl- Edel Herrn
Commissarius Erich Appelgreens
Frau Wittiwe die Hochwohlgebohrene
Frau Christina Ellenora Drackenhielm
dieser Altar und Cantzel verfertigen
und verehret Anno 1709.

Kas ja missugused muudatused on altari endise kujuga sündinud, ei ole teada. Õnnistaja lipul olev aast. 1891, mis on värvitud samasugune puuvärviga nagu altar, laseb oletada, et sellel aastal remonteeriti altari. See on kindel, et praegune altari värv on sellest ajast.

Hanila kroonikas lehk. 14 on 1641 a. 11. III visitatsiooni protokolli äratoojas öeldud, et kirikus oli sellel ajal vaid kaks kõrvalaltari, millele ebausklikud talupojad harjumuse tõttu ohvrit toovad. Mõlemad altarid peeti visitaatorite poolt üleaustes ja nad otsustati lammutada.

III Millida kujutab altari pilt, kelle töö ta on ja mis aastast? Kui altari mitu pilti ja nišerdused on, nüüd kõik täielikumalt kirjeldada!

Altari maal puudub Kanilas. Selle asemele on paigutatud raamitud puust poolkujud Risti löömlu ja Maarja ja Maaria kujutusega. Kes need kujud on valmistanud ja mis aastal ei ole teada. Avatavarti on kujutus päevit 1709. a. ja kingitud pr. Draakenhielm'i poolt, nagu seda ütleb kiri pildi all oleval alusel:

Gott zu Ehren und dieser Kirche zu Zierde hat dess Wohl. Ehl-Herrn Commissariuss Erich Applgreens Frau Wittive die Hochwohlgebohrene Frau Christina Ellenora Draakenhielm dieser Altar und Cantzel verfertigen und verehret Anno 1709.



Kanila kiviku altar Üleso. N: 2.

Altari pildi ümber on puust lillelised ilustused. Pildi peal ilustuste keskel aub tumepruuni värvi südamik, millel on puust valgeks värvitud tuvi kujutis - pühavaimu sümbol. Tuvi ümber on kuldsed kiired.

Tuvi kujutise pääl aub suur puust ingli pääga käte tüva vahel. Ingli pääs on kuld kroon, krooni pääl alus ja alus pääl 60 cm. kõrgune valge puust kuju, mille varakus käes on piisavarga lipp ja lipul arv: 1891, mis tähendab arvatavasti altari remonteerimise aega. Kuju pää ümber on kuldne sära, mille ükskiud kiired on aga juba suremas enamuses ära murdunud. Ümber niude ja õla on kujul kuldne liinik. See kuju kujutab En-

mistegiat lipuga.

Mõlemal pool altaritagust seva-del ainvad 60 cm. kõrgused ingli ku-jud, millede suusmistes käes on kuld-sed pasunad ja välimistes käes on kuldsed palmi oksad.

Altarimuumi paempoolsel seinal ripub 107 X 88 cm suurune mustas raa-mis puule maalitud pilt. Rahvas ja kirikuametivandejad nimetavad se-da „vanaks altari pildiks", mida ta ka väile ei ole. Mis aastast see maal on ja kelle poolt ta on maa-litud ei ole teada. Kui ta on täe-poolest vana altari pilt siis on ta vähemalt 17. sajandist, kui ta aga ruulub mõnele endisele katolikuaeg-

sele kõrvalaltarile süs on ta vel ra-
nenn.

Nii on 16/11. a. 11. III sis patsk. öelduly
et on saks kõrvalaltari, millele ehamu-
lisud talupojad toovad ohvrit. Kuna
nad öelduse mittetamilisud olevat,
nõutasse nende maahalõhkumist
ja nende kohale uudelõi taoliste
arutamist.

Sellel ajal oliat süs katoliku
ajast säilenuid kõrvalaltare, milli-
test võis ka vana maal säiliola.
Seda oletust tõenolab vel asjaolu, et
ühikel Kõnnapuu Kanilast üt lele mä-
letavat mitu sarnast puuk maalitud
maali. Kuhu teried saanud, ei teata.

Praegune säilenud maal on ka
võrdlemisi tuhmunud ja avalolale

tugevaid lagunemise tunnuseid.

-Kujutiste järele otsustades kujutab maal Jeesuse muutmist.

Maali mustale alustpõhjale on heledate värvidega kujutatud kolme meest hõljuvas asendis pilvedest ümbritsetud ja kolme meest maas lamades.

Hõljuvas asendis, pilvedest ümbritsetud kujutiste keskel asub Jeesus valgeis rõivas pool tõstetud käsi. Ümber tema on kuldne sära. Temast vasakul pool asub pika habemega vanamees sarvedega peas ja käsutahvlid käes. See kujutab ilmselt Õnnistegijast paremale asub teine pika habemega vanamees pool-tõstetud kätega ja nagu Õnnistegija poole näidatis. See on Eliase kujutus.

Maas lamavad kolm meest ku-

jutavad nolme jüngrit.

Varaspoolne jünger on ahastavas arenolis tõstes käri Õnnistegija poole. Keskmine jünger, nalgusse leinakuue määritud vanamees, kelle päälagi on munga donšuuriga, vajale varasse käega oma silmi. Paempoolne jünger aga on nagu eimestavas arendis. Ta hoiab varasest kätt nalgure kaitseks silmade ees ja vaatab üles, Õnnistegija suunas.

Maalis tarvitatavad värvid:

Maali alus on must, millele on maalitud helehalli läikpaistvate värvidega: valge, kollane, roosa, helesinine ja rohekas.

IV. Missugused kirjad leidsvad altarid altari piidil, altari võrul, ja mis aastast, kui kiri ins vola ei ütle!

Altaris, altaripiidi all, puust alusel seisab nuidsete tähtedega kiri:

Gott zu Ehren und dieser Kirche zu Zierde: Hat deß Wohl Sehl. Herrn Commißariens Erich Appelgreens Frau Witlive die Hochwohlgebohrene Frau christina Ellenora Drakenhielm dieser Altar und Cantzel verfertigen und verehret Anno 1709.

V Mis materjalist on kantsel ehk kantslid (kui neid mitu) ja mis aastast nad on?

Praegune Hanila kiriku kantsel on valmistatud saare puust. Kantsli-ilustreed ja kujud on valmistatud kase puust. Kantsel on kinnitatud seina külge ja tugevale nõmbuolselt Ristija Jaanile.

Altaripildi all olevast kirjast on näha et pr. Drackenhielm on 1709. a. ka kantsli kirikule kinkinud. Kas on see samane kantsel? Või on vahepääl uus valmistatud, ei ole teada. Kui see on samane 1709. a kingitud kantsel, siis on ta vähemalt hilisel ajal hästi remonteeritud, sest ta on täiesti terve ja hästi säilinud.



Kanila kivinu saatscL Ülesv. № 3

VI Missugused pildid, kujud vrp. nikerdused ja kirjad leiduvad kantslil ning kantsli-kinnatusel ja missugused värvid esinevad?

Nagu altar, on ka kantsel barokks stiili. Tema kuus külge omavad nõgaveri, milles asuvad puust kujud, millede all on vastavad kirjad: St. Paulus, St. Lucas, St. Matteus, St. Salvator, St. Johannes, St Markus. Kõigil kujudel on pää ümber valget nära kujutav tagune. Kujud üksikasjaliselt on kujutatud järgmiselt:

St. Paulus on kujutatud pikas riüs ja sirgus käes raamatuga. Tema pa-rem käsi on vaba.

St. Lucas on raamatuga pahemas käes.

St. Matteus on kujutatud koos väikese ingel=poisikesega, kes seisab vasakul pool Matteust kõrval. Paremas käes on

Matteusel raamat. Varak käsi on pandud poiss[illegible]sele.

St. Salvator hoiab vasakus käes kuld muna ristiga, parem on tõstetud poolkõrgi üles.

St. Johannes hoiab vasakus käes kaetud raamatut. Vasakul pool, tema jala kõrval on kotkas.

St. Markus hoiab vasakus käes raamatut; parem käsi toetub lõvi esikeha kujutisele.

Kantsli nurgadel asuvad puust kõrvalised ilustused, millede ülemises otstes asuvad inglipead, alumistes aga rosettitaolised ilustused.

Kantsli alumine serv on ilustatud kaarekujuliste lõigetega.

Kantsli all asub 150 cm. kõrgune Ristija Jaani kuju. Kuju on sümboolne

kantsli kandja. Ta on valmistatud kase puust ja tema esiküljed on päris kunstipäraselt väljatöötatud. Kuju tagumine külg on väljatöötamata.

Ristija Jaan on vanamehena nujutatud. Tal on terav lõuahabe ja põletud juuksed. Seljas on tal valge rõivas, millel käised on nüüdisaegsesse ülesse käänatud. Vasakus käes hoiab ta raamatut, mille pääl on lamav tall. Paremas käes hoiab ta pikka puust risti.

Värvidest esineb kantslil, tumepruun helepruun ja valge.

Kirjade alused ja nägudsikud nujudele on tumepruunid. Teine kantsli pind on kaetud helepruuni värviga. Ilustused ja nujud on kõik valged.

Kantsli katus on kuuekandiline. Tema neli külge on ilustatud poolovaalsete lilleliste kujutustega. Kõnepuldi kohal oleval küljel on ilustuseks vapp, mida hoiavad kaks naisterahva kujutust - teine teiselt poolt. Naisterahvaste välimistes kätes on palmi oksad.

Vapi alus koosneb kahest poolest. Vasakul poolel on punane puutüvi kahe kuldse õunaga. Paremal poolel on kolm punast leobardi pead. Mendel mund on lahti ja hõbedased suled ulatuvad välja. Vapi ümber asuvad valged lilleliired ilustused. Vapi pääl asub julra südamikus olev punane puutüvi kahe kuldse õunaga.

Kantsli katuse valimiseäärel on kiri:

Sendet aber Tähter des Worts
und nicht Hörer allein.

Kantsli katuse nurkadelt püramiidina kokkuminevad kaared moodustavad kokkulatades nagu mingi trooni-taolise aluse, mille pääl istub 60cm kõrgune vanamees, pika valge habemega. Tal on vasakus käes kuld muna ristiga. Paremat kätt hoiab ta nagu ähvardades üleval. Tea ümber on tal kuldsete kiirte piiha kära, mille ükskuud kaud on aga juba suuremalt osalt murdunud. See on „vanapiimala" kujutus oma valitsuse aujärje pääl.

Kantsli viie trepp on lihtne. Tema

algues on sissesõit, mille kohal on 30cm pikkune lamav mehe kuju, sellel naremeini on midagi käes olnud.

VII Ellis materjalist, mis ajast ja missugustest kujutlustest ning kirjadega on ristimise astjad ehk vaagnad? Ellitu neid on Kas leidub veel kusagil katoliku-aegne ristimiskivi?

Hanilas on kolm ristimisvaagnat.

Praegu tarvitusel olev ristimisvaagen on ümarik ja taldrikukujuline. Tema läbimõõt on 30,5 cm, põhja sügavuse läbimõõt 22 cm ja põhja sügavus 4,5 cm. Vaagen on valmistatud valgest vasest ja tugevasti hõbetatud

Vaagna ääre seisale ristimärk ja kiri:


Lasset die Kindlein zu mir kommen denn solcher ist das Reich Gottes.

Köster Halliste teate järele olevat vaagen 1913. a. sogudure rahaga ostetud.

Teine sellasest vasest ristemise vaagen leiab tarvitamist rahakorjamise vaagnana. Ta on ümarik, taldreku sujuline 40 cm. läbimõõduga, 26 cm põhja-läbimõõduga ja on 8 cm kõrge. Äärel seisab tal kiri:

JACOB HOPPENER · AO 1664

See ristimise vaagen kuulub Karusele. Kuna ta seisab Karuse inventari nimistus. Awatavasti oli aga Karusel mitu ristemise vaagnat ja Hanilas ei olnud ühtegi, mispärast üks sai laenati või kingiti Hanilale. Kui Hanila sai endale uue ristemise vaagna, siis tarvitati vana ka ära ja pakati sellega raha korjama, milliseid kohuseid ta



Katoliku aegne ristimise vaagen (kivi) joon. N: 4

val tänapäev täidab.

Ka katolitsismaegne ristimiskivi on Kanilas säilinud. Praegu asub ta aga Karusel kogudluse muuseumis, kuhu õp. Liidig ta on viinud

Ristimiskivi on täiesti tervena säilinud. Ümar kuuekandiline puust alus on terve.

VIII Olis materjalist, ajast ja missugune kirjaga on kroonliekteid ning liibteid ja mitu neid on?

Kroonliektreid on kaks. Mõlemad on valmistatud valgest vaigust ja 16 küünlajõuga. Kujult ja suuruselt nad erinevad.

Läänepoolne, kiriku ukse ligi olev liekter on väikem, peenema tööga ja nägusam kui idapoolne liibter.

Liibtri aasa hoiab kulliraamane ilustus, mis sarnaneb Kaarsel oleva kroonliibtri ilustusega. See ilustus kujutab endast kahe pääga, kahe käelaga, katüvaga ja kahe jalaga kulliraamist olevust. Liibtri telje alumises otsas asub näbiraamane ilustus. Kirju liibtril ei leidu. Seda liibtit mainitakse esimest

korda „Chronik der Kirchen v. Hannehl u. Werpel in der Strand-Wiek" lehk. 5, kus öeldakse, et 1763 ja 1764 a. on „Mannichter" v. Pistorles kinkinud Hanila kirikule kaks kroonlühtrit.

Teine, läänepoolne lühter on lihtis, ilma ilustusteta ja kirjadeta. Lühtri telje alumises otras asub tavaline muna. See on arvatavasti teine v. Pistorles'e poolt kingitud lühter.

Lühtreid on kolm paari, millistest kaks paari on praegu tamiturel.

Üks paar suuri põhjalatud vask lühtreid on täiesti lihtsad ja võrdlemisi hilisest ajast. Ühelmal lühtril seisab jalal kiri:

Von dem Herrn von Stackelberg im
Jahre 1846 zu Kirche Hanehl geschenkt

Üks paar väikseri vask lühtreid on 1910. a

Tartust ostetud (kõrter Kallisti teade).

Tavitamata paar liiktreid on oma-pärane roomilise jalaga. Mad on vaest ja kõbetatud. Arvatavasti on se sama paar liiktreid mida kirjeis „Mannrichteri" proua v. Pistohles 1763 a. (Chronik der Kirchen v. Hannehl u. Werpel lehk. 5)

IX Millis ajast, materjalist ja mis suurusis ja kirjadega on kirikad, kannud, patteriid, kruutifassid ja muud kiriskuriistad ja palju neid on?

Praegused Harila armulauanõud on nõuk peale 1918. a muretsetud. Vene sõjaväelõimingul on need endised armulauanõud kaasa võtnud. Õpetaja ja kõster peitnud nõuk hõbe asjad oreli sisse. Karakad tahtnud kirikus tantsupidu korraldada ja selleks taheted orelil mängida. Orel pole aga korralikult töötanud. Vaadatud järele ja leitud armulauanõud, mis ära viidud. Üks väikene patten, mis kogemata on peitepaika ümmata on jäänud on säilinud. Peale selle on säilinud kannel üks tinast oblaadikarp.

Praegu tarvitusel olevaid arvelauavarustaid:

1. Hõbedast, sest kullatud 37 cm. kõrgune veini kann, ilma ilustusteta ja kirjadeta. Oma kujult sarnaneb ta täpselt Kanuse suure veini kannuga.

2. Hõbedast, sest kullatud karikas 25 cm kõrgune on kokkupandud kahest osast. Vanem osa on jalg ja alus, mille pääl seisab kiri: anno 1830. 3 apriLL. G.R. See osa oli leitud siis, kui sõja ajal olid karoka-te poolt röövitud, ja lastud siis karikas juurde teha (kõstr Kalliste andmeil)

3. Vask, sest kullatud ja väljast hõbetatud oblaadi toos mille läbimõõt d = 10,5 cm ja kõrgus 5,5 cm, on ilma ilustusteta ja kirjadeta on ostetud kogudusse rahaga 1920. a. (kõstr Kalliste teade.)



Armulaua riistad Ülesv. N: 6

4. Komplekt haigeta armulaualе võtmiseks moodustub ühest vanast patteniist veini puolelist ja plekist karbist.

Patten on põhedalt ja ülest ümmarguid. Tema läbimõõt on 6 cm. Serimise põhjas ümbe pealt väljatõõtatud vapp (vaata koopia ☆6) ja sellel tähed F. Fv. K. H. I. v P. 1740

Patteni servad asuvad kaks risti pressitud märki. Üks sujutab kahte võitl risti millede vahel on rist, teine on kolm tähte: PCC

Köster Hallista jutu järele olnud Hanilas varem mitu vaartuslikku armulaua riistu. Ilmasõja ajal, kui karakad läinud Hanilast läbi on nad ka kirikuriistad kaasa viinud. Õpetaja ja kostri ühisel nõul peidetud riistad orelisse. Lahkumise päeval karakad taotnud kirikus korralolada lah-

kummire piidu ja mängida orelil tantsuks. Et aga orel tigi kolba kääld muusi asja järele ja leiti armulauanüüstaad, mis kõik kaasa võeti. Ainult väikene patten, mis oli kogemata kõrvi jäänud on veel tänapäevani säilinud.


5. Altaril asub suur puust kruutifiks. Ta on 79cm. kõrge ja 30cm lai ja üle kullatud. Kuju on tavaline 45° kire nägu aretusega ja ilma eriliste ornapäravusteta.

6. altari taga seinal vana naparätt kullarott, mis on täiesti terve. Koti välimine pind on kaetud rametiga. Ilustused ja kirjad puuduvad.


7. Pääle selle on Kaarel üks vana kanila tinart ohlaadi toos. Selle on õp. Süda kanilast Kaarsele toonud.




1740. a kullatud pateen koopia N: 1



Tinast ohtaadi koosi otsaade joon. N: 8



Oblaadi Loos Koop. № 9



Tinast oblaadi Loos 1646. a. Koop. № 10.

See on viinast kast millele käib
kaan pöäle. Kasti suurus on 10 X 6 X 4 cm.
Tema eriküljel on vapp ja mõlemal pool
vappi kirjad. Vapi all on aastaarv
1646. (vaata koopia nr 9, 10.)

X Millis materjalist ja ajast, mis kujude ja kirjadega on ristpalk (traves), kus seda olemas? Kas on veel teisi ristpalke olemas?

Traavi ei ole. Kiriku torni ehitamise ajal 1858 a. paigutati risti läbi kiriku 4 palki, mis aretati kiriku laialivajumise kaitseks. (Millest Künnapuu, Meiste talust)

XI. Kas on olemas kiriksseintes nishe ja seinakappisid ning milleks neid arvatavasti on tarvitatud?

Umbes 1,5 m kõrgusel kahelpool altari kaart asuvad kaks niši, millede suurus 30 sm^2 ja sügavus 40 sm. Ehendi otstarve kohta ei tea keegi praegu midagi öelda. Praegu asub neis mature leiv, laulunumbrid j.m.

Altari taga, vasakul pool altari-tagumeid aknaid, kahe m. kõrgusel asub väike kinnimüüritud koht, mille jälg on selgesti tuntav. Vana müürsepp Mihkel Künnapuu jutu ott järele olla praost Rinne käskinud selle augu kinni müürida. Varem olnud ta avatud ja temas olnud umbes kahekra - 10 a. kapsa leud, mille kohta

praost Rinne arvanud, et need olla katoliku ajast säilinud kirikut kaitsva püha laku lood.

Avades mainitud nishe, ei leidnud mina aga suureks imestuseks ainukestki lood. Nishes oli vaid üks hanaplaadi osa, millel rist pääl oli. Ep Süda'g müü selle kiri Kanusele. Ka vana müürepp ei' oranud mulle asja lahendada. Tema mäletada aga lood selgesti ja on need iiklikult sinna müürinud.

Kiriku välimises seinas, altariruumi põhjapoolsel küljel asub ühest tükist 60x40 cm suurune paekivi, mille on väljaraiutud avaus. Avaus on püstküliku sarnane, kusjuures pääl mine külg on poolringjalise kaarega.

Niske avause ümber on rant mis tule-
tabe meelde ukrele aset. Avaus ise on
nurgapoolt kinni müüritud. Varemini
ei' olnud selle kiivi kohta üldse
teadlik. Langenud kohvi alt aga
nägin üsna ora sellest kivist ja kõr-
valoldadus laptise kohtu tuli se
terveni nähtavale.

Kuna rahvasuus liikus jutt et
kiriku altari alla läbele seina nurk
tse, siis võtsin õp. Lüdig'i naabrabil
ja nõusolekul kinnimüüritud niske
lahti:

äraksi

Protokoll.

Hanila kirikus altarimuumis leiduvate
jälgide järel avatavate seinakoppide
avamise kohta.

3. augustil 1935. a. võeti ette müüri
avamine õp. E Lüdig'i ja stud. theol. V.

Neuhaum'i poolt, et sindlaks teha:

1. Kas vastab tõele Hanila vanemate elanikkude jutt, et altarimuumi lõunapoolsel küljel asuva seinakapi taolise jälje kohalt viib käik kiriku seinast altarimuumi alla asuvasse matmispaika.

2. Kas vastab tõele Hanila elanikkude jutt, et altaritagumes müüris asuva jälje kohal on seinakapp, mille sus on inimese luud.

ad. 1. Avati altarimuumi lõunapoolsel, välimisel küljel olev jälg, mille jagajäänd avanes suurem avaus, mille suurus 85 X 83 sm. Avaure tagumine külg ja alumine osa näitasid, et need on tiilsemal ajal korgelt kinni müüritud. Pealmine osa ja kaks külge aga olid krohviga kaetud. Osa puudumisel ei saanud avamist jätkata, küsimuse lõplikuks lahendamiseks

damiseks.

Ad 2. altariruumi tagumises seinas leiduva seemne jälgi sepalt avati sein, mis ilmnes tuli seinakapp 69 X 50 cm. suuruses 50 cm sügavuses. Ava-muse lagi ja kaks külge olid krohviga kaetud, mus-mine külg oli krohvimata ja jättis sinnimüüritud vaheseina mulje. Ühtegi luud sääält seinakapist ei leitud. Leiti vaid paeskivist raamplaadi ora, millel näha väljaraiutud risti märk. Täiendatud raama-plaadi ora viidi Kanuse kogudusse arhiivi.

(Villem Neuhaus) (E. Jüdig)
allkiri. õp. allkiri.

Sellest protokollist on valmistatud ärakiri Kanuse kogudusse arhiivi jaoks.

XII Missuguste kujutiste ja kirjadega on hauakivid ehk hauad, sarkofaagid ja muud hauamärgid kirikus ja abikirikus?

Teadaolevaid hauakive on kolm.

1. Kiriku lõunapoolses seinas aub seina sisse müüritult suur paekivist hauaplaat. See on 1891. a prl. Ukküll'i poolt toodud Haapsalu loomakirikust ja asetatud Kanila kiriku seina sisse kui perekonna mälestus. Plaadi kohal on väikene tallist marmorist tahvel, millel kiri:

ANNO 1891 aus der Ruine des Schloss Kirche zu Hapsal hierher geholt.

Plaadi pind on raiutud mehe ja naise kujuga ja nende ümber olevate sugukonna vappide ja kirjadega. (v. ülesv. N= 11.)




Äkkülа hauaplaat-piirikus Üles.N=11

Plaadi keskel asub suur kahest poolest koosnev vapp. Sest on õieti kaks vappi mis iseseisvis on täielikult varustatud.
1. Selle vapi kilp jaguneb nelja osasse, kus ülemises vasak ülemine ja parem alumine neljand kujutavad lõvi püstasendis kõneravarrega kirvega; parem ülemine ja vasak alumine pool kujutavad kroonikahe risti asetatud mõõgaga. Vapi all serval kiri: ZÆEIA VXKEL FRAVW
ZU PADENORM
2. Sellest vasakule asub eelmisele sarnane vapp, mille all on kiri:
CONRADT V VXKEL
MEIN FATER
3. Selle all on vapp, millel kolm lõikia kujutust (v. joon. nr. 12.) ja all serval

joon. 12.


kiri:



ANNA. V. VNCRE
MEIN MVTTER

4. Järgmisel varakpoolsel vapil on kolm roosi ja vapi all kiri:

MEINE GROSZ MVTTER
WEGEN MEINES VATER
EIN ROSEN



joon 13

5. Järgmisel varakpoolsel vapil on kolm sireli lehte ja vapi all kiri:


MEINE GROSZ MVTTER
VEGEN MEINER MVTTER



joon 14.

6. Järgmisel vapil on jäni raw. Vapi all on kiri:

MEINE ELTER MVTTER
WEGEN MEINES V(ATER)
EIN MEDEM



joon 15.

7. Järgmisel vapil on põimi asetatud võõ, mille alumine serv on sakiline. (v. joon nr 15)



joon 16.

8. J. on veel nagu vapi kilpi mööda täiesti ühesuurused ja ilma kujudeta.

10. Plaadi keskel asuv paarampoolne vapp on varakpoolsega (p. 1) täiesti sarnane. Allolev kiri on järgmine:


REINHOLD VXKEL
V PADENORM

11. Eelmisest plaadist paremale asub sarnasugune vapp, mille all on kiri:

JOHAN VXEL
MEIN VATER

12. Eelmise plaadi all asub vapp, millel seitsmeharuline nõmm kujutatud. Vapi all on kiri:

BARDORA AHN
REP MEINE
MVTTER



joon 17.

13. Eelmise vapi all asub vapp, millel kahe risti asetatud liliaõiega ilustatud kepi kujutist (v. joon nr 18.)
Vapi all seisab kiri:

MEINE GROSZMVTTER
WEGEN MEINES VATTER
EIN TREIDEN



joon. 18

14. Eelmise vapi all asub vapp, millel kolm tähte ja leopardi käpp.
Vapi all seisab kiri:

MEINE GROSZ
(M)VTTER VEGEN
(MEINER MVTTE)R
EIN (S)CHWAZHOF

15. Eelmisele vapile järgneb üks tühi vapp.

16. Sellele järgneb vapp millel põõsa kujutis. Vapi all seisab kiri:


MEINELTER MVTTER
WEGEN MVTTER
MVTTER EIN - - -

16. Sellele järgneb vapp millel on kolm tähte ja vapi kohal raiub käsi mõõgaga. Kahel-pool kätt ümbrevad read. Vapi all seisab kiri:

MEIN GROSZELTER
MVTTER WEGEN
M(EIN) VATTER EIN
TODWEN

17. Sellele järgneb vapp millel kolm vastamisi asetatud lõikia ornamenti (v. joon № 19.) ja selle all seisab kiri:

MEIN GROSZELTER
MVTTER VEGEN D(ER.)
MVTTER EIN EIFFHVSEN



joon 19.

MEIN ELTER MVTTER
WEGEN MVTTER MV
TTER EIN - - - - - -

16. Sellele järgneb vapp millel kolm tähte ja vapi pääl raiutu käri mõõgaga kahe rule vahel. Vapil seisab kiri:

MEIN GROSZELTER
MVTTER WEGEN M..
MVTTER EIN

Kirikust, kuni alt olevast muumist on leitud paekivist plaat, mille pääl on nüüdli pea kujutus kahe oolaga. Plaadi suurus on 60X75 cm. Kirja ei leidu. Päalolev kujutus on ka õige tugevasti sulenud. (v. koopia ct 20) Kujutus ja kiri järele näib se plaat väga vana olema. Igamgued andmed tema päritolu kohta puuduvad. Praegu asub se plaat Kanre kiriku muinsuste kogus.

XIII Kas on kirikus all vanu krüpta ja teisi hauakabeleid olemas ja mis on neist teada? Kes on sinna maetud? Millised kirjad kiidavad sääl?

Vanade krüptade ja hauakabelite kohta kirikus all ei ole teateid.

„Chronik der Kirchen v. Kannehl u. Werpel" lõik. 4 räägitakse kirikusse maetavate matmiskohtadest: „Wirtru mõisa jaoks on altari esine ja altari alune (Adamu ja Paatraly mõisa jaoks on paempoolne, (Aletre ja Mõisaküla jaoks vasakpoolne altariruum. „Worel matab oma surnud pihtitooli alla ja kirikuvoori kirsnäugu kohta."

XIV Mis materjalist, kas vapiga või ilma, mis pildi ja kirjaga on sinikus, ahikirikus, kabelites kiduvad epitaafid / esiteelred kuni 1861 aastani ehk võimaluse korral kuni 1870 a., ladinakeelsed kõik, muukeelsed kuni 1930 a.)?

On mõned ühekesed sakraalsed epitaafid a. 1885.

XV Mis aastast, mis kirjadega ja kui raskused on kirikukellad?

Kirikutornis arule võrdlemisi suur kell, mille täpset vanust ei tea. Ühtsel Künapuu juttu järele, kes olnud üle nelja kella ülespanemas, saadab ne 15 puuda. Kella ülemisel äärel seisab kiri:

VMBEGOSSEN I.C. SCHWENN
RIGA 1913

Kella külgil seisab kiri:

DIE HERSCHAFT ZU WERDER
HERR COMISARIVS ERIC APPEL-
CREN VND FRAV CHRISTINA
ELENORA DRAKENHILM LIESEN
EINE ALTE MANGELSCHAFTE
KLOCK SON EIN LIESPFVND
SECKS PFVND.
GEWOGEN VMGIESEN VND AVF

FINE LIESPFVND ON ABGANG
VERGOSERN LASSEN
allumiel sella sernal seiale siri:
ME FECIT ANNO 1709

Surnuaial asuva matmise sabeli tonni aeub väeisene sell, mille olla sinsinud „Viitru preili" nagu seda vana Kännapuu tõlendolale, s.o. prl. v. Buchöewden'i poolt. Sellal seiale siri:

ME FECIT JMALMBERG
IN REVAL 1801.

XVI Missugused monumentaalkirjad leidavad muidu veel kirikus, aliarikus j.n.e. näiteks: seintel, ustel, pinkidel, orelil, piltidel?

Oreli noodipuldi sokal avale pool alumisel raamitud kiri:

Zur dankbaren Erinnerung an
Heinrich u Lisa Sax welche diese Orgel
der Hanõelschen Kirche geschenkt haben.
Gottes Gnade lohne es ihnen reichlich
was sie uns getahn 18 14/VIII 68.

Muud kirju ei leidu.

XVII Missugused hauakirjad on kirikus ümber olevatel haudadel (sertikaelsed kuni 1861 resp. 1870 a. kadinakaelsed veel, muukalsed kuni 1830 a.)? Kas on need kirjad lamavatel hauakividel, või risttidel, või rammastel ja missugused on need plaadid, ristid ning sambad? Kes on need maetud isikud olnud, kui hauakivi seda ei ütle?

Kirikus ümbee olevas surnuaias ei leidu ühtegi vanemat hauakirja. Kõige vanemad hauakirjad asuvad Püschell'i perekonna matusepaigal, kus on kolm risti:

1. Esimesel seisab kiri: Hier Ruhet in Gott der Wohlselige Herr Pastor Constantin Püschell geb d. 18 Jan. 1819 gest. d 19 Oct. 1853.

2. Teisel ristil seisab kiri: Hier Ruhet in Gott der Wohlselige Herr Probst gust. Diedrich Püschell

geb. d. 20 Febr. 1788 gest. d 21 Juni 1853.


3. Kolmandal ristil seisab kiri:

Marie Ignatius geb. den 10ten Juni 1835 gest. den 11ten Febr. 1843.

Mainitud kolm risti asuvad kõrgemal kohal mille all on auar keller, kuhu võib ka väljast sisse näha.

4. Kiriku idapoolse otsa taga, kohe vastu kiriku seina asub vana maakivist rist, millel aga mingisuguseid kirju ei leidu. Rahvasuus nimetatakse seda risti kiriku ehitaja ristiks.


5. Kiriku idapoolsest seinast 15 sammu kaugusel asub maasse vajunud maakivist vapsikillu sarnane kivi. Ta on pealt üsna siledaks sulunud ja otsalt murdunud. On aga sel-



paeriviist kaua plaat joon. N= 21.

gisti arusaada, et nr on omanud mingit vapi kujutust, millest nüüd aga võimatu on arusaada. (V. joon. 21)

6. Eelmainitud kivi läheduses asub suur poeskivist plaat. Plaat on täiesti maa pääl ja ühes otsas on paigutatud nõrgale kivi alusele, nõlvus umbes 45° lise nurga püsti. Plaadi otste laiused on 69 ja 56 sm, pikkus 153 sm. Pealmine pind on sulemata ja terve ümbrus omapärase nõoriga risti kujutisi suure varre otsas. Varre teises otsas on hambulised jalad ja jala kõrval kaks mõõka. (V. ülevõte nr 22.)



joon. № 22.

XVIII Milmugused surnuaiad on kihelkonnas, mis ajast ja kui suured nad on? Kellel neist on kabel praegu, kellel ennem olnud ja misnimeline on kabel? Kas on kabelisse maetud, kes ja kunas? Kas on hauakivad olemas? ehk kirjad on üldse kabeli seintel ehk kabeli sees?


Praegu on Kanilas kaks surnuaeda: üks asub kiriku ümber, teine 1 klm kaugusel kirikust kagu poole.

Kiriku ümber olev surnuaed on arvatavasti juba kiriku asutamisest olemas. Varem olnud ne surnuaeg palju suurem. Ida- ja põhjapoolne ora ulatanud kaugele praeguste põldudele sisse. Ühe surnuaia asutamisega aga läinud vana rahu ja tehtud põlluks.

Praegu on tema suurus ~ 600 m².
Kabelite kohta pole andmeid. Ainult
Püschelli maturepaiga ümber on mäe-
gata kivist alusmüüri, mis laseks ole-
tada ka varemeini hoone olemasolu.

Umema surnuaia kohta teab
Mikkel Künnapuu anda täpsa asu-
tamise aasta. Se olnud 1831. a. kui
asutati surnuaed ja maeti esimene
surnu siia. (vaata plaan № 23 1831. a
asut. surnuaed a. = 0,45 desatiini)

Hiljem on sellele surnuaiale võe-
tud juurde lõikeid. 1899 a. võeti juurde
0,65 desatiini (v. plaan B) ja ehitati
plaan Wahtra poolt ka sinna kabel
(v. ülesvõte № 24.)
1927 a. võeti juurde veidi suurem ora,
millest aga ainult pool on sissekõnni-



Hanila uute surnuaedade plaan

Koopia № 23



Matuse kabel surnuaial Ülis.k. 24.

tatud / ploaan C. = 2,17 diagatüüne.
kogusemmas on uue sarnaia suurus
3,27 diagatüüne

Mitsel Künnapuu juttu järele räägisinud tema vanemad temale, et nende noores põlves olnud kiriku lõäänepoolse külje lähedal kabel. Praegu on sääl aga põld ja pole mingit aset kabelist näha.

XIX Millised juhtmed ja mis järjega on surnuaia väravad?

Mõlemal surnuaial on lihtsad paekivi postide vahele asetatud puust väravad. Kirjad puudusid.

XX Missugused on vanemad kauakirjad surnuaedadel (eestikeelsed kuni 1861 resp. 1870 a. ladinakeelsed kõik, muukeelsed kuni 1830 a ära tähendades, kas kauakiri leidub kauaplaadil või kivil ja miskujuline see kivi või sammas on; nüüdsama teiele teada kes need maetud isikud on olnud, kui kauakiri seda ei ütle)?

Kiriku ümber olevas surnuaias on kõige vanem kivi Püschell'i matusepaigal (v. küs. XVIII)

Uuemas surnuaias leidub kõige vanem kivi 1842. a. See on huvitav eestikeelne kivi, mis seisab omapärasel paekivist kivil (v. ülevõte ck)

Siin hingab Jumala Rahho
sus Heinrich Friedrich Martinsohn,
sündinud aastal 1794 17 mae
päiksepäeval ja surnud 1842 aastal



Kloster Martinoni mit Ulcsv. Nr 25.

Oktoobrikuu 19mal päeval.

Kolmsümmend aastad on tema auga siin Anila koguduse pääl seda kõstre ametid pidanud.

2. Üks tuvalise raudrist nannale kirja:
Siiri Kebinau vana 52.a. 1870.

3. Samasugune rist kirjaga:
Mart Kebinau vana 25a. 1869.

4. Ühel puuristi ristil seisab kiri
ATO LEPP 1872.

Need on vanemad haualisjäid siin-kandis. Teiste mainimisväärseid kirju ei leidu.

XXI Missugused on iseloomustavad hauakirjad ehk täpsrate isikute hauakirjad Kiliemart ajast ja missugustel hauamärgil? Kas on Eesti avaliku elu edustajate haudu, missugused mälestusmärgid on neil haudadel ja mälestusmärkidel tähtsäielised kirjad?


1. Mainimisväärne iseloomustav hauakiri on vanim hauakiri Kõrts Martinsoni kirtel (v. p. XX ja ülesv. 25.)

2. Täpsramate meeste haudadest olevs mainimisväärsed selgesõnastatud Kõrts Martinsoni hauda ja Constatin ja Diedrich Püschell'i hauda (v. p. XVII) Kiliemart ajast on õp. Rinne haud, millel marmoralusega kirst, mis aga on ära lõhutud. Kirstiamba alusel seisab kiri:

Robert Leopold Rinne geb. den 21. Februar 1827
gest. den 17 December 1887.

Muid tähtsate meeste hauakivjde ei leidnud. Huvitava kirjana võiks mainida kirja mis ands lamaval paekivist plaadil:

Hier Ruhet in Gott Lucia Helena
Reinwald geb. den 12 juny 1861
ges. den 29 July 1861. Schuldlos
wie ein Engel ruht hier mein
theures Kind. Gott gieb Du mir
troft und muth wann die
Thräne rinnt. (v. joon. #26.)


Hier
Ruhet in Gott
Lucia Helene Reinwald
geb. den 12 juni 1861
ges. den 29 juy 1861

Schuldlos wie ein Engel
ruht hier mein theures
Kind. Gott gieb Du
mir trost und ehrist
wann die Thräne rinnt.

Moot 1:10.

paekidist hauaplaat 1861a. joon. 26.

XXII Missugused on üldse kirjeldamas olevad hauamärgid ja mis aastatel ümbruskaudu erinesid iga tüüp. (hauaplaadid, mitmekujulised hauamärgid, hauasamblad; tarviline iga tüüpi kohta joonestus või pildistus)?


Kõige vanemad hauamärgid on Kanilas paekivist plaadid. Missugune neist vanem on, on raske öelda. Arvatavasti on see aga neljakandiline 60×75 cm suurune plaat mille pinnal on riitli pää ja ülemise osa nupitus koos oda nupitusega. Tema vanus võib ulatuda 16. sajandi algupoolsesse aega. Võib arvata nupitust (v. koopia) Mainitud plaat on leitud kirikust nõrni alt olevast väikesest ruumist, mis tõenäoliselt oli arvatavasti oma ümbruse nupituse tõttu. Praegu on ta Narvas.

Eelmisel rannane on oma nurmelt teeni plaat, mille päälmine pinna rujutus on aga koopis lagunenud. On vaid märgata päälmisel pinnal vapi uljeefe. (vaata. lehk.

16. sajandi või 17. sajandi alguse võib arvata ka üliajanud arvatavasti Homburgi perekonna rauaplaate ja Ülviila rauaplaati; mis kaapsalust Haniasse toodi alles 1891. (vaata lehk. 59-)

Hanila kirikus läänel olev paremini plaat ja teine rannane väljas kirikus nõmmel rannavad omaparaneid ratastristi mujega mujetuni Mehele plaadi muju on naturene trapetsi mujuline ja plaadi päälmine seru on ovaalne väljasolenal plaadil. (v. joon nr 22) Kirikus läänel olev plaat on enam trapetsi mujuline ja tema alumine ots moodustab nelinurgaline teravuse. (v. koopia N= 27)


Vanad paekivi plaadid.



mõõt 1:40.

joon. 28.

Ülnüla hauaplaat




mõõt 1:20.

56. joon. 29.


Kombungi hauaplaat.

Packivisk ristе.



joon 30


Ato Lepp. 1872.



joon. 31.


A. Loor 1913.

Metallist ristid




joon. 32

vanem kirjata rist



joon. 33

Jüri Rebinau 1870.



joon. 34


Jaan Waher 1900.

Nendel plaatidel vanuse kohta pole mingeid andmeid. Rahvasuus aga öeldakse neid Homburgi perersonna haamriviideks.

Hilisemast ajast on vanemaid paeknivist riistid, mida siin võrdlemisi vähe leidub. Kõige varem neist on pärit Martinsoni rist (v. lehek. #81) Kõige muemal ajal võtab paekniviist riistide tarvitamine jälle hoogu (v. lehk. 89.)


Metallist riistid on suuremas enamuses tavilised ja moodustavad enamuse säilenud haamäärkide seas. Nendest vanematüüpilisi on muied malmist riistid, milledel ümarainud otsakaenistused. (v. joon. # 32.)

Puust risтid




joon. 35

Aleksander Keres 1915.



joon. 36

Liespet Künnapas 1892.



joon 37.

Mikkel Wahen 1890.

ka puust ritid ei oma mingit omapära. Erinelt mõni üksik vanem saetud paanadega rit, mis tarvitamist leidsid 1890-netes aastatis (vaata joon 37.)

Hilisemast ajast on ka veel üks paanaplaat. See on poolis suuruses eapsi paanaplaat 1861. a. (v. joon. nr 26. lehk. 85)

XXIII Kas on kaevamärkide kulgas kurvosusmiri, missuguseid ja mis ajast?
Kas on muidu kohalikke iseärasusi?

Kurvosume ega iseralikke kohapäralisi omapärasusi ei ole kaevamärkide suhtes mainida. Ainult ühe metallist riisti alus nis on nagu mingi suur lille vaas, võiks siinsohal mainimist leida. See on 30 cm kõrgune paeraudst kärtsvõtjatöötatud alus millele on riist sisse tatud (v. joon. # 38.)



Paevivist nisti alus 1881.a. joon. 38.

XXIV Kas on muidu veel kaudaid ja kaevamisi kihelkonnas, kus ja missugused (perekondlikud matmispaigad, sõjakaod, kooljatekaod kalmed, kiviaangud, katkukalmed, tiadaolekad ehk arvatavad vanad kaod ehk matusekohad kihelkonnas üldse)?

Kirjeist maantee mööda kaevu poole umbes 400 sammu kaugusel põikte otsa kohal asub paekivist müüritud neljanurkne 2×2 m suurune ja 75 cm sügavune moodustis, mille pääl kasvab pööraid ja väikemaid puid. Rahvasuus hüütakse seda „jumalipaunaks". Ehitusel kiennapuu juttu järele olla 1880.a. maetud siia neli juuti.

Mainitud kaevu juurest natukene

maad Kanre poole ainult ühtane
rajamaa, mis on lihtsalt raetud
kividega ja nende vahel kasvavate ka-
daratega. Siin sel rajamaal asuvad
üsna tihti väikesed mungakivistud
laademed. Nad on ühesuurused ja enam-
vähem suurelt varnand. Selle lühike
rajamaa kohta räägib rahvasuu, et
see olla olnud muistse eestlaste ma-
tusepaik. (Kõrts Kallist Hanilast)

Samast kohast edasi lõunasse ulatub
pool kilomeetrit varakult kätt suurt
maantee ainult kohati noor raagik.
Mendist kare valudest on leitud tihti
üksikuid tuha peroid, millede sust
on tulnud ilmsiks põlenud linu tükke, nahk
rihmakesi ja metallist asjakesi. Ehitusel Kün-
napsus olla sealt leidnud noa tera,
mis aga kaiamist pole saanatanud

ja puurenud. Ka leidnud ta sääält
pronksist nõelvõru millest õp Reinne tra-
daroadus palunud seda temale seleta-
da, mida tema ka teinud.

Vana-Virtsu mõisa läheda1 ümbes 0,5
klm maantest umbe 20-30 meetrist ring, mil-
list kohta rahvas nimetab endist Virtsu
kesti kesklinnu kaugaks. Samasuid teisi
sarnaseid leidub samas läheduses veel mi-
tu. Need öeldakse olnat endised ma-
turepaigad.

Virtsu Vanalinna läheda1t olla lei-
tud kunstlik mõõgaga.

(Eesti Rahva Muuseum Tätsmann XII 25.)

XXV Kas on vanade kirikute ja kabelite aremeid, olgu katoliku või Lutheri usu ajast ja mis on veel näha või mis neist teatakse?

„Chronik der Kirchen zu Hannehl u. Werpel 1890.a." ütlevad, et 1694.a on pisike lõhkumud Paadremaa kabeli (Paadenorm Capelle), mis aga jälle kohe ülesehitatud. Varsti on aga tema taastamisest looluttud. Viimased varemed kahe sambaga näevad veel Paadremaa mõisas ühes kõrvalehituses" Sellest on näha, et Paadremaa mõisas asus kabel. Tema praegust asukotta ei osa aga enam nihdlaks teha, mina puudemaad selleks andmed.

XXVI Missugused on leidunud vanad pitserid, mis kiri ja kuju neil on? Kas on mõned vanad plaanid või vaated kiriskutest, altiriskutest, kabelitest ja nende ees olevatest osjadest ja mis ajast nad on?

Vanemaid pitsereid säilinud pole. Vanem pitseri kujutus mis on säilinud on ajast millal Hanila ja Warbla ühte kuulusid. Pitser kujutab endast mehe kuju kellele langeb taevast valgust. Pitseril on kiri: KIRCHENSIEGEL ZU HANNEL VND WERPEL

26. „Schnurbuch" über inventar.

27 „Schnurbuch über die Einnahme in der Hannelschen Kirche 1834 – 37.

Visitatsioni protokollide nimistu.

E. 1593 18 VII David Rubbereh dag A.

1641 2 VIII.

(1645 16 XII.)

V 1653 8-10 V. pürstop Stering.

V 1672 ?

V. 1707. 15 IX pürstop Jacobus Lang.

V 1739 2 VIII Landrath Ulrich.

~~V 1749 25 VI~~ Landrath Staekelberg.

~~V 1748~~ 25 VI — " —

V. 1769 28 VI pras cons. G. L. Wrangel.

V 1792. 28 VI. pras cons. Staekelberg.

V 1811. 6. VI. — " — Löwenstern.

V 1834. 1 VIII general-superdent Rein.

V 1835 2 VIII — " — — " —

V 1855 2. VI. generalsuperdent Reis.
V pr. 1855 25 IV Probst Freres.
V 1874. 8 I. generalsuperdent W. Schultz.
(V. 1625) V (1674.) V (1951) v. kiis lehk.

Kroonikaid on Kanilas kaks.

1. aug Heinrich Linolemanni poolt alustatud 1625. a.

2. aug jun. greifenhageni poolt alustatud 1890.

Mõlemad kroonikad anvad praegu Kanuse kogudus arhiivis, mena Kanilas puudub nastav raamat.

1909. a on Kanila kogudus arhiivist müdud Eestimaa Rüütelkonna arhiivi järgmised raamatud:

3 köidet Ano 1690 - 1749.
1750 - 1804.
1805 - 1833.

2. Kirchenbücher der Kirche zu Werpel
in zwei (2) Bänden
Ao 1745 – 1792.
1793 – 1833.

Selle tõestuseks on kogudusе arhiivi
tunnistus 8. XII 1909, mis on välja-
antud „ Estländisches Rittерschafts
Archiv'i" poolt.

Selle punkti all loetletud kroonikad, visitatsiooni protokollid ja lahtivelt asetsevad dokumendid on kõik ep. Õiglõgi poolt viidud Karuse kogudusе arhiivi, kuna Kanilas puudub selleks koimsokt.

XXVIII Praegune kirikuarhiivi nimekiri kiriku järele ja kügid aastate järele! Kaotatud dokumendid ja kaotatud trükitud raamatud tulevad eriti nimetada, nii näiteks kõik viritatriibuni protokolliid aastate järele, kirikukroonikad ja muud raamatud, ärataähendades kus viritatriibuni toime pani, kes kroonika kirjutas ja mis ajal.

Praegune Kanila kiriku arhiiv on korratus riiulkapis. Osa arhiivist asub kogudusemajas, osa köstri pool kodus ja väärtuslikumad dokumendid asuvad kantsel.

Teglik Kanila kogudusele olev arhiiv on jäänud vilega üsna väikeseks:

1. Personal-Buch 1839 – 1848
— „ — 1850 – 1870.
1899 – tamiturel praegu.
1874 – tamiturel praegu.

2. Verzeichniß der Verlobten u getrauten
1833 – 1890.
1890 – tamiturel praegu.

3. Verzeichniß der Geborenen.
1892 – tamiturel praegu.

4 Unconfirmirten füi das Kirchspiel
Hasell 1890 – 1910.

5. Confirmirten. 1834 – 1888.
1898 – tamiturel praegu.

6. Verzeichniß der Gestorben 1833 – 1891.
1892 – 1921.
1921 – tamiturel.

7. Verzeichniß der Communicanten
1866 – 1882
1834 – 1865.

7. Consistorial Rescripte 1825.
1834–45.

8. Paroch Scheine 1852–1909.
1809–1849.

Visitatsioni protokollid ja kroonikad vaata eelmine küsimus. Need asuvad kõik Kanuse arhiivis.

XXIX Mis on veel kirikus ehk kihelkonnas mälestusmärkidest ajalooliselt ja ärahiselt tähelepanuväärilist mainida?

Hanila kihelkonnas asuvad mõisa põllul üksteisest olevat vana linn. Sõõlt umbes 0,5 km edasi Koksuta küla juures on suurem kivikuur mis põldudelt kästi kõrgem. Seda nimetatakse rõjakivikuuriks.

Virtsu vanalinnaks kutsutakse vanemaid merekaldal, umbes 0,5 km maanteest endise Virtsu mõisa läheduses. See on vana lossi vare, millest on säilinud vaid alusmüürid ja merepool külgis ka veel kõrgem ara-tornialus. Maa sis olevat suured keldrid, mis praegu on täitunud. Umbes 40 aasta eest võinud veel vabalt keldri-

tesse minna. Aadu Reimann Ulle-Virtsu külast jutustas, et tema umbes 40 aasta eest käinud nendes seltsides.

Rahva jutu järele elanud siin maavalitseja, kelle all olnud maa Virtsust Kanari jäveni. Vaenlase laevad olla korri häirinud. Maantee läpeduses olla 2a lossipääliku haud.

Praegune Paadrema mõisa kohal olnud vanasti kloostor. Praegune mõis olla kloostri kohale ehitatud. Ellõsrast minevat maanteene tee Tuhu kloostri. Rahvas uneb seda ja arvab, et mõisa all on suur varakelder, mis on väga tugevasti sõnni. Selle varakeldri ja Ammerlau nime ümber on terve suur legend, mida tõenevad enamuses kõik vanemad Hanila elanikud. See on järgmine:

Üks mõisnik (nime ei teata) leidnud ühtekokku kiriku tornist dokumendi mille jahatatud kätte rootsi kindrali Ammelau varanduse asukoht. See annud mõisa all keldris. ühõisnik kaevanud. Leidnud kanika, rätt ja habemenoa. Ööri aga näinud mõisnik õudse ilmutuse ja ta jätnud kaevamise pooleli. Rootsi kindrali Ammelau kohta liigub rahva seas jutt, et ta olnud põhjatu rikas. See olnud suure sõja ajal sui kindral võidelnud venelaste vastu ja teised mõisnikud lasnud ta tappa Temal jäänud suured varandused järele, mida ta olla talupoegadele pärandanud. Vel läänud rajandil olnud päranduse otsimisel nõu nii elav, et saadetud saadikud Stockholmi ja Peterburi, mille kohta on tõendused Paadremaa

XXX Missugused ja kui palju on kiriku aknaid?

Altariruumis on põhjapoolsel ja idapoolsel küljel üks paar kõrvuti asetsevaid aknad. Lõunapoolsel küljel on näha ka akna jälgi. Need on aga arvatavasti varem olnud akende asupaigad. Kuna hilisemal ajal ehitati kuurikamber vastu altariseina välist külge, siis arvatavasti samal ajal müüriti ka aknad sellel küljel kinni. Täpsed andmed selle kohta aga puuduvad.

Kiriku laevas asub lõunapoolsel küljel kaks paari s.o. neli akent. Põhjapoolses küljes asub üks paar ja üks üksik aken s.o. kolm akent. Viimase üksiku akna kõrval on märgata varem olnud kinnimüüritud akna asukohta. Müürepp Kunnapuu jutustus

järele olla see aken müüritud kinni suure remondi ajal kui ehitati kiriku torn s. o. 1858 a. Kirik oli siis väga lagunenud ja eriti see koht kus asuvad väikese ümre kohal paar akna'd. Et sooviti paigutada uut sisu palke laialivaomise ärahoidmiseks, siis müüriti üks aken kinni, kuna see woolustas tugipalkide sümeetrilist paigutamist ja tegi tugevamaks vandetavat nõrka kohta.

Aknad on pikad ja kitsad gooti stiilsed. Nad asuvad põranda pinnast võrdlemisi kõrgel, nii et kirik väga vannatab valgus puudust all. Altarinnumi aknad on teistest palju väiksemad vastavalt altarinnumile.

Akende raamide kuju on lihtne gooti stiili kohane neljanurkeline

muduvtik, ilma ilustrite ja kunsti-
pärase maitsekuseta.

Lõuna poolne ülesin aken on ümber-
ehituse tagajärel kaotanud ka oma
kunstipärase vormi ja näeb õige mai-
tsetu ja lohakas välja. Sellis aknas
on küll mõningaid värviliisi klaase,
mis aga on väga maitsetult aretatud.
Erinele rollane, punane ja sinine värv.
Suurem osa aga sellest aknast jätab
vähseid lagunemise tunnuseid. Puudu-
vad mitu ruutu täiesti, mõna osa-
liselt on purustatud mitmed akna-
raamid ise on päolaoktliselt mäola-
nenud, mis takistab nende avamist.

Kiriku torni, sirgeäiga kohal
asub suur 1 m. läbimõõduga ümar-
gune aken. Sellis on ka mõned värvi-
lised klaasid, kuid ka suuremalt

oralt punctatud.

XXXI Missugused on rahvalikud mulised sombed ja arusaamised sünnilistest talitustest.

Surnuti matmise suhtes on Hanilas se omapära et siin maetakse ainult laual. Waaberikibelkondadus ja Läänemaal üldse on kamastatud surnemas enamuses siiriksus matmine.

Õpetaja käib üks kord kuus Hanilas jutlustamas ja jagab siis ka armulauda. Iga korol on siis osaüött eriti elav armulauast. Ka suvel hanilikul pühapäeval on rohkesti armulaual käijaid, muna nood ramal ajal õpetaja oma nikelkannas klaasil täieti pandu-vad.

armulauast osavõtjaid on mehi ja naisi. Ka nooremaid inimesi on armulaual sageli armulaual kui ka muidu kirikus. Maaberahvakondade kohta seda märkida ei saa.

Kõrts Hallisti jutu järele olevat teatav rühm kogudusi lükkmeid kes iga kord (s.o. 1 kord nuus) armulaual käivad. Vad seletavad nii, et laual käimine mõjub just parajasti ühe kuu pääle, et patust eemale hoida.

Ristimise juures hoiab ema last ja vadeid seisavad kahelpool kõrval. Eriti hoolitretakse ristimise juures põlevate küünalde est. Wenele prakrumine või koguni kustumine äratab osavõtjate juures ristitava pärast tõsist kartust. Ristimise aega toi-

mitakre mitmet moodi. Visatakre
üle katuse kaya, et ristitav kas-
vaks kärti pikk. Teine nard selleks,
et tal koolu armas oleks (Hallist)

Ol. Kürnapuu jutustale aga, et tema
mäletuse järele nende koolus valatud
ristimise veri alati õunapuu juurele.
Ellispärast seda tehtud, ta ei tea.

Pulmas kui pidustused käigu
suuremale hoole jõuavad võetakse uus
ja üsna jäme latt, mille otsa ripu-
tatakse mitmesuguseid asju: puu kolg,
padi, kalja kapp, käll ja püütakse
seda peidmehe omakste ja poolelajäte
poolt riputada pulmamaja katuse
kaya. üle. Kui see neil korda läbele,
siis on abielus mehe kõna maksev.
Puudi omased ja poolelajäed aga

katnuvad nüüd ettevõtet tähistada, millest tekkis elav pulma nali. Ühte varnast juhtus oli mul endal võimalus pööldt vaadata. Tekord oli aga äärmult paljas latt, mille hajäüle aretamine aga ei õnnestunud.

125

Kiviklise mälestusmärkide registreerimise

päevik Hanila kihelkonnas

1935. a. suvel.

registreeris V. Uuspuu.

28. juulist - 6. augustini.

28 juulil.

Sõitsin autobussiga Kanilasse, kuhu õhtuks jõudsin. Tutvustasin õpetaja Hallistet oma ülesandega, milleks ta oma lahkest nõusolekut andis. Õpetaja Hallista on praegune Kanila kohapäälne väemulilk. Tema matab, sütib ja peab isegi leesi. Õpetaja ülesandeid täidab hooldaja õpetaja õp. Liiolig Kanuselt. Ta sõidu üks nord nuus jumalateenistust pidamas. Siis on iga nord ta armulaud. Õpetaja Hallista elab oma isiklikus talus mis on umbes viis kilomeetrit kirikust. Õpetaja elamu, mis arub isiku maandtee ääres on üks maadega välja ehitatud. Samal päeval selgus, et kirikuarhiivis puudub korralolus. Osa tanitusel olevaist raamatuist asuvad õpetaja pool, vanemad tanitamata raamatud asuvad õpetajamajas ja ajalooliselt väärtuslikud asuvad Kanuse, kuhu neid õp. Liidig on viinud.

227

29. juulil.

Vaatarin läbi röstrimajas leiduvad piirivaraamatud. Need on tavalised meetrikaraamatud, mis leiavad veel igapäev tarvitamist. Asusin rooaldama ja liigitama röstrimajas asuvat arhiivi. See arhiiv ruum on niiske ja niitmata ruum, mille tõttu arhiivaalid avaldavad lagunemise tunnuseid. Vaatamata kõikidele dokumentidele äraütlemine vanuse on sellega täiesti õigustatud. Ühtepoolsuse tegin tutvumismärge niiske juurde ja ruumaadresse. Kiriku ja piirimüümbruseval surnuaial oli nii mõnelagi huvitavat märgata. Terves ulma piirimüüri müüritud suur hauaplaat ja piirimüüri läävel ja piirimüüri nõval olevad suure rõõri ja ristiga hauaplaadid. Piirimüümber olevat surnuaeda tavatatakse ka praega matmiseks. Teised surnuaiad (nelmest osast vaarem) asuvad umbes kilomeetri kaugusel piirikust. Vanem osa sellest on õige tihedalt puuiega kasvanud ja hauakatet ei ole palju märgata. ellõni üürik siit on veel jäänud.

Omapärane nii on nõrter ellarteisoni nii. Surnuaia serkmised oral on matmis nabul nellatorni ja nellaga. See osa surnuaida on täierti korras ja teed on korralikult puhastatud. Ülemasse orasse on uul nähe maetud. Teed on aga planeeritud ja puhastatud. On ututatud konapäraselt ilupuid ja põõsaid, mis laseb oletada iseäralist surnuaia eut hoolitsemise piiidu. Kõik surnuaia orad on korraliku aiaga iimbritsetud. Ühed orad mehu on maetud, on iimbritsetud viiviaoladiga. Ülalmata ora on ümbritsetud oxastraadiga.

30. juulil.

Lõpetasin arhiivi korraldamise ja valmistasin nimestiku liivide järele. Pääle lõunat sõrdusin pääle lõunat kiriksust. Kiriku sisemus oli nii külm ja rõske, et võimatu oli sääl ses viibida. Suured veojaod maas näitavad, et turistamisest siin palju ei teata,

Ukulaole kanaplaadi ees oli nurk lomp vett. Plaat ise oli täiesti märg ja palliteriga kaetud. Avarii tuvastamiseks annad ja ukse ja siirdurin ise kiriku ümber oleva surnuaia murimisele. Hauad on siin üsna kanva ja paremad neist jätavad nõutalud mulje. Ristid on poolest või tüvist ära. Aiad on aralselt ära või lahti ja mõned ka kanamängijad näga elulaomulikus arendis. Nii näiteks üks suurem kanaplaat põhjapool asuvat on täiesti maa pääl ja teine ots on tõstetud nõrgele kivi pääle. Püsiselt ite personna matusepaik on lahtimurtud ja avaurest paistab alla matuse nuumi nus surnud ammad. Kaanad olla selle välmi lõhkenud ja otsinud varandust. Seni pole aga ühnaldanat kätt siin olnud. Surnuaia maantepoolse osa on nõrge paekivist müüriga piiratud. Ka sellest olen puust väärav, paekivist portide vahel on

terve ja wägus. Teistest sulgedest on aga surnuaed ümbritsetud suurtest maasammidest, mis on paigutatud surnu elusorvapäratust ja wegi, jättes järele vaid sembsaandre surnuaia piiritlure mitte aga sonalisi aia mulgest. Surnuaia tagumise küljel on koopis lapsi. Mõni ükrik seisi mägi all avatowa piiri surnuaia ja teina maa vahel. Räägitakse, et se surnuaed on enne palju suurem olnud ja ühtsul wahet räägib koguni kabelist, mis aunud sinikust lääne poole praguvel põllul. Ojajooksul aga on surnuaed ikka wähemaks jäänud ja kabelist ei ole ammugi enam midagi mäsgata.

Registreerisin vanemad pauasiyad ja valmistasin joonised. Kiriku läwel olevat ristiga kivist valmistasin koopia.

31. juuli.

Tööstarin kirikus. Kirjeldarin kantsli ja kantsli-katuse. Kirjeldarin altari. Puhastarin õieriidade kanapleaadi ja kirjeldarin temal olevad nagid ja kirjad. Kantslist, altarist ja õieriidade kanapleaadist laarin valmistada üles-võtted. Kantslist, pingi alt leidsin armu-cana riistu, mis tihti rääl reinvat. Kirjeldarin lühtrid ja kroonlühtrid.

Kanila kiriku siseruus jätab väga hää mulje oma ehitusliku ilusi, nii ka huvitava kantsli ja altari poolest. Kiriku puhas gooti ehitusviis nõrgeb võlvitud võlvidega eriti täieste naaber-kirikute moodalast ja muuvast muljest. Suured võlvid on kiriku konstruktsioonile iregi üle jõu käivates oruteenid ja aeg-ajalt on piolamid leitama abinõu-sid ruudlas poida kiriket laialivaje-mise eest. On paigutatud seinast reina üksenduspalgid ja müüritud seinni

nõrku aasa kohti. Väljapoole nihkunt on ehitatud tugevad tugimüürid, mis kiriku välispiirist ilu tublitit ümbritsevad. Üldiselt vanmatale kirik nõrga ehitusviisi tõttu. Müürid on laotud väga õõredalt ja korrapäratutest kividest. Ainult torn, mis hiljem on juurde ehitatud on viimsel ehitus ja annab lagedamale kirikule suurt tuge. Kirik on pandeldatud võrke. Lage katavad suured laigud ja seinad on kohati hallitanud. Kiriku katus on väga korralik ja ainult vervart on mõned tahvelkivid puudu. Ümberolevad suured puud on aga kiriku ni ümber nõnnatud, et sellest suuragelt poolt ülesvõtet pole võimalik teha. Arvatavasti on puud ka müüride rajamise ajaks.

Registreerisin sellatorni sellal ja kirjeldasin.

1. august.

Uuriin uuemaid nurmualdu ja valmistasin nurmualdade plaanist koopia. Pildistasin kõrter Martinsoni hanamängi ja matsime rabeli. Sain teateid et kohapäälne elanik ühinsel päevapaas tiale nii mõndagi jutustada. Sõitsin rattaga tema poole. Ta rääkis mulle Viitru linnast ja Vanaviitru mõisast nus arenud tuegu loss. Ka rääkis ta mulle kohapäälsetest nommetest. Viimaks tähendas ta altarialusele matusepaigale ja käigule mis viiva alla läbi kiriku koorri lõunapoolsest küljest. Nad olevat kirikus altariuuemnis altarist lõunapoole viinas niste nus iseinese kuud ues ehitat. Tema ise olla need seinna müürinud. Varemini seisnud need laktiselt. Op. Pärne käskinud need aga sisse müürida. Ta ütlnud, et need olla katoliku ajast kiriku püühaku kuud. Need olnud väiksed kuud justnii mõne kapse või nairtrahva omad. Ehitustarin tuda kontrolliida.

2. august.

Sõitsin rattaga Kanarele ja räägisin elanud Kõrvapuult suuldud jutte altarialuset käigust ja pühaku luust niisiis seinas. Altarialuset matusekohast oli õp. Jüdigi ka varem mulmud. Luust siisis seinas aga midagi. Otsustasime järgmisel päeval võtta ette väikese kaevamise, et kontrollida andmeid. Registreerisin Kanarel olevad kaniila dokumendid. Kõige tähtsamad neist olid vana kroonikat ja visitatsiooni protokollid. Kalmistusin joonise kaniila asumise vaagnast mis asub Kanarel ja koopiad vanast tinast oblaadi toorist, mis samuti Kanarel asub.

3. august.

Sõitsime hommikul koos õp. Jüdigiga Kanila. ja võtsime ette kaevamise, avades siisis seinas oleva nishe ja koori siisas nishe tahvlist jälje, mist pidi avanema käik altari alla. Kaevamise kohta nimistasime protokolli. Pärale kaevamist sai käik endise

olukorda tagasi aretatud. Kesinnimiiri-tud nišest leitud nahaplaadoli ora võttis aga õp. Liolig kaasale naasa. Pööle Cõenat jäonitarein neopida nanart pote-ne majutusest ja vapist ja päisein nõrtes Kallistelt andmeid rahvaliku traditsi-oonide kohta. Nõstes Kallistes räägis nanaole evilaste matusepaigast Kõmpsi küiksu lähedusest, mille on mõni kilomee-ter maad.

4. augustil.

Käisin Kõmpsil nanu matusepaigu naata-mas. Kahes naesalus leidsin kõrgemaid moodustusi mis ei ärata esilist tähelepa-nu. Suuremaid on neid laiali kaalu-tud ja laseb oletada et ühes nääs-ket roimist. Need moodustised moonevad mustast mullast ugatud mõne kõrtu-mid oksa ja puutüvega. Mõni üksik kuuraasukene tuleb ka nõstamale.

ühtsel Riinrapas olla siit leidnud nõa mèlle tera, aga lõõnamiel puderenud ja vasert rõõle, mille riisnenud õp. Riinrelle.

5. augustil.

Sõitsin rattaga Virtsu, mehu on kanilast 18. klm. Vana-Virtsu ülõõra läbedal ümbes 0,5 klm maarteut on vanad varemed millelest on säilinud vai'd alusmüüri'd. Ülespoel küljes on märgata nõigemat mooduristuat. Aena võlviole nohalt on näha nokkumaterjenuel reidri'd. Aadu Reimann Uue-Virtsu külast jutustas, et tema ümbes 40 aasta eest näänud selle varemete reidri-tes. Olevat olnud suured võlvitud reidri'd ja nei'd olnud palju nagu tubari'd. Kahva jutu järele olanud siin korris vanasti maavalitreja, selle korri vendaste laevad olla peerus kasnud. Virtsust sõitsin edasi Pustu saarele, mus olevat mingisugused varemed. Ka üt-

les õp Lüdig et Pukstus olla kõige vanem Schilleri mälestusrammas. Leidsin ikkes-muiel ramvaiel, mis aruiol pukstu metras laiali. Vad oliol enamuelt punutatud ja ümbertõugatud. Need on mälestusmiel ja nannavael päälekirjo: Vaike kõpuse mälestuseks jne. Kirjad on vaskamured. Epitaafid ega matuseseiel nael pole. Schilleri mälestusrammast mul ei õnnud veidi leida. Siljem kuulsin, et raare omanik olla selle ümmid mehugile ruemi. Lähemal ajal kavatsetavat nõuki neid ramvaiel restaureerida. Tõnolsin mõju kilja äärel.

6. augustil.

Koraldasin tarvilolevat materjali ja joonistasin mõned risti tüüpid ued. Kontrollisin oma andmed ja lõpetasin päälelõuenat oma registreeremit.

Tõendan et su päevik vastab tõelusele.

E. Lüdig õpet.